

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 20-263-ABW

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112040			Post is tekstueel aangepast, Hoeveelheid resultaatverplichting is gewijzigd.			
112040	513499		Plaatselijk herstel grasmat 10% Betreft: grassportveld, doelgebieden en kale speelplekken op velden 4, 6 en 7 Oppervlakte sportveld 77 - 87 are Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 10 % van het veldoppervlak. Losmaken van de ondergrond ter plaatse van doelgebieden met behulp van een cultirol. Kleine kale plekken handmatig losmaken. Aanbrengen en handmatig egaliseren van 0,5 m ³ dressgrond per veld, inclusief het handmatig voorzaaien. Graszaad leveren volgens stelpost 950010. Grond leveren volgens bestekspost 112060 Gerekend met 1 beurt per veld per jaar	keer	12,00	V
132140			Hoeveelheid resultaatverplichting is aangepast			
132140	514430		Dunnen beplanting. Uitdunnen open bosplantsoen gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting .9. Dichtheid: 50-80 st/100 m2 .1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m5. Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	2.926,00	V
132150			Hoeveelheid resultaatverplichting is aangepast			
132150	514430		Dunnen beplanting. Uitdunnen open bosplantsoen gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 2. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting .9. Dichtheid: 50 - 80 st/100 m2 .1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m5. Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen	m2	13.820,00	V
133050			Post is tekstueel aangepast			
133050	513303		Bedienen beregeningsinstallatie. Betreft het bedienen van de automatische beregeninginstallatie conform de eisen in deel 3. De beregening kan niet door een applicatie op afstand worden bediend. 1. Frequentie: weer afhankelijk	EUR		N
140080			Post is tekstueel gewijzigd, en de hoeveelheden zijn aangepast			
140080	513423		Egaliseren sportvelden. Betreft het uitvoeren na de werkzaamheden volgens bestekspost 140030 en 140070 het uitvoeren van een lasergestuurde egalisatie van het sportveld Gerekend is met 2 beurten Situering: op aanwijzing van de directie UAV. .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha1. Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens normblad NOC*NSF voor: gras voetbalvelden	are	152,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
212050			Hoeveelheid resultaatverplichting is aangepast			
212050	513420		Dressen/bezanden sportveld. Betreft dressen met dressgrond over de as van de velden Gerekend is met 1 beurt per jaar. .5. Dressgrond Dressgrond volgens eisen in deel 3 van dit bestek. Leveren volgens bestekspost 112060 .9. Hoeveelheid: gemiddeld 5-10m3 per veld Definitieve hoeveelheid in overlegt met directie UAV. .9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 10 mm volgens bestekspost 112020 .9. Grond aanbrengen over de as van het veld.	are	1.668,00	V
212060			Hoeveelheid resultaatverplichting is aangepast			
212060	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekspost , 212040 en 212050 Voor bestekspost 212040 is gerekend met 52.3 m3 per jaar. Voor bestekspost 212050 is gerekend met 14 m3 per jaar. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden .7. Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. .1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	265,00	V
				m3		265,00 L

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de overeenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B0n= de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Declaraties

01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekwijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien deze schriftelijk zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het dagboek, welke door de directie zijn ondertekend. .

02 De aannemer richt de declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 aan opdrachtgever en de aannemer dient deze declaraties in bij de directie UAV 2012. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9
01 Algemeen en administratief	10
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling	10
01 06 Betalingsregelingen: declaraties	10

