

Besteknr. 21202-10 ROK Kap & plant bomen Flevoland

Nota van inlichtingen

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
0	Bestek		Bepaalde onderliggende besteksposten ontbraken in het eerste beschikbaar gestelde PDF en RSX besteksbestand. De juiste bestanden zijn bij deze eerste NVI toegevoegd en dienen gebruikt te worden in het vervolg van de aanbesteding.
1	Bestek	deel 3 hfd 01.01.14. lid 02 kunt u aangeven wat u onder dit hfd verstaat? wij hebben geen tekeningen.	Er zijn inderdaad geen tekeningen. Echter het gaat naast tekeningen ook op om eventuele bijlagen.
2	Bestek	Deel 3 hfd. 01.01.10 lid 03 kunt u dit nader toelichten? Voor alle verplichtingen zijn toch posten opgenomen? Als dit niet zo is in welke post moeten we dan deze kosten opnemen?	Voor de voorziene werkzaamheden zijn besteksposten opgenomen. Het zou echter kunnen zijn dat kleine zaken niet zijn benoemd die redelijkerwijs wel noodzakelijk zijn om het werk te maken. Deze dienen bij de betreffende besteksposten te zijn opgenomen.
3	Bestek	Post 701030: is deze post incl. gemotoriseerd gereedschap? zoals het omschreven staat is dit niet duidelijk.	In de post is duidelijk <u>inclusief</u> (gemotoriseerd) handgereedschap opgenomen.
4	Bestek	Post 601010 de hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal deelopdrachten. Hoe ziet u deze hoeveelheid in relatie tot de "toepassen" posten?	In de toepassen posten (6020, 6030 en eigenlijk ook 6040) zijn verkeersmaatregelen opgenomen die mochten ze noodzakelijk zijn opgenomen dienen te zijn in het op te stellen verkeersplan (601010).
5	Bestek	Posten 1020: onder deze posten missen wij cruciale informatie om deze af te prijzen. bijv. de diameter. Kunt u deze post aanvullen? Onder 05 tijdsbepaling geeft u aan dat de fictieve hoeveelheden voor 4 jaar is en dat er max. per jaar 5 deelopdrachten per jaar wordt verstrekt. Echter onder 10 (blz 9) staat dat de werkzaamheden in een aaneengesloten werkgang uitgevoerd kan worden. Kunnen wij hieruit concluderen dat er per jaar 1 deelopdracht wordt verwijderen bomen uitgegeven wordt?	Zijn meerdere vragen in 1 vraag: de betreffende diameters zijn opgenomen in de onderliggende besteksposten. Een deelopdracht dient in 1 aaneengesloten werkgang te worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend zal geprobeerd worden werkzaamheden gecombineerd aan te bieden, echter in theorie zou het zo kunnen zijn dat de aannemer per jaar voor meerdere deelopdrachten voor het verwijderen van bomen wordt gevraagd.
6	Bestek	Post 303040: kunt u hier het perceel grootte aangeven?	Het betreft de post inzaaien na planten van bomen. Op basis van het aantal bomen wordt dat gemiddeld 12 m2 per boom (dus de perceelsgrootte bedraagt tot ca. 1.000 m2).
7	Bestek	Posten 303010 t/m 303030: In hfdst 3030 staat dat het planten van bomen conform de eisen van handboek bomen hfdst 6 uitgevoerd moet worden. In handboek bomen staan de volgende handelingen: * uitzetten plantlocatie * controleren plantlocatie en plantmateriaal * het tijdelijk opslaan en eventueel opkuisen van plantmateriaal * het transporteren van het plantmateriaal naar de plantlocatie * het lossen van het plantmateriaal * maken plantgat * planten bomen * aanbrengen boomverankering * het afwerken van de plantlocatie * het opstellen van een overdrachtslijst. Om dit goed af te kunnen prijzen missen wij essentiële gegevens. Kunt u ons deze gegevens aanreiken? Daarnaast staat er in deel 3 (51.41.01) dat de bomen een nazorg en plantgarantie (conform hfdst 7 bomenboek) van 2 jaar heeft. Moet dit ook meegenomen worden in deze posten?	De handelingen uit het handboek dienen bij de betreffende besteksposten te worden opgenomen. Ook de betreffende nazorg en plantgarantie gedurende 2 jaar dient te worden opgenomen. Ons inziens zijn de essentiële gegevens opgenomen in de onderliggende besteksposten.

8	Bestek	Post 301030 betreft deze post de bomen Populus canesc. 'De Moffart' 16-18 HO wortelgoed?	Correct.
9	Bestek	Post 301020 De kosten van de bomen variëren van € 95,00 tot € 335,00/ st. Hoe moeten wij omgaan met afwijkingen van bijlage F?	De opgegeven eenheidsprijzen in bijlage F worden gebruikt als basis om af te rekenen op basis van werkelijke aantallen tijdens de uitvoering.
10	Bestek	Post 301010 voor het leveren van de beplanting is bijlage F toegevoegd. Deze is echter "indicatief". De kosten van de te leveren beplanting in bijlage F variëren van € 0,75 tot € 2,75/ st. Hierdoor kunnen wij geen eenduidige prijs aanbieden als de hoeveelheden afwijken van bijlage F. Hoe moeten wij omgaan met afwijkingen in de hoeveelheden van bijlage F als de beplanting die € 2,75/ kost meer geleverd moet worden dan die van € 0,75/st?	De opgegeven eenheidsprijzen in bijlage F worden gebruikt als basis om af te rekenen op basis van werkelijke aantallen tijdens de uitvoering.
11	Bestek	204020 kunt u aangeven elke werkzaamheden wij moeten uitvoeren? Conform hfdst 4 van handboek bomen missen wij essentiële informatie om deze post af te prijzen.	Ons inziens zijn de essentiële gegevens opgenomen in de onderliggende besteksposten om de werkzaamheden te kunnen afprijzen.
12	Bestek	Post 203030 klopt de te leveren hoeveelheid? 2,5 m2 *400 st= 1000 m2*5 kg = 5000kg	De hoeveelheid te leveren meststof is correct. Er dient te worden uitgegaan van 5 kg per plantplaats.
13	Bestek	Post 203020 de te bewerken opp. is 2,50 tot 5 m2 per boom. Als wij deze vermenigvuldigen met 2800 st komen wij min. op 7000 m2 x 0,1 m3 = 700 m3 groencompost. Klopt de te leveren hoeveelheid?	Deze dosering is inderdaad niet correct. De gemiddelde dikte dient 10 cm te zijn. De te leveren hoeveelheid dient te worden verhoogd naar 1.120 m3 (2800 stuks x 4 m2 x 0,10 m) en is direct aangepast in het bestek.
14	Bestek	Post 202030 Klopt deze dosering? Wij komen op een hoeveelheid van 5 mm dikte per m2.	Deze dosering is inderdaad niet correct. De gemiddelde dikte dient 5 cm te zijn. De te leveren hoeveelheid dient te worden verhoogd naar 1.250 m3 (25000 m2 x 0,05 m) en is direct aangepast in het bestek.
15	Bestek	Post 202020 kunt u aangeven wat u bedoeld met "aangetroffen ongeregelheden"?	Er wordt gesproken over <u>ongerechtigdheden</u> . Hiermee worden zaken bedoeld die hier niet thuis horen, waarbij in de Standaard (bepaling 22.24.02) specifieke eisen hierover zijn opgenomen.
16	Bestek	posten 105010 & 105030 Kunnen wij uit post 105010 concluderen dat de hoeveelheden dat afgerekend wordt maximaal 10 m2 per boom is?	Dat is correct.
17	Bestek	03 kwaliteitsborging: hierin staat dat er een stoppunt is na het gezamenlijk keuren van de bomen op de kwekerij. Hoe moeten wij hier het stoppunt zien? Daarnaast geeft u in deel 2.2 aan dat wij moeten werken conform diverse hoofdstukken van handboek bomen. In het handboek staat dat wij een plan van aanpak moeten maken. Moet het PvA conform handboek bomen in dit kwaliteitsplan worden verwerkt? Als dit zo is binnen welk termijn krijgen wij de essentiële gegevens om dit PvA te maken?	Stoppunt moet ook hier worden gezien zoals opgenomen. Het gevraagde kwaliteitsplan wordt eenmalig (en dus algemeen) voor het bestek gemaakt en dient alle gevraagde stappen (uit het Handboek, de Standaard en het bestek) te omvatten, waarbij het niet noodzakelijk is om het Handboek, de Standaard en het bestek over te schrijven. De specifieke gegevens per deelopdracht worden later (als deze bekend zijn) ter beschikking gesteld en hoeven niet specifiek (wel algemeen) te worden opgenomen in het kwaliteitsplan.
18	204010 Maken plantstrook	Met welke grond dient dit uitgewisseld te worden?	De te gebruiken grond is opgenomen in de onderliggende bestekspost.
19	1020 Vellen boom inclusief stobbe	Tot welke diepte dienen de stobbes verwijderd te worden?	De te verwijderen diepte van de stobben zijn opgenomen in de betreffende besteksposten.
20	3030 Plantwerkzaamheden bomen	Er zijn geen posten opgenomen om de bomen te verankeren en om eventueel een gietrand aan te brengen. Kan dit opgenomen worden?	De betreffende werkzaamheden zijn opgenomen bij de onderliggende besteksposten.