

Nota van Inlichtingen “Onderhoud gazons & onderhoud lang gras” gemeente Altena

Datum: 12 januari 2021

Aantal vragen: 10

Voorafgaand aan deze Nota van Inlichtingen zijn alle houders van de aanbestedingsdocumenten gevraagd alle mogelijke vragen schriftelijk bij de aanbestedende dienst in te dienen ten behoeve van een transparante en volledige aanbesteding.

Wij danken de potentiële inschrijvers voor de gestelde vragen. Hieronder volgt de beantwoording van de gemeente Altena in deze Nota van Inlichtingen.

Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert de Nota van Inlichtingen boven het Programma van Eisen.

Vragen:

Nr.	Label	Onderwerp	Percelen	Vraag	Antwoord
1	Contract	Maximale gunning aantal percelen	P1 Gazons Noord & Oost, P2 Gazons Zuid & West, P3 Lang gras Noord & Oost, P4 Lang gras Zuid & West	In de inschrijvingsleidraad lezen wij dat inschrijvers op meer dan één perceel kunnen inschrijven maar maximaal maar 1 perceel gegund kunnen krijgen. Dit lijkt naar ons idee geen ideale combinatie daar men altijd te maken heeft met een derde partij binnen 1 gebied. Is het daarom niet voor de gemeente ook efficiënter om het mogelijk te maken dat een inschrijver naast maaien van gazons voor een perceel ook het maaien van lang gras binnen het zelfde perceel kan aannemen en combineren met elkaar? Ook op gebied van milieu en duurzaamheid waarin juist in het EMVI-plan geschreven over wordt lijkt ons dit een zinvolle reden.	De aanbestedende dienst gunt niet meer dan één perceel aan één en dezelfde inschrijver, behoudens in gevallen waarin hij de enige inschrijver is. De percelen zijn zo ingedeeld, dat verschillende partijen de kans krijgen mee te dingen naar een deel van de opdracht en krijgt het MKB toegang tot deelname aan de aanbestedingsprocedure.

2	Uitvoering	Hoeveelheid ter inlichting in bestek	P1 Gazons Noord & Oost, P2 Gazons Zuid & West, P3 Lang gras Noord & Oost, P4 Lang gras Zuid & West	Is de gegeven hoeveelheid are in hoeveelheid ter inlichting in de bestekken een hoeveelheid voor 1 of voor 2 jaar qua oppervlakte om te onderhouden?	<p>Verwezen wordt naar bijlage 2 van de verschillende bestekken.</p> <p>Bij de 'week' posten betreft de hoeveelheid ter inlichtingen het oppervlak dat aanwezig is. De hoeveelheidsresultaatsverplichting is 104 weken (2 jaar).</p> <p>Bij de frequentieposten is er geen hoeveelheid ter inlichtingen opgenomen, maar een hoeveelheid resultaatsverplichting. De hoeveelheidsresultaatsverplichting voor de frequentieposten is als volgt berekend: Aanwezig oppervlak x frequentie per jaar x 2 jaar = hoeveelheidsresultaatsverplichting</p>
3	Uitvoering	Maaien gazons begraafplaatsen	P1 Gazons Noord & Oost, P2 Gazons Zuid & West, P3 Lang gras Noord & Oost, P4 Lang gras Zuid & West	Klopt het dat het maaien van gazons op begraafplaatsen niet tot de bestekken behoort? Op de tekeningen zijn deze namelijk niet aangegeven als ook in de bestekken niet beschreven.	Het is correct dat het maaien van de gazons van de begraafplaatsen niet tot het te onderhouden areaal behoort.

4	Uitvoering	Maaien rondom bomen en obstakels	P1 Gazons Noord & Oost, P2 Gazons Zuid & West, P3 Lang gras Noord & Oost, P4 Lang gras Zuid & West	Hoe wordt het maaien rondom bomen en obstakels gedaan? Dient de opdrachtnemer hier rekening mee te houden? Zo ja, wat is de hoeveelheid en kan de opdrachtgever hiervoor een bestekpost voor opnemen?	Verwezen wordt deel 3 paragraaf 01.11.01 lid 04. De gemeente Altena voert de volgende werkzaamheden op de gazons en het lange gras uit in eigen beheer: -Beheersen overgroei randen gras -Beheersen natuurlijk afval -Beheersen graslengte rondom obstakels en bomen -Beheersen zwerfvuil fijn en zwerfvuil grof. -Beheersen grashoogte ecologisch groen. Verwezen wordt naar deel 3 paragraaf 51.25.02 lid 12. (gazons) De maaiwerkzaamheden moeten tot minimaal 50 cm. afstand van de boomstam worden uitgevoerd. De maaiwerkzaamheden moeten tot minimaal 30 cm. afstand obstakels worden uitgevoerd. Verwezen wordt naar deel 3 paragraaf 51.22.04 lid 01. (lang gras) In aanvulling op paragraaf 51.22.04 lid 01 moeten de maaiwerkzaamheden tot minimaal 50 cm. afstand van de boomstam worden uitgevoerd. De maaiwerkzaamheden moeten tot minimaal 30 cm. afstand van obstakels worden uitgevoerd
---	------------	----------------------------------	--	---	--

5	Uitvoering	Gebruik elektrisch handgereedschap	P1 Gazons Noord & Oost, P2 Gazons Zuid & West, P3 Lang gras Noord & Oost, P4 Lang gras Zuid & West	In deel 3, 01 40 02 wordt gesteld dat al het handgereedschap zoals bladblazers en bosmaaiers elektrisch dient te zijn. Echter gebeurt het bijmaaien rondom bomen en obstakels door de opdrachtgever zelf. Is deze eis voor dit bestek dan nog wel van toepassing, daar er verder geen of nauwelijks handgereedschap gebruikt wordt?	De eis blijft gehandhaafd, ondanks het feit dat de inzet van het handgereedschap beperkt zal zijn.
---	------------	------------------------------------	--	---	--

6	Uitvoering	Bijlage 2-overzicht hoeveelheden maaien ruw gras 6x per jaar.	P3 Lang gras Noord & Oost, P4 Lang gras Zuid & West	Zijn de te maaien bermen en taluds-flauwer dan 1:2 (2x) te maaien zonder maaiaarm? Dus met een trekker klepelmaaier combinatie? Of blijven de taluds op deze plaatsen staan? En wat houdt de (2x) in?	<p>Conform deel 2.1 paragraaf 05 Wordt de opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.</p> <p>Welke materieel ingezet kan worden is ter beoordeling van de Opdrachtnemer.</p> <p>Bij ruw gras, 6x maaien is onderscheid gemaakt in vlakken met een helling: 102010 - Horizontaal of met talud 1:2 102020 - Talud 1:2 of steiler Zowel in besteksposten 102010 en 102020 zijn taluds opgenomen, allen de helling van het talud varieert.</p> <p>De (2x) is niet correct weergegeven in de romptekst van de bestekspost. Dit moet zijn 6x, gelijk aan de frequentie van het maaien.</p>
7	Uitvoering	Bijlage 3-directieplanning	P3 Lang gras Noord & Oost, P4 Lang gras Zuid & West	Er wordt telkens een blok van 2 of 3 weken aangegeven, is dit vast? Of mag hiermee geschoven worden in periode of lengte?	Dit betreffen vaste perioden. Jaarlijks voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt de planning in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer definitief vastgesteld. Zonder toestemming van de Opdrachtgever mag er dus niet geschoven worden in de planning.

8	Uitvoering	Bijmaaien rondom bomen en obstakels	P1 Gazons Noord & Oost, P2 Gazons Zuid & West, P3 Lang gras Noord & Oost, P4 Lang gras Zuid & West	Kan de opdrachtgever aangeven welke termijn zij hanteren voor het uitvoeren van het in eigen beheer uitvoeren en beheersen van de grashoogte rondom bomen en obstakels? Gebeurt dit voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden of erna?	Afhankelijk van de weersomstandigheden en de beschikbare capaciteit binnen de eigendienst van de gemeente Altena wordt het bijmaaien ingepland. Dit kan zowel voor als na de maaironde van de Opdrachtnemer zijn. Uiteraard is het streven om de werkzaamheden van de Eigendienst en de Opdrachtnemer, zoveel mogelijk gelijk op te laten lopen.
9	Inhoud	inschrijvingsleidraad par 2.3	P1 Gazons Noord & Oost, P2 Gazons Zuid & West, P3 Lang gras Noord & Oost, P4 Lang gras Zuid & West	Stelt u de tekeningen na gunning digitaal beschikbaar? Zo ja, in welk bestandstype zal dit zijn bv dwg of shp?	Verwezen wordt naar deel 2.1 paragraaf 01. Na opdracht worden de tekeningen als shape-file aan de Opdrachtnemer verstrekt.
10	Inhoud	Inschrijvingsleidraad, pagina 10	P1 Gazons Noord & Oost, P2 Gazons Zuid & West, P3 Lang gras Noord & Oost, P4 Lang gras Zuid & West	In de aanbestedingsleidraad staat bij het onderdeel 'Duurzaamheidsplan (gazons en gras)' dat het plan maximaal 2 a4 pagina's mag omvatten. Aansluitend wordt gesteld dat indien het maximaal aantal pagina's wordt overschreden, alleen de eerste 3 pagina's worden beoordeeld. Wat is het correcte aantal maximale pagina's?	Duurzaamheidsplan voor gazons en lang gras: Maximaal 2 A4 pagina's, pagina's waarop schema's, tabellen, bijlagen, voorpagina's, inhoudsopgaven e.d. worden ook meegeteld. Indien het maximaal aantal pagina's wordt overschreden, worden alleen de eerste 2 pagina's beoordeeld.