

BESTEK VOOR:

Maaien van gazons en ruwe terreinen binnen de gemeente Eijsden-Margraten 2021-2022

Besteknr: EM-2021-01

Datum: 20-01-2021

Versie: 2

Status: Definitief inclusief nota van inlichtingen

idverde Advies B.V.
Roermond

Gemeente Eijsden-Margraten

Amerikaplein 1
6269 DA Margraten

Postbus 10
6269 ZG Margraten

Telefoonnummer: 043- 458 84 88

01	BESTEK VOOR:	1
Deel 1 Algemeen		
01	OPDRACHTGEVER	2
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
Deel 2.1 Algemene gegevens		
01	TEKENINGEN	4
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
04	BIJLAGEN	5
Deel 2.2 Nadere beschrijving		
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	6
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	7
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	7
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	7
1	GAZONS/GRASVELDEN IN DE OPENBARE RUIMTE	8
111	GAZON 28 X MAAIEN	8
112	GAZON OP TALUD 28 X MAAIEN	9
130	GAZONS 8 X MAAIEN (EXTENSIEF)	9
131	GAZONS 8 X MAAIEN OP TALUD (EXTENSIEF)	10
140	GRASKANTEN	11
150	MAAIEN LOOF BOL EN KNOLGEWASSEN	11
160	BLAD EN NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN GAZONS	12
170	VERKEERSMAATREGELEN MAAIEN GAZONS	12
2	MAAIEN BERMEN EN RUWE TERREINEN	13
21	MAAIEN EN RUIJEN 2X PER JAAR	13
22	MAAIEN EN RUIJEN 3X PER JAAR	14
23	VERKEERSMAATREGELEN BERMEN EN RUWE TERREINEN	14
3	GAZONS/GRASVELDEN OP BASISCHOOLTERREINEN	15
311	GAZON 28 X MAAIEN	15
312	GAZON OP TALUD 28 X MAAIEN	15
313	GAZONS 8 X MAAIEN (EXTENSIEF)	16
314	GRASKANTEN	16
Deel 3 Bepalingen		
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	17
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	18
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	18
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	19
01 08	BIJDRAGEN	19
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	19
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	20
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	20
01 16	VERZEKERINGEN	20
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	21
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	21
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	22
01 22	BOUWLAWAAI	22
01 23	VAKOPLEDING	22
01 25	WERKTIJDEN EN BEPALINGEN	23
01 26	SOCIAL RETURN ARBEIDSMARKTREGIO ZUID-LIMBURG	23
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	25
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	25
51 22	EISEN EN UITVOERING	25
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	25
62 12	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	25
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	25
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	26
01	27
01	28

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten

Postbus 10
6269 ZG Margraten

Telefoonnummer: 043 - 458 84 88

Contactpersoon: Rob Palmen

1.02 DIRECTIE

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd door nader aan te wijzen personen.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentelijke grenzen van de gemeente Eijsden-Margraten.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaan in hoofdzaak uit::

- a. Maaien van gazons
- b. Maaien van gazons op talud
- c. Bijmaaien rondom bomen
- d. Maaien van bol- en knolgewassen
- e. Afsteken graskanten
- f. Verwijderen blad en natuurlijk vuil
- g. Maaien extensief gazon
- h. Maaien gazons bij basisscholen
- i. Maaien ruwe terreinen
- j. Toepassen verkeersmaatregelen

1.05 TIJDSBEPALING

De werkzaamheden starten in week 09 van het jaar 2021 en worden opgeleverd in week 50 van het jaar 2022.

Dit is exclusief een optie tot verlenging van maximaal 2 keer 1 jaar. De directie neemt uiterlijk week 50 van het jaar 2022 en respectievelijk week 50 van het jaar 2023 de beslissing tot verlenging.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekening(en):

Omschrijving:	Datum:
Bestekstekening maaien gazon 1-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 2-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 3-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 4-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 5-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 6-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 7-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 8-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 9-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 10-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 11-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 12-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 13-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 14-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 15-16	12-11-2020
Bestekstekening maaien gazon 16-16	12-11-2020
Maaikaart bermen ruwe terreinen 1-9	07-12-2020
Maaikaart bermen ruwe terreinen 2-9	07-12-2020
Maaikaart bermen ruwe terreinen 3-9	07-12-2020
Maaikaart bermen ruwe terreinen 4-9	07-12-2020
Maaikaart bermen ruwe terreinen 5-9	07-12-2020
Maaikaart bermen ruwe terreinen 6-9	07-12-2020
Maaikaart bermen ruwe terreinen 7-9	07-12-2020
Maaikaart bermen ruwe terreinen 8-9	07-12-2020
Maaikaart bermen ruwe terreinen 9-9	07-12-2020

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- | | |
|--|-----------------|
| - Veiligheids & Gezondheidsplan (ontwerpfase) | d.d. 08-12-2020 |
| - Overzicht areaal bollen in gazon | d.d. 10-02-2012 |
| - Eigen Verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) | d.d. 08-12-2020 |
| - Locaties basisscholen binnen de gemeente Eijsden-Margraten | d.d. 08-12-2020 |

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								GAZONS/GRASVELDEN IN DE OPENBARE RUIMTE			
111								GAZON 28 X MAAIEN Bruto areaal gazon 28 x maaien <2000 m2: 1.366,55 are Bruto areaal gazon 28 x maaien >2000 m2:608,21 are Bruto hoeveelheid bomen 9 x bijmaaien in gazon: 1.161 stuks			
111010	512503							Maaien grasveld. Betreft: beheergroep gazon en speelterreinen 28 x maaien <2000 m2 Situering: conform tekening Een bewerkingpercentage van 100% van de totale oppervlakte gazon <2000 m2 Standaard beheer Grasveldtype: gazon B In het voorjaar dient om vakken/stroken met bolgewassen heen gemaaid te worden. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 28 maaibeurt(en) per jaar en met 9 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	76.527,00	V
			2								
				3							
					1						
						1					
							4				
111020	512503							Maaien grasveld. Betreft: beheergroep gazon en speelterreinen 28 x maaien > 2000 m2 Situering: conform tekening. Een bewerkingpercentage van 100% van de totale oppervlakte gazon > 2000 m2 Standaard beheer Grasveldtype: gazon B In het voorjaar dient om vakken/stroken met bolgewassen heen gemaaid te worden. Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 28 maaibeurt(en) per jaar en met 9 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	34.060,00	V
			2								
				3							
					2						
						1					
							4				
111030	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft: handmatig bijmaaien rondom bomen in beheergroep 28 x maaien Bomen in grasveld Gerekend is met 9 beurten per jaar Vrijgekomen maaisel laten liggen	st	20.898,00	V
					1						
						2					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112								GAZON OP TALUD 28 X MAAIEN Bruto areaal gazon 28 x maaien <2000 m2 op talud : 32,09 are Bruto hoeveelheid bomen in gazon 9 x maaien op talud :50 stuks			
112010	512503		2					Maaien grasveld. Betreft: beheergroep gazon <2000 m2 talud Situering: conform tekening. Een bewerkingspercentage van 100% van de totale oppervlakte gazon < 2000 m2 talud Standaard beheer Grasveldtype: gazon B op talud Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 28 maaibeurt(en) per jaar en met 9 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.797,00	V
112020	512505		1					Bijmaaien rondom bomen. Betreft: handmatig bijmaaien rondom bomen op talud binnen beheergroep 28 x maaien Bomen in grasveld Gerekend is met 9 beurten per jaar Vrijgekomen maaisel laten liggen	st	900,00	V
130								GAZONS 8 X MAAIEN (EXTENSIEF) Bruto areaal gazon 8 x maaien <2000 m2: 388,77 are Bruto areaal gazon 8 x maaien >2000 m2: 68,43 are Bruto hoeveelheid bomen in gazon 2 x maaien: 303 stuks			
130010	512503		2					Maaien grasveld. Betreft: beheergroep gazon 8 x maaien (extensief) Situering: conform tekening Een bewerkingspercentage van 100% van de totale oppervlakte gazon 8 x maaien (extensief) Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	6.220,00	V
130020	512503		2					Maaien grasveld. Betreft: beheergroep gazon 8 x maaien >2000 m2 (extensief) Situering: conform tekening Een bewerkingspercentage van 100% van de totale oppervlakte gazon 8 x maaien (extensief) Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.095,00	V
130030	512505		2					Bijmaaien rondom bomen. Handmatig bijmaaien rondom bomen in beheergroep gazon 8 x maaien (extensief). Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen maaisel laten liggen	st	1.212,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
131								GAZONS 8 X MAAIEN OP TALUD (EXTENSIEF) Bruto areaal gazon exten 8 x op talud <2000: 174,30 Bruto areaal gazon exten 8 x op talud >2000: 98,18 are Bruto hoeveelheid bomen in gazon 2x maaien op talud : 107 stuks			
131010	512503		2		4			Maaien grasveld. Betreft: beheergroep gazon 8 x maaien < 2000 op talud. Situering: conform tekening. Een bewerkingpercentage van 100% van de totale oppervlakte gazon extensief op talud Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld op talud Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.789,00	V
131020	512503		2		4			Maaien grasveld. Betreft: beheergroep gazon 8 x maaien > 2000 op talud. Situering: conform tekening. Een bewerkingpercentage van 100% van de totale oppervlakte gazon extensief op talud Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld op talud Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.571,00	V
131030	512505		2			2		Bijmaaien rondom bomen. Handmatig bijmaaien rondom bomen in beheergroep gazon 8 x maaien op talud Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurten per jaar Vrijgekomen maaisel laten liggen	st	428,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
140								GRASKANTEN Bruto lengte graskanten zacht: 15.295 m Bruto lengte graskanten hard: 45.886 m			
140010	512511		1		2			Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: beheergroep graskanten zacht langs gazons en speelsterreinen 28 x maaien Langs beplantingsvakken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	61.181,00	V
140020	512511		3		2			Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: beheergroep graskanten hard langs gazons en speelsterreinen 28 x maaien Langs verharding Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	183.542,00	V
150								MAAIEN LOOF BOL EN KNOLGEWASSEN Bruto hoeveelheid bol en knolgewassen: 2.283 m ²			
150010	514423							Maaien loof van bolgewassen. Betreft: het maaien van het loof van bol en knolgewassen na bloei. Situering: conform bijlage overzicht bol- en knolgewassen Periode: op aanwijs van directie Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar Een bewerkingspercentage van 100% van de totale oppervlakte bol- en knolgewassen 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m ²	4.566,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
160								BLAD EN NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN GAZONS Bruto areaal gazon en grasveld waarvan blad en natuurlijk vuil verwijderd dient te worden: 2.865,41 are. Dit betreft de volgende beheergroepen: - Gazon 28 x maaien - Gazon 8 x maaien			
160010	512531				2			Grasveld ontdoen van blad. Betreft: het verwijderen van blad en natuurlijk afval Situering: conform tekening Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar In overleg met directie 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	17.192,00	V
170								VERKEERSMAATREGELEN MAAIEN GAZONS			
170010	620103					1		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken: Stationaire afzetting volgens CROW-publicatierreeks 'Werk in Uitvoering' figurnummer 96b, 1221 en 1331b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
170020	620105					9		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek Betreft: rijdende afzetting volgens CROW-publicatie 96b,1125b, 1105b en 1321C - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								MAAIEN BERMEN EN RUWE TERREINEN			
21								MAAIEN EN RUIJEN 2X PER JAAR			
210010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: beheergroep ruwe terreinen en bermen Situering: conform tekening Incl. het voormaaien rondom obstakels anders dan bomen vlgs art. 51.15.01 lid 01 Standaard 2020. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar	are	1.608,00	V
		2									
			2								
				1							
					2						
210020	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 210010 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.608,00	V
		2									
			2								
				1							
					2						
						1					
							1				
210030	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: beheergroep ruwe terreinen en bermen Situering: conform tekening Incl. het voormaaien rondom obstakels anders dan bomen vlgs art. 51.15.01 lid 01 Standaard 2020. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 x per jaar	are	124,00	V
		2									
			2								
				2							
					2						
						1					
							1				
210040	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 210030 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 x per jaar Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	124,00	V
		2									
			2								
				2							
					2						
						1					
							1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
22								MAAIEN EN RUIZEN 3X PER JAAR			
220010	512501							<p>Maaien bermen en taluds. Betreft: beheergroep ruwe terreinen en bermen Situering: conform tekening Incl. het voormaaien rondom obstakels anders dan bomen vlg art. 51.15.01 lid 01 Standaard 2020. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 x per jaar</p>	are	122,00	V
220020	512506							<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft: maaisel vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220010 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 x per jaar Maaisel direct na maaien verwerken Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	are	122,00	V
23								VERKEERSMAATREGELEN BERMEN EN RUWE TERREINEN			
230010	620103							<p>Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek. Betreft: stationaire afzettingen in situaties met de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter durend dan vier weken: Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b, 1221 en 1331b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N
230020	620105							<p>Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende de looptijd van dit bestek Betreft: rijdende afzetting volgens CROW-publicatie 96b,1125b, 1105b en 1321C - op enkelbaansweg - fiets- en voetpaden - kruispunten en rotondes Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer</p>	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								GAZONS/GRASVELDEN OP BASISCHOOLTERREINEN			
311								GAZON 28 X MAAIEN Bruto areaal gazon 28 x maaien <2000 m2: 57,86are Bruto hoeveelheid bomen 9 x bijmaaien: 64 stuks			
311010	512503		2					Maaien grasveld. Betreft: beheergroep gazon en speelterreinen op basisschoolterrein 28 x maaien <2000 m2 Situering: conform tekening Een bewerkingpercentage van 100% van de totale oppervlakte gazon <2000 m2 Standaard beheer Grasveldtype: gazon B Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 28 maaibeurt(en) per jaar en met 9 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.240,00	V
311030	512505		1					Bijmaaien rondom bomen. Betreft: handmatig bijmaaien rondom bomen in beheergroep 28 x maaien op basisschoolterrein Bomen in grasveld Gerekend is met 9 beurten per jaar Vrijgekomen maaisel laten liggen	st	1.152,00	V
312								GAZON OP TALUD 28 X MAAIEN Bruto areaal gazon 28 x maaien <2000 m2 op talud : 14,29 are			
312010	512503		2					Maaien grasveld. Betreft: beheergroep gazon <2000 m2 talud Situering: conform tekening. Een bewerkingpercentage van 100% van de totale oppervlakte gazon < 2000 m2 talud Standaard beheer Grasveldtype: gazon B op talud Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 28 maaibeurt(en) per jaar en met 9 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	800,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 ONDERAANNEMING

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 In afwijking van de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard, is de volgende risicoregeling van toepassing:

De tarieven uit de inschrijfstaat worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2022. De inputprijsindex 2010=100 van CBS, GWW, wordt hiervoor gehanteerd.

De te hanteren inputprijsindex zijn hieronder schematisch weergegeven:

Per	Inputprijsindex
Tarieven vast tot	1 januari 2022
Indexering 2022	1 januari 2023 inputprijsindex oktober 2021
Indexering 2023	1 januari 2024 inputprijsindex oktober 2022

De formule voor het vaststellen van de nieuwe tarieven is als volgt:

(€) tarief bij inschrijving, +/- (%) inputprijsindex van oktober t.o.v. januari 2021 CBS = (€) tarief na indexering

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de gemeente schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste prijslijst. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.

HFD PAR ART LID

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in de U.A.V. 2012, paragraaf 44, lid 4, inclusief bestekwijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon.
- 02 De declaratie dient te worden gericht aan:
Gemeente Eijsden-Margraten
T.a.v. de heer R. Palmen
Postbus 10
6269 ZG Margraten
(onder vermelding van besteknummer, omschrijving en opdrachtbonnummer).

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard RAW bepalingen 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard RAW bepalingen 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 GEMEENTELIJKE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN**

- 01 Conform het bepaalde in de U.A.V. 2012, paragraaf 15, lid 1 heeft de aannemer de kosteloze beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein. Aan de te verstrekken vergunningen/ontheffingen zijn voor de aannemer geen kosten verbonden.

HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Door derden uit te voeren werkzaamheden van algemene aard in de openbare ruimte, aangrenzende perelen en andermans eigendommen.
 - Er zijn vooralsnog geen werkzaamheden bekend bij de directie.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 06 GEDETAILLEERD WERKPLAN**

- 01 In aansluiting op paragraaf 26 lid 01 en 06 van de U.A.V. 2012, wordt van de aannemer een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan verlangd. Naast het gestelde in lid 01 t/m lid 05 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, dient het gedetailleerd werkplan informatie te geven m.b.t.
- welke soort machine(s) worden ingezet;
 - hoe de verkeersveiligheid is geregeld;
 - wie namens de aannemer bevoegd is tot het nemen van beslissingen.
- 02 De in het werkplan omschreven werkzaamheden worden, overeenkomstig de in dit bestek genoemde uitvoeringsperioden, door de aannemer per hoofdmaatregel grafisch weergegeven (strokenplanning) in het gedetailleerd werkplan Het gedetailleerd werkplan behoeft de goedkeuring van de directie.
- 03 De verrichte werkzaamheden worden door de aannemer, met aantekening van meer- en minderwerk, eens per 4 weken op de weekstaten ingevuld. Deze weekstaten dienen tijdens de werkbesprekingen voor inzage bij de directie en de aannemer ter beschikking te zijn.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 03 OVERIGE VERZEKERINGEN, AF TE SLUITEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit werk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste EUR 250.000,00 per gebeurtenis
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 BEHANDELING VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Acceptatiekosten van de erkende bewerkings-, verwerkingsof eindverwerkingsinrichting worden door de opdrachtnemer betaald en rechtstreeks voldaan.
- 02 De opdrachtnemer verstrekt de opdrachtgever tijdens de eerst volgende bouwvergadering, danwel het eerst volgende werkoverleg de bewijzen van acceptatie van de in de betreffende periode naar de inrichting vervoerde vrijgekomen materialen.
- 03 Op de bewijzen van acceptatie moeten de volgende gegevens vermeld staan:
- naam en adres inrichting
 - datum van acceptatie
 - aard, hoeveelheid en herkomst vrijgekomen materiaal
 - indien van toepassing: naam en adres vervoerder van vrijgekomen materialen (indien opdrachtnemer niet zelf afvoert).

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING BEPLANTING**

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 en 01.18.07 van de Standaard RAW bepalingen 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- zesenvertig euro (EUR 46,00) per struik of vaste plant;
 - drieëntwintig euro (EUR 23,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 TAXATIE BOMEN

- 01 In afwijking op artikel 01.18.05 van de Standaard RAW bepalingen 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen:
- stamdiameter 0-10 cm € 250,- per boom
 - stamdiameter 11-20 cm € 500,- per boom
 - stamdiameter 21-30 cm € 850,- per boom

Voor beschadigingen toegebracht aan bomen met een stamdiameter groter dan 30 cm wordt een beëdigd taxateur van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) ingeschakeld om de boomwaarde te berekenen volgens de laatste richtlijnen. De richtlijnen zijn te vinden op www.boomtaxateur.nl

- 04 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04, van de Standaard RAW bepalingen 2020 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING (WEG) VERHARDINGEN

- 01 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan verhardingen bedraagt:
- € 50,- per m2 tegels;
 - € 25,- per m1 kantopsluiting;
 - € 100,- per m2 bitumineuze verhardingen;
 - met een minimum van € 500,- per geval.
- 02 Bij schade aan niet met name genoemde verhardingselementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen van lid 01.
- 03 De genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer van dit bestek.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 BOUWLAWAAI**01 22 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 1989:
- de aannemer dient zelf voor huisvesting van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvesting dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
 - de locatie voor huisvesting van personeel van de aannemer dient voor akkoord te worden voorgelegd aan de directie.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012:
- alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
 - personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.
- 03 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012:
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 23 VAKOPLEDING**01 23 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 In te zetten personeel dient uniform herkenbaar te zijn. Hieronder wordt verstaan dat de medewerkers bedrijfskleding dragen met daarop duidelijk herkenbaar het logo en naam van het bedrijf.
- 02 Opdrachtnemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden goed geïnstrueerd personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal machtig is. Bij het werken in ploegen (bestaande uit 1 of meerdere werknemers) dient een minimum van 1 werknemer per ploeg de Nederlandse taal vloeiend te beheersen in schrift en spraak.

HFD PAR ART LID

01 25 WERKTIJDEN EN BEPALINGEN**01 25 01 WERKTIJDEN**

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'binnen normale werkuren'
- 02 Werkzaamheden uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten normale werkuren'
- 03 Werkzaamheden buiten normale werkuren uitvoeren in overleg met de directie.

01 26 SOCIAL RETURN ARBEIDSMARKTREGIO ZUID-LIMBURG**01 26 01 ALGEMEEN DEEL****01 Social Return**

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return

De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Maastricht en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op via mailadres socialreturn@maastricht.nl.

01 26 02 PROGRAMMA VAN EISEN**01 Percentage opdrachtwaarde**

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk') aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

02 Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

- Uitkeringsgerechtigden in het kader van de
 1. Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen loaz
 2. Werkloosheidswet
 3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 4. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 5. Algemene Nabestaandenwet (ANW)
 6. Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen
- Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en

HFD PAR ART LID

daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)

- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
- Met werkloosheid bedreigde inwoners
- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
- Kandidaten doelgroepregister
- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

03 Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

04 Procedure na gunning

Oprachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

05 Verantwoording en rapportage Social Return

- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.
- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,
- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.
- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

06 Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

07 Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN****51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van de gazons mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 20 MAAIEN

- 02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard RAW bepalingen 2020 dient de hoogte na het maaien van schraal grasland minimaal 30 mm en maximaal 50 mm te bedragen
- 12 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard RAW bepalingen 2020. Indien na constatering van de opdrachtgever hier geen gehoor aan wordt gegeven wordt een korting van € 250,- per gebeurtenis opgelegd.
- 14 De genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 22 EISEN EN UITVOERING**51 22 05 MAAIEN**

- 10 Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT**62 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

HFD PAR ART LID

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig Euro (€ 250,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: EM-2021-01

Maaien gazons en ruwe terreinen 2021-2022

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: EM-2021-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

C) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

Behoort bij: EM-2021-01

Maaien gazons en ruwe terreinen 2021-2022

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GAZONS/GRASVELDEN IN DE OPENBARE RUIMTE				
111	GAZON 28 X MAAIEN				
111010	Maaien gazon < 2000 m2.	are	76.527,00	V	
111020	Maaien gazon > 2000 m2.	are	34.060,00	V	
111030	Bijmaaien rondom bomen.	st	20.898,00	V	
112	GAZON OP TALUD 28 X MAAIEN				
112010	Maaien grasveld < 2000 m2 talud.	are	1.797,00	V	
112020	Bijmaaien rondom bomen talud.	st	900,00	V	
130	GAZONS 8 X MAAIEN (EXTENSIEF)				
130010	Maaien gazon extensief <2000	are	6.220,00	V	
130020	Maaien gazon extensief >2000	are	1.095,00	V	
130030	Bijmaaien rondom bomen.	st	1.212,00	V	
131	GAZONS 8 X MAAIEN OP TALUD (EXTENSIEF)				
131010	Maaien gazon extensief op talud <2000m	are	2.789,00	V	
131020	Maaien gazon extensief op talud >2000m	are	1.571,00	V	
131030	Bijmaaien rondom bomen.	st	428,00	V	
140	GRASKANTEN				
140010	Afsteken van zachte graskanten.	m	61.181,00	V	
140020	Afsteken van harde graskanten.	m	183.542,00	V	
150	MAAIEN LOOF BOL EN KNOLGEWASSEN				
150010	Maaien loof van bolgewassen.	m2	4.566,00	V	
160	BLAD EN NATUURLIJK AFVAL VERWIJDEREN VAN GAZONS				
160010	Grasveld ontdoen van blad en natuurlijk vuil.	are	17.192,00	V	
170	VERKEERSMAATREGELEN MAAIEN GAZONS				
170010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
170020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
2	MAAIEN BERMEN EN RUWE TERREINEN				
21	MAAIEN EN RUIJEN 2X PER JAAR				
210010	Maaien berm en ruwe terreinen	are	1.608,00	V	
210020	Verwerken maaisel vrijgekomen op berm en ruwe ter	are	1.608,00	V	
210030	Maaien berm en ruwe terreinen talud	are	124,00	V	
210040	Verwerken maaisel vrijgekomen op berm en ruwe ter talud	are	124,00	V	
22	MAAIEN EN RUIJEN 3X PER JAAR				
220010	Maaien berm en ruwe terreinen	are	122,00	V	
220020	Verwerken maaisel vrijgekomen op berm en ruwe ter	are	122,00	V	
23	VERKEERSMAATREGELEN BERMEN EN RUWE TERREINEN				
230010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
230020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
3	GAZONS/GRASVELDEN OP BASISCHOOLTERREINEN				
311	GAZON 28 X MAAIEN				
311010	Maaien gazon < 2000 m2.	are	3.240,00	V	
311030	Bijmaaien rondom bomen.	st	1.152,00	V	
312	GAZON OP TALUD 28 X MAAIEN				
312010	Maaien grasveld < 2000 m2 talud.	are	800,00	V	
313	GAZONS 8 X MAAIEN (EXTENSIEF)				
313010	Maaien gazon extensief <2000	are	49,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314	GRASKANTEN				
314010	Afsteken van zachte graskanten.	m	2.752,00	V	
314020	Afsteken van harde graskanten.	m	8.256,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				