VRAGEN & ANTWOORDEN

Vraag 1:
Deel 2 2.1 beschrijvingen par. 01
Zou u de ondergrond van de tekeningen ook in DWG kunnen aanleveren?

Antwoord:
Na aanbesteding zullen deze op verzoek worden verstrekt

Vraag 2:
Bestekspost 163010:
Hoe lang heeft Vialis nodig voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en is de opdracht al verstrekt?

Antwoord:
Uitvoering in overleg, de opdracht aan Vialis is reeds verstrekt door de opdrachtgever.

Vraag 3:
Deel 3 bepalingen 01 11 01
Zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen te verwachten?
Waar zijn deze te verwachten en hoe lang duren deze werkzaamheden?

Antwoord:
Er zijn geen werkzaamheden aan kabels en leidingen te verwachten, anders dan de werkzaamheden van Vialis.

Vraag 4:
Inschrijvingsleidraad Blz. 8
Hierin wordt aangegeven de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer op de Erica moet altijd gegarandeerd zijn en wordt verwezen naar een korting, Hoe zit dit met de algehele afsluiting ten behoeve van het aanbrengen van de deklaag?

Antwoord:
Zoals aangegeven betreft dit de enige uitzondering, vandaar dat dit in weekend dient te worden uitgevoerd.

Vraag 5:
Inschrijvingsleidraad Blz. 8
Criterium Omgevingsvriendelijkheid, moet dit niet fasering zijn?

Antwoord:
Nee, de benaming van dit criterium is correct.
De benaming fasering als gunningscriterium in artikel 3.3.2 (blz. 5) en 3.4.4 (blz. 9) zal worden vervangen door de benaming omgevingsvriendelijkheid.

Vraag 6:
Algemeen
Gezien de relatie van aanbestedingsdatum, termijn van gestandsdoening, opleverdatum en de voorbereidingstijd voor opdrachtnemer het verzoek om de aanbestedingsdatum enkele dagen te vervroegen naar indienen documenten dinsdag 24 september en bekendmaken inschrijfprijzen vrijdag 27 september?
Conform artikel 2.11.2 van de ARW2012 dient de termijn minimaal 32 dagen te zijn tussen publicatiedatum aankondiging en aanbesteding, wanneer de aankondiging en de voor inschrijving relevante stukken digitaal en volledig toegankelijk zijn kan deze termijn met 5 dagen verkort worden. Gezien de publicatiedatum van 28 augustus zou de aanbesteding 24 september kunnen plaatsvinden.

Antwoord:
Procedure conform inschrijvingsleidraad blijft gehandhaafd.

Vraag 7:
Algemeen
Gezien de extra inspanningen (opstellen faseringstekeningen etc.) wordt hiervoor een inschrijfvergoeding ter

beschikking gesteld? Zo ja, voor alle inschrijvers of alleen nummer 2 t/m 5 en wat is de hoogte van de eventuele vergoeding.

Antwoord:
Nee, er wordt geen inschrijfvergoeding verstrekt.

Vraag 8:
Inschrijvingsleidraad blz 3.
De antwoorden uit de nota van inlichtingen zijn bepalend voor de invulling van EMVI. Het verzoek om de antwoorden eerder te geven dan 20 september.

Antwoord:
Procedure conform inschrijvingsleidraad blijft gehandhaafd.

Vraag 9:
Inschrijvingsleidraad blz 3.
Wat is de datum van voorlopige gunning?

Antwoord:
De datum van aanbesteding.

Vraag 10:
Inschrijvingsleidraad blz 3.
Wat is de datum van definitieve gunning?

Antwoord:
15 dagen na aanbesteding, conform artikel 3.4.2. Gunning in de inschrijvingsleidraad

Vraag 11:
Inschrijvingsleidraad blz 5.
Kunt u aangeven wat het formaat en aantal van de faseringstekeningen dienen te zijn?

Antwoord:
Dit is des aannemers.

Vraag 12:
Inschrijvingsleidraad blz 5.
Wat dient het detailniveau van de faseringstekeningen te zijn. Moeten dit bebordingsplannen zijn of faseringstekeningen met rij- en omleidingsroute?

Antwoord:
Dit is des aannemers, één en ander conform artikel 3.4.4. in de inschrijvingsleidraad

Vraag 13:
Inschrijvingsleidraad blz 5.
Korting: Wat verstaat OG onder het tijdig herstellen van de tekortkoming, Hoe wordt bepaald wat tijdig is?

Anwoord:
Dit wordt bij de constatering van een tekortkoming medegedeeld door de opdrachtgever. Het is niet mogelijk om hier één lijn in te trekken voor alle mogelijke tekortkomingen.

Vraag 14:
Inschrijvingsleidraad blz 6.
Dient het inschrijvingsbiljet en inschrijvingsstaat in een aparte gesloten enveloppe worden ingediend?

Antwoord:
Ja.

Vraag 15:
Inschrijvingsleidraad blz 7.
Welke functie hebben de medewerkers van de afdelingen ingenieursbureau/beheer?

Antwoord:
Projectleider / werkvoorbereider / wegbeheerder

Vraag 16:
Inschrijvingsleidraad blz 7.
Nummer 1 t/m 3 krijgen een fictieve korting toegekend. Dit betekend dat de nummers 4 t/m bijv. 12 geen fictieve korting ontvangen?

Antwoord:
Correct.

Vraag 17:
Inschrijvingsleidraad blz 7.
Volgens art. 2.27.2 van de ARW 2012 mag de opdracht niet eerder dan 20 dagen van de verzenddatum van de gunningsbeslissing worden verleend. U houdt hier een termijn van 15 dagen aan, dit is tegenstrijdig met dit artikel.

Antwoord:
Procedure conform inschrijvingsleidraad blijft gehandhaafd.
De beoordeling van deze casus is niet complex.
Indien u bezwaar wilt maken kost het relatief weinig tijd om dat te formuleren. In dit geval achten wij 15 dagen ruim voldoende om een bezwaar in te dienen.

Vraag 18:
Inschrijvingsleidraad blz 7.
Hoe wordt omgegaan als twee of meerdere inschrijvers ex aequo eindigen?

Antwoord:
Dan prevaleert het best beoordeelde Plan van Aanpak op het criterium Omgevingsvriendelijkheid.

Vraag 19:
Inschrijvingsleidraad blz 8.
Is er naast de uiterlijke uitvoeringsdatum van 15 november 2013 ook een functionele eis voor het aanbrengen van deklagen?

Antwoord:
Zie artikel 3.4.4 criterium planning en hfst 4 fasering van de inschrijvingsleidraad.

Vraag 20:
Inschrijvingsleidraad blz 9.
Worden de individuele score (eventueel anoniem) ook bekend gemaakt.

Antwoord:
De aannemer kan na aanbesteding een evaluatiegesprek aanvragen bij de opdrachtgever.

Vraag 21:
Bestekspost 113430

Opbreken asfaltverharding, dikte gemiddeld ca. 250m. Is deze dikte correct?

Antwoord:
Dit betreft 0,25m, dit wordt gewijzigd.

Vraag 22:

Graag dwarsprofielen ter beschikking stellen van met name Erica/Ringweg?

Antwoord:
Bestaande verkanting dient grotendeels gehandhaafd te blijven, na aanbesteding kan op verzoek een hoogtemeting worden verstrekt.

Vraag 23:
2 Planning:
Bekend maken fictieve kortingen en inschrijfprijzen 02 oktober 2013
Bekend maken EMVI = 02 oktober 2013
Alcatel 15 kalenderdagen (zie punt 3.4.2) = 17 oktober 2013
Looptijd uitvoeringsduur volgens aankondiging:
- Aanvang 07 oktober 2013
- Voltooiing 13 december 2013

Dient het werk aan te vangen als de Alcatel-procedure nog loopt?

Antwoord:
De genoemde looptijd uitvoeringsduur volgens de aankondiging is indicatief.
Aanvang werk is 17 oktober en de uiterlijke opleverdatum betreft 31 december 2013, dit wordt in artikel 3.4.4 van de inschrijvingsleidraad toegevoegd onder het criterium planning.

Vraag 24:
Punt 3.1 en 3.4.1 stroken niet met elkaar.
Wordt de gehele aanbesteding (incl. inschrijving) digitaal uitgevoerd of niet? Of wordt bij punt 3.1 alleen het voortraject (aankondiging en inlichtingen) bedoelt?

Antwoord:
Bij artikel 3.1 wordt enkel het voortraject bedoeld.

Vraag 25:
1.05 Tijdsbepaling
Zie inschrijvingsleidraad
In de inschrijvingsleidraad is geen tijdsbepaling opgenomen?

Antwoord:
Zie artikel 3.4.4 criterium planning en hfst 4 fasering van de inschrijvingsleidraad.

Vraag 26:
01 Tekeningen
Tekening 01 11 03-ERI-DETAIL A4 1/1 08-08-2013
Deze tekening is gedateerd op 08-08-2012.

Antwoord:
Dit wordt gewijzigd.

Vraag 27:
Bestekspost 324010
Leveren grond
Verwerken volgens bestekspostnr(s) 372010
Verwijzing dient naar bestekspost 323010 te zijn.

Antwoord:
Dit wordt gewijzigd.

Vraag 28:
01 13 08 Werktijden
Het werk mag uitgevoerd worden buiten reguliere / normale werktijden.
Wat zijn de werktijden in een weekend? Of mag er 24 uur per dag 7 dagen in de week gewerkt worden?

Antwoord:
Zie artikel 3.4.4 criterium planning en hfst 4 fasering van de inschrijvingsleidraad.

Vraag 29:
Bepaling deel 3 Artikel 62 04 01:
Algemeen Indien de aannemer de ter zake ……. een korting van zevenhonderdvijftig EUR (EUR 500,-) worden toegepast.

Genoemde boete bedragen komen niet overeen.

Antwoord:
Dit wordt gewijzigd.

WIJZIGING VANUIT DE OPDRACHTGEVER

Wijziging 1:
Inschrijvingsleidraad Artikel 3.4.4, blz 8:
"De uiterlijke uitvoeringsdatum voor het aanbrengen van deklagen is 15 November 2013 " wordt gewijzigd in "De uiterlijke uitvoeringsdatum voor het aanbrengen van deklagen is, mits de weersomstandigheden het toelaten, 1 December 2013 ".

Wijziging 2:
Zebra oversteken Willem de Zwijgerweg blijven gehandhaafd.
- Tekening 01 11 03-WdZ-NW aangepast
- Hoeveelheden bestekposten 313130 / 314020 / 314030 / 343220 / 351230
- Toevoegen bestekspost 351150 zebramarkering

Wijziging 3:
Willem de Zwijgerweg ter plaatse van geluidreducerende deklaag is deels teerhoudend.
- Tekening 01 11 03-WdZ-NW aangepast
- Hoeveelheden bestekspost 313210
- Toevoegen bestekspost 313250 Teerhoudend asfalt

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

proj.nr.-tek.nr.	formaat	bladen	datum	omschrijving
01 11 03-ERI-NW	A0+	1/1	08-08-2013	Nieuwe situatie
01 11 03-ERI-OPBR	A0+	1/1	08-08-2013	Opbreektekening
01 11 03-ERI-RIO	A1	1/1	08-08-2013	Rioolwerkzaamheden
01 11 03-ERI-DETAIL	A4	1/1	08-08-2013	Bochtbeschermingsconstructie
01 11 03-TER-NW	A0	1/1	08-08-2013	Nieuwe situatie
01 11 03-WdZ-NW	A0	1/1	19-09-2013	Nieuwe situatie

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113430			WIJZIGING Regel 8: "Dikte gemiddeld ca. 250m " wordt vervangen door "Dikte gemiddeld ca. 0,25m "					
113430	307101		Opbreken asfaltverharding. Situering: conform opbreektekening Erica-Ringweg - ter plaatse van de middengeleiders gezaagd volgens bestekspostnr(s) 113320 na het frezen teerhoudend asfalt volgens bestekspostnr(s) 113210	m2	160,00	V		
		1	Totale breedte kleiner dan 1,50 m					
		5	Dikte gemiddeld ca. 0,25 m					
		1	Op zandbed					
		1	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens naar een erkende be -, ver- of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
313130			WIJZINGING HOEVEELHEID					
313130	307313		Opbreken betontegels. Situering: - Kruising Willem de Zwijgerweg-Hinkelbrits (ca. 4 m2) - Kruising Prins Bernhardlaan (ca. 41 m2) - Kruising Prinses Beatrixlaan (ca. 20m2) - Linksaffer Buitenweg (7m2)	m2	72,00	V		
		2	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		1	Betontegels 300 x 300 x 45 mm Kleur: rood					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 343220					
313210			WIJZIGING HOEVEELHEID					
313210	300201		Frezen van asfalt. Situering: - Rijbaan Willem de Zwijgerweg Ten behoeve van geluidreducerende deklaag	m2	425,00	V		
		6	Totale breedte 4,00 m en groter					
		1	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm					
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be -, ver- of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
313250			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD					
313250	300211		Frezen teerhoudend asfalt. Situering: - Rijbaan Willem de Zwijgerweg Ten behoeve van geluidreducerende deklaag	m2	2.050,00	V		
		6	Totale breedte 4,00 m en groter					
		1	Dikte van de af te frezen laag : 30 mm					
		1	Samenstelling teerhoudend asfalt:					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet Milieubeheer vergunde en erkende bewerkings- of verwerkingsinrichting in Nederland, voor de thermische reiniging van teerhoudende asfaltmaterialen Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
314020			WIJZINGING HOEVEELHEID Zebra markering verwijderd					
314020	320141		Volledig verwijderen van een markering. Situering: - Verspreid over het werk Betreft:	m2	40,00	V		
		9	- Verdrijvingsvlakken (ca. 16 m2) - Pijl markering (ca. 2 m2) - Op aanwijzen van directie (ca. 22m2)					
		2	Van thermoplastisch markeringsmateriaal					
		3	Op een dichte bitumineuze ondergrond					
		4	Verwijderen door middel van waterstralen					
		9	Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be -, ver- of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
314030			WIJZINGING HOEVEELHEID Zebra markering verwijderd					
314030	300752		*Behandelen van grove of schrale plekken.* Situering: - Verspreid over het werk Betreft behandeling oppervlak met sealmiddel na verwijderen van markering	m2	120,00	V		
		1	In verhardingslaag van asfalt					
		9	Bespuiten met sealmiddel Betreft 0,40 kg (L) per m2 Sealmiddel: type Exha Roadrunner of gelijkwaarding Hoeveelheid voorafgaand aan aanbrengen vaststellen in overleg met de directie, rekening houdend met voorschriften van de leverancier. Gerekend met een hoeveelheid van 0,40 kg/m2	kg			48,00	L
324010			WIJZIGING Regel 4: "Verwerken volgens bestekspostnr(s) 372010 " wordt vervangen door "Verwerken volgens bestekspostnr(s) 372010 "					
324010	220321		Leveren grond.	m3	46,00	V		
			Grondsoort: humeuze grond Betreft grond voor toepassing in bermen en geleiders. Verwerken volgens bestekspostnr(s) 323010 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3			46,00	L
		1	Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: categorie "wonen "					
		1	Grond van natuurlijke oorsprong					
		1	Leveren op de plaats van verwerking					
343220			WIJZINGING HOEVEELHEID					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
343220	314113		Aanbrengen betontegels.	m2	150,50	V		
			Situering:					
			- Kruising Willem de Zwijgerweg-Hinkelbrits (ca. 10,5m2)					
			- Kruising Prins Bernhardlaan (ca. 56 m2)					
			- Kruising Prinses Beatrixlaan (ca. 20m2)					
			- Linksaffer Buitenweg (ca. 14m2)					
			- Sportpark Best Vooruit (ca. 50m2)					
			Betreft: Tegelverharding geleider					
		2	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		1	In halfsteensverband					
		2	Op zandbed					
		1	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)					
			Kleur: rood					
		1	Betontegels 150 x 300 x 45 mm					
			Kleur: rood					
			Vrijgekomen bij bestekspostnr(s) 313130					
			Tekortkomende dienen opgehaald te worden op de gemeentewerf in overleg met de directie.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
351150			BESTEKSPOST TOEGEVOEGD					
351150	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	m2	14,00	V		
			Situering:					
			- Kruising Prinses Beatrixlaan					
			Betreft aanbrengen zebra markering					
		4	ca. 7 stuks strepen					
		1	Op een asfaltverharding					
		1	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2	kg			98,00	L
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
351230			WIJZIGING HOEVEELHEID					
			Kruising Prinses Beatrixlaan verwijderd					
351230	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal.	km	0,04	V		
			Situering:					
			- Kruising Prins Bernhardlaan (ca. 34 m1)					
		3	Onderbroken streep 1-1					
		1	Breedte: 0,10 m					
		1	Op een asfaltverharding					
		1	Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2	kg			14,00	L
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

62 04 01 ALGEMEEN

01 WIJZIGING
bedrag van de korting gewijzigd, zodat de korting bedragen overeen komen.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van zevenhondervijftig EUR (EUR 750,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.