

**RAAMOVEREENKOMST**

**MAAIEN BERMEN EN WATERGANGEN 2021-2024**

**GEMEENTE GOES**

Besteknr: GOE9450-335

Oosterhout, 18-12-2020

---

Datum vrijgave	:	
Beschrijving versie 1.3	:	Definitief
Goedkeuring	:	J. Koutstaal
Vrijgave	:	L. van de Sande

---

01			1
02		RAAMOVEREENKOMST	1
03		MAAIEN BERMEN EN WATERGANGEN 2021-2024	1
04		GEMEENTE GOES	1

<b>Deel 1 Algemeen</b>			<b>3</b>
01	OPDRACHTGEVER		4
02	DIRECTIE		4
03	LOCATIE		4
04	ALGEMENE BESCHRIJVING		4
05	TIJDSBEPALING		4
06	ONDERHOUDSTERMIJN		4
07	KWALITEITSBORGING		4
08	BEOORDELING UITVOERING TEN BEHOEVE VAN PAST PERFORMANCE		4

<b>Deel 2.1 Algemene gegevens</b>			<b>6</b>
01	TEKENINGEN		7
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN		7
03	KWALITEITSBORGING		7
04	BIJLAGEN		7

<b>Deel 2.2 Nadere beschrijving</b>			<b>8</b>
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT		9
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING		9
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING		9
04	GRENZEN VAN DE SITUERING		9
0	ALGEMEEN		10
1	GRASSEN EN KRUIDEN GEMEENTE GOES		10
11	ECOLOGISCH EXTENSIEF GRAS		10
111	MAAIEN, HOOIEN EN RUIJEN EXTENSIEF GRAS 3X		10
112	MAAIEN, HOOIEN EN RUIJEN EXTENSIEF GRAS 2X		11
113	MAAIEN, HOOIEN EN RUIJEN EXTENSIEF GRAS 1X VROEG O		12
114	MAAIEN, HOOIEN EN RUIJEN EXTENSIEF GRAS 1X LAAT		13
115	MAAIEN EN RUIJEN OP AANWIJS - ECOLOGISCH BEHEER		14
12	MAAIEN EN RUIJEN RUIGTE - ECOLOGISCH BEHEER		15
121	MAAIEN EN RUIJEN RUIGTE 1X PER 3 JAAR		15
13	MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN BIJKOMENDE WERKZ.		16
131	MAAIEN ONGEWENSTE KRUIDEN		16
2	WATERGANGEN, GREPPELS, POELN EN VIJVERS		16
21	WATERGANGEN		16
211	WATERGANGEN - MAAIEN EN RUIJEN - 2 X PER JAAR		16
212	WATERGANGEN - MAAIEN EN RUIJEN - 1 X PER JAAR		17
22	GREPPEL - MAAIEN EN RUIJEN		19
23	OEVERS - MAAIEN EN RUIJEN		20
231	OEVERS - MAAIEN EN RUIJEN 3X PER JAAR		20
232	OEVERS - MAAIEN EN RUIJEN 2X PER JAAR		21
233	OEVERS - MAAIEN EN RUIJEN 1X PER JAAR		21
234	OEVERS - MAAIEN EN RUIJEN 1X PER 2 JAAR		22
24	WATERGANGEN - MAAIEN OP AANWIJS - GEEN WERKSTROOK		23
25	VIJVERS EN POELN - MAAIEN		24
3	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN		24
31	BIJMAAIEN RONDON BOMEN		24
32	WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS UITVOERING		25
33	VERKEERSMAATREGELEN		26
34	INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL		26

<b>Deel 3 Bepalingen</b>			<b>28</b>
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN		29
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM		29
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING		30
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES		30
01 07	ZEKERHEIDSTELLING		30
01 08	BIJDRAGEN		30
01 09	KABELS EN LEIDINGEN		31

01 10	VERGUNNINGEN	31
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	31
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	32
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	33
01 16	VERZEKERINGEN	35
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	35
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	36
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	38
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	38
01 23	DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGE	39
01 24	AANWEZIGHEID OP HET WERKTERREIN	40
01 25	BESTEKSADMINISTRATIE	41
01 27	INVULLING SOCIAL RETURN	42
51	GROENVOORZIENINGEN	42
51 21	BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN	42
51 22	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	43
51 23	INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN	44
51 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	44
51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN	44
51 27	MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN	46
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	46
62 12	EISEN EN UITV. VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	46
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	47
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	47



## 1. ALGEMEEN

PAR

**1.01 OPDRACHTGEVER**

Gemeente Goes  
Afdeling Openbare Ruimte  
Postbus 2118  
4460 MC Goes

**1.02 DIRECTIE**

Gemeente Goes  
Afdeling Openbare Ruimte  
Postbus 2118  
4460 MC Goes

Bij de definitieve opdrachtverstrekking worden de betreffende projectleider van de directie en diens vervanger(s) bekend gemaakt.

**1.03 LOCATIE**

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Goes.

**1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien bermen en watergangen
- b. Bijkomende verplichtingen verkeersmaatregelen
- c. Bijkomende werkzaamheden

**1.05 TIJDSBEPALING**

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaren en eindigt op 31 december 2024.

Per kalenderjaar geeft de opdrachtgever een deelopdracht voor het maaien van de bermen en watergangen van de openbare ruimte.

De overeenkomst kan maximaal twee keer, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd, telkens met één kalenderjaar. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken en stemt de aannemer op voorhand reeds in met verlenging van de overeenkomst.

De hoeveelheden in dit bestek zijn gebaseerd op de door de gemeente Goes gegenereerde hoeveelheden over 2020, doorgerekend naar 4 contractjaren.

Er zal worden afgerekend op basis van de werkelijk verkregen hoeveelheden en op basis van de door de inschrijver per resultaatverplichting opgegeven eenheids-/ verrekenprijs. Deze hoeveelheden worden jaarlijks na actualisatie van de beheerbestanden in september door de gemeente Goes aan de aannemer aangeleverd.

**1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

**1.07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

**1.08 BEOORDELING UITVOERING TEN BEHOEVE VAN PAST PERFORMANCE**

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van deze opdracht op "present performance" om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Over de volgende 6 onderwerpen wordt een oordeel gegeven:

1. planmatig werken
2. proactiviteit en samenwerking
3. deskundigheid en kwaliteit
4. veiligheid en gezondheid
5. omgevingsmanagement
6. revisie en oplevering.

Afhankelijk van de looptijd van een project wordt ook tussentijds een beoordeling opgemaakt. Het resultaat daarvan wordt met de opdrachtnemer gecommuniceerd. De eindbeoordeling van het werk leidt tot een "past performance"-waardering van de opdrachtnemer. De resultaten van de past performance-scores worden gebruikt voor de selectie

PAR

van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen en de mogelijkheid tot verlengen.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

**01 TEKENINGEN**

De bij dit bestek behorende tekeningen zijn:

Maaien eerste ronde, maaien tweede ronde en maaien derde ronde per deelgebied.

Tekeningen 1 t/m 26 schaal 1:1.000 en 1: 2.000

Per deelopdracht wordt jaarlijks een nieuwe set met geactualiseerde tekeningen onderdeel van de overeenkomst.

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

N.v.t.

**03 KWALITEITSBORGING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Goedkeuring Plan van Aanpak.

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 01 Inschrijvingsbiljet
- 02 Inschrijvingsstaat
- 03 Uniform Europees aanbestedingsdocument.
- 04 Verklaring omtrent rechtmatigheid inschrijving, model K
- 05 V&G Plan incl risico-analyse
- 06 Vragenformulier t.b.v. nota van inlichtingen inschrijvingsfase
- 07 Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten Gemeente Goes

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- 08 Hoeveelheden bestek

## 2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

## 01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

## 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

## 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

## 04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.







BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
113040	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: zie tekeningen. Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 1x gemaaid conform bestekspostnummer 113030. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf	are	3.000,00	F
114			<b>MAAIEN, HOOIEN EN RUIEN EXTENSIEF GRAS 1X LAAT</b> Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. Indicatie: jaarlijks in week 39 t/m 46.			
114010	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: zie tekeningen Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaien, hooien en ruimen 1x. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels. Uit te voeren in 1 werkgang.	are	2.000,00	F
114020	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: zie tekeningen. Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 1x gemaaid conform bestekspostnummer 114010. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf	are	2.000,00	F
114030	512504		Maaien kruidachtigen. Situering: zie tekeningen Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaien, hooien en ruimen 1x. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Ecologisch beheer Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels. Uit te voeren in 1 werkgang.	are	3.000,00	F
114040	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: zie tekeningen. Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 1x gemaaid conform bestekspostnummer 114030. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf	are	3.000,00	F



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
12										
121										
121010	512504									
		1								
				1						
					9					
121020	512508									
		1								
			4							
				1						
					9					
121030	512504									
		2								
				2						
					9					
121040	512508									
		2								
			4							
				2						
					9					



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
211030	511401						recyclingsbedrijf			
			9				<p>Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang. Situering: zie tekeningen Betreft watergangen Aantal maaibeurten: 2x per kalenderjaar Ecologisch beheer. Voor het maaien van de sloten de koppen van de sloten bijmaaieren Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: in circa 20% van watergangen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren</p>	m	8.000,00	F
211040	511412						<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij. Situering: zie tekeningen Betreft watergangen Aantal beurten: 2x per kalenderjaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 211030 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf</p>	m	8.000,00	F
212							<p><b>WATERGANGEN - MAAIEN EN RUIJEN - 1 X PER JAAR</b> Maaien en ruimen op aanwijs van directie. Indicatieve uitvoeringsperiode: Week 39-46.</p>			
212010	511401						<p>Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang. Situering: zie tekeningen Betreft watergangen Aantal maaibeurten: 1x per kalenderjaar Ecologisch beheer. Voor het maaien van de sloten de koppen van de sloten bijmaaieren Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: in circa 20% van watergangen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren</p>	m	210.000,00	F



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
22							<b>GREPPEL - MAAIEN EN RUIMEN</b> Maaien en ruimen op aanwijs van directie. Indicatieve uitvoeringsperiode: Week 39-46.			
220010	511401						<p>Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Situering: zie tekeningen Betreft greppel Aantal maaibeurten: 1x per kalenderjaar Ecologisch beheer. Voor het maaien van de sloten de koppen van de sloten bijmaaien Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is. Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge watergang Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren</p>	m	34.000,00	F
			9							
				3						
					1					
						1				
							3			
							1			
220020	511412						<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij. Situering: zie tekeningen Betreft greppel Aantal beurten: 1x per kalenderjaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 220010 Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf</p>	m	34.000,00	F
			1							
				2						
					1					
						1				
220030	511401						<p>Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Situering: zie tekeningen Betreft greppel Aantal maaibeurten: 1x per kalenderjaar één zijde en de bodem van de greppel. Ecologisch beheer. Voor het maaien van de sloten de koppen van de sloten bijmaaien Na elke maaibeurt moeten de duikers vrij zijn van begroeiing en resten (blad)afval zodat visuele inspectie van de duiker met behulp van een spiegel mogelijk is. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren</p>	m	500,00	F
			9							
				1						
					1					
						3				
							3			
							1			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
220040	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij. Situering: zie tekeningen Betreft greppel Aantal beurten: 1x per kalenderjaar één zijde en de bodem van de greppel. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 220030 Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf	m	500,00	F
23			1				<b>OEVERS - MAAIEN EN RUIMEN</b> Per deelopdracht wordt op tekening aangegeven welke oevers dit betreft.			
231			2				<b>OEVERS - MAAIEN EN RUIMEN 3X PER JAAR</b> Uitvoeringsperiode op aanwijs directie. Dit betreft het maaien en ruimen in de onderstaande 3 perioden: Indicatie 'vroeg': jaarlijks in week 20-21 Indicatie 'midden': jaarlijks in week 27-30. Indicatie 'laat': jaarlijks in week 39-46.			
231010	512504						Maaien kruidachtigen. Situering: zie tekeningen Grasveldtype: kruidachtige vegetatie, Ecologisch maaien en ruimen 3x/jaar. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Ecologisch beheer Talud 1 : 3 of steiler 4 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	1.000,00	F
231020	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Situering: zie tekeningen. Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Ecologisch maaien, hooien en ruimen. 3x/jaar gemaaid conform bestekspostnummer 231010. 2 Talud 1 : 3 of steiler 9 Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels. Per maaibeurt uit te voeren in 1 werkgang. 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf	are	1.000,00	F





BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
24								<b>WATERGANGEN - MAAIEN OP AANWIJS - GEEN WERKSTROOK</b> Bij onderstaande watergangen is geen werkstrook of een werkbreedte van minder dan 3,0 meter beschikbaar.			
240010	511401							Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. Situering: zie tekeningen. Betreft ecologisch beheer. Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar op aanwijs directie 1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	5.000,00	F
240020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij. Situering: zie tekeningen. Betreft ecologisch beheer. Aantal beurten: 1 x per jaar op aanwijs directie 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 240010 2 Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf	m	5.000,00	F
240030	511401							Uitmaaien watergang. Situering: zie tekeningen Betreft ecologisch beheer. Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar op aanwijs directie 2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m 3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	m	5.000,00	F
240040	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Situering: zie tekeningen. Betreft ecologisch beheer. Aantal beurten: 1 x per jaar op aanwijs directie 1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 240030 2 Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien 2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf	m	5.000,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
25								<b>VIJVERS EN POELEN - MAAIEN</b>			
250010	511406							Uitmaaïen nat en droog profiel van waterpartij. Situering: zie tekeningen Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	are	6.400,00	F
		1									
			1								
				1							
					5						
						1					
							1				
250020	511413							Maaïen bermen en taluds. Betreft verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen vijvers en poelen Aantal beurten: 1x per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 250010 Tijdstip van verwerken: binnen 4 dagen na het maaïen Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf	are	6.400,00	F
		1									
			2								
				2							
						1					
3								<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>			
31								<b>BIJMAAIEN RONDON BOMEN</b>			
								Het bijmaaïen rondom bomen wordt uitgevoerd op aanwijs van directie. Dit wordt verdeel in een aantal bomen per ieder van de drie jaarlijkse maaibeurten.			
310010	512505							Bijmaaïen rondom bomen. Beteft het bijmaaïen rondom bomen, binnen 0,5 meter vanaf de stam. Bijmaaïen met gebruik van boombeschermende maatregelen. Niet met vast mes. Bomen in bermen, nabij watergangen etc, gemaaid volgens bestekspostgroepen 1 en 2. Gerekend is met 1 beurten per jaar op aanwijs van directie. Maaisel ruimen en afvoeren gelijktijdig met het overige maaisel van het terrein waarin de boom staat.	st	29.600,00	F
						9					
							2				



BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
33			<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>			
330010	620203	3	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoeren maai- en ruimwerkzaamheden. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V <sub>wiu</sub> = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	16,00	F
330020	620204	2	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes Ten behoeve van: maai- en ruimwerkzaamheden 2 Met materiaal van de aannemer	keer	16,00	F
330030	620206	1	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties. Ten behoeve van: maai- en ruimwerkzaamheden Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 2 Met materiaal van de aannemer	keer	16,00	F
330040	620207	3	Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: maai- en ruimwerkzaamheden Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V <sub>wiu</sub> = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	16,00	F
34			<b>INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL</b>			
340010	100501	2	Inzetten van werknemer. Hovenier / F&F-inspectie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): vakman GWW groen in bezit van certificaat Wet natuurbescherming niveau 1	uur	40,00	F
340020	100501	3	Inzetten van werknemer. Voorman, voor aansturen van bijkomende werkzaamheden of als zelfstandig werkende. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): voorman Werknemers:	uur	40,00	F
340030	100501	2	Inzetten van werknemer. Verkeersregelaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwrijverheid): verkeersregelaar	uur	40,00	F
340040	100513	1	Inzetten van een hydraulische graafmachine. met korfmaaier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Wielgraafmachine met korfmaaier, breedte minimaal 3,0 meter. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 2020	uur	40,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING	F	
340050	100516					5		Inzetten van een vrachtauto. vrachtauto minimaal 6x6 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 2020	uur	40,00	F	
340060	100534					1		Inzetten van een bosmaaier. Met diverse soorten maaikop afhankelijk van type werk. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) 2020.	uur	40,00	F	

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**

**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 02 In aansluiting op paragraaf 14 van de U.A.V. 2012:  
de directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid en/of andere omstandigheden dit naar oordeel noodzakelijk maken. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Hij mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de U.A.V. 2012
- 03 In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk XV, paragraaf 49 (Beslechting van geschillen) van de U.A.V. 2012, artikel 01.15.03 (Bemiddeling) en in artikel 01.15.04 (Arbitrage) van de Standaard zullen alle geschillen, ook al worden deze slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, met inachtneming van artikel 108 RV worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland - West Brabant, Postbus 90110, 4800 RA Breda.

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**

**01 02 01 BETALING**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn na de eerste maaibeurt. Per maaibeurt volgt een termijn, met uitzondering van de laatste maaibeurt. Deze mag in twee termijnen worden verrekend.

HFD PAR ART LID

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04. van de Standaard is niet van toepassing
- 02 Tijdens de looptijd van het bestek vindt er geen indexering plaats. Bij verlenging geldt een eenmalige indexering per verlengd jaar volgens de index van de CBS Prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW). Input prijsindex 2015=100. met een maximum van 1,5% per jaar.

**01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 van de standaard wordt bepaald dat geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend t.n.v. de opdrachtgever genoemd in paragraaf 01 van deel 1 van dit bestek.

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING**

**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid van 5 % van de jaarlijkse aanneemsom van de deelopdracht als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

**01 08 BIJDRAGEN**

**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

**01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

HFD PAR ART LID

**01 09 KABELS EN LEIDINGEN**

**01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER.**

- 01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat, brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.
- 02 De aannemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadiging van brandkranen, afsluiters, e.d.
- 03 Alle, in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken enz., welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie. Verplaatsingen van aanduidingen in leidingstroken mogen slechts geschieden in aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de betrokken beheerder. Verplaatsing van KAD-stenen en RG-palen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van de betrokken ambtenaar van respectievelijk het kadaster cq Rijkswaterstaat.

**01 10 VERGUNNINGEN**

**01 10 02 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN**

- 01 De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te beschikken of aan te vragen of meldingen te doen:  
- alle benodigde vergunningen ten aanzien van het transport van vrijgekomen materialen.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
  - Onderhoudwerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord; verlichting, riolering, groenvoorzieningen e.d.
  - Aanleg- en reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord; verlichting, riolering, verhardingen, groenvoorzieningen e.d.
- 02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.

HFD PAR ART LID

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.
- 03 De werkzaamheden dienen op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat ten allen tijde per rijrichting minimaal één rijstrook beschikbaar moet zijn. Tijdens de spitsuren, van 7:00 uur tot 9:30 uur en 16:00 uur tot 18:00 uur, mogen er geen werkzaamheden met bijbehorende benodigde verkeersmaatregelen uitgevoerd worden aan de doorgangswegen en ring.
- 04 De bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven. Werkzaamheden op bijvoorbeeld bedrijventerreinen kunnen eventueel in overleg met de directie, ten behoeve van bovenstaande bereikbaarheid, in het weekend uitgevoerd worden.
- 06 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 18:00 uur) en op zaterdag (maximaal 8x per kalenderjaar van 8.00 uur tot 16.00 uur) dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 07 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 08 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locatie terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, kan hierop niet worden afgekeurd. De doorgegeven locaties moeten wel binnen 5 werkdagen wel behandeld zijn.
- 09 Ter voorkoming van schade aan voertuigen en eigendommen van derden dienen de te gebruiken maaimachines voorzien te zijn van installaties ter voorkoming van het wegspatten en opspatten van steentjes en dergelijke vrijkomende materialen.

**01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen maaisel, gras, modder of zand op de bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, zijn ontdaan van maaisel, gras, modder en zand voordat over wegen wordt gereden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat Indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als buiten het werkterrein, gegeven opdrachten van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet naleeft per geval en per dag een korting zal worden toegepast van: € 700. (zegge zevenhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

**01 12 05 ONGEVALLLEN**

- 01 De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende ongevallen of bijna ongevallen van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle door haar gewenste inlichtingen.

HFD PAR ART LID

**01 12 07 PARKEREN BINNEN HET WERKTERREIN**

- 01 Parkeren binnen het aan het openbaar verkeer onttrokken gedeelte van het werkterrein c.q. werkvak is niet toegestaan, uitgezonderd de voertuigen met een werk gerelateerde functie.
- 02 Onder het begrip 'voertuigen met een werk gerelateerde functie', hierna genoemd 'werkverkeer', wordt verstaan voertuigen van de aannemer die een fysieke functie hebben in het te realiseren werk. Voertuigen van de aannemer die geen fysieke functie hebben in het te realiseren werk, dienen voor gebruik van het werkterrein c.q. werkvak gemeld te worden bij de directie.
- 03 De aannemer verstrekt bij de eerste bouwvergadering aan de directie een lijst van voertuigen die gebruik maken van het werkterrein c.q. werkvak.
- 04 De voertuigen die aangemerkt worden als 'werkverkeer' dienen herkenbaar te zijn door middel van een bord dat op de achterzijde zichtbaar is bevestigd en voorzien is van de tekst "werkverkeer". Het bord is uitgevoerd in geel retroreflecterend materiaal met zwarte letters.
- 05 Indien het werkterrein c.q. werkvak is gelegen binnen een zone voor betaald parkeren of een zone voor parkeren voor vergunninghouders blijven deze ingestelde zones van kracht.
- 06 'Werkverkeer' kan vrij gebruik maken van het werkterrein c.q. het werkvak dat is gelegen in een zone. Werkverkeer hoeft hiervoor niet over een betaalbewijs of een ontheffing te beschikken.
- 07 Tegen 'werkverkeer' dat niet voldoet aan de leden 01 t/m 04 en gebruik maakt van het werkterrein c.q. werkvak kan door de gemeentelijk BOA verbaliserend worden opgetreden.
- 08 Parkeervergunningen en parkeeronthefingen worden door de opdrachtgever niet verstrekt. Er dient geparkeerd te worden volgens de geldende plaatselijke regelgeving.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

**01 13 01 ALGEMEEN**

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
  - alle onderhoudswerkzaamheden per uitvoeringsjaar uitgesplitst, verricht door zowel aannemer als eventuele onderaannemers apart.

**01 13 04 KWALITEITSPLAN**

- 01 Binnen vier weken na opdrachtverlening wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen tijdschema dient een aan de voortgang van de werkzaamheden aangepast algemeen tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.
- 03 Indien het algemeen tijdschema niet binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aan de directie wordt overlegd zal per dag een korting van €250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro) worden toegepast.

HFD PAR ART LID

**01 13 07 REGISTRATIEPUNTEN T.B.V. INSPECTIES EN RAPPORTAGES**

- 01 In onderstaande overzicht is in de kolom 'werkzaamheid' opgenomen: Het aspect, ten aanzien waarvan de aannemer waarnemingen of beoordelingen uitvoert.
- 02 De onderstaande momenten betreffen de registratiepunten overeenkomstig artikel 01.13.05 van de Standaard.  
Het betreft de volgende aspecten:  
WERKZAAMHEID  
- registreren omgevingsfactoren onbereikbare locaties conform bepaling 51.05.03 van dit bestek
- 03 De bovenstaande registratiepunten gelden gedurende de onderhoudsbeurten van het bestek. De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard zijn elders in dit bestek nader bepaald.
- 04 De resultaten moeten worden gerapporteerd conform de van toepassing zijnde bepalingen van dit bestek. Ontbrekende rapportage- en/of inspectieformulieren dienen te worden samengesteld door de aannemer en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie.
- 05 Indien waarnemingen of beoordelingen gevaarlijke, onveilige en/of spoedeisende zaken aan het licht brengen dient onmiddellijk, of zo spoedig mogelijk na het nemen van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, het (inspectie-)rapport aan de directie overhandigd te worden. Ook bij twijfelgevallen het rapport onmiddellijk aan de directie overhandigen.
- 06 Onder gevaarlijke, onveilige en/of spoedeisende zaken wordt verstaan:  
Gevaarlijke situaties of omstandigheden welke persoonlijk letsel, hinder en/of materiële schade tot gevolg kunnen hebben en waarvoor de gemeente als beheerder aansprakelijk kan worden gesteld. De bevindingen welke tot de definities van Gevaar, Hinder en Schade (schadeclaims) behoren, dienen bij elk registratiepunt optimale aandacht te krijgen en dienen direct de nodige acties te worden ondernomen om het gevaar, hinder of schadegevolgen weg te nemen of te beperken.

**01 13 09 VERIFICATIE**

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten voeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze blijkt dat het door de aannemer gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen, wordt dit aan de aannemer schriftelijk bericht.
- 04 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft hij verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen en onderhoudsovereenkomsten.

HFD PAR ART LID

**01 16 VERZEKERINGEN**

**01 16 02 VERZEKERINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en werk tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

**01 16 03 MAATREGELEN TEGEN HET ONTSTAAN VAN SCHADE**

- 01 De aannemer moet alle maatregelen treffen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de instanties, directie en/ of opdrachtgever, van de door de aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid, verkeer, kabels en leidingen en belendende gebouwen ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade welke een gevolg zijn van de uitvoering van het werk.

**01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

**01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Indien de aannemer vrijgekomen materiaal moet vervoeren naar een locatie aan te wijzen door de directie binnen de gemeente Goes, moet rekening gehouden worden met het bepaalde in onderstaande leden.
- 02 De locatie aan te wijzen door de directie binnen de gemeente Goes is variabel en ligt vooraf niet vast.
- 04 De aannemer dient bij het vervoeren van vrijgekomen materiaal naar een locatie aan te wijzen door de directie rekening te houden met een vervoersafstand van maximaal: 5 km.
- 05 Vrijgekomen materialen dienen dezelfde dag te worden verzameld en verwijderd.
- 06 Wanneer er in de post staat vermeld dat het maaisel verzameld en vervoerd dient te worden naar een erkend recyclingbedrijf dient de aannemer de kosten in de betreffende bestekspost door te berekenen van zowel transport als acceptatie door het erkend recyclingbedrijf. Stortkosten worden dus door de opdrachtnemer voldaan en NIET de opdrachtgever.

**01 17 06 GELEIDEBONNEN EN WEEGBONNEN**

- 02 De hoeveelheden af te voeren materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht register met uitscheurbare bladen. De ingevulde bladen van het register worden door de aannemer verzorgd en door de directie voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het voren bedoelde register gelden.
- 03 Op het zoekraken van geleidebonnen en/of weegbonnen en niet afgeven van deze bonnen aan de ontvanger van het afgevoerde (verontreinigde) materialen en/of aan de directie zal EUR 250,- boete (per bon) in rekening worden gebracht. De boete wordt verbeurd zonder dat deswege en ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Onder vegetatie wordt verstaan bomen, houtachtige vegetatie niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, alle met inbegrip van de wortelzone.
- 02 De door de opdrachtgever in het bestek als te handhaven vegetatie aangemerkte vegetatie sparen.
- 03 Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen een wortelzone, wortels met een dikte van 50 mm of meer sparen. Indien wortels van kleinere afmeting worden verwijderd, deze verwijderen zonder de wortels te breken of te trekken.
- 04 Indien de aard van het werk daartoe aanleiding geeft, houdt de directie vóór de aanvang van de werkzaamheden een bouwbespreking met de aannemer teneinde vast te stellen of de voorgeschreven maatregelen in verband met de bescherming van de te handhaven vegetatie toereikend en in overeenstemming zijn met de uitvoeringswijze van de aannemer.  
Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de aannemer vóór de aanvang van het werk om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 05 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden beschadiging van de te handhaven vegetatie wordt geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

**01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 Het treffen van maatregelen in verband met het beschermen van te handhaven vegetatie kan, tenzij dit in het bestek is voorgeschreven, zonder bijbetaling niet van de aannemer worden verlangd, indien deze meer omvatten dan:
- het opbinden van laaghangende takken en samenbinden van houtachtige en of kruidachtige vegetatie;
  - het afschermen van bomen of bomengroepen, houtachtige vegetatie en kruidachtige vegetatie, met behulp van waarschuwingsslint, aangebracht buiten de wortelzone;
  - het ondergraven van wortels;
  - het beschermen van blootliggende wortels tegen uitdroging en tegen beschadiging;
  - het beschermen van de wortelzone tegen schadelijke invloeden zoals verdichting, versmering en verontreiniging ten gevolge van de uitvoering van werkzaamheden.

Indien vorenvermelde maatregelen dan wel de in het bestek omschreven maatregelen ten behoeve van de uitvoering van het werk niet toereikend blijken te zijn, meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

**01 18 03 MELDEN VAN SCHADE**

- 01 Ingeval van beschadiging van te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

**01 18 04 SCHADEVERGOEDING**

- 01 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012 de schadevergoeding bepaald overeenkomstig artikel 01.18.05 t/m 01.18.08.  
Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van de geconstateerde beschadiging, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Indien de beschadiging vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende vegetatie tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 Bij schade aan bomen stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden met een minimaal schadebedrag van € 500,- per schadegeval. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de genoemde vereniging.
- 02 Indien de boom wordt vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 03 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).
- 04 De taxatiekosten zijn voor gezamenlijke rekening van de opdrachtgever en de aannemer.

**01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN**

- 01 Bij schade aan houtachtige gewassen, niet zijnde bomen, stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast.
- 02 Het schadebedrag bedraagt bij:
  - a. herstelbare schade EUR 10,- per m2 vegetatie, met een minimum van EUR 200,- per gebeurtenis;
  - b. onherstelbare schade EUR 20,- per m2 vegetatie, met een minimum van EUR 400,- per gebeurtenis.

**01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE**

- 01 Bij schade aan kruidachtige vegetatie stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag.
- 02 Het schadebedrag bedraagt bij:
  - a. herstelbare schade EUR 5,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van EUR 200,- per gebeurtenis;
  - b. onherstelbare schade EUR 10,- per m2 vermenigvuldigd met de standplaatsfactor, met een minimum van EUR 400,- per gebeurtenis.
- 03 De standplaatsfactor bedraagt voor:

- stedelijk gebied	2,0
- halfstedelijk gebied	1,5
- overig gebied	1,0

HFD PAR ART LID

**01 19 ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN**

**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 19 03 MATERIEEL**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 2 maart 1981, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald: De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren, pompen enz. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende de periode van 07.00 uur tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(a) en gedurende de periode van 23.00 uur tot 07.00 uur aan de gevel op 1.50 m hoogte gemeten, niet meer is dan 40 dB(a).
- 02 De verbranding in de motoren van graafmachines c.a. moet volledig zijn, de uitlaatgassen c.a. van bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo weinig mogelijk verontreinigen.
- 03 De machines dienen uitgerust te zijn met biologisch afbreekbare hydraulische olie. Desondanks dienen lekkages gemeld te worden aan de directie.

**01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

**01 22 03 PLAN VAN AANPAK**

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

**01 23 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGE**

**01 23 01 LIJSTEN EN RAPPORTEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 2 van de U.A.V. 2012 worden de aantekeningen uiterlijk op de achtste werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, opgenomen in het weekrapport.
- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de volgende bescheiden, gedateerd en ondertekend, aan de directie uiterlijk op de derde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben:
- opgaven omtrent het personeel;
  - productie-opgave-staten per bestekspost waarop de verwerkte hoeveelheden staan vermeld;
  - tekeningen per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden naar de in het werk toegepaste locatie;
  - berekeningen per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden;
  - opgaven van verricht meer- en minderwerk inclusief tekeningen en berekeningen waaruit de uitgevoerde hoeveelheden zijn te herleiden;
  - rapportages van ontstane schades op en nabij het werkterrein;
  - rapportages van ongevallen op en nabij het werkterrein;
  - rapportages van overige zaken die de aannemer van belang acht om op te laten nemen in het weekrapport.
- 03 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting niet nakomt zal de directie de resultaatsverplichtingen die betrekking hebben op de betreffende werkweek niet betaalbaar stellen;
- 04 Indien de opgaven van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijken van de door de directie berekende hoeveelheden, worden de hoeveelheden door een hermeting en herberekening op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 05 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 02 en 04 worden geacht te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".
- 06 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting m.b.t. de aan te leveren gegevens niet nakomt, zal per week een korting worden toegepast van EUR 500,- (zegge vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.

**01 23 02 MELDING MEER-/MINDERWERK**

- 01 De aannemer dient meer- en minderwerk schriftelijk te melden bij de directie.
- 02 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke dienen vooraf gemeld te worden bij de directie ter goedkeuring. Indien dit niet gebeurt, zal er in ieder geval geen verrekening plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

**01 24 AANWEZIGHEID OP HET WERKTERREIN**

**01 24 01 VERLEGGINGSREGELING/KETENAANSPRAKELIJKHEID**

- 01 De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingsdienst die ten aanzien van de aannemer bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.
- 02 Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaringen van de bevoegde belastingsdienst en van de desbetreffende bedrijfsvereniging verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.  
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.
- 03 Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in het G-rekeningen besluit 1991.  
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.
- 04 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in artikel 3 lid 2 van het G-rekeningen besluit 1991 en nadien de gegevens van artikel 4 van dit besluit alsmede de gegevens bedoeld in artikel 3 sub c van het besluit administratievoorschriften bij onderaanneming (Besluit van 26 mei 1982, Stcrt. 109).  
De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkosten bestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden.  
Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingsom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingsdienst en de desbetreffende bedrijfsvereniging over te maken . De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aanneemsom.  
Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten.  
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemings- overeenkomsten op te nemen.

**01 24 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 2012:
- de aannemer dient zelf voor huisvesting van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvesting dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
  - de aannemer dient zelf voor stalling van zijn materieel zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Terreinen in bezit van de gemeente worden hier NIET voor ter beschikking gesteld.
  - alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
  - het uitvoeren van werkzaamheden op en nabij begraafplaatsen en nabij kerken, tijdens begrafenisdiensten is zonder toestemming van de directie niet toegestaan. Personeel en machines dienen zich gedurende deze tijd van de begraafplaats en nabij kerken te verwijderen.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012:  
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

HFD PAR ART LID

**01 25 BESTEKADMINISTRATIE**

**01 25 01 ALGEMEEN**

- 01 Alle vragen, opmerkingen en besprekingen zullen schriftelijk worden behandeld en afgehandeld.
- 02 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 01 worden geacht te zijn begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

**01 25 02 DE BOUWVERGADERING**

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De eropvolgende data, als regel eens per vier weken, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten en genoteerd door de directievoerder of diens vervanger.
- 03 De directie verstuurt de notulen binnen vijf werkdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.

**01 25 04 VERIFICATIE FREQUENTIEGESTUURDE BESTEKSPOSTEN**

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs- en kwaliteits- en hoeveelheidscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 Indien uit de controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per email aan de aannemer bericht. Indien de herkeuring na 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereed gemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,- per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 04 Bij drie achtereenvolgende afwijkingen kan de overeenkomst worden ontbonden.
- 05 Indien de in deel 3 en/of deel 2.2. van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, kan een boete van EUR 500,- per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is.
- 06 Meldingen van de servicelijn openbare ruimte en van de directievoerder welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 5 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van EUR 250,- per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstel meldingen moeten aan de directievoerder doorgegeven worden.
- 07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft de aannemer verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van garantieverplichtingen.

HFD PAR ART LID

**01 27 INVULLING SOCIAL RETURN**

**01 27 01 EISEN SOCIAL RETURN**

- 01 De Opdrachtnemer is verplicht 2% van de opdrachtsom naar aanleiding van de Opdracht aan te wenden aan social return inspanningen.
- 05 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst levert Opdrachtnemer jaarlijks in januari een rapportage aan aan de opdrachtgever, over het voorbije jaar. De eerste rapportage in januari 2022.
- 06 De definitieve berekening van 2% van de opdrachtsom geschiedt aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst.
- 07 Binnen twee maanden na het einde van de looptijd van de Overeenkomst levert de Opdrachtnemer een eindrapportage aan de opdrachtgever conform de rapportage als genoemd in lid 5 van dit artikel.
- 08 De opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de Opdrachtgever verhaald worden.
- 10 Indien in een project Opdrachtnemer na vijf pogingen geen kandidaten kan plaatsen of alternatieve oplossingen kan formuleren, zal in overleg besloten worden tot een andere invulling van het bedrag.
- 11 Indien de Opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze Social Return-verplichting.

**51 GROENVOORZIENINGEN**

**51 21 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN**

**51 21 01 ALGEMEEN**

- 01
  - a. zachte kanten: graskanten langs beplanting en boomspiegels
  - b. harde kanten: graskanten langs een verhard oppervlak, putten e.d.
  - c. obstakel; straat- en verkeersmeubilair geplaatst in of op de verharding of gras.
- 02 Onder maaien wordt verstaan het tijdens een maaibeurt maaien van grassen en kruidachtigen met behoud van een afstand van 0,5 m uit de stam van een boom en een afstand van 0,3 m uit een obstakel.
- 03 De hoogte van het gras en kruidachtigen na maaien conform de Standaard, tenzij door de directie anders wordt aangegeven zoals bijvoorbeeld na een lange periode van droogte.

HFD PAR ART LID

**51 22 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN**

**51 22 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden in het bestek mag ten hoogste 50 mm bedragen.

**51 22 02 MAAISEL DIRECT VERWERKEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51 22 05 lid 06 van de Standaard, het verwerken van vrijgekomen maaisel op de, op aanwijs van directie aangegeven percelen als direct te ruimen, betreffende maaisel van de percelen direct na het maaien ruimen en afvoeren.:

**51 22 20 BIJMAAIEN RONDOM OBSTAKELS EN BOMEN**

- 01 Onder bijmaaien wordt verstaan het tijdens een maaibeurt maaien rondom de stam van een boom of rondom een obstakel, tot een afstand van 0,5 m uit de stam van een boom en een afstand van 0,3 m uit een obstakel, op zodanige wijze dat er geen schade ontstaat aan boom danwel obstakel. Het toepassen van een vast mes is hierbij niet toegestaan. Maaigereedschap voorzien van beschermkap. Niet bijmaaien binnen 0,1 meter van de stam van een boom.
- 02 In afwijking van 51.22.05 van de RAW Standaard dient het bijmaaien rondom bomen en obstakels in een werkgang met het maaien uitgevoerd te worden zodat de bomen en obstakels bijgemaaid zijn voordat het maaisel verwerkt en afgevoerd wordt. Zowel het bijmaaien van de obstakels als het bijmaaien van de bomen dient in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten meegenomen te worden.

**51 22 22 ONDERHOUD WATERGANGEN**

- 01 Indien in deel 2.2. van dit bestek het maaien en verwerken maaisel van watergangen vermeld staat moet de aannemer alle vrijgekomen materialen verwerken en vervoeren naar een erkend recyclingsbedrijf. Dit betreft naast maaisel ook bladafval en dergelijke vrijgekomen bij het maaien van de de watergang.
- 02 In een aantal gevallen worden Waterschapssloten gemaaid die alleen bereikbaar zijn via landbouwgrond. Betreffende deze sloten wordt van de aannemer flexibiliteit en adequaatheid verwacht omdat het maaien van deze sloten buiten de aangegeven maaiperiode kan vallen. Landbouwers melden bij de gemeente wanneer hun grond beschikbaar is om gedurende een korte periode tussen oogst en zaaien door maaimachines bereiden te worden. In uitzondering op de rest van de watergangen mogen de waterschapssloten welke alleen periodiek bereikbaar zijn vanaf landbouwgronden geklepeld en nagekorfd worden. Maaisel wordt dan door de aannemer middels een transportbandje op de insteek van de sloot gelegd en daar achtergelaten. Een en ander kan nooit reden zijn voor verrekening van meerwerk van de aannemer.

HFD PAR ART LID

**51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN**

**51 23 01 GEDRAGSCODE WET NATUURBESCHERMING**

- 01 De werkzaamheden uitvoeren naar de Gedragscode Wet natuurbescherming, voor onderhoud in openbaar groen, voorgedragen aan de Minister van LNV ter goedkeuring. Digitaal verkrijgbaar bij [www.minlnv.nl](http://www.minlnv.nl) (zoeken bij gedragscode/ terinzagelegging ontwerpbesluiten/De Vereniging Stadswerk Nederland, de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), IPC Groene Ruimte en Eco Consult (gedragscode voor beheer- en onderhoud van gemeentelijke groenvoorzieningen);

**51 23 02 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE FLORA EN FAUNA**

- 01 De gemeente Goes heeft weinig tot geen gedocumenteerde gegevens betreffende vaste rust, verblijfs- en standplaatsen van beschermde flora- en fauna. De beschikbare informatie beperkt zich veelal tot kennis van beschermde soorten voortkomend uit ervaring en persoonlijke interesse van medewerkers van de gemeente Goes en vrijwilligersgroepen binnen de gemeente Goes. Hieruit voortvloeiend bestaat een verhoogd risico voor de flora en fauna in bermen en watergangen.

**51 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN**

**51 24 02 RISICOVERDELING EN GARANTIES MAAIEN GRASSEN EN WATERGANGEN**

- 01 Tot het maaien van kruidachtige vegetaties, bermen, watergangen, vijvers en sloten behoort tevens het afzetten van jonge (0 tot 3 jaar) houtachtige opslag.
- 02 De aannemer rekent in de besteksposten met de aanwezigheid van obstakels. Dit is zijn eigen inschatting en verrekening van meer- en minderwerk is op dit punt dan ook niet mogelijk.
- 03 Het kan voorkomen dat de directie vraagt om de eerste maaironde baarden te laten staan bij watergangen in verband met broedende watervogels en als schuilplaats van fauna. De directie kan vragen deze baarden in een andere maaironde wel mee te nemen. De hoeveelheden baarden zitten in de hoeveelheden resultaatsverplichting in deel 2.2. van dit bestek. Het voordeel van het niet maaien van de baarden weegt op tegen het nadeel van het op aanwijs van directie maaien van de baarden op een later tijdstip.

**51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN**

**51 25 01 ECOLOGISCH BEHEER**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.
- 02 Indien in deel 2.2. van dit bestek het maaien en verwerken maaisel vermeld staat volgens ecologisch beheer dient de aannemer met het volgende rekening te houden:
- binnen 3 werkdagen na maaien dient het maaisel op rollen gezet te zijn. De rollen dienen dusdanig te worden achtergelaten dat deze op verantwoorde wijze kunnen worden afgevoerd en geen hinder of gebreken opleveren voor de omgeving.
  - binnen 4 werkdagen na maaien dient het maaisel afgevoerd te zijn naar een erkend recyclingsbedrijf
  - maaisel afkomstig uit nat gedeelte van een watergang afvoeren na indroging maar uiterlijk binnen 4 dagen na maaien.

HFD PAR ART LID

**51 25 03 REGISTRATIE ONBEREIKBARE LOCATIES**

- 01 Tot het maaien van grasvelden en ruigtes behoort tevens het registreren van omgevingsfactoren die de bereikbaarheid van grasvelden belemmeren.
- 02 Het betreft alleen roerende, verplaatsbare en/of rijdenden omgevingsfactoren die geen eigendom zijn van de gemeente Goes.
- 03 Registreren continu gedurende de uitvoering van onderhoudsbeurten, gebruikmakend van registratiefomulieren: Onbereikbare locaties.
- 04 De originele registratiefomulieren uiterlijk 24 uur na registratie overdragen aan verantwoordelijk toezichthouder van de opdrachtgever (de toezichthouder verzorgt een kopie voor de aannemer).

**51 25 04 CHEMISCH AFVAL**

- 01 Indien de aannemer klein chemisch afval aantreft in de openbare ruimte van de gemeente Goes dient dit gemeld te worden aan de directievoerder.

**51 25 07 ZORGVULDIG HANDELEN WET NATUURBESCHERMING**

- 01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet natuurbescherming. Niets in deze bepaling alsmede in rest van het bestek kan leiden tot overtreding van deze wet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de wet is de wet leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
  - Insporingdiepte conform het bepaalde in bepaling 512201
  - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)
  - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
  - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden
  - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 03 Fysieke aanwezigheid:
  - Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang
  - Beperk de duur van een werkgang
  - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)
- 04 Geluidsoverlast:
  - Voorkom pieken van geluid(sterkte)
  - Stop of start materieel niet op het werk (buiten het werk)
- 05 Werkperioden:
  - Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met:
    - Broedende fauna (gehele jaar)
    - Voortplanting amfibieën (in principe mei/juni)
    - Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen
- 06 Werkrichting:
  - Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit:
    - een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied

HFD PAR ART LID

- land naar water

- 07 Gefaseerd werken:
- Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek
  - Het laten overslaan van delen van vegetatie in overleg met de directie
- 08 Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen:
- Het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan

**51 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN GROENVOORZIENINGEN**

**51 27 12 NAZORG OF ONDERHOUD**

- 01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.
- 02 De bij de besteksposten vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting zijn de opgemeten hoeveelheden vermenigvuldigd met de frequentie dan wel het aantal maai- of onderhoudsbeurten.
- 03 Afwijkingen van de frequentie dan wel van het aantal maai- of onderhoudsbeurten worden verrekend overeenkomstig het gestelde in lid 02.

**62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**

**62 12 EISEN EN UITV. VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**

**62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtgever stelt geen hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 03 Het verkeer binnen de aangegeven werkgrenzen dient tijdens de werkzaamheden te kunnen doorgaan. Hiervoor dienen tijdelijke verkeersmaatregelen te worden toegepast. De kosten voor het toepassen van de tijdelijke verkeersmaatregelen worden verrekend volgens besteksposten 330010 t/m 330040.
- 05 Alle verkeersmaatregelen c.q. voorzieningen dienen conform Publicatie 96b- stichting C.R.O.W. uitgave 2016 te worden uitgevoerd en gehandhaafd.

HFD PAR ART LID

**62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**

**62 14 01 VERIFICATIE VERKEERSMAATREGELEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een boete van 1000 euro (€ 1000,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**

**62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.  
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.  
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.  
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.  
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.  
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Behoort bij: GOE0945-0335

Raamovereenkomst Goes - Maaien bermen en watergangen 2021-2024

### I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....
- B) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....
- C) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GOE0945-0335

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro  
(bedrag in cijfers)

..... euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro  
(bedrag in cijfers)

..... euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
- ..... (naam)  
..... (functie)
- B) (handtekening)
- ..... (naam)  
..... (functie)
- C) (handtekening)
- ..... (naam)  
..... (functie)

Behoort bij: GOE0945-0335

Raamovereenkomst Goes - Maaien bermen en watergangen 2021-2024

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) .....  
gevestigd te: .....

B) .....  
gevestigd te: .....

C) .....  
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>ALGEMEEN</b>				
1	<b>GRASSEN EN KRUIDEN GEMEENTE GOES</b>				
11	<b>ECOLOGISCH EXTENSIEF GRAS</b>				
111	<b>MAAIEN, HOOIEN EN RUIEMEN EXTENSIEF GRAS 3X</b>				
111010	Maaien kruidachtigen.	are	29.600,00	F	
111020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	29.600,00	F	
111030	Maaien kruidachtigen - op talud.	are	10.000,00	F	
111040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld - op talud	are	10.000,00	F	
112	<b>MAAIEN, HOOIEN EN RUIEMEN EXTENSIEF GRAS 2X</b>				
112010	Maaien kruidachtigen.	are	32.000,00	F	
112020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	32.000,00	F	
112030	Maaien kruidachtigen - op talud.	are	5.000,00	F	
112040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld - op talud	are	5.000,00	F	
113	<b>MAAIEN, HOOIEN EN RUIEMEN EXTENSIEF GRAS 1X VROEG OF</b>				
113010	Maaien kruidachtigen.	are	2.000,00	F	
113020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.000,00	F	
113030	Maaien kruidachtigen - op talud.	are	3.000,00	F	
113040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld - op talud	are	3.000,00	F	
114	<b>MAAIEN, HOOIEN EN RUIEMEN EXTENSIEF GRAS 1X LAAT</b>				
114010	Maaien kruidachtigen.	are	2.000,00	F	
114020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.000,00	F	
114030	Maaien kruidachtigen - op talud.	are	3.000,00	F	
114040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld - op talud	are	3.000,00	F	
115	<b>MAAIEN EN RUIEMEN OP AANWIJS - ECOLOGISCH BEHEER</b>				
115010	Maaien grasveld	are	500,00	F	
115020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld	are	500,00	F	
115030	Maaien grasveld ( op talud)	are	500,00	F	
115040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld (op talud)	are	500,00	F	
12	<b>MAAIEN EN RUIEMEN RUIGTE - ECOLOGISCH BEHEER</b>				
121	<b>MAAIEN EN RUIEMEN RUIGTE 1X PER 3 JAAR</b>				
121010	Maaien kruidachtigen.	are	165,00	F	
121020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidachtigen.	are	165,00	F	
121030	Maaien kruidachtigen - op talud.	are	100,00	F	
121040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld - op talud	are	100,00	F	
13	<b>MAAIEN GRASSEN EN KRUIDEN BIJKOMENDE WERKZ.</b>				
131	<b>MAAIEN ONGEWENSTE KRUIDEN</b>				
131010	Maaien ongewenste kruiden	are	100,00	F	
2	<b>WATERGANGEN, GREPPELS, POELEN EN VIJVERS</b>				
21	<b>WATERGANGEN</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211	<b>WATERGANGEN - MAAIEN EN RUIZEN - 2 X PER JAAR</b>				
211010	Uitmaaaien watergang. 2x/jaar - breedte < 6 meter	m	27.000,00	F	
211020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	27.000,00	F	
211030	Uitmaaaien watergang. 2x/jaar - breedte > 6 meter	m	8.000,00	F	
211040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	8.000,00	F	
212	<b>WATERGANGEN - MAAIEN EN RUIZEN - 1 X PER JAAR</b>				
212010	Uitmaaaien watergang, 1x/jaar - breedte < 6 meter	m	210.000,00	F	
212020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	210.000,00	F	
212030	Uitmaaaien watergang. 1x/jaar - breedte > 6 meter	m	73.000,00	F	
212040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	73.000,00	F	
22	<b>GREPPEL - MAAIEN EN RUIZEN</b>				
220010	Uitmaaaien watergang, greppel - breedte < 6 meter	m	34.000,00	F	
220020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	34.000,00	F	
220030	Uitmaaaien watergang. eenzijdig + bodem	m	500,00	F	
220040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00	F	
23	<b>OEVERS - MAAIEN EN RUIZEN</b>				
231	<b>OEVERS - MAAIEN EN RUIZEN 3X PER JAAR</b>				
231010	Maaien kruidachtigen, oever (op talud)	are	1.000,00	F	
231020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld - op talud	are	1.000,00	F	
232	<b>OEVERS - MAAIEN EN RUIZEN 2X PER JAAR</b>				
232010	Maaien kruidachtigen - op talud.	are	1.000,00	F	
232020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld - op talud	are	1.000,00	F	
233	<b>OEVERS - MAAIEN EN RUIZEN 1X PER JAAR</b>				
233010	Maaien kruidachtigen - op talud.	are	1.000,00	F	
233020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld - op talud	are	1.000,00	F	
234	<b>OEVERS - MAAIEN EN RUIZEN 1X PER 2 JAAR</b>				
234010	Maaien kruidachtigen - op talud. 1 x per 2 jaar	are	1.000,00	F	
234020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld - op talud	are	1.000,00	F	
24	<b>WATERGANGEN - MAAIEN OP AANWIJS - GEEN</b>				
240010	Uitmaaaien watergang op aanwijs, - breedte < 6 meter	m	5.000,00	F	
240020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	5.000,00	F	
240030	Uitmaaaien watergang op aanwijs, - breedte > 6 meter	m	5.000,00	F	
240040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	5.000,00	F	
25	<b>VIJVERS EN POELN - MAAIEN</b>				
250010	Uitmaaaien waterpartij.	are	6.400,00	F	
250020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	6.400,00	F	
3	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
31	<b>BIJMAAIEN RONDON BOMEN</b>				
310010	Bijmaaaien rondom bomen.	st	29.600,00	F	
32	<b>WERKZAAMHEDEN FLORA EN FAUNA TIJDENS UITVOERING</b>				
320010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	8,00	F	
320030	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	40,00	F	
320040	Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.	st	40,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320060	Inventariseren flora.	keer	8,00	F	
320070	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	20,00	F	
320080	Afschermen groeiplaats of zaadbank.	st	20,00	F	
33	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
330010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	16,00	F	
330020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	16,00	F	
330030	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	16,00	F	
330040	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	16,00	F	
34	<b>INZETTEN VAN PERSONEEL EN MATERIEEL</b>				
340010	Inzetten werknemer. vakman hovenier/F&F inspectie	uur	40,00	F	
340020	Inzetten werknemer - voorman	uur	40,00	F	
340030	Inzetten werknemer - verkeersregelaar	uur	40,00	F	
340040	Inzetten hydraulische graafmachine. met korfmaaier	uur	40,00	F	
340050	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	F	
340060	Inzetten bosmaaier.	uur	40,00	F	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>KORTING</b>				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	<b>BIJDAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%			
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				