

Productgroep: materiaal t.b.v. brandbestrijding TS medium

| Nr. | Aantal per TS | Item | Omschrijving |
|-----|---------------|---|---|
| 2 | 1 | Zuigkorfmandje | Zuigkorfmand voor 4" zuigkorven, mand bevestigbaar op aanzuigslang ter voorkoming van opzuigen afval uit het water. |
| 3 | 1 | Opzetstuk | AWG opzetstuk/standpijp OG voorzien van stijgbuis, voetklauw met wartel en klepafsluiters met messing klep en spindel. Het opzetstuk is een aansluitstuk tussen de ondergrondse brandkraan en de brandslang. Met 2 uitgangen en voorzien van Storz nok 81. |
| 4 | 2 | Puthaak kort model | Lengte 500mm t.b.v. openen deksel van bluswaterriool. |
| 5 | 1 | Kraansleutel met puthaak | Voor ondergrondse brandkraan, lengte ca. 110 cm. |
| 6 | 1 | Verzamelstuk | Y-armatuur, verzamelstuk met klep, 1 x nok 133, 2 x nok 81. |
| 8 | 4 | LD straalpijp | TFT Ultimatic F06 LD, O.G. De lage druk straalpijp is geschikt voor een hydrostatische persdruk van 2,5 tot 12 bar. De straalpijp heeft een minimaal debiet van 400 l/min bij 6 bar. De lage drukstraalpijp is geschikt voor aansluiting met een Storz-koppeling nok 52 en slang 38 mm, waarbij het vereiste debiet gewaarborgd is. De straalpijp is voorzien van een debiet begrenzer. |
| 9 | 16 | Toevoerslang 20 m / 75 mm v.z.v. LM Storzkoppelingen nok 81 / 3 x gebendeld | Brandslang doorlaat 3", lengte 20 mtr. v.z.v. Storz LM65(nok 81), kleur rood, conform BS 6391 type 3. Geschikt voor max. werkdruk 16 bar. Angus Duraline slangen O.G. |
| 10 | 12 | Aanvalslang 20 m / 38 mm v.z.v. LM Storzkoppelingen nok 52 / 3 x gebendeld | Brandslang doorlaat 1,5", lengte 20 mtr. v.z.v. Storz PM38(nok 52), kleur rood, conform BS 6391 type 3. Geschikt voor max. werkdruk 16 bar. Angus Duraline slangen O.G. |
| 11 | 2 | Vulslang 10 m / 75 mm v.z.v. LM Storzkoppelingen nok 81 / 3 x gebendeld | Brandslang doorlaat 3", lengte 10 mtr. v.z.v. Storz LM65(nok 81), kleur geel, conform BS 6391 type 3. Geschikt voor max. werkdruk 16 bar. Angus Duraline O.G. |
| 13 | 1 | Zadel"hout" | Voor zuigslang 125 mm, vervaardigd uit slagvast kunststof. Voorzien van bevestigingsband met klittenband voor fixering aan zuigbuis. |
| 14 | 2 | Verloopkoppeling | Nok 81 - Nok 52. |
| 15 | 2 | Koppelingsleutel A | Geschikt voor 110 mm en 150 mm. |
| 16 | 4 | Koppelingsleutel B | Geschikt voor nok 52 t/m 81. |
| 17 | 1 | Liftsleutel (brandweer) | Liftsleutel driekant 320 mm, metaal corrosie bestendig. Ten behoeve van het openen van brandweerliften. |
| 19 | 1 | Hydrantsleutel | Hydrantsleutel type B voor bovengrondse, hydrantsleutel voor het openen van bovengrondse hydranten met driehoekig sleutelknop, het afschroeven van de deksels met driehoeksleutelknop of laterale uitsparing, DIN 3223-B, rood gelakt. |
| 20 | 2 | Bendelstuk | Kunststof band met klittebandsluiting of lichtmetalen klemsluiting. Geschikt voor slangdiameters van 38 t/m 75 mm. |
| 21 | 4 | Slangophouder | Geschikt voor slangdiameters van 38 t/m 75 mm. Slangophouder, van geweven polyester, 45 mm breed met verzinkte haak en ring. |
| 22 | 2 | Verdeelstuk | 3-wegverdeelstuk met draaiafsluiters, v.z.v. LM Storzaansluitingen 1 x nok 81 / 3 x nok 52. |
| 23 | 1 | Waterscherm + bocht 90 graden | Nok 81 1.100 ltr/min. |
| 24 | 1 | Hogedrukhaspel | lengte van 60m in een diameter van 38 mm zo laag mogelijk geplaatst direct op de wielkast |
| 28 | 1 | Verloopkoppeling 150-110mm | Storz 3-nok naar Storz 2-nok; t.b.v. van grootschalig watertransport. |

Productgroep: overige middelen en gereedschappen

| Nr. | Aantal per TS | Item | Omschrijving |
|-----|---------------|---|--|
| 34 | 1 | Afzetlint, rood/wit (rol) | ca. 500 mtr. in cassette met afsnijdmogelijkheid, met opschrift "Brandweer". |
| 35 | 1 | Afzetlint, rood/geel/reflecterend grijs (rol) | ca. 500 mtr. in cassette met afsnijdmogelijkheid, met opschrift in zwart "Gevarenzone verboden toegang". |
| 36 | 1 | Afzetlint, oranje (rol) | ca. 500 mtr. in cassette met afsnijdmogelijkheid, met opschrift in zwart "STOP" met drie afbeeldingen (giftig, corrosief en brandbaar). |
| 37 | 5 | Verkeerskegel | Kleur oranje met reflecterende band (retro reflecterend klasse 2). Minimaal 50 cm hoog. Voorzien van verzwaarde voet. |
| 38 | 1 | Verrekijker | Konus OG, konusvue 7x50 waterdicht voorzien van etui en draagriem. |
| 39 | 1 | Gereedschapset | Set schroevendraaiers: Standaard: 6.5x150mm, 5x100mm, 5x150mm. Phillips: nr1x100mm, nr2x150mmset. Steek/ringsleutels 8 t/m 22 mm; set inbussleutels in houder, minimaal 8 delig in de maten 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; Stanley verstelbare moersleutel 375 x 46 mm O.G.; Stanley klauwhamer OG; Stanley vuisthamer 1KG O.G.; Rescue mes in schede tbv doorsnijden van rubbers en gordels; Stanley Fatmax zijknijptang 180MM O.G.; Stanley nijptang 225M O.G.; Stanley waterpomptang 250MM O.G.; Stanley combinatietang 180MM O.G.; Stanley Fatmax beitel; Duct-Tape 50m x 50 mm; Stanley rolmaat 5 meter; sortering van spijkers, parkers en schroeven, Spanningsmeter Duspul 6V DC – 400 V AC CAT IV en IP44 O.G. |
| 40 | 1 | Reddingklos | Model KNBRD of gelijkwaardig, lengte minimaal 15 mtr t.b.v. grijpredding. |
| 41 | 2 | Werklijn | Minimaal 15 m, met oog en karabijnhaak. UV-bestendig en drijft op water. |
| 42 | 1 | Dekzeil | Materiaal: polyetheen, afmetingen ca. 4x6M met verstevigde ogen aan de zijkant van het zeil, waterdicht en scheurvast. |
| 43 | 7 | Oplaadbare handlamp (explosie veilig) | Aantal branduren minimaal 2 uur continu, Streamlight Survivor OG, 7x lader 24V uitvoering. |
| 44 | 1 | Beschermhoezen (set) | Set van 10 stuks diverse maten. Materiaal: Kevlar OG. Afmetingen 4 st. 260 x 300 mm, 4 st. 600 x 600 mm, 2 st. 1500 x 600 mm Holmatro OG. Ter voorkoming van verwondingen door uitstekende delen na openknippen van personenauto. |
| 45 | 1 | Stabilisatieset | Stabfast MK2 ALU of Holmatro V-strut (o.g) Stabilisatieset bestaande uit 3 stabilisatiepoten en bijbehorende onderdelen en plaatwerkmes ter uitvoering van de stabilisatie. Ter stabilisatie van een gekanteld voertuig. |
| 46 | 1 | Grondzeil | Afmeting: ca. 3x4M, kleur: oranje, materiaal: polyetheen, met verstevigde ogen aan de zijkant van het zeil, waterdicht en scheurvast. Functie: onderlegger redgereedschap. |
| 47 | 1 | Airbagvangers voor stuurwiel (set) | Zijwaartse energieabsorbtie. Zolang de airbagvanger niet daadwerkelijk een airbag heeft opgevangen, is deze onbepaald inzetbaar. Inclusief koffer of tas. Set van 2 of 3 stuks. Bescherming tegen impact van airbag in stuurwiel. Toepasbaar op stuurwielen van personenauto's, bestelbussen en vrachtwagens. |
| 48 | 2 | Stabilisatiemateriaal | Stabilisatie materiaal beperken tot spanbanden en "lego blokken" |
| 50 | 1 | Beschermplaten (set) | Set van 2 stuks bestaande uit flexibel doorzichtig kunststof, dikte minimaal 3 mm, voorzien van handgrepen. Ter bescherming van het slachtoffer tijdens bevrijding uit voertuig. Afmeting ca. 1.100 x 500 mm. |
| 51 | 1 | Beschermfolie | Minimaal 200 cm x 200 cm, glasvezel versterkt en transparant voor het afdekken van een slachtoffer. |
| 52 | 1 | Hooligantool | Uitvoering Cutting claw lengte ca. 91cm. |
| 53 | 1 | Deurforceerder | Covex deurram (OG) te gebruiken door 1 of 2 personen. Schokabsorberend, arbo-verantwoord. |
| 54 | 1 | Koevoet A | Lengte 1.000 mm diameter 30 mm, met gebogen klauw en beitel en spijkertrekker. Materiaal: Staal. |
| 55 | 1 | Koevoet B | Lengte 600 mm diameter 20 mm met zwanehals en klauw. Materiaal: Staal. |
| 58 | 1 | Zuigheffers (set) | Set van 2 stuks. Dubbele zuigheffer voorzien van 2 vaste zuignappen. Draagkracht minimaal 60 KG. Tbv van het verwijderen van (auto)ruiten. |

| | | | |
|---|--------|--|--|
| 59 | 1 | Aanvalsset THV, rescuekit | Centerpons, 2 plamuurmesjes (geslepen), 2 gordel-messen, diverse schroevendraaiers, afplakfolie, stanleymes, rolmaat min. 3 mtr, ruitenzaag, ventiel-stiftsleutel, dreveld/doorslag (4-5mm), spanbandjes (20mm) met (2x) en zonder (2x) haak, markerings-middelen t.b.v. veiligheidssystemen in voertuigen (airbags e.d.). *7). |
| 62 | 2 | Electrahandschoenen (paar) | Een paar handschoenen, elektrisch isolerend Conform NEN EN IEC 60903, 1.000 Volt. |
| 64 | 1 | Riek/Spitvork | Gehard staal met 4 platte tanden lengte ca. 27 cm en een totale breedte van ca. 17 cm inclusief essen steel met hilt. Steel ca. 1m. Geschikt voor professioneel gebruik. De riek/spitvork is geschikt om puin uit elkaar te trekken. |
| 65 | 1 | Bats | Gehard staal, half gebogen steel van essenhout tussen 95cm en 1.10cm met hilt, bladlengte ca. 255mm, Bladbreedte ca. 210mm. Geschikt voor professioneel gebruik. De bats is speciaal geschikt voor het opscheppen van zand, losse grond. |
| 66 | 1 | Spade | Gehard staal. Half gebogen steel van essenhout tussen 95cm en 1.10cm met hilt, Bladlengte ca. 26 cm, Bladbreedte ca. 16cm, Geschikt voor professioneel gebruik. De spade is speciaal geschikt voor het ompspitten en lossteken van grond. |
| 67 | 4 | Vuurzweep | Steellengte ca. 2,2 m. Blad demontabel schroefmodel. Ten behoeve van het doven duin- en bosbranden. Voor het doven van vonken en kleine vlammen. |
| 68 | 2 | Bezem | Demontabel en uitwisselbaar met watertrekker (Wolf Multi-star terrasbezem B 40 M) O.G. |
| 69 | 2 | Watertrekker | Demontabel en uitwisselbaar met Bezem (Wolf Multi-star trekker/schrob BW 45 M) O.G. |
| 70 | 4 | Steel | Demontabel en uitwisselbaar passend voor watertrekker/bezem/neonhaak (wolf Multi-star) O.G. |
| 70 | 1 | Redplank/ wervelplank | Redplank voor slachtoffertransport |
| 71 | 1 | Mestvork | 4 tands uitvoering, essenhouten steel met hilt. |
| Brandstof gereedschappen en middelen | | | |
| Nr. | Aantal | Item | Omschrijving |
| 72 | 1 | Red- Kettingzaag *8 | aangedreven door benzinemotor; is een voorziening t.b.v. doorzagen van (vervuild) hout, daken voorzien van dakleer of riet, dunwandige metalen gevel/wand-beplating en rolluiken. *8) Bij gebruik redzaag is mondkapje type FFP 3 verplicht. |
| 73 | 1 | Brandstof reservoir, ca. 5 liter | t.b.v. brandstof voor redzaag. |
| 74 | 1 | Oliereservoir, minimaal 1 liter | t.b.v. kettingsmeerolie; is te combineren met brandstofreservoir. |
| 75 | 2 | Zaaghelm | *9) de toe te passen PBM's zijn bij het gebruik van een motorkettingzaag en redzaag afgestemd op de kettingsnelheid en de geometrie van zaagketting, zie bijlage 7- samenvatting advies PBM's. |
| 76 | 2 | Zaagbroek/jas of overall *9 | broek: beenbescherming type B, zie opm. en bijlage 7 |
| Accugereedschap | | | |
| Nr. | Aantal | Item | Omschrijving |
| 77 | 1 | Schroefmachine, accu | Bosch GSR 18 VE-2Li (o.g) in koffer incl inlay met bit en torxset, multiboren, dopenset O.G. |
| 78 | 1 | Reciprozaag accu | Bosch GSA 18V-Li, in koffer, incl. zagenset bestaande uit; types voor, hout, glas, steen, metaalsoorten en kunststof in lengtes van 150 en 200 mm. Van elke soort twee, OG |
| 79 | 1 | Doorslijper, accu | Bosch GWS 18 VE-2Li (o.g) in koffer incl inlay met bit en torxset, multiboren, dopenset O.G. |
| 80 | 1 | 230V acculader | tbv laden accu's van gereedschap, 230V |
| Hydraulisch redgereedschap | | | |
| Nr. | Aantal | Item | Omschrijving |
| 81 | 1 | Combitool | Combitool |
| Electrische gereedschappen en middelen | | | |
| Nr. | Aantal | Item | Omschrijving |
| 89 | 1 | Generator voor 220V | Omvormer op de auto. |
| 90 | 2 | werkplekverlichting accu | 2x LED gevoed door accu, brandduur 6 uur, capaciteit 1900 lumen per stuk, instelbare hoogte van 0,50 tot 1.80 m. uitgevoerd in slagvast materiaal en bestand tegen ruw gebruik, RLS2000 Rosenbauer artikelnummer 312305 |
| 91 | 1 | Kabelhaspel | bij 230V-AC uitvoering: ≥ IP 44, snoerlengte maximaal 25 meter/3-aderig-2,5 mm ² , type H07RN-F of gelijkwaardig, voorzien van 2 CEE-form contactdozen ≥ IP 44 en geschikt voor ruw gebruik, voorzien van thermische beveiliging; bij toepassing van 24 V of 42 V systemen is snoer 2-aderig, doorsnede en lengte afhankelijk v/h vermogen verlichtingsset. |
| 92 | 1 | Verloopsnoer (kort) 3 aderig met 30 mA aardlekschakelaar | voor aansluiting op openbaar net 230V-50 Hz, CEE Male naar Schuko Female geheel ≥ IP44. |
| 93 | 1 | Verloopsnoer (kort) 3 aderig met 30 mA aardlekschakelaar | voor aansluiting op openbaar net 230V-50 Hz, Schuko steker (contactstop) naar CEE-form contrasteker (koppelcontactstop), geheel ≥ IP44. |
| 94 | 1 | Dompelpomp | MAST T6 L,(o.g) 660l/min., 230V/1,6KW met Storz aansluiting |
| 95 | 1 | Overdrukventilator | Elektrisch aangedreven ventilator FANERGY E16, Rosenbauer artikelnummer 513040 |
| Perceel 5 overige artikelen | | | |
| Nr. | Aantal | Item | Omschrijving |
| 96 | 1 | gehoorbescherming | gehoorbescherming, blister wegwerp oorpluggen |
| 97 | 7 | paar HV handschoenen | wordt op de man geleverd geen onderdeel bekapping TS |
| 98 | 1 | doos disposable Nitril handschoenen | |
| 99 | 1 | handreinigingsmiddelen | onderdeel van TS |
| 100 | 1 | handdroogmiddelen | onderdeel van TS |
| 101 | 2 | THV helm | betrekken uit overeenkomst blushelmen |
| 102 | 1 | brandblusser schuim 6 ltr | |
| 103 | 1 | poederblusser | |
| 104 | 1 | neonhaak | onderdeel van TS |
| 105 | 1 | EHBO koffer, inhoud cf NVBR bepakkingslijst | |
| 106 | 1 | Coldpack | voor kneuzingen |
| 107 | 8 | Foliedeken | Isolerend voor het afdekken van slachtoffers afm ca. 220x140 |
| 108 | 2 | vuilwerkpak | ter vervanging chemiepak, conform NW4 uitvoering |
| 109 | 2 | paar chemiehandschoenen | |
| 111 | 1 | set tbv arbeidshygiëne | uitvoering conform NHN standaard, incl waszakken en dergelijke |
| 112 | 2 | set tbv werken op hoogte | tbv positionering, uitvoering wordt nog bepaald |
| 114 | 1 | deelbare schuifladder 3.75 mtr | onderdeel van TS |
| 116 | 2 | zuigslangen | onderdeel van TS |
| 117 | 2 | HD straalpijp Akron | onderdeel van TS |
| 118 | 1 | sleutels | voor gebouwen, wegblokkades en vuilcontainers in verzorgingsgebied |
| 119 | 2 | waadpakken | tbv procedure grijpredding, type Galjoen |
| 120 | 2 | drijvende lijnen | tbv procedure grijpredding |
| 121 | 2 | redvesten | tbv procedure grijpredding, Secumar Golf 275HV, handbediend |
| 122 | 7 | redvesten | Secumar Golf 275HV Alu , automatisch |
| 123 | 1 | Warmtebeeldcamera | betrekken uit NW4 mantelovereenkomst |
| 124 | 1 | Ex meter incl. voertuiglader | betrekken uit overeenkomst met Dräger |
| 125 | 1 | CO meter | betrekken uit overeenkomst Dräger |
| 126 | 1 | RA dosistempometer "Automess" | type Automess |
| 127 | 1 | drijver en lijn tbv zuigslang | bal of boei incl werklijn en musketonhaak |
| 128 | 7 | ademluchtset | |
| 129 | 7 | reserve ademluchtcilinder | 6 ltr Dräger met beschermoppen |

| | | | |
|-----|---|--------------------------------|--|
| 130 | 1 | mobilofoon + statusbox | |
| 131 | 3 | C2000 portofoon + lader | 24V lader |
| 132 | 7 | DMO objectportofoon + lader | 24V lader |
| 133 | 1 | MDT uitvoering NHN | 3 scherm, antennes, bekabeling, monitorsteunen |
| 134 | 1 | Sleutelkuis (C2000 aansturing) | |
| 135 | 1 | AED | tbv eigen personeel en bij incidenten met slachtoffers |