

## Eisen aan Straatnaamborden

### 1. Situering

In de gemeente moeten de straatnaamborden worden geplaatst conform de ANWB richtlijn. Bij de woonstraten in de wijken wordt deze norm gehalveerd. De plaats van de borden is altijd aan de rechterzijde (gezien vanuit de rijrichting).

De straatnaamborden worden zoveel mogelijk tegen de gevel van een woning geplaatst. Is dit niet mogelijk dan heeft het aanbrengen aan een lichtmast de voorkeur (2500 mm boven het maaiveld).

### 2. Vormgeving

In verband met uniformiteit en beheer (o.a. financiën) past de gemeente in beginsel standaard materialen toe.

Ook voor de straatnaamborden geldt een standaard. De gegevens zijn hieronder vermeld.

#### straatnaambord Almere

model 1005



Bordtype: AKO  
Bordmaat: 1100x200mm  
Signfacemaat: 1096x196mm  
Lettertype: Ovink-e

Bordrand 5017 RAL  
Reflectie 3870 Kl.2  
1175 Overlay

Opmerking: Straatnaam centreren t.o.v. bord  
Wijknaam Linkslijnend t.o.v. straatnaam  
Postcodekader rechtslijnend t.o.v. straatnaam

t.b.v. vlakke muurbevestiging voorzien van benodigde gaten,  
pluggen en schroefwerk, alsmede aluminium kopschotjes  
in de kleur blauw RAL 5017.