



A Bestaand Polonceau spant zonder lichtkap. Bestaande lichtkappen dicht zetten.

B Bestaand Polonceau spant met lichtkap.

C Bestaande Polonceau spanten met lichtkap as 12 en 13 amoveren en in as 18 herplaatsen

D Bestaand Polonceau spant zonder lichtkap. Bestaande lichtkappen dicht zetten.

Constructiestaal, tenzij anders vermeld

Vervaardiging en uitvoering staalconstructie		SFB-ligger
Vervaardiging en uitvoering staalconstructie volgens NEN-EN 1090-1, NEN-EN 1090-2 en NEN-EN ISO 834.		S 355 J2H warm gewalst
Groefklasse :	CC2	
Bewerkingscategorie :	SC1	
Productie categorie :	PC2	
Executieklasse :	EXC2	
Functionele tolerantieklasse :	1	
Voorbeweringsgraad :	P2	

- ## HOOFDOPDRACHTEN

TER CONTROLE

Ter controle in enveloppe afgedrukt door aannemer aan te bieden aan H4D (controle termijn: 10 werkdagen):
<ul style="list-style-type: none"> - Werkplaatstekeningen en detailberekeningen staalconstructie, alle verbindingen en verankeringen volgens opgave aannemer. - Detailberekeningen (geïmpeerde) houtconstructies. - Detailberekeningen en producttekeningen van HSB-wanden incl. verankeringen. - Alle sparringen in vloer en funderingsbalk volgens opgave architect/staatslatur, in overleg met H4D. - Tekeningen en berekeningen als prefab onderdelen industrieel voorzieningen. - Specificaties dragende kalkzandsteen wanden.

VOOR DOORSNEDEN ZIE BLADEN
DSN01 tm DSN03
VOOR DETAILS ZIE BOEKJE DT01

Opdrachtgever **Gemeente Tilburg, afdeling Vastgoed**Architect **Aerde Borgert Architecten**

Project	Spoorzone, renovatie gebouw 90
---------	--------------------------------

Onderdeel	Overzicht dakconstructie deel 1
-----------	---------------------------------

H4D

Raadgevend Ingenieurs B.V.

Watertorenstraat 10 / 5102 AG Dongen
I. www.h4d.nl / E. info@h4d.nl
T. +31 162 - 322 111