

Opdrachtgever:		Gemeente Tilburg													
Projectnaam:		Renovatie gebouw 90 Spoorzone Tilburg													
Datum:		20-11-2020													
Fase:		TO fase													
Status:		V03													
Onderdeel:		Technisch ruimteboek B-W													
Ruimten		Gebruiksfunctie					Temperatuur			Ventilatie		verwarming	Koeling	Opmerkingen	Sanitair
Nr.	Naam ruimte		aantal personen	oppervlakte (m2 nvo)	hoogte ruimte (mm)	Inhoud (m3)	Plafond ja / nee	Zomer (in gr C)	Winter (in gr C)	Toevoer (in m3/h)	Retour (in m3/h)			W en S	Water en riool
A-0.01a	Entree skate/oefen	verkeersruimte		15	2600	39	ja	-	18	-	-	vloer	vloer		
A-0.01b	Entree foyer	verkeersruimte		10	2600	26	ja	-	18	-	-	vloer	vloer		
A-0.02	Gang skate	verkeersruimte		24	7500-9000	191	nee	-	18	-	-	vloer	vloer		
A-0.03	Gang foyer	verkeersruimte		24	7500-9000	191	nee	-	18	-	-	vloer	vloer		
A-0.04	Receptie	kantoorfunctie	2	11	2700	30	nee	28	21	100	-	vloer	split		
A-0.04a	Toilet skate (dames/heren)	toiletruimte	8	17	2600	44	ja	-	18	-	350	vloer	vloer		Schrobput
A-0.05	Toilet foyer (heren)	toiletruimte	7	13	2600	34	ja	-	18	-	300	vloer	vloer		Schrobput
A-0.06	Toilet MIVA	toiletruimte	1	4	2600	10	ja	-	18	-	50	vloer	vloer		Schrobput
A-0.07	Toilet foyer (dames)	toiletruimte	7	18	2600	47	ja	-	18	-	400	vloer	vloer		Schrobput
A-0.08	Techniek HVK	techniekruimte		11	2700	30	nee	-	-	-	-	-	-		
A-0.09	Techniek LBK	techniekruimte		21	2600	55	nee	-	-	-	-	-	-		Condensafoer
A-0.10	Faciliteiten	bergruimte		20	2600	52	ja	-	18	-	100	vloer	vloer		Riool 75 mm en tapwater 1/2"
A-0.11	Gang	verkeersruimte		21	5400	113	nee	-	18	150	-	vloer	vloer		
A-0.12	Toilet (personeel)	toiletruimte		2	2600	5	ja	-	18	-	75	vloer	vloer		
A-0.13	Entree	verkeersruimte		9	2600	23	nee	-	18	-	100	vloer	vloer		
A-1.14	Overloop	verkeersruimte		39	4700-7000	150	nee	28	20	1200	-	vloer+split	vloer+split		
A-1.15	Overloop	verkeersruimte		4	2600	10	nee	-	18	-	-	-	-	verwarmen middels vv BG	
A-2.16	Trap/lift	verkeersruimte		6	4100	25	nee	-	18	-	-	vloer	vloer	droogbouwsysteem	
A-2.17	Kantoor	kantoorfunctie	20	83	4100	340	nee	25	21	750	750	vloer	vloer+split	droogbouwsysteem	
A-2.18	Techniek	techniekruimte		48	4100	197	nee	-	-	-	-	-	-		
O-0.01	Oefenruimte-01	bijeenkomstfunctie	5	31	2500	78	ja	28	21	-	-	lokaal E	split	Merford systeem / lucht via overloop	
O-0.02	Opslag oefenruimten	bijeenkomstfunctie		16	2700	43	nee	-	15	-	-	-	-		
O-0.03	Oefenruimte-02	bijeenkomstfunctie	5	19	2100	40	ja	28	21	-	-	lokaal E	split	Merford systeem / lucht via overloop	
O-0.04	Oefenruimte-03	bijeenkomstfunctie	5	22	2100	46	ja	28	21	-	-	lokaal E	split	Merford systeem / lucht via overloop	
O-0.05	Oefenruimte-04	bijeenkomstfunctie	5	16	2100	34	ja	28	21	-	-	lokaal E	split	Merford systeem / lucht via overloop	
O-0.05	Oefenruimte-05	bijeenkomstfunctie	5	19	2100	40	ja	28	21	-	-	lokaal E	split	Merford systeem / lucht via overloop	
S-0.01	Skatepark	sportfunctie	300	1321	5400-9000	9450	nee	30	15	10000	10000	lucht	lucht	Zomer maximaal 300 uur boven 25 oC	
S-1.02	Skatecafe + shop	bijeenkomstfunctie	100	99	2600	257	nee	30	21	2000	2000	lucht+vloer	lucht+vloer	Zomer maximaal 300 uur boven 25 oC	
F-0.01	Foyer	bijeenkomstfunctie	250	292	5400-9000	1900	nee	30	21	4500	1500-4500	lucht+vloer	lucht+vloer	Zomer maximaal 300 uur boven 25 oC	Gevelkraan positie?
F-0.02	Bar foyer	bijeenkomstfunctie		15	7000-9000	zie F-0.01	ja	30	21	-	-	lucht+vloer	lucht+vloer	hoort bij F-0.01	
F-0.03	Opslag horeca	bijeenkomstfunctie		26	2600	68	ja	-	18	-	100	-	-		
F-0.04	Keuken	bijeenkomstfunctie		17	2600	44	ja	30	21	-	0-3000	lucht	lucht	Aparte afzuigventilator met standenregeling	
F-0.05	Opslag foyer	bijeenkomstfunctie		20	2600	52	ja	-	18	-	100	vloer	vloer		
Z-0.01	Sluis	bijeenkomstfunctie		8	2600	21	ja	-	-	-	-	-	-		
Z-0.02	Grote zaal	bijeenkomstfunctie	350	226	4500	1017	nee	28	21	9000	9000	lucht	lucht		
Z-0.03	Bar zaal	bijeenkomstfunctie		12	2600	31	nee	28	21	-	-	-	-	hoort bij Z-0.02	
Z-0.04	Opslag zaal	bijeenkomstfunctie		6	2600	16	nee	-	18	-	100	-	-		
Z-0.05	Opslag techniek zaal	bijeenkomstfunctie		27	2600	70	nee	-	18	-	100	vloer	vloer		
Z-0.06	Laden/lossen	bijeenkomstfunctie		29	5200	151	nee	-	18	200	-	vloer	vloer		

