

Bijlage B: Wensen

AFMETINGEN / RIJPRESTATIES		H/L	weging	Reken factor	tot punten	wijze van beoordelen																				
ag-w-1	De draaicirkel tussen muren bedraagt maximaal 16.500 mm. Korter is wenselijk. Inschrijver geeft de draaicirkel aan, zowel linksom als rechtsom.	H	10	1,4894	14,89	<table><tr><th>Draaicirkel in mm</th><th>Punten</th></tr><tr><td>16.499-16.250</td><td>1</td></tr><tr><td>16.249-16.000</td><td>2</td></tr><tr><td>15.999-15.750</td><td>3</td></tr><tr><td>15.749-15.500</td><td>4</td></tr><tr><td>15.499-15.250</td><td>6</td></tr><tr><td>15.249-15.000</td><td>8</td></tr><tr><td>14.999-14.750</td><td>10</td></tr><tr><td>14.749-14.500</td><td>12</td></tr><tr><td>14.499-korter</td><td>14</td></tr></table>	Draaicirkel in mm	Punten	16.499-16.250	1	16.249-16.000	2	15.999-15.750	3	15.749-15.500	4	15.499-15.250	6	15.249-15.000	8	14.999-14.750	10	14.749-14.500	12	14.499-korter	14
Draaicirkel in mm	Punten																									
16.499-16.250	1																									
16.249-16.000	2																									
15.999-15.750	3																									
15.749-15.500	4																									
15.499-15.250	6																									
15.249-15.000	8																									
14.999-14.750	10																									
14.749-14.500	12																									
14.499-korter	14																									
ag-w-2	Bij een binnenbocht straal van 4mtr geeft u de maximale buitenbocht straal aan waarbij wij de kleinste buitenbocht het hoogst waarderen. Zowel linksom als rechtsom aangeven. Buitenbochtstraal is gemeten over het maximaal uit te zwaaien voertuigdeel.	H	10	1,4894	14,89	Hoogst scorende waarde / waarde inschrijver x maximale score																				
ag-w-3	De acceleratietijd van stilstand tot 50km/h is zo kort mogelijk. Inschrijver geeft deze acceleratietijd aan.	H	10	1,4894	14,89	Hoogst scorende waarde / waarde inschrijver x maximale score																				
ag-w-4	De opstarttijd van het voertuig is zo kort mogelijk. Hiermee wordt bedoelt de tijd tussen "contact aan" en prio één wegrijden. Inschrijver geeft deze opstarttijd aan.	L	7	1,4894	10,43	Kortste tijd krijgt maximale punten, en elke 1 seconde langer gaat er een punt vanaf. Gemeten vanaf het moment van omdraaien contactsleutel/bedienen startknop van een volledig uitgeschakeld voertuig, tot en met in beweging komen van het voertuig met ingeschakelde en werkende optische- en geluidssignalen.																				

FUNCTIONELE WENSEN

fu-w-1	Het voertuig is voorzien van een vertragingssysteem (bv. motorrem of retarder) dat behalve in- en uit schakelbaar ook regelbaar is.	L	7	1,4894	10,43	Binair ja/nee
fu-w-2	De vlucht is meer dan 18,5 meter over 360 graden gemeten bij een redkorfvloerhoogte tussen 5 en 13 meter en een redkorflast van 400kg. Inschrijver voegt een arbeidsdiagram toe.	H	10	1,4894	14,89	Hoogst scorende waarde / waarde inschrijver x maximale score. Bij een niet volledig gelijk diagram in 360 graden bereik, zal uitgegaan worden van de laagst haalbare waarde
fu-w-3	De stempeldruk is in alle gebruiksomstandigheden zo laag mogelijk. De aangeleverde meetrappen van eis af-e-4 zullen als input hiervoor dienen.	H	10	1,4894	14,89	Hoogst scorende waarde / waarde inschrijver x maximale score
fu-w-4	De bouwhoogte van de stempelbalken is zo laag mogelijk, zodat er b.v. in nauwe straten gemakkelijk overheen te stappen is. Inschrijver geeft de bouwhoogte in mm aan. Gemeten wordt op midden van de volledig uitgeschoven stempelbalk.	H	10	1,4894	14,89	Laagste waarde scoort maximaal, daarna per 5 cm hoger 1 punt aftrek.
fu-w-5	Het voertuig is voorzien van een systeem waarmee op de bedienplaats een beeld getoond kan worden van de bewegingen van de stempels. Dit vooral om bij krappe ruimtes tussen en/of onder obstakels niet de bedienplaats te hoeven verlaten ter controle of dit goed gaat.	L	7	1,4894	10,43	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver
fu-w-6	De redkorf kan een grotere belasting aan dan 400kg	L	7	1,4894	10,43	Hoogst scorende waarde / waarde inschrijver x maximale score

fu-w-7	Het overreikend vermogen van de redkorfarm is meer dan 4 meter. Inschrijver geeft de werkelijke maat aan.	H	10	1,4894	14,89	Hoogst scorende waarde / waarde inschrijver x maximale score. Gemeten vanaf hart scharnierpunt tot aan voorzijde van korf bij een volledig opgerichte ladder, zonder uitstekende onderdelen zoals bordes/waterkanon etc.
fu-w-8	De tijd vanaf het moment inschakelen PTO tot het moment van vrijgave bovenbouw (ladderdeel) is korter dan 30 seconden.	H	10	1,4894	14,89	Relatieve beoordeling. Kortste tijd scoort maximale punten, per seconde langzamer één punt aftrek.
fu-w-9	De opsteltijd is zo kort mogelijk vanaf moment vrijgave bovenbouw (ladderdeel), volledig opgericht, volledig uitgeschoven en 180° gedraaid. Uitgevoerd door 1 persoon. Deze tijd is korter dan 120 seconden. Hierbij draait de machine op de geadviseerde gebruikssnelheid (dus niet de maximaal haalbare snelheid).	H	10	1,4894	14,89	Relatieve beoordeling. Kortste tijd scoort maximale punten, per 5 seconde langzamer één punt eraf
fu-w-10	De beelden van de optische camera op het pan and tilt systeem aan de korf kunnen via de app van de VRZHZ gedeeld worden. Dit in plaats van de camera die bij de opties genoemd wordt.	L	7	1,4894	10,43	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver

CABINE INRICHTING

ca-w-1	De portieren gaan verder open dan in de norm geëist. Inschrijver geeft de openingshoek aan in graden.	L	7	1,4894	10,43	Hoogst scorende waarde / waarde inschrijver x maximale score
--------	---	---	---	--------	-------	--

OPBOUW

op-w-1	De opbouw wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in duurzaam materiaal. (bedoeld wordt hier langdurig bruikbaar met minimaal onderhoud). Inschrijver voegt een overzicht van de gebruikte materialen bij.	L	7	1,4894	10,43	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver
op-w-2	De inschrijver levert van de indeling van de kasten en het opbergen en bevestigen van het verpakkingsmateriaal tekeningen bij de inschrijving bij waarop duidelijk te zien is: 1. de indeling van het verpakkingsmateriaal in de kasten 2. de wijze van bevestigen en opbergen van het verpakkingsmateriaal 3. aanzichten van de vier zijanten en van de bovenzijde van het voertuig De indeling en wijze van bevestigen/opbergen zal beoordeeld worden.	H	10	1,4894	14,89	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver
op-w-3	Er is een noodbediening systeem aangebracht waarmee onafhankelijk van de voertuigmotor, de machine volledig "ingepakt" kan worden.	H	10	1,4894	14,89	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver

MVO ALGEMEEN

ma-w-1	Heeft uw organisatie zich geconformeerd aan de ISO 26000 richtlijn? Zo ja, voeg documenten bij uw inschrijving waaruit dit blijkt. Inschrijver geeft omschrijving mogelijk ondersteund met certificaten op maximaal 2 zijden A4.	L	7	1,4894	10,43	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver
ma-w-2	Welke opties kunt u aanbieden die tijdens gebruik van het complete voertuig nadelige invloeden op het milieu beperken? U dient te denken aan hybride aandrijvingen, CO2 neutraal gebruik en beperking of voorkoming van uitstoot van stikstofoxiden.	L	7	1,4894	10,43	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver
ma-w-3	Welke maatregelen zijn er genomen ter bescherming van het milieu, bij de productie, inzake de opbouw? Bijvoorbeeld: water gedragen lakken, Cradle to Cradle, etc. Inschrijver geeft	L	7	1,4894	10,43	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver

	omschrijving mogelijk ondersteund met certificaten op maximaal 2 zijden A4.					
ma-w-4	Welke maatregelen zijn er genomen ter bescherming van het milieu inzake het chassis ? Bijvoorbeeld: "groene" banden, delen vervaardigd uit eerder gebruikt materiaal, Cradle to Cradle, etc. Inschrijver geeft omschrijving mogelijk ondersteund met certificaten op maximaal 2 zijden A4.	L	7	1,4894	10,43	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver
ma-w-5	Het percentage herbruikbare materialen is hoger dan 90%. Inschrijver doet een opgave van het percentage en omschrijft hoe dit wordt geborgd op maximaal 2 zijden A4.	L	7	1,4894	10,43	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver

AFTERSALES WENSEN

af-w-1	Inschrijver levert een implementatie plan aan waarin beschreven staat hoe u de levering van het voertuig gaat uitvoeren en op welk moment en welke vorm invulling gegeven wordt aan de diverse eisen en wensen uit dit document.	L	7	1,4894	10,43	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver
af-w-2	De garantietermijn op het complete voertuig (chassis en opbouw) bedraagt ten minste 24 maanden. Meer is wenselijk. Inschrijver doet een opgave van de garantietermijn.	H	10	1,4894	14,89	Per maand extra garantie 1/24 deel van de maximale score.
af-w-3	Inschrijver levert een opleidingsplan aan waarin de aanpak en inhoud van de instructie aan gebruikers en monteurs nader is toegelicht.	H	10	1,4894	14,89	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver
af-w-4	Inschrijver biedt de mogelijkheid om de instructie voor te bereiden (en te onderhouden) via zogenaamde E-learning modules. Opdrachtnemer voegt een omschrijving van het systeem bij op maximaal 2 zijden A4	L	7	1,4894	10,43	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver

af-w-5	De Inschrijver dient de aftersalesorganisatie te beschrijven (maximaal 4 A4) waarbij minimaal de volgende gevraagde informatie is verwerkt: * Hoe is de serviceorganisatie ingericht (o.a. organogram, aantal servicemonteurs, beschrijving aantal, soorten en locatie van erkende servicesteunpunten in Nederland)? * Hoe garandeert Inschrijver de bereikbaarheid én beschikbaarheid van de servicedienst? * Hoe vindt de afhandeling van een storingsmelding plaats? (wijze van terugkoppeling naar Opdrachtgever, oplossingswijze storing) * Hoe wordt de technische kennis van de servicemonteurs van Inschrijver gewaarborgd? * Hoe wordt de kwaliteit van de servicewerkzaamheden bewaakt? * Op welke wijze is de technische informatievoorziening voor Opdrachtgever ingericht en gewaarborgd? Welke informatie kan via het internet worden geraadpleegd en welke niet?	L	7	1,4894	10,43	Relatieve beoordeling van opgave inschrijver
--------	---	---	---	--------	-------	--