

GEMEENTE BLOEMENDAAL

AFDELING BEHEER

Team Groen en Reiniging

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR

Extensief maaien gemeente Bloemendaal 2021-2024
met bijkomende werkzaamheden

Extensief maaien
Maaien grastegels
Maaien obstakels
Maaien begraafplaats

Opgesteld door: mw. I. Storm
Beleidsmedewerker Groen
Gemeente Bloemendaal

Vrijgegeven door: dhr. J. van Hooft
Gemeente Bloemendaal

01	GEMEENTE BLOEMENDAAL	1
Deel 1	Algemeen	3
01	OPDRACHTGEVER	4
02	DIRECTIE	4
03	LOCATIE	4
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	4
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4
Deel 2.1	Algemene gegevens	5
01	TEKENINGEN	6
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	BIJLAGEN	6
04	ADRESSEN	6
05	WERKPLAN	6
Deel 2.2	Nadere beschrijving	7
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	8
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	8
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	8
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	8
1	AFZOEKEN EN RUIMEN BERMEN	9
10	AFZOEKEN EN RUIMEN BERMEN EN TALUDS	9
2	MAAIEN BERMEN EN TALUDS	9
3	BIJMAAIEN ROND RANDEN, BOMEN EN OBSTAKELS	11
31	BIJMAAIEN ROND RANDEN, BOMEN EN OBSTAKELS	11
4	MAAIEN PARKEERVOORZIENINGEN	13
41	MAAIEN GRASTEGELS / GEWAPEND GRAS	13
5	MAAIEN BEGRAAFPLAATS	13
51	MAAIEN JOODSE BEGRAAFPLAATS TETTERODEWEG	13
6	WERK ALGEMENE AARD	13
61	VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING	13
62	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	14
Deel 3	Bepalingen	15
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 02	OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 03	OPLEVERING, BETALING, VERZEKERING, RISICOREGELING	17
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	18
01 05	WACHTKAMERREGELING	18
01 06	SCHADE AAN GEMEENTE EIGENDOM	19
01 07	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	20
01 08	GROENVOORZIENING / KWALITEIT WERK	20
01 09	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	21
01 10	BIJDRAGEN	22
62	VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING	22
62 01	BEGRIPPEN	22
01	23
01	25

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal
Bloemendaalseweg 158
2051 GJ Overveen
Telefoonnummer: 023 - 5225 555

1.02 DIRECTIE

Directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen contactpersoon van de afdeling Beheer, team Buitendienst, van de gemeente Bloemendaal, Brouwerskolkweg 2, 2051 ED Overveen.
Telefoonnummer: 023 - 5225 692 of 06 537 242 16.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in Bloemendaal. Overveen, Aerdenhout en Vogelenzang.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien rand langs verharding 1x per jaar
- b. Maaien 3x per jaar, laten liggen
- b. Maaien, 20% blijft staan, verzamelen en afvoeren, 2x per jaar
- c. Maaien, 20% blijft staan, verzamelen en afvoeren, 1x per jaar
- d. Bijmaaien obstakels 1-5x
- e. Maaien grastegels 3x
- f. Maaien begraafplaats 1x

1.05 TIJDSBEPALING

De uitvoeringsplanning loopt jaarlijks van circa half mei tot circa half november. Het werk opleveren op de laatste vrijdag van de in besteksposten genoemde weken. De overeenkomst wordt aangegaan voor de jaren 2021 en 2022, met mogelijke verlenging naar 2023 en 2024.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De locaties van de te maaien objecten zijn te raadplegen via een app:

<https://bloemendaal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f06489382d3e4f9e9b26e78ac009b129>

De informatie in de app gaat boven de tekeningen.

Ter orientatie worden de volgende tekeningen bijgevoegd:

Bloemendaal 1 en 2

Aerdenhout 1 en 2

Overveen1 en, 2

Overveen 3 De Bokkedoorns Zeeweg (A2 1:1500)

Vogelenzang (1:1500)

Bekslaan (A0 1:1000)

2e Leijweg (A2 1:1000)

In totaal 10 tekeningen (A0 formaat, tenzij anders vermeld)

Deze kunnen na opdrachtverlening op verzoek geprint worden geleverd (1 set op A0 formaat).

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de laad- en losmogelijkheden, de bereikbaarheid en alle andere noodzakelijke gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Voorbeelden sinusmaaier
- Staat van hoeveelheden extensief maaier
- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase.

04 ADRESSEN

Milieustraat en gemeentewerf Bloemendaal:

Brouwerskolkweg 2

2051 ED Overveen

05 WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan volgens paragraaf 26 van de UAV 2012 wordt verlangd.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								AFZOEKEN EN RUIMEN BERMEN			
10								AFZOEKEN EN RUIMEN BERMEN EN TALUDS			
100010	514199							Afzoeken en ruimen extensief gras Betreft: grof materiaal, zoals stenen, schroot, afval etc. verwijderen. Afval gescheiden afvoeren. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt voor de eerste maaironde. Te onderhouden oppervlakte: 100 % van de oppervlakte extensief gras. Uitvoeringsperiode: vlak voor start eerste maaironde. Oppervlakte extensief gras 3243 are. Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een door de directie aan te wijzen container op de milieustraat, Brouwerskolkweg 2 te Overveen	are	3.243,00	V
2								MAAIEN BERMEN EN TALUDS			
200010	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft: vlakken die geel zijn in de app (gras 3x maaien). Maaisel kneuzen en laten liggen. Oppervlakte: 168.372 m2 Standaard beheer Grootte per perceel: zie staat van hoeveelheden, gras 3x maaieren. Periode 1: week 20 of 21 Periode 3: week 29 of 30 Periode 5: week 42 of 43 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurt(en)	are	5.051,00	V
200020	512502		2		9			Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: strook van minimaal 0,5 tot maximaal 1 meter breed langs verharding, breedte door aannemer te bepalen afhankelijk van de verwachte hoogte van de begroeiing. Begroeiing die door regen omvalt mag niet op de verharding komen. Gerekend met 1 meter breed. Betreft: strook langs verharding langs vlakken die oranje zijn in de app. (gras 2x maaieren). Lengte: 26,65 km / 266 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal extra maaibeurten: 1 . 9 Maaisel direct verzamelen en afvoeren volgens bestekspostnr. 200030	km	26,70	V
200030	512508		2	4	9			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 200020. Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen strook langs verharding.. Grootte per perceel: strook van 0,5 tot 1m breed langs verharding langs oranje vlakken in de app (gras 2x maaien). Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Eventuele storkkosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	27,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
200040	512504	1						Maaien kruidachtigen. Betreft: vlakken die oranje zijn in de app (2x maaien). Sinusbeheer, volgens bijgevoegde voorbeeldtekeningen, waarbij in de eerste ronde gemiddeld 20% moet blijven staan en in de tweede ronde een andere 20%. Totale oppervlakte: 140.324 m2. Maaisel 3 tot 5 dagen laten liggen alvorens af te voeren volgens bestekspostnummer 200050. Ecologisch beheer Grootte per perceel: zie staat van hoeveelheden, gras 2x maaien. Periode 3: week 29 of 30 Periode 5: week 42 of 43 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar	are	2.807,00	V
200050	512508	1	4	9				Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 200040 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: zie staat van hoeveelheden, gras 2x maaien Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Eventuele storkosten zijn voor rekening van de aannemer.	are	2.807,00	V
200060	512504	1		9				Maaien kruidachtigen. Betreft: vlakken die rood zijn in de app (1x maaien). Oppervlakte: 12.557 m2 Maaisel direct verzamelen en afvoeren volgens bestekspostnr. 200070. Ecologisch beheer Grootte per perceel: zie staat van hoeveelheden, gras 1x maaien. Periode 5: week 42 of 43 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	126,00	V
200070	512508	1	4	9				Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft:maaisel vrijgekomen bij bestekspostnr. 200060 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: zie staat van hoeveelheden, rode vlakken in de app, gras 1x maaien. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende verwerker. Eventuele storkosten zijn voor rekening van de aanemer.	are	126,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
200080	512504						Maaien kruidachtigen. Betreft: taluds Vijverpark Overveen, gele vlakken langs vijver Vijverpark Overveen. Maaisel kneuzen en laten liggen. Oppervlakte: 1.785 m2 Periode 1: week 20 of 21 Periode 2: week 24 of 25 Periode 3: week 29 of 30 Periode 4: week 37 of 38 Periode 5: week 42 of 43 Standaard beheer Grootte per perceel: zie app en staat van hoeveelheden. Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 5 maaibeurt(en)	are	89,00	V
3				2			BIJMAAIEN ROND RANDEN, BOMEN EN OBSTAKELS			
31				9			BIJMAAIEN ROND RANDEN, BOMEN EN OBSTAKELS			
310010	514199			2			Bijmaaien 3x Betreft: randen en obstakels in gras dat 3x wordt gemaaid. Betreft : grasoppervlaktes die voor de maaimachine onbereikbaar zijn, zoals kanten, opsluitbanden, heestervakken, boomspiegels, vijver, greppel en slootranden. Dit geldt ook voor gras om, langs en onder banken, rond schoren en en palen, rondom bomen en andere in het gras staande obstakels. Gerekend is met 5% van de totale oppervlakte gras 3x (geel in de app) is 84 are Frequentie: 3x per jaar, aansluitend aan de maaironde, in week 20/21, in week 29/30 en in week 42/43). Hoogte grasvegetatie bij obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	253,00	V
310020	514199			1			Bijmaaien 2x Betreft:randen en obstakels in gras dat 2x wordt gemaaid. Betreft : grasoppervlaktes die voor de maaimachine onbereikbaar zijn, zoals kanten, opsluitbanden, heestervakken, boomspiegels, vijver, greppel en slootranden. Dit geldt ook voor gras om, langs en onder banken, rond schoren en en palen, rondom bomen en andere in het gras staande obstakels. Gerekend is met 5% van de totale oppervlakte gras 2x (oranje in de app) is 70 are) Frequentie: 2x per jaar, aansluitend aan de maaironde, week 29/30 en week 42/43. Hoogte grasvegetatie bij obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld. Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	140,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310030	514199							<p>Bijmaaaien 1x</p> <p>Betreft: randen en obstakels in gras dat 1x wordt gemaaid.</p> <p>Betreft : grasoppervlaktes die voor de maaimachine onbereikbaar zijn, zoals kanten, opsluitbanden, heestervakken, boomspiegels, vijver, greppel en slootranden.</p> <p>Dit geldt ook voor gras om, langs en onder banken, rond schoren en en palen, rondom bomen en andere in het gras staande obstakels.</p> <p>Gerekend is met 5% van de totale oppervlakte gras1x (rood in de app) is are</p> <p>Frequentie: 1x per jaar, aansluitend aan de maaironde week 42/43.</p> <p>Hoogte grasvegetatie bij obstakels: gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie op het grasveld.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bestekspostnr. 200070</p>	are	6,00	V
310040	514199							<p>Bijmaaaien paden naar en langs ligplaatsen 5x</p> <p>Betreft: paadjes van minstens 1 meter breed naar en langs ligplaatsen bootjes in gras dat 1x of 2x wordt gemaaid.</p> <p>Gemiddelde lengte: 10m1 per stuk</p> <p>Ligging: Leidsevaart ter hoogte van Gravin Sophialaan</p> <p>Aantal: 9</p> <p>Maaisel kneuzen en laten liggen</p> <p>Frequentie: 5x per jaar, aansluitend aan de maairondes</p> <p>Periode 1 week 20/21</p> <p>Periode 2 week 24/25</p> <p>Periode 3 week 29/30</p> <p>Periode 4 week 37/38</p> <p>Periode 5 week 42/43</p>	m2	450,00	V
310050	514199							<p>Bijmaaaien picknickplaatsen 5x</p> <p>Betreft: picknickplaatsen in gras dat 1 of 2x wordt gemaaid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brouwerskolkpark 1 picknickset + 4 banken op veldje van spoorbrug af rechtsaf naar boven - Brouwerskolkpark 1 bank op veldje langs fietspad t.h.v theehuis. - Elswoutslaan 2 banken in berm langs voetpad. - Hoge Duin en Daalseweg in berm 3 picknicksets + prullenbakken + 1 bank + prullenbak en 2 vrij staande prullenbakken. <p>Totaal 40 m2</p> <p>Frequentie: 5x per jaar, aansluitend aan de maairondes</p> <p>Periode 1 week 20/21</p> <p>Periode 2 week 24/25</p> <p>Periode 3 week 29/30</p> <p>Periode 4 week 37/38</p> <p>Periode 5 week 42/43</p>	m2	200,00	V
310060	514199							<p>Bijmaaaien ribbel Brederodelaan 3x</p> <p>Betreft: terreinafscheiding door lichte ophoging langs trottoirrand. Brederodelaan langs Park Brederode ter hoogte van Duinzichtlaan.</p> <p>Lengte: 145 m1. Hoogte: circa 0,5 meter boven maaiveld.</p> <p>Breedte: circa 1 meter.</p> <p>Frequentie: 3x per jaar</p> <p>Periode 1 week 20/21</p> <p>Periode 3 week 29/30</p> <p>Periode 5 week 42/43</p>	m2	435,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								MAAIEN PARKEERVOORZIENINGEN			
41								MAAIEN GRASTEGELS / GEWAPEND GRAS			
410010	512503							Maaien grasveld. Locatie: zie tekeningen (blauw) en staat van hoeveelheden Zwaluwenweg, Leidsevaart, Bentveldshoek Oppervlakte: 30,38 are Aantal percelen: zie tekeningen en staat van hoeveelheden Standaard beheer Type: parkeervoorzieningen bestaande uit betonnen en kunststof grastegels Uitvoeren in de volgende perioden: - ronde 1 week 20/21 - ronde 2 week 29/30 - ronde 3 week 42/43 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar Maaisel kneuzen en laten liggen	are	91,00	V
			2								
				9							
					1						
						2					
							1				
5								MAAIEN BEGRAAFPLAATS			
51								MAAIEN JOODSE BEGRAAFPLAATS TETTERODEWEG			
510010	514199							Maaien Joodse begraafplaats 1x per jaar Betreft: maaien extensief gras tussen de graven, maaisel laten liggen Uitvoeren met een bosmaaier met beschermbeugel Sleutel ophalen in overleg met directie	m2	450,00	V
6								WERK ALGEMENE AARD			
61								VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING			
610010	620499							Toepassen verkeersmaatregelen Ten behoeve van de werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 2.2 en hoofdstuk 3 van dit bestek Verkeersmaatregelen volgens CROW publicatie 96b. Figuurnummer te bepalen door de aannemer.	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID		
	HOOFD- CODE	DEFICODE								TER	INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
62								TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
620010	100501							Inzetten van werknemer. Maaien laden afvoeren en storten gemeentewerf. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Klein aanvullend maaierwerk met bosmaaier en auto met laadbak Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): bouwbedrijf A Werknemers: hovenier met bosmaaier	uur	80,00	V	
			9									
			2									
				1								

3. BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing het ARW 2016 en de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012, hierna: UAV 2012.

01 01 02 ONDERAANNEMING

- 01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, moet voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk duidelijk omschreven worden:
 - de naam en vestigingsplaats van de onderaannemer(s)
 - welk deel van de opdracht door de verschillende onderaannemers wordt uitgevoerd.

01 02 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 02 01 TAAL

- 01 De communicatie over het werk, zowel mondeling als schriftelijk, vindt plaats in het Nederlands. Op elke locatie waar wordt gewerkt moet iemand aanwezig zijn die de Nederlandse taal voldoende beheerst om aanwijzingen van de directie in het Nederlands op te kunnen volgen en vragen van inwoners te kunnen beantwoorden.

01 02 02 WERKTIJDEN, BOUWVERGADERINGEN, WERKPLAN

- 01 Werkzaamheden moeten op werkdagen (maandag t/m vrijdag) binnen normale werktijden (07.15 tot 17.00 uur) uitgevoerd worden, tenzij met de directie vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk door de directie is bevestigd.
- 02 Op en direct langs de volgende wegen mag niet in de spits worden gewerkt (starten na 9.00 uur en vrijgeven om 15.00 uur):
Vogelenzang: Vogelenzangseweg, Bekslaan, Bartenweg, Leidsevaart
Aerdenhout: Zandvoortseweg, Elswoutseweg, Duinlustweg
Overveen: Bloemendaalseweg, Brouwerskolkweg, Zeeweg, Militairenweg
Bloemendaal: Bloemendaalseweg, Brederodelaan, Kleverlaan, Kennemerweg
- 03 Verband met andere werken:
De aannemer wordt erop gewezen dat de volgende andere werkzaamheden op of in de nabijheid van het werkterrein kunnen plaatsvinden:
 - onderhoudswerken door derden in opdracht van de gemeente
 - onderhoudswerken door eigen dienst van de gemeente
 - renovatie / herinrichtingswerkzaamheden
 - trainingen, wedstrijden en evenementen bijvoorbeeld van scholen of sportverenigingen
- 04 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 02 03 BOUWVERGADERINGEN

- 01 De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie gemaakt en digitaal (per e-mail) verspreid.
- 02 Per jaar wordt minimaal 3 keer en maximaal 6 keer een bouwvergadering door de directie gehouden op een nader te bepalen locatie. De aannemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn.

01 03 OPLEVERING, BETALING, VERZEKERING, RISICOREGELING**01 03 03 WEEKRAPPORTEN, TERMIJNSTATEN, OPLEVERING, BETALING**

- 01 In afwijking van paragraaf 27 van de UAV 2012 worden de weekrapporten opgesteld door de aannemer. De aannemer levert wekelijks digitaal een ondertekende lijst van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de staat van hoeveelheden.
- 02 De aannemer vermeldt wekelijks waar gewerkt is, met hoeveel personen en welke machines hij op het werk aanwezig was, of een volledige ronde is gemaaid en eventueel welk deel van de werkzaamheden volgens de staat van hoeveelheden niet kon worden uitgevoerd.
- 03 Als naar oordeel van de directie de uitvoering van het maaiwerk niet voldoet aan de gestelde eisen, moet dit op eerste aanzegging van de directie binnen 48 uur door en voor rekening van de aannemer worden hersteld.
- 04 In afwijking van paragraaf 9 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geschiedt de opneming van het werk op de vrijdag in de opleverweken zoals vermeld in de besteksposten.
- 05 De korting, als bedoeld in paragraaf 42 van de UAV 2012 en als na eerste aanzegging niet binnen 48 uur wordt hersteld, bedraagt € 1000 per dag.
- 06 De betalingstermijnen als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012 zijn, in afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard 2015, per ronde (5 maairondes). Betaling vindt plaats aan de hand van goedgekeurde termijncstaten.
- 07 Van de opleverweken in de besteksposten kan in overleg met en na schriftelijke bevestiging door de directie worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer de weersomstandigheden daarom vragen.

01 03 04 ZEKERHEIDSSSTELLING

- 01 Een zekerheidsstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 en paragraaf 01.07.01 van de Standaard, wordt **niet** verlangd.

01 03 05 VERZEKERING

- 01 Er is door de opdrachtgever geen CAR verzekering voor deze opdracht afgesloten.
- 02 De aannemer dient mede ten behoeve van de opdrachtgever te zijn verzekerd tegen schade die derden kunnen lijden ten gevolge van de uitvoering van het werk. Per gebeurtenis moet het verzekerde bedrag tenminste € 1.250.000,- bedragen. Het bedrag aan eigen risico mag per gebeurtenis niet hoger zijn dan € 2.500,-. Het eigen risico komt voor rekening van de aannemer.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 VERLENGING, LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 De opdracht loopt van 1 mei 2021 tot en met 30 april 2023. De opdrachtgever kan deze aanbesteding ook twee keer benutten voor opdrachtverstrekking voor een volgend uitvoerings jaar, zodat de maximale totale contractduur ten hoogste 4 jaar bedraagt (tot 30 april 2025). De opdracht wordt jaarlijks op 1 november eenzijdig stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
- 02 Op wijzigingen in de prijzen van loonkosten, brandstoffen en bouwstoffen geschiedt, in het jaar 2022 geen verrekening.
- 03 De aannemer doet de opdrachtgever uiterlijk op 31 september van de kalenderjaren 2022 en 2023 een voorstel voor de in lid 01 vermelde indexering, gebaseerd op het gestelde in lid 4. Indien het voorstel niet op uiterlijk 31 september is ontvangen, wordt indien verlenging van toepassing is, zonder indexering verlengd.
- 04 Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, brandstoffen en bouwstoffen kan verrekening plaats vinden van wijzigingen volgens het gestelde in het aanbestedingsdocument bij dit bestek: De prijs mag verhoogd worden met een percentage gelijk aan het stijgingspercentage van het jaargemiddeld van het voorgaande jaar, gebaseerd op de Diensten PrijsIndex (DPI) zoals gepubliceerd door het CBS.
- 05 Bij verlenging blijven verleende kortingen deel uitmaken van de aanneemsom.

01 04 03 GESCHILLEN

- 01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 (Beslechting van geschillen) is niet van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank Haarlem.

01 05 WACHTKAMERREGELING

01 05 01 TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

- 01 In geval van verzuim van de winnende Inschrijver of tussentijdse beëindiging van de opdracht is de gemeente gerechtigd een wachtkamerregeling in te roepen: aan de nummer twee van onderliggende aanbesteding wordt gevraagd zijn inschrijving alsnog en opnieuw gestand te doen voor de resterende periode van de overeenkomst, inclusief optie jaren, met oorspronkelijke prijzen. In overleg kan worden geïndexeerd naar jaar van uitvoering. Indien de nummer twee van onderliggende aanbesteding hier niet mee instemt kan de gemeente hetzelfde vragen aan nummer drie van onderliggende aanbesteding en zo verder.

01 06 SCHADE AAN GEMEENTE EIGENDOM**01 06 01 BESCHERMING BEPLANTING**

- 01 In afwijking van paragraaf 6 lid 7 wordt schade zoals vermeld in paragraaf 6 lid 8 en paragraaf 44 van de UAV 2012 wordt door de directie voor rekening van de aannemer hersteld. De kosten worden op de eerstvolgende betaling in mindering gebracht.
- 02 De aannemer is verplicht om schade zoals vermeld in paragraaf 6 lid 8 van de UAV 2012 direct aan de directie te melden.
- 03 Voor de bepaling van de kosten van de schade aan bomen, heesters en kruidachtige vegetatie wordt verwezen naar paragraaf 01.18.05 t/m 01.18.07 van de Standaard 2015.
- 04 Bij beschadiging van beplanting wordt aan de aannemer bovendien een boete in rekening gebracht. De hoogte van de boete bedraagt €750,- per boom, €200,- per m2 heester / struik (bosplantsoen, heesters, hagen en bodembedekkers) en €50 per vierkante meter bloembollen, wisselperken en gazon. Dit bedrag wordt bij de eerstvolgende betaling in mindering gebracht. Deze boete laat onverlet dat alle schade en waardevermindering veroorzaakt aan boombeplanting, heesters en kruidachtige vegetatie op kosten van de aannemer zal worden hersteld.
- 05 Onder schade aan bomen wordt verstaan: iedere vorm van beschadiging aan onderdelen van een boom, die de duurzame instandhouding van de boom in gevaar brengt, ongeacht of het hierbij gaat om effecten op de korte of lange termijn. Deze effecten kunnen betrekking hebben op de conditie, de stabiliteit of de habitus van de boom. Onder schade aan een boom wordt ook verstaan schade aan de beworteling en groeiplaats van een boom.
- 06 Het tegen of op de wortelvoet of boomspiegel, stam of kroon plaatsen van materiaal of materieel is niet toegestaan, ook niet wanneer deze is voorzien van een afscherming. Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet toegestaan.
- 07 Het van een boom afzagen of innemen van takken, dan wel de uitvoering van enige vorm van snoei, voor zover niet vooraf uitdrukkelijk door de directie goedgekeurd, is niet toegestaan.
- 08 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2015 zijn de kosten van de taxatie voor de aannemer.

01 06 02 OVERIGE SCHADE

- 01 Bij beschadiging van overige eigendommen van de gemeente, (paaltjes, lichtmasten, straatmeubilair) wordt het herstel door de gemeente uitgevoerd en de kosten hiervan worden op de eerstvolgende betaling in mindering gebracht.

01 07 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 07 01 BESCHERMDE PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Op elke locatie waar in het kader van dit bestek wordt gewerkt, moet een medewerker aanwezig zijn met minimaal certificaat niveau 1 Wet Natuurbescherming, basisniveau Kleurkeur of vergelijkbaar, dit ter beoordeling door de directie. Van de medewerker wordt verwacht dat hij zelfstandig de uitvoering van het sinusbeheer kan uitvoeren op de wijze zoals in de voorbeelden sinusbeheer bij dit bestek is aangegeven.
- 02 Wanneer er op een te onderhouden locatie Japanse Duizendknoop wordt aangetroffen, mag deze niet worden afgemaaid. De aannemer stelt opdrachtgever hiervan in kennis. Opdrachtgever kan op aanvraag aan de aannemer een kaart overleggen met de tot dusver bekende vindplaatsen.
- 03 Wanneer er op een te onderhouden locatie een beschermde plant- of diersoort is aangetroffen, wordt de aannemer hierover door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. De werkzaamheden op die locatie mogen zonder goedkeuring van de directie niet worden gestart of voortgezet.
- 04 Als de aannemer op een te onderhouden locatie een beschermde plant- of diersoort aantreft, stelt hij de directie hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Dit geldt in ieder geval voor orchideeën, broedende (water-) vogels en egels.
- 05 In verband met de paddentrek kan door de directie worden besloten dat sommige percelen niet worden gemaaid tot de paddentrek is voltooid. De paddentrek vindt jaarlijks plaats medio mei - medio augustus.
- 06 Delen van de te onderhouden bermen welke begroeid zijn met bloemrijke vegetatie kunnen door de directie worden aangewezen om te worden gespaard totdat de zaadzetting is voltooid.
- 07 Van de aannemer wordt verwacht dat hij het verplichte sinusbeheer, waarbij per ronde gemiddeld 20% van de begroeiing moet blijven staan, zodanig uitvoert dat het niet tot onevenredige overlast leidt voor omwonenden en verkeersdeelnemers. Als naar het oordeel van de directie onevenredige overlast ontstaat, wordt dit probleem in een volgende maaironde door aannemer opgelost, bijvoorbeeld door een andere wijze van sinusbeheer. Deze aanpassing geeft geen recht op verrekening..
- 08 De onderbreking van de werkzaamheden volgens lid 02, lid 03, 04, 05 en/of lid 06 geeft de aannemer geen recht op verrekening.

01 08 GROENVOORZIENING / KWALITEIT WERK

01 08 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien mag ten hoogste 30 mm bedragen. Indien naar het oordeel van de directie weers-/ en of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd dit werk of dit deel van het werk op te schorten of stil te leggen.
- 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.04.04 lid 02 van de Standaard 2012 geeft onderbreking van de werkzaamheden volgens lid 01 de aannemer geen recht op verrekening.
- 05 De in te zetten machines behoeven de goedkeuring van de directie.
- 06 Het is niet toegestaan om met zwaar materieel op fiets- en voetpaden te rijden. Indien nodig, in overleg met de directie gebruik maken van rijplaten.
- 07 In afwijking van artikel 51.22.05 van de Standaard 2015 mag de hoogte van de begroeiing na het maaien variëren tussen de 70 en 150 mm.

01 08 02 BIJMAAIEN ROND RANDEN, BOMEN EN OBSTAKELS

- 01 Het bijmaaien rond bomen dient te worden uitgevoerd met een bosmaaier voorzien van nylon draad en beschermbeugel.
- 02 De besteksposten met betrekking tot het bijmaaien randen, bomen en obstakels hebben betrekking op alle obstakels in het gras, dus ook bomen. Het gestelde in paragraaf 51.14.01 lid 02 en lid 03 van de Standaard 2015 is dus niet van toepassing.
- 03 Het bijmaaien omvat niet het maaien langs de paddenschermen Brederodelaan, Brouwerskolkweg en Duin en Beeklaan. Deze schermen zijn kwetsbaar en er moet met maaimachines circa 0,3 meter afstand worden gehouden van deze schermen, om schade te voorkomen.
- 04 De werkrichting van het bijmaaien moet voor zover mogelijk zodanig worden gekozen dat het maaien op het te maaien object en niet op de weg of watergang wordt geslingerd. Dit geldt extra bij het maaien naast ligplaatsen / bootjes.

01 08 03 VERWIJDEREN VAN MAAISEL

- 01 Het in het water of op de verharding komen van afkomend maaisel moet worden voorkomen.
- 02 Indien er naar het oordeel van de directie teveel maaisel blijft liggen rond de te maaien objecten of wanneer er teveel maaisel in het water terecht is gekomen, dan dient dit te worden verzameld en afgevoerd door en voor rekening van de aannemer.
- 03 Het verwijderen en afvoeren van het maaisel uit de bermen die 1x of 2x worden gemaaid dient dagelijks te gebeuren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de directie. Eventueel kan in overleg met de directie en voor risico van de aannemer het maaisel op bepaalde objecten tijdelijk blijven liggen, mits de veiligheid van verkeer en voetgangers is gewaarborgd. Voor het einde van de werkweek dient echter te allen tijde het maaisel te zijn verwijderd en afgevoerd.

01 08 04 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

- 01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer.

01 09 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 09 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (UITVOERING)**

- 01 Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer het Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase aanvullen met een veiligheids- en gezondheidsplan uitvoering. Het veiligheids- en gezondheidsplan uitvoering dient voor aanvang van de werkzaamheden door de directie te zijn geaccordeerd.
- 02 Indien sprake is van vervuiling zoals bijvoorbeeld lekkage van benzine of diesel, dient dit direct gemeld te worden aan de directie.

01 09 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2015, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 10 BIJDAGEN

01 10 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt **niet** verlangd.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 01 BEGRIPPEN

62 01 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Afzettingen en omleidingsroutes worden door de aannemer in overleg met de directie en de regionale politie uitgevoerd.
- 03 Indien de aannemer een ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval per dag een korting van € 500 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 01 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN EEN GOEDE UITVOERING VAN HET WERK

- 01 Het maaien van de berm aan de Leidsevaart nr. 38 t/m 174 te Vogelenzang wordt bemoeilijkt door geparkeerde auto's. De aannemer kan gebruik maken van een brief die de gemeente Bloemendaal heeft gemaakt om de bewoners te verzoeken hun auto's 's ochtends aan de ene kant en 's middags aan de andere kant van deze berm te parkeren. De aannemer moet indien gewenst deze brief zelf voorzien van de door hem gewenste planning, de brief kopiëren en deze verspreiden onder de genoemde adressen. Het verspreiden van de brief is facultatief maar vergemakkelijkt de uitvoering en voorkomt schade. Het gebruik van de brief geeft de aannemer geen recht op verrekening van kosten.
- 02 Voor het maaien van de Dompvloedslaan en de Joodse begraafplaats moet een sleutel van het hek worden opgehaald bij de opzichter van het team Buitendienst op de gemeentewerf, Brouwerskolkweg 2.
- 03 Op de Dompvloedslaan staan bijenkasten. Deze vormen geen belemmering voor de uitvoering van het werk.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: G2021-01

Bermen maaien 2021-2024

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: G2021-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: G2021-01

Bermen maaien 2021-2024

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AFZOEKEN EN RUIMEN BERMEN				
10	AFZOEKEN EN RUIMEN BERMEN EN TALUDS				
100010	Afzoeken en ruimen extensief gras	are	3.243,00	V	
2	MAAIEN BERMEN EN TALUDS				
200010	Maaien kruidachtigen 3x.	are	5.051,00	V	
200020	Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -	km	26,70	V	
200030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	27,00	V	
200040	Maaien kruidachtigen 2x	are	2.807,00	V	
200050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	2.807,00	V	
200060	Maaien kruidachtigen 1x	are	126,00	V	
200070	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	126,00	V	
200080	Maaien kruidachtigen steil talud.	are	89,00	V	
3	BIJMAAIEN ROND RANDEN, BOMEN EN OBSTAKELS				
31	BIJMAAIEN ROND RANDEN, BOMEN EN OBSTAKELS				
310010	Betreft: bijmaaien gras dat 3x wordt gemaaid	are	253,00	V	
310020	Betreft: bijmaaien gras dat 2x wordt gemaaid	are	140,00	V	
310030	Bijmaaien gras dat 1x wordt gemaaid	are	6,00	V	
310040	Bijmaaien paden naar ligplaatsen bootjes 3x	m2	450,00	V	
310050	Bijmaaien picknicktafels 3x	m2	200,00	V	
310060	Bijmaaien ribbel Brederodelaan	m2	435,00	V	
4	MAAIEN PARKEERVOORZIENINGEN				
41	MAAIEN GRASTEGELS / GEWAPEND GRAS				
410010	Maaien grastegels.	are	91,00	V	
5	MAAIEN BEGRAAFPLAATS				
51	MAAIEN JOODSE BEGRAAFPLAATS TETTERODEWEG				
510010	Maaien Joodse begraafplaats 1x per jaar	m2	450,00	V	
6	WERK ALGEMENE AARD				
61	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING				
610010	Toepassen verkeersmaatregelen volgens CROW publicatie	EUR		N	
62	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
620010	Inzetten werknemer.	uur	80,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDLAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

