



Tijdelijk hondenuitlaatterrein
aanleg vóór 1 juli 2019

Infase 2c



- ### Verklaring
- Kolk aansluiting PVC 125 mm kleur groen
 - Aanbrengen betonstraatstenen donkerrood keifmaat in keperverband (hergebruik uit bouwweg)
 - Aanbrengen betonstraatstenen grijs keifmaat in keperverband in verhoogd kruisvlak
 - Aanbrengen betonstraatstenen Novato nero intenso keifmaat in elleboogverband in parkeervakken
 - Aanbrengen betonstraatstenen grijs in halfsteensverband in Inkt
 - Aanbrengen halve sinusdrempel van 1 m lengte en 80 mm hoog
 - Aanbrengen betontegels grijs in trottoir
 - Nieuwe hoogte in m+NAP Bestaande hoogte in m+NAP
 - Aanbrengen figuratie tegel containerverzamelplaats
 - Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm op stelling van beton
 - Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm op stelling van beton
 - Aanbrengen verloopband 50/200 x 200 mm naar 200 x 200 mm op stelling van beton
 - Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm op stelling van beton. Betreft hergebruik van uit bouwwegen vrijgekomen trottoirbanden met viskel-verbinding en uit Kempenerandweg met hoi en ooi-verbinding
 - Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm op stelling van beton en voorzien van steurng van beton. Betreft hergebruik van uit bouwwegen vrijgekomen trottoirbanden met viskel-verbinding en uit Kempenerandweg met hoi en ooi-verbinding
 - Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm op zandbed. Betreft hergebruik van uit bouwwegen vrijgekomen trottoirbanden met viskel-verbinding en uit Kempenerandweg met hoi en ooi-verbinding
 - Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm op stelling van beton
 - Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm op stelling van beton en voorzien van steurng van beton
 - Aanbrengen verloopband 130/150 x 250 mm naar 150 x 250 mm op stelling van beton
 - Aanbrengen verloopband 50/200x200 mm naar 130/150x250 mm en verloopband 130/150x250 mm naar 150 x 250 mm op stelling van beton
 - Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm op zandbed
 - Aanbrengen dwars- en lengtemarkering in parkeervakken door middel van streklaag van onderbroken markering betonstraatstenen zwart en wit 1:1
 - Aanbrengen opsluitbanden 60 x 100 mm op zandbed
 - Locatie Inkt
 - Aanbrengen trottoirkolk
 - Aanbrengen tegelpadkolk
 - Putrand opnieuw op hoogte stellen
 - Aanbrengen paal type "Etten-Leurnaarge"
 - Aanbrengen Jumboblok
 - Aanbrengen gazon
 - Aanbrengen lichtmast LPH 6 m, armatuur type BRISA-LZWG4-LC-R
 - Aanbrengen lichtmast LPH 6 m, armatuur type BRISA-LZWG4-LC-R
 - Aanbrengen lichtmast LPH 4 m, laag voetpad sportveld armatuur type Indal Stetla Square 3000
 - Verplaatsen lichtmast LPH 6 m (bestaande mast met RAL kleur 6009) in Kempenerandweg. Armatuur vervangen door type BRISA-LZWG4-LC-R
 - Aanbrengen wortelgeleidscherm 45 cm hoog
 - Aanbrengen Prunus 'Umeniko'
 - Aanbrengen Acer platanoides Conquest 'Conzani'
 - Aanbrengen Sequoiadendron gigantenum
 - Aanbrengen onderbeplanting van Fagus sylvatica
 - Aanbrengen haag van Fagus sylvatica
 - Aanbrengen onderbeplanting van Hypericum hookeriana 'Hidocote'

datum : 08-01-2021	omschrijving wijziging : Opn. verwerk.	datum : 08-01-2021	omschrijving wijziging :
onderwerp: WOONRIJPMAKEN DE STREEK FASE 3		project: 2018-19	
onderdeel: AANLEG VERHARDING		besteknr: 11200	
datum: 08-01-2021		afdeling: 8&K	
g91: S.A.		reg. nr.:	
g92:		blad nr.: 5	

Roosendaalweg 4 4875 AA Etten-Leur
Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur
Tel. 14076 Fax. 076-5033880
Internet: www.etten-leur.nl
email: info@etten-leur.nl