

Behoort bij: 2018-19

.....

INSCHRIJVINGSBIJLET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2018-19

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2018-19

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING EN OPRUIMINGSWERK				
101	INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT				
101010	Aanbr., instandhouden en verw. tijd. werkdepot.	EUR		N	
101020	Aanbr., instandhouden en verw. tijd. gronddepot.	EUR		N	
101030	Toepassen bouwhekken voor depot.	EUR		N	
101040	Gebruik zeecontainer.	EUR		N	
11	VERKEERSMAATREGELEN				
110	BLVC- EN V&G PLAN UITVOERINGSFASE				
1100	<u>Opstellen en naleven BLVC-plan uitvoeringsfase</u>				
110010	Opstellen BLVC-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
110020	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Bereikbaarheid.	EUR		N	
110030	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Leefbaarheid.	EUR		N	
110040	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Veiligheid.	EUR		N	
110050	Naleven BLVC-plan uitvoeringsfase Communicatie.	EUR		N	
1101	<u>Opstellen en naleven V&G plan uitvoeringsfase</u>				
110110	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
110120	Naleven V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
111	MAKEN TEKENINGEN VERKEERSMAATREGELEN				
111010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersafzettingen.	EUR		N	
111020	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersomleidingen.	EUR		N	
112	AFZETTINGEN				
1121	<u>Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg</u>				
112110	Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
112130	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
112140	Verplaatsen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
112150	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00V		
112160	Toepassen safety fence.	EUR		N	
113	OMLEIDINGSROUTES				
113010	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
12	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
122	VERWIJDEREN BEGROEIING				
122020	Verwijderen begroeiing, haag 50 - 100 cm.	are	0,50V		
13	VERWIJDEREN STRAATINRICHTING				
133	VERWIJDEREN LICHTMASTEN				
133010	Verwijderen verlichtingsobject t.b.v. hergebruik.	st	3,00V		
133020	Verw.verlichtingsobject zwart t.b.v. hergebruik.	st	14,00V		
14	VERWIJDEREN ELEMENTVERHARDINGEN				
141	VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN				
1411	<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm hol-dol</u>				
141110	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, recht.	m	732,00V		
141120	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, hoekstuk.	st	12,00V		
141130	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, hoekblok.	st	12,00V		
1412	<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm op zandbed visbek</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141210	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm, recht.	m	2.460,00V		
141510	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm recht.	m	30,00V		
1416	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
141610	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm recht.	m	58,00V		
142	VERWIJDEREN ELEMENTENVERHARDINGEN				
1422	<u>Betonstraatstenen</u>				
142210	Opbreken betonstraatstenen keifmaat rijbaan.	m2	6.054,00V		
142220	Opbreken betonstraatstenen keifmaat rijbaan.	m2	1.237,00V		
142240	Opbreken betonstraatstenen keifmaat parkeervak.	m2	360,00V		
1423	<u>Betontegels</u>				
142320	Opbreken betontegels 60 mm trottoir.	m2	17,00V		
15	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDINGEN				
152	VERWIJDEREN VAN FUNDERINGSLAGEN				
152010	Verwijderen funderingslaag van menggranulaat.	m2	3.701,00V		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN				
211	GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN CUNET				
2110	<u>Grond ontgraven uit bestaand cunet</u>				
211010	Grond ontgraven uit bestaand cunet rijbaan, 29 cm.	m3	1.763,00V		
211020	Grond ontgraven uit bestaand cunet rijbaan 0,21 m.	m3	282,00V		
211030	Grond ontgraven uit bestaand cunet, 5 cm.	m3	18,00V		
2111	<u>Grond ontgraven uit nieuw cunet</u>				
211110	Grond ontgraven uit nieuw cunet rijbaan.	m3	315,00V		
211120	Grond ontgraven uit nieuw cunet parkeerplaatsen.	m3	276,00V		
211130	Grond ontgraven uit nieuw cunet parkeerplaatsen.	m3	207,00V		
211140	Grond ontgraven uit nieuw cunet trottoir.	m3	23,00V		
211170	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. grasbetontegels.	m3	28,00V		
213	GROND ONTGRAVEN TEN BEHOEVE VAN GROEN				
2131	<u>Grond ontgraven tot 0,60 m in nieuw beplantingsvak</u>				
213110	Grond ontgraven ten behoeve nieuw beplantingsvak.	m3	160,00V		
213120	Spitten of woelen ondergrond beplantingsvakken.	are	2,00V		
2134	<u>Grond ontgraven uit boomvak in nieuw plantvak</u>				
213410	Grond ontgraven uit boomvak in nieuw plantvak.	m3	612,00V		
213420	Spitten of woelen ondergrond boomvakken.	are	6,00V		
2135	<u>Grond ontgraven ten behoeve van aanleg gazon</u>				
213510	Grond ontgraven ten behoeve van aanleg gazon.	m3	1.605,00V		
213520	Spitten ondergrond grasveld.	are	26,75V		
214	GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG				
214010	Opschonen watergang.	m	286,00V		
214020	Grond ontgraven uit watergang.	m3	172,00V		
22	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221	GROND VERVOEREN NAAR DEPOT				
221020	Grond vervoeren ten behoeve van hergebruik.	m3	1.952,00V		
23	GROND AFVOEREN				
231	GROND AFVOEREN				
231010	Grond afvoeren van het werk.	m3	4.753,00V		
231020	Verrichten in-situ AP04 keuring.	EUR	N		
24	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
240	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
240010	Grond verwerken in tijdelijk werkdepot.	m3	1.952,00V		
25	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
251	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
251010	Grond ontgraven uit ophoging, werkdepot.	m3	1.952,00V		
26	GROND VERVOEREN VANAF DEPOT				
261	GROND VERVOEREN VANAF DEPOT				
261010	Grond vervoeren ten behoeve van hergebruik.	m3	1.952,00V		
27	GROND VERWERKEN IN TERREIN				
271	GROND VERWERKEN IN CUNET				
2710	<u>Grond verwerken in nieuw cunet</u>				
271010	Grond lev. en verwerken in nieuw cunet rijbaan.	m3	315,00V		
271020	Grond verwerken in nieuw cunet parkeerplaatsen.	m3	552,00V		
271040	Grond verw. in nieuw cunet parkeerplaatsen.	m3	276,00V		
271050	Grond verw. in best. cunet haakse pvakken 0,10 m.	m3	36,00V		
271060	Grond verw. in cunet trottoir en inritten 0,15 m.	m3	709,00V		
271070	Grond lev. verw. cunet trottoir en inritten 0,10m.	m3	473,00V		
271090	Grond verwerken in watergang.	m3	64,00V		
273	GROND VERWERKEN IN GROENVOORZIENING				
2730	<u>Teelgrond verwerken in groenvak</u>				
273020	Teelgrond verwerken in plantvak diepte 0,60m.	m3	117,00V		
273030	Teelgrond verwerken in boomvakken diepte 0,80m.	m3	432,00V		
273040	Teelgrond verwerken in grasveld diepte 0,60 m.	m3	1.605,00V		
2732	<u>Bomenzand leveren en verwerken in boomvak</u>				
273210	Bomenzand lev. verw. in boomvak 3x3 m diep 0,80 m	m3	180,00V		
3	RIOLERING				
32	VERWIJDEREN RIOLERING				
323	VERWIJDEREN STRAATAFWATERING				
323010	Reinigen kolken.	st	92,00V		
323030	Verwijderen straatkolk.	st	10,00V		
323040	Verwijderen straatkolk.	st	82,00V		
324	VERWIJDEREN AANSLUITVOORZIENINGEN				
324110	Verwijderen kolkaansluitleiding van PVC 125 mm.	m	355,00V		
325110	Aanbrengen PVC-hulpstuk: combikap.	st	46,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	UITVOEREN RIOOLREPARATIES				
3310	<u>Vervangen instekende of kapotte inlaat hoofdriool</u>				
331010	Vervangen inlaat PVC 125 mm, <2,00 m diep.	st	20,00V		
331020	Vervangen inlaat PVC 125 mm, >2,00 m diep.	st	10,00V		
3320	<u>Hulpstukken van PVC t.b.v. huisaansluitingen</u>				
332010	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88 graden.	st	30,00V		
332020	Aanbrengen PVC-hulpstuk: rubbermanchet.	st	15,00V		
332030	Aanbrengen PVC-hulpstuk: Klik-inlaat 125/315 mm.	st	10,00V		
332040	Aanbrengen PVC-hulpstuk: Klik-inlaat 125/250 mm.	st	5,00V		
332050	Aanbrengen PVC-hulpstuk: Klik-inlaat 125/200 mm.	st	2,00V		
3330	<u>Betonriool t.p.v. voeg omstorten met beton</u>				
333010	Aanbrengen kraag om rioolbuis beton $\varnothing < 500$ mm.	st	2,00V		
333020	Aanbrengen kraag om rioolbuis beton $\varnothing \geq 500$ mm.	st	2,00V		
333080	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kraag, <2,00 m diep.	st	2,00V		
333090	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kraag, >2,00 m diep.	st	2,00V		
3340	<u>Toepassen bemaling t.b.v. rioolreparaties</u>				
334010	Toepas., in stand houd., verwijderen bronbemaling.	keer	10,00V		
34	AANBRENGEN RIOLERING				
343	AANBRENGEN STRAATAFWATERING				
343020	Lev. en aanbrengen trottoirkolk.	st	89,00V		
343030	Aanbrengen straatkolk.	st	44,00V		
343040	Lev. aanbr. geleidebandkolk beton/gietijzer comb.	st	74,00V		
343060	Lev. aanbr. tegelpadkolk beton/gietijzer comb.	st	5,00V		
344	AANBRENGEN KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
344010	Aanbrengen kolkaansluitleiding van PVC 125 mm.	m	570,00V		
344020	Aanbr. standpijp kolkaansluitleiding PVC 125 mm.	st	70,00V		
344030	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45 graden.	st	636,00V		
344040	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88 graden.	st	212,00V		
344050	Aanbr. PVC-hulpstuk: bocht 88 gr. met zettingsmof.	st	26,00V		
344060	Aanbrengen PVC-hulpstuk: T-stuk 88 graden.	st	94,00V		
344070	Aanbrengen PVC-hulpstuk: Y-stuk 45 graden.	st	5,00V		
36	DUIKERS				
3613	<u>Aanbrengen duiker PVC 315 mm</u>				
361310	Aanbrengen PVC-buis.	m	26,00V		
37	REINIGEN RIOLERING T.B.V. INSPECTIE				
3710	<u>Riolering reinigen beton rond profiel</u>				
371010	Riool beton rond reinigen tot \varnothing 500 mm.	m	1.140,00V		
371020	Riool beton rond reinigen van \varnothing 500 mm t/m 800 mm	m	477,00V		
371090	HWA riolering leegpompen.	EUR	N		
3712	<u>Riolering reinigen PVC</u>				
371210	Riool PVC reinigen van \varnothing 315 mm t/m 500 mm.	m	1.125,00V		
371220	Riool PVC reinigen tot \varnothing 315 mm.	m	714,00V		
38	RIOOL INSPECTIE				
380010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit PVC-riool.	m	1.839,00V		
380020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit betonriool.	m	1.617,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
39	BIJKOMEND WERK RIOLERING				
390010	Opnieuw op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	56,00V		
390020	Leveren stellingen H 50 mm.	st	56,00V		
390030	Leveren stellingen H 100 mm.	st	56,00V		
390090	Leveren putrand met deksel.	st	6,00V		
4	VERHARDINGEN				
41	FUNDERINGEN				
410010	Afwerken zandbed.	m2	14.842,00V		
410020	Aanbrengen onderlaag funderingslaag.	m2	6.169,00V		
410030	Aanbrengen toplaag funderingslaag 0/16.	m2	4.769,00V		
410040	Lev. en aanbr. funderingslaag van menggranulaat.	m2	2.659,00V		
410050	Aanbrengen straatlaag van brekerzand.	m2	7.418,00V		
42	KANTOPSLUITINGEN				
420	TROTTOIRBANDEN MET HOL-DOLVERBINDING				
4200	<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm hol-dolverbinding</u>				
420020	Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm op zand, recht.	m	627,00V		
420030	Aanbrengen hoekstuk 130/150x250 mm.	st	12,00V		
420050	Aanbrengen trottoirb.130/150x250 mm, geb. in beton	m	58,00V		
420060	Aanbr. verloopb. 130/150x250 mm naar 150x250 mm	m	4,00V		
420080	Lev. en aanbr. inritbanden 300x200x600 mm.	m	3,60V		
421	TROTTOIRBANDEN MET VISBEKVERBINDING				
4210	<u>Trottoirbanden 130/150x250 mm visbek</u>				
421010	Aanbr. trottoirb.130/150x250 mm in beton, recht.	m	89,00V		
421020	Aanbr. trottoirb.130/150x250 in beton, recht.	m	730,00V		
421080	Lev. aanbrengen inritbanden 300x200x600 mm.	m	6,60V		
421090	Aanbr. trottoirb. 130/150x250 mm op zand, recht.	m	18,00V		
422	GELEIDEBANDEN MET HOL-DOLVERBINDING				
4221	<u>Geleidebanden 50/200x250 mm met hol-dolverbinding</u>				
422110	Aanbr.geleideb.50/200x250 mm in beton, recht.	m	883,00V		
422130	Aanbr.verloopb.50/200x250 mm/130/150x250 mm.	m	19,00V		
422140	Aanbr.verloopb.50/200x250 mm/200x250 mm.	m	2,00V		
4222	<u>Inritperronbanden 50/200x250 mm</u>				
422220	Aanbrengen inritperronbanden 50/200x250 mm.	st	70,00V		
423	OPSLUITBANDEN				
4230	<u>Opsluitbanden 60x200 mm</u>				
423010	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm recht.	m	30,00V		
423020	Lev. aanbr. opsluitbanden 60x200 mm recht.	m	70,00V		
423040	Lev. aanbr. opsluitbanden 60x200 mm gebogen.	m	7,00V		
423050	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm hoekstuk.	st	4,00V		
423080	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm recht.	m	1.652,00V		
423090	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	100,00V		
4231	<u>Opsluitbanden 100x200 mm</u>				
423110	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht.	m	45,00V		
423120	Lev. aanbr. opsluitbanden 100x200 mm recht.	m	856,00V		
423140	Lev. aanbr. opsluitbanden 100x200 mm gebogen.	m	6,00V		
423160	Lev. aanbr. opsluitbanden 100x200 mm hoekstuk.	st	6,00V		
423180	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	241,00V		
423190	Leveren opsluitbanden 100x200 mm.	m	24,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4233	<u>Opsluitbanden 150x250 mm</u>				
423320	Lev. aanbr. opsluitbanden 150x250 mm.	m	62,00V		
423340	Lev. aanbr. opsluitbanden 150x250 mm gebogen.	m	176,00V		
423350	Aanbrengen verloopbanden van beton hol-dol.	m	39,00V		
423370	Lev. aanbr. opsluitbanden 150x250 mm. hol-dol.	m	28,00V		
423380	Lev. aanbr. opsluitbanden 150x250 mm. hol-dol.	m	21,00V		
4234	<u>Opsluitbanden 200x250 mm met hol-dolverbinding</u>				
423410	Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm.	m	15,00V		
423430	Aanbrengen verloopbanden van beton.	m	6,00V		
43	ELEMENTVERHARDINGEN				
432	BETONSTRAATSTENEN				
4320	<u>Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan en inrit</u>				
432010	Aanbrengen betonstraatstenen rijbaan.	m2	3.632,00V		
432020	Lev. en aanbrengen betonstraatstenen rijbaan.	m2	1.626,00V		
432030	Lev. en aanbr. bisschopsmutsen kleurcode 490.	m2	249,00V		
432040	Aanbr. betonstraatstenen verhoogd kruisingvlak.	m2	742,00V		
432050	Lev. en aanbr. betonstraatst. verh. kruisingvlak.	m2	493,00V		
432060	Lev. en aanbr. biss.mutsen kleur grijs.	m2	53,00V		
432070	Lev. en aanbr. betonstraatst. inritten 60 cm diep	m2	42,00V		
432080	Lev. en aanbr. betonstraatst. inritten 50 cm diep	m2	115,00V		
4322	<u>Aanbrengen betonstraatstenen parkeervak</u>				
432200	Aanbrengen betonstraatstenen zwart parkeervakken.	m2	320,00V		
432210	Lev. en aanbr. betonstraatst. zwart parkeervakken.	m2	2.039,00V		
432220	Lev. en aanbr. betonstraatst. grijs parkeervakken.	m2	71,00V		
4325	<u>Aanbrengen halve sinusdrempel</u>				
432520	Lev. en aanbr. betonstraatst. halve sinusdrempel.	m2	180,00V		
4326	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
432620	Herstraten betonstraatstenen rijbaan.	m2	200,00V		
4327	<u>Tijdelijke aansluiting nieuwe brug op bouwweg</u>				
432720	Dichtblokken met betonstraatstenen.	m2	200,00V		
432730	Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00V		
433	BETONTEGELS				
4330	<u>Aanbrengen betontegels trottoir</u>				
433040	Lev. en aanbr. betontegels 60 mm deklaag basalt.	m2	4.567,00V		
433050	Lev. en aanbr. betontegels 60 mm grijs.	m2	112,00V		
433060	Lev. en aanbr. betontegels 60 mm grijs.	m2	19,00V		
4332	<u>Herstraten betontegels</u>				
433210	Herstraten betontegels 60 mm grijs.	m2	456,00V		
433280	Leveren hele betontegels.	st	393,00V		
433290	Leveren halve betontegels.	st	94,00V		
4333	<u>Aanbrengen verharding van grasbetontegels.</u>				
433310	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm recht.	m	59,00V		
433320	Aanbrengen grasbetontegels landbouwinrit.	m2	53,00V		
433330	Lev. en aanbr. betontegels 60 mm deklaag basalt.	m2	31,00V		
433340	Aanbrengen funderingslaag van menggranulaat.	m2	114,00V		
434	OVERIGE ELEMENTVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
434010	Herstraten sierbestrating.	m2	50,00V		
434020	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	20,00V		
434030	Aanbrengen markeringstegels.	st	10,00V		
434040	Aanbrengen trillingsisolierend materiaal.	m	30,00V		
5	GROENVOORZIENINGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN GROEN				
500	WORTELWERING EN WORTELGELEIDING				
5001	<u>Wortelgeleiding (verticaal aanbrengen)</u>				
500110	Aanbrengen wortelgeleidingsscherm 45 cm hoog.	m	520,00V		
501	BESCHERMING BOMEN				
501010	Toepassen stamommanteling.	st	25,00V		
51	BOMEN				
510010	Maken plantgat.	st	63,00V		
510020	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	63,00V		
510030	Planten van bomen.	st	11,00V		
510040	Planten van bomen.	st	7,00V		
510050	Planten van bomen.	st	10,00V		
510060	Planten van bomen.	st	4,00V		
510070	Planten van bomen.	st	7,00V		
510090	Planten van bomen.	st	11,00V		
510100	Planten van bomen.	st	2,00V		
510110	Planten van bomen.	st	4,00V		
510130	Aanbrengen gietrand.	st	63,00V		
510140	Aanbrengen boomverankering.	st	63,00V		
52	BEPLANTING				
520020	Planten van sierheesters.	st	160,00V		
520040	Planten van sierheesters.	st	168,00V		
520050	Planten van sierheesters.	st	652,00V		
520060	Planten van sierheesters.	st	492,00V		
520080	Planten van sierheesters.	st	72,00V		
53	HAAG				
530010	Planten van haagplantsoen, maat 60-80 cm.	st	2.700,00V		
530020	Planten van haagplantsoen maat 60-80 cm.	st	195,00V		
530040	Aanbrengen palen t.b.v. afrastering.	st	181,00V		
530060	Aanbrengen dubbele gladde draad.	m	361,00V		
54	GAZON				
540020	Spitten ondergrond grasveld.	are	19,00V		
540030	Egaliseren.	are	46,00V		
540040	Zaaien gazon.	are	46,00V		
540050	Zaaien taluds watergang.	are	15,50V		
540060	Maaien watergang.	are	15,50V		
540070	Maaien gazon.	are	24,00V		
540080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	15,50V		
540090	Verwerken maaisel vrijgekomen uit watergang.	are	24,00V		
55	NAZORG GROEN				
551	NAZORG BOMEN				
551010	Inboeten bomen (nazorg).	EUR		N	
551020	Groeigarantie van bomen 1 jaar.	EUR		N	
552	NAZORG BEPLANTING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
552010	Inboeten beplanting (nazorg).	EUR		N	
552020	Groeigarantie van beplanting 1 jaar.	EUR		N	
553	NAZORG HAAG				
553010	Inboeten beplanting (nazorg).	EUR		N	
553020	Groeigarantie van haagplantsoen 1 jaar.	EUR		N	
554	NAZORG GRASVELD				
554010	Groeigarantie van grasveld 1 jaar.	EUR		N	
59	TIJDELIJKE BEPLANTING AFRIKANEN				
590010	Zaaien Afrikanen.	are		3,00V	
590020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, Afrikanen.	m2		3,00V	
590030	Frezen.	are		3,00V	
6	STRAATINRICHTING				
61	BEBORDING				
610020	Lev. en aanbr. verkeersbordpalen.	st		13,00V	
610040	Lev. en aanbr. verkeersborden aan flespaal.	st		24,00V	
610060	Lev. en aanbr. verkeersborden aan lichtmast.	st		7,00V	
62	LICHTMASTEN				
621	Coördinatie aan- en afsluiten Openbare Verlichting				
621010	Coördinatie afsluiten Openbare Verlichting.	st		17,00V	
621020	Coördinatie aansluiten Openbare Verlichting.	st		75,00V	
622	AANBRENGEN LICHTMASTEN				
622020	Lev. aanbr. lichtmast paaltop hoogte 4 m.	st		4,00V	
622030	Lev. aanbr. lichtmast paaltop hoogte 6 m, type 1	st		45,00V	
622040	Aanbrengen lichtmast zwart hoogte 6 m, type 1.	st		11,00V	
622050	Aanbr. lichtmast paaltop 6 m met arm. type 1.	st		3,00V	
622070	Aanbrengen lichtmast zwart hoogte 6 m, type 2.	st		2,00V	
622080	Aanbrengen objectnummer.	st		65,00V	
622090	Aanbrengen onkruidwerend voegmortel.	st		59,00V	
63	WEGMEUBILAIR				
630010	Aanbrengen palen vast.	st		11,00V	
630020	Aanbrengen uitneembare afzetpaal model 90.	st		2,00V	
630080	Aanbrengen jumboblok.	st		14,00V	
630090	Lev. aanbrengen onkruidwerend voegmortel.	st		25,00V	
64	MARKERING				
642	AANBRENGEN MARKERING IN BESTRATING				
6420	<u>Aanbrengen markering betonstraatstenen wit</u>				
642010	Aanbrengen markering in nieuw parkeervak.	m		1.997,00V	
644	AANBRENGEN MARKERING OP BESTRATING EN BR				
644110	Aanbrengen overige markering Spray-plast.	m2		3,00V	
69	BIJKOMEND WERK STRAATINRICHTING				
7	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
730	AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN FASE 4				
7303	Aanbrengen huisaansluiting van PVC 125 mm DWA				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
730310	Aanbrengen huisaansluiting DWA van PVC 125 mm.	m	441,00V		
730320	Aanbr. standpijp DWA, PVC 125 mm; gem. diep 1,60 m	st	37,00V		
730330	Aanbr. standpijp DWA, PVC 125 mm; gem. diep 3,00 m	st	12,00V		
730390	Aanbrengen ondergrondse controleput PK 315 mm.	st	49,00V		
7304	<u>Aanbrengen huisaansluiting van PVC 125 mm HWA</u>				
730410	Aanbrengen huisaansluiting HWA van PVC 125 mm.	m	441,00V		
730420	Aanbr. standpijp HWA huisaansluiting PVC 125 mm.	st	49,00V		
730490	Aanbrengen ondergrondse controleput PK 315 mm.	st	49,00V		
7305	<u>Hulpstukken van PVC t.b.v. huisaansluitingen</u>				
730540	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 88 graden.	st	98,00V		
730550	Aanbrengen PVC-hulpstuk: bocht 45 graden.	st	20,00V		
7306	<u>Opbreken en aanbrengen verharding bouwweg</u>				
730610	Opbreken en aanbrengen verharding bouwweg	m2	735,00V		
7307	<u>Opbreken en aanbrengen funderingslaag</u>				
730710	Verwijderen en aanbrengen funderingslaag.	m2	200,00V		
730720	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm recht.	m	50,00V		
7308	<u>Toepassen halve rijbaanafzetting</u>				
730810	Aanbrengen halve rijbaanafzetting.	keer	12,00V		
730820	Verwijderen halve rijbaanafzetting.	keer	12,00V		
7309	<u>Toepassen bemaling t.b.v. rioolreparaties</u>				
730910	Toepas., in stand houd., verwijderen bronbemaling.	keer	6,00V		
740	AANBR. ERFGRENSVOORZIENINGEN FASE 4				
740010	Grond ontgraven uit nieuw cunet berm 0,25 m.	m3	1.244,00V		
740040	Lev. en aanbr. funderingslaag van menggranulaat.	m2	4.976,00V		
740050	Lev. aanbr. opsluitbanden 60x200 mm recht.	m	785,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID				
810010	Voorzieningen t.b.v bereikbaarheid woningen.	EUR		N	
810030	Assistentie verlenen bij ophalen kliko's.	EUR		N	
810040	Opstellen en verspreiden bewonersbrieven.	EUR		N	
82	WERKZAAMHEDEN VOOR NUTSBEDRIJVEN				
820010	Aanbrengen brandkraanpot.	st	2,00V		
83	WERKZAAMHEDEN IN REGIE				
831	INZETTEN WERKNEMERS				
831010	Uren grondwerker.	uur	250,00V		
831020	Uren opperman.	uur	250,00V		
831030	Uren stratenmaker.	uur	250,00V		
831040	Uren hovenier met bosmaaier.	uur	40,00V		
832	INZETTEN MATERIEEL				
832010	Uren hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
832020	Uren hydraulische graafmachine, midi graver.	uur	40,00V		
832030	Uren tractor met kipwagen.	uur	40,00V		
832040	Uren vrachtauto.	uur	40,00V		
832050	Uren veeg- zuigwagen.	uur	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	REVISIEWERK				
841	REVISIETEKENINGEN RIOLERING				
841010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	EUR		N	
841020	Inmeten en verwerken revisiegegevens aansluitingen	EUR		N	
842	REVISIE OPENBARE VERLICHTING				
842010	Inmeten, verw. en aanleveren revisie verlichting.	EUR		N	
86	BOUWBORDEN EN TEKSTBORDEN				
860030	Aanbrengen tekstborden, vooraankondiging werk.	st		2,00V	
860040	Aanbrengen tekstborden "Let op bouwweg".	st		2,00V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staatposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	EUR			
910020	EUR			
910030	EUR			
910040	EUR			
910050	EUR			
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine lev. en werzk..	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost opruimen afval (zwerfvuil).	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost tekortkomende bestratingsmaterialen.	EUR	2.000,00V		
950040	Stelpost op afschot brengen hoofdriolering.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				