

Bijlage 4 De producten

Functionele omschrijvingen categorieën

In deze bijlage zijn de omschrijvingen van de categorieën hulpmiddelen opgenomen die onderdeel uitmaken van deze aanbesteding. Van elke categorie is hieronder een beknopte functionele beschrijving gegeven, op basis waarvan bepaald kan worden welke typen hulpmiddelen in elke categorie thuis horen.

Waar nodig worden gedurende het implementatietraject aanvullende functionele doelstellingen vastgesteld per categorie, in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, welke het indicatieproces voor alle betrokkenen verder verduidelijken.

Per categorie is eveneens aangegeven:

- De maximale levertijd in werkdagen. Levertijd wordt gedefinieerd als de tijd tussen de datum van gegeven opdracht tot levering/herverstrekking (goedkeuring offerte/beschikking indien van toepassing) tot en met de datum van aflevering.
- Het maximale onderhoudstarief per jaar, uitgedrukt in % (percentage) van de prijs voor een nieuw levering in die categorie.

Alle nieuw geleverde hulpmiddelen hebben een technische levensduur van 7 jaar, ten behoeve van de garantiebepaling en de terugkoopregeling.

Let op: de nummering van de categorieën sluit niet overal aan. Dit komt door wijzigingen in de indeling, waarbij de Gemeente zoveel mogelijk dezelfde nummering handhaaft in verband met administratieve overwegingen.

01A - Handbewogen rolstoelen voor continu gebruik (kantelverstelling)	
Maximale levertijd: 20 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Handbewogen rolstoelen met kantelfunctie. Gebruik is zowel binnenshuis als buitenshuis en de zithouding is instelbaar. De eindgebruiker wordt voornamelijk geduwd en het gebruik is hoofdzakelijk voor permanente gebruiksduur.	
01B - Handbewogen rolstoelen voor continu gebruik (kantelverstelling) en geïntegreerde duwondersteuning	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Handbewogen rolstoelen met kantelfunctie en geïntegreerde duwondersteuning. Gebruik is zowel binnenshuis als buitenshuis en de zithouding is instelbaar. De eindgebruiker wordt voornamelijk geduwd en het gebruik is hoofdzakelijk voor permanente gebruiksduur.	
02 - Handbewogen rolstoelen voor incidenteel/ kortdurend gebruik (lichtgewicht opvouwbare uitvoering)	
Maximale levertijd: 15 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Handbewogen rolstoelen voor incidenteel gebruik. Gebruik is voornamelijk buitenshuis, de zithouding is beperkt instelbaar en de rolstoel is opvouwbaar en te verkleinen. Het gebruik is hoofdzakelijk voor een korte gebruiksduur.	
03 - Handbewogen rolstoelen voor (semi-) permanent en actief gebruik (opvouwbaar)	
Maximale levertijd: 35 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Handbewogen rolstoelen voor actief of algemeen gebruik met een complexe configuratie. Gebruik voor binnen- en buitenshuis voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorzieningen zijn mogelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	
04 - Handbewogen rolstoelen voor actief gebruik (vastframe)	
Maximale levertijd: 20 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%

<p>Handbewogen rolstoelen voor actief of algemeen gebruik. Gebruik voor binnen- en buitenshuis voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorzieningen zijn mogelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.</p>	
<p>05 - Elektrische rolstoelen voor (semi-) permanent gebruik, in en om het huis</p>	
Maximale levertijd: 25 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 20%
<p>Elektrische rolstoelen voor dagelijkse activiteiten. Geschikt voor compact gebruik in woning. Geschikt voor intensief gebruik. Voorzieningen zijn indien noodzakelijk beperkt modulair aangepast met fabrieksopties, accessoires en elektrische verstellingen, maar met uitzondering van speciale bedieningen. Het aantal elektrische verstellingen is per hulpmiddel gelimiteerd tot maximaal 2.</p>	
<p>06 - Elektrische rolstoelen voor (semi-) permanent gebruik, binnen/buiten</p>	
Maximale levertijd: 35 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 20%
<p>Elektrische rolstoelen voor dagelijkse activiteiten. Geschikt voor intensief gebruik. Voorzieningen zijn mogelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk en/of speciale besturingen en elektrische verstellingen.</p>	
<p>07A - Scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving en buiten</p>	
Maximale levertijd: 15 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
<p>Scootmobielen met een maximum snelheid instelbaar tussen 8 t/m 15 km/uur en een actieradius van tenminste 25km, met een simpele configuratie en normaal geveerd, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires voor personen met mobiliteitsproblemen.</p>	
<p>07C - Scootmobielen voor buiten en intensief gebruik voor gebruikers met medische indicatie voor extra vering</p>	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
<p>Extra zwaar geveerde scootmobielen met een maximum snelheid van tenminste 12 km/uur en een actieradius van tenminste 35km, voor mensen met mobiliteitsproblemen. Indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk. Geschikt voor inwoners waarbij medisch gezien extra vering noodzakelijk is.</p>	
<p>07D - Fireblockers of vergelijkbaar</p>	
Maximale levertijd: 15 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
<p>Brandbeveiliging ter montage op scootmobielen.</p>	
<p>8A - Driewiel fietsen (Eenvoudige configuratie)</p>	
Maximale levertijd: 15 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
<p>Driewiel fietsen voor kinderen en volwassenen met een standaard eenvoudige configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk. De gebruiker heeft in het algemeen een verminderde loopafstand en maakt voor korte- en middellange afstanden gebruik van een driewiel fiets.</p>	
<p>8B - Driewiel fietsen (Complexe configuratie)</p>	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
<p>Driewiel fietsen voor kinderen en volwassenen, met een complexe configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk met hulpmotor. De gebruiker heeft in het algemeen een beperkte loopafstand en maakt voor langere afstanden gebruik van een driewiel fiets.</p>	
<p>9A - Elektrische ondersteuning rolstoel (voor duwer)</p>	
Maximale levertijd: 25 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
<p>Duwoondersteuning voor handbewogen rolstoel, bedienbaar door inwoner of begeleider via een enkelvoudig mechanisme waarin de mate van ondersteuning wordt gereguleerd.</p>	

9B - Elektrische ondersteuning rolstoel (voor de rijder: hoepelondersteuning)	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Hoepelondersteuning voor handbewogen rolstoel, bedienbaar door gebruiker van de rolstoel via aandrijving van hoepel.	
9C - Elektrische ondersteuning rolstoel (voor de rijder: smartdrives, joystick, bedieningspaneel, e.d.)	
Maximale levertijd: 35 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Elektrische ondersteuning voor handbewogen rolstoel, bedienbaar door gebruiker van de rolstoel via aandrijving van joystick of overige methoden.	
10A - Verrijdbare tilliften (passief)	
Maximale levertijd: 25 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Hulpmiddel bij het verplaatsen van personen, die niet op eigen kracht een transfer kunnen maken. Transfer vindt liggend of zittend plaats in een sling; sommige liften zijn demontabel voor transport indien noodzakelijk.	
10B - Verrijdbare tilliften (actief)	
Maximale levertijd: 25 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Hulpmiddel bij het verplaatsen van personen, die niet op eigen kracht een transfer kunnen maken. Persoon maakt een transfer in een actieve, ondersteund staande houding, enige activiteit van de inwoner is gewenst; sommige liften zijn demontabel voor transport indien noodzakelijk.	
11 - Buggy's (kinderwandelwagen incidenteel gebruik)	
Maximale levertijd: 20 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Kinderduw-wandelwagen en buggy's met eenvoudige configuratie, waar noodzakelijk rughoekverstelling en indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires.	
12 - Kinderwandelwagen dagelijks/permanent	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 20%
Kinderduw-wandelwagen (onderstel en zitunit) met complexe configuratie, waar noodzakelijk rughoek- en kantelverstelling en indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	
13 - Kinderrolstoelen zelfbeweger voor incidenteel/ kortdurend gebruik	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Handbewogen rolstoelen voor incidenteel gebruik. Kind is zelfstandig in staat de rolstoel voort te bewegen. Gebruik is voornamelijk buitenshuis, de zithouding is beperkt instelbaar en de rolstoel is opvouwbaar en te verkleinen. Het gebruik is hoofdzakelijk voor een korte gebruiksduur.	
14 - Kinderrolstoel zelfbeweger actief of semi-permanent en/of kantelbaar	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 20%
Handbewogen rolstoelen voor actief of algemeen gebruik. Kind is zelfstandig in staat de rolstoel voort te bewegen. Gebruik voor binnen- en buitenshuis voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorzieningen zijn mogelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	
15 - Elektrische rolstoel voor specifiek gebruik in de woning	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 20%
Elektrische rolstoelen voor dagelijkse activiteiten. Uitsluitend bedoeld voor compact gebruik in woning. Voorzieningen zijn indien noodzakelijk beperkt modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires, met elektrische verstellingen, met uitzondering van speciale bedieningen.	
16 - Kinderrolstoelen elektrisch	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 20%

Elektrische rolstoelen voor dagelijks gebruik gedurende langere tijd. Vanwege binnenshuis gebruik is het een compacte, goed wendbare stoel waarmee ook langere afstanden kunnen worden afgelegd. Voorzieningen zijn mogelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk en/of speciale besturingen en elektrische verstellingen.

17 - Ortheses

Maximale levertijd: 30 werkdagen

Max. onderhoudstarief: 20%

Maatwerkoplossing die inwoner met complexe en/of meervoudige beperkingen ondersteunt bij rolstoelgebruik. Deze voorzieningen worden aangevraagd middels een offerte.

19 - Scootmobielen binnengebruik en/of meeneembaar

Maximale levertijd: 20 werkdagen

Max. onderhoudstarief: 14,3%

Lichtgewicht scootmobielen met een maximum snelheid instelbaar tussen 6-12 km/uur en een actieradius van tenminste 20km, met een simpele configuratie en hoogstens normaal geveerd, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires voor personen met mobiliteitsproblemen. Scootmobiel is bedoeld voor gebruik binnenshuis en is meeneembaar, bijvoorbeeld middels opvouwbaarheid of verkleinbaarheid. Beperkte afstanden buiten.

20 - Aangepaste tweewiel fietsen t.b.v. kinderen t/m 12 jaar

Maximale levertijd: 30 werkdagen

Max. onderhoudstarief: 20%

Fietsvoorziening voor kinderen die niet in staat zijn om op een normale fiets te stappen. De inwoner moet op het zadel kunnen blijven zitten en met de voeten op de grond komen bij stilstand. Zo nodig voorzien van trapondersteuning.

21A - Driewiel zit-/ligfiets (Eenvoudige configuratie)

Maximale levertijd: 30 werkdagen

Max. onderhoudstarief: 14,3%

Driewiel ligfietsen voor kinderen en volwassenen met een standaard eenvoudige configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties, accessoires en aandrijving door middel van eigen activiteit.

21B - Driewiel zit-/ligfiets (Complexe configuratie)

Maximale levertijd: 30 werkdagen

Max. onderhoudstarief: 20%

Driewiel ligfietsen voor kinderen en volwassenen met een complexe configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk met hulpmotor.

22A - Duofiets tweewieluitvoering (Eenvoudige configuratie)

Maximale levertijd: 20 werkdagen

Max. onderhoudstarief: 14,3%

Duofietsen in tweewiel uitvoering, voor kinderen en volwassenen, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en aandrijving door middel van eigen activiteit. De inwoner kan fietsen, maar niet zelfstandig; begeleiding bij gebruik is noodzakelijk.

22B - Duo driewiel fiets / side by side duofiets (Eenvoudige configuratie)

Maximale levertijd: 30 werkdagen

Max. onderhoudstarief: 14,3%

Side by side duofietsen en duo driewiel fietsen voor kinderen en volwassenen, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en aandrijving door middel van eigen activiteit. De inwoner kan fietsen, maar niet zelfstandig en niet op een standaard fiets; begeleiding bij gebruik is noodzakelijk.

22C - Duofiets tweewieluitvoering (Complexe configuratie)

Maximale levertijd: 20 werkdagen

Max. onderhoudstarief: 20%

Duofietsen in tweewiel uitvoering, voor kinderen en volwassenen, met een complexe configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk met hulpmotor. De inwoner kan fietsen, maar niet zelfstandig en niet op een standaard fiets; begeleiding bij gebruik is noodzakelijk.

22D - Duo driewiel fiets / side by side duofiets (Complexe configuratie)

Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 20%
Side by side duofietsen en duo driewiel fietsen voor kinderen en volwassenen, met een complexe configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk met hulpmotor. De inwoner kan fietsen, maar niet zelfstandig en niet op een standaard fiets; begeleiding bij gebruik is noodzakelijk.	
23 - Rolstoelfietsen	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Vervoeren per fiets van rolstoel gebonden inwoner. Inwoner kan in rolstoel blijven zitten bij vervoer. Indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk met hulpmotor.	
26 - Autostoelen voor kinderen	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Maatwerkoplossing voor vervoer kinderen. Het kind kan, gelet op de beperkingen, geen gebruik maken van gangbare autostoeltjes.	
27 - Handbike met elektrische ondersteuning of volledig elektrisch	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 20%
Handbike met een complexe configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk. Gebruik buitenshuis, afleggen van middellange tot langere afstanden en voorzien van hulpmotor.	
28 - Handbike mechanisch	
Maximale levertijd: 20 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Handbike met een eenvoudige configuratie, indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires. Gebruik buitenshuis, afleggen van middellange tot langere afstanden, aandrijving door middel van eigen activiteit.	
29 - Sanitaire kindervoorzieningen	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Dagelijks gebruik, ter ondersteuning van kind bij gebruik van badkamer/douche/toilet of ter vervanging van toiletput.	
30 - Eenvoudige douche- en toiletvoorzieningen (ter verstrekking in eigendom)	
Maximale levertijd: 15 werkdagen	Max. onderhoudstarief: N.v.t.
Eenvoudige voorzieningen voor in de badkamer/toilet, met een bruto catalogusprijs lager dan €500,- (excl. BTW). Voorbeelden hiervan zijn badplanken en eenvoudige douche- en toiletstoelen. Deze voorzieningen worden in eigendom verstrekt aan de inwoner en aangevraagd op offerte.	
31 - Douche- en toiletvoorziening verrijdbaar (kleine wielen)	
Maximale levertijd: 15 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Dagelijks gebruik, ter ondersteuning van volwassen inwoner bij gebruik van badkamer/douche/toilet of ter vervanging van toiletput. Bedienbaar door begeleider.	
32 - Douche- en toiletvoorziening verrijdbaar (zelfbeweger)	
Maximale levertijd: 15 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Dagelijks gebruik, ter ondersteuning van volwassen inwoner bij gebruik van badkamer/douche/toilet of ter vervanging van toiletput. De inwoner kan deze voorziening zelfstandig voortbewegen.	
33 - Sanitaire voorzieningen voor personen van meer dan 150 kg	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Douche- en toiletvoorzieningen, al dan niet verrijdbaar, geschikt voor personen met een lichaamsgewicht van 150kg of meer, met verstellingen zoals zithoek(kantel), hoogte en/of rughoek. Indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	

34 - Sanitaire voorziening met kandel en/of hoog/laag – mechanisch	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Douche- en toiletvoorzieningen, al dan niet verrijdbaar, met mechanische verstellingen zoals zithoek(kandel), hoogte en/of rughoek. Indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	
35 - Sanitaire voorziening met kandel en/of hoog/laag – elektrisch	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 20%
Douche- en toiletvoorzieningen, al dan niet verrijdbaar, met elektrische verstellingen zoals zithoek(kandel), hoogte en/of rughoek. Indien noodzakelijk modulair aangepast met fabrieksopties en accessoires en/of voorzien van individueel maatwerk.	
36 - Transfer hulpmiddelen (anders dan tilliften)	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Ondersteuning van personen die niet op eigen kracht een transfer kunnen maken (zowel actief als passief), bijvoorbeeld middels een sta-op hulp, glijplank, glijzeil, pakpaal, e.d.	
37 - Douchebrancard	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 14,3%
Verrijdbaar hulpmiddel waarop de inwoner liggend vervoerd kan worden ten behoeve van het douchen/wassen. De inwoner kan niet (langdurig) staan of zitten en/of loopt risico te vallen bij het douchen. Er zijn diverse instelmogelijkheden voor de positie en hoogte.	
38 - Rolstoelscooter	
Maximale levertijd: 30 werkdagen	Max. onderhoudstarief: 20%
Gemotoriseerde scooter met ruimte voor een rolstoel. De inwoner kan de scooter bedienen vanuit zittende positie in de rolstoel. De inwoner heeft een ruime mobiliteitsbehoefte, waarbij transport in de rolstoel noodzakelijk is, maar kan wel zelf rijden.	
99 - Buiten assortiment	
Maximale levertijd: Plan van aanpak	Max. onderhoudstarief: 20%
Maatwerkoplossingen die niet functioneel onder te brengen zijn onder enige andere categorie in het assortiment. Technische levensduur afhankelijk van type hulpmiddel; geen maximale levertijd, levering middels plan van aanpak.	

Productspecificaties (inclusief minimale producteisen) per categorie

Per categorie dient ten minste één van de in te zetten typen hulpmiddelen aan onderstaande minimale producteisen te voldoen én met alle gevraagde opties uitgerust te kunnen worden.

In het bijzonder voor de gemeente Zoetermeer, dienen alle te leveren scootmobielen (categorieën 7A t/m 7C en 19) optioneel uitgerust te kunnen worden met een brandbeveiliging, zoals een Fireblocker of vergelijkbaar. De gemeente zal om deze optie vragen in geval dat de scootmobiel in woongebouwen waar geen brandveilige scootmobielruimte is, op een andere manier veilig gestald moet worden. Of hiervoor een noodzaak bestaat, zal door de Wmo-consulent beoordeeld worden.

Per categorie dient in ieder geval één in te zetten hulpmiddel aan de minimale producteisen te voldoen én met alle gevraagde opties uitgerust te kunnen worden. De lijst van opties is niet uitputtend.

Categorie	Productspecificaties (inclusief minimale producteisen en standaardaanpassingen) ¹
1A: handbewogen rolstoelen voor continu gebruik (met kantelverstelling)	<ul style="list-style-type: none"> • vastframe met mechanische kantelverstelling • verchromd of gecoat • 12" tot 24" achterwielen (semi-)pneumatisch • zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch of massief • gepolsterde zitting en rugleuning of modulaire zitunit • meerdere zitbreedten en zitdiepten bij voorkeur instelbaar • instelbare rughoek • standaard (of comfort) beensteunen, uitneembaar / wegzwenkbaar opklapbare voetsteunen kuitband, hielbanden of kuitplaat of (hoekverstelbare) eendelige beensteun • hoogte in- of verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar • in hoogte verstelbare duwhandvatten/-beugel • hoofdsteun (meerdere modellen) • trapdop(pen) links en/of rechts • taxifixatie/bandensysteem ISO 7176-19 • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. • Minimaal 1 model te leveren met elektrische duwondersteuning
1B: handbewogen rolstoelen voor continu gebruik (met kantelverstelling) en geïntegreerde duwondersteuning	<p>Zie specificaties categorie 1A. Aanvullend uitgerust met geïntegreerde duwondersteuning.</p>
2: handbewogen rolstoelen voor incidenteel/kortdurend gebruik (lichtgewicht opvouwbare uitvoering)	<ul style="list-style-type: none"> • lichtgewicht uitvoering (transportgewicht² max. 12 kg) • vouwbaar frame • gecoat • 24" quick release achterwielen (semi-)pneumatisch of kleinere achterwielen (12"/12,5") • zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch • "slappe" zit- en rugbekleding • meerdere zitbreedten en zitdiepten • standaard beensteunen, uitneembaar / wegzwenkbaar; kuitband of hielbanden • zitkussen 5/6 cm • armleuningen, uitneembaar of opklapbaar • in hoogte verstelbare duwhandvatten • trapdop links of rechts • taxifixatie/bandensysteem ISO 7176-19 • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. <p><i>Opties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>comfort beensteunen</i> • <i>hoogte in- of verstelbare armleuningen</i> • <i>spanbandenrug</i> • <i>O2 houder</i> • <i>anti-tip systeem</i>

¹ *Cursief gedrukte opties* kunnen ook onderdeel uitmaken van de aan te bieden prijs van de betreffende hulpmiddelen en dienen leverbaar te zijn als optie voor de aangeboden hulpmiddelen in de betreffende categorie.

² Transportgewicht = gewicht hulpmiddel zonder beensteunen, achterwielen, armsteunen, zitkussen en rugpolstering. U dient dit aan te tonen door middel van een prijslijst of folder.

Categorie	Productspecificaties (inclusief minimale producteisen en standaardaanpassingen) ¹
3: handbewogen rolstoelen voor (semi-) permanent en actief gebruik - opvouwbaar	<ul style="list-style-type: none"> • lichtgewicht uitvoering, geen staal (transportgewicht² max. 15 kg) • vouwbaar frame • verchromd of gecoat • meerdere zitbreedten en zitdiepten bij voorkeur instelbaar • 24" quick release achterwielen (semi-)pneumatisch • zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch • horizontale en verticale asgatinstelling • slappe of spanbanden zitting of gepolsterde zitting of plank/drempelzitting met preventief/curatief AD kussen • gepolsterde rug of spanbanden rugbekleding • rugspanstang, indien voorzien van spanbanden rugbekleding • instelbare rughoek • standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; kuitband of hielbanden • in hoogte in- of verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar • in hoogte verstelbare duwhandvatten • trapdop links of rechts • taxifixatie/bandensysteem ISO 7176-19 • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg.
4: handbewogen rolstoelen voor actief gebruik (vastframe)	<ul style="list-style-type: none"> • lichtgewicht uitvoering, geen staal (transportgewicht² max. 7 kg) • vastframe • gecoat • 24, 25 of 26" quick release achterwielen (semi-)pneumatisch • zwenkwielen voor (semi-)pneumatisch • horizontale en verticale asgatinstelling • na spanbare zitting met kussen 5/6 cm • spanbanden rugbekleding met rugspanstang • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 120 kg.

Categorie	Productspecificaties (inclusief minimale producteisen en standaardaanpassingen) ¹
5: elektrische rolstoelen voor (semi-) permanent gebruik, in en om het huis	<ul style="list-style-type: none"> • minimale maximumsnelheid 8 km per uur (begrensbaar tot lagere waarden) • actieradius minimaal 20 km • aandrijfwielen achter, voor of "midwheeler" • zwenkwielen achter en/of voor • kleine draaicirkel • modulaire opbouw zitunit (gepolsterde zitting en rugleuning) • instelbare rughoek • standaard beensteunen uitneembaar/wegzwenkbaar; of eendelige beensteun • kuitband, hielbanden of kuitplaten • hoogte instelbare/verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte instelbaar/verstelbaar • joystickbesturing rechts of links en/of neerklapbaar of wegzwenkbaar • instelbare rijeigenschappen • accu's en oplader • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. • Geschikt voor taxifixatie/bandensysteem ISO 7176-19 • Geschikt voor elektrische verstellingen – maximaal 2 per hulpmiddel
6: elektrische rolstoelen voor (semi-) permanent gebruik, binnen/buiten	<ul style="list-style-type: none"> • vast metalen frame • minimale maximumsnelheid 10 km per uur (begrensbaar tot lagere waarden) • actieradius minimaal 30 km • aandrijfwielen achter, voor of "midwheeler" • zwenkwielen achter en/of voor • modulaire opbouw zitunit (gepolsterde zitting en rugleuning) • instelbare rughoek • standaard beensteunen, wegzwenkbaar/uitneembaar; kuitband of hielbanden • hoogte instelbare/verstelbare armleuningen, uitneembaar of opklapbaar; en in breedte en diepte instelbaar/verstelbaar • joystickbesturing rechts of links wegzwenkbaar/uitneembaar en/of neerklapbaar • instelbare rijeigenschappen • verlichting en richtingaanwijzers • accu's en oplader • hoofdsteun • taxifixatie/bandensysteem ISO 7176 • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 125 kg. Aanpasbaar tot 160 kg. • Geschikt voor elektrische verstellingen

Categorie	Productspecificaties (inclusief minimale producteisen en standaardaanpassingen) ¹
7A: scootmobielen voor gebruik in de woonomgeving en buiten	<ul style="list-style-type: none"> • basis met één wiel voor en twee wielen achter • minimale maximumsnelheid 8 km per uur (begrensbbaar tot lagere waarden) • actieradius minimaal 25 km • stoel: <ul style="list-style-type: none"> ○ in hoek instelbare rug ○ comfortabele polstering ○ draaibaar met vergrendeling ○ met armleuningen wegklapbaar; instelbaar dan wel verstelbaar ○ stoel in hoogte instelbaar ○ horizontale verplaatsingsinstelling (stoelslede) • instelbare vering op achterwielen of onder de zitting gemonteerde stoelvering • verstelbare stuurkolom (hoekverstelling) • grote beenruimte • accu's en oplader • verlichting en richtingaanwijzers • boodschappenmand • stokkenhouder • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 150 kg <p><i>Opties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>brandbeveiliging: Fireblocker of vergelijkbaar (aparte categorie!)</i>
7C: scootmobielen voor buiten en intensief gebruik, geschikt voor gebruikers met medische indicatie voor extra vering	<ul style="list-style-type: none"> • basis met één wiel voor en twee wielen achter • minimale maximumsnelheid 12 km per uur (begrensbbaar tot lagere waarden) • actieradius minimaal 35 km • stoel: <ul style="list-style-type: none"> • in hoek instelbare rug • comfortabele polstering • draaibaar met vergrendeling • met armleuningen wegklapbaar; instelbaar dan wel verstelbaar • stoel in hoogte instelbaar • horizontale verplaatsingsinstelling (stoelslede) • vering op de voorwielen • instelbare vering op achterwielen of onder de zitting gemonteerde stoelvering (<i>extra geveerd</i>) • verstelbare stuurkolom (hoekverstelling) • grote beenruimte • accu's en oplader • verlichting en richtingaanwijzers • boodschappenmand • stokkenhouder • taxifixatie/ bandensysteem • tenminste geschikt voor een gebruikersgewicht van 150 kg <p><i>Opties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>spiegel</i> • <i>hand/ duimbediening zowel links- als rechtshandig</i> • <i>kilometerteller</i> • <i>voetgasbediening</i> • <i>cruise control (leverbaar op minimaal 1 model)</i> • <i>rollatorhouder</i> • <i>hoofdsteun</i> • <i>windscherm</i> • <i>afdekzeil</i> • <i>brandbeveiliging: Fireblocker of vergelijkbaar (aparte categorie!)</i>

Categorie	Productspecificaties (inclusief minimale producteisen en standaardaanpassingen) ¹
8A: Driewielfietsen (eenvoudige configuratie)	<ul style="list-style-type: none"> • één wiel voor twee wielen achter • lage instap • instelbaar stuur • zadel/stoel in hoogte/diepte instelbaar • gesloten kettingkast • handremmen, links als rechts te bedienen • parkeerrem • slot • verlichting en bel • freewheel uitvoering • versnellingen minimaal 5 <p><i>Opties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>terugtraprem</i> • <i>stokkenhouder</i> • <i>meer dan 5 versnellingen</i> • <i>fixatiemogelijkheden</i> <p>In deze categorie biedt u volwassen fietsen aan, waarbij elk type in range varieert van miniatuur tot volwassen maten. De prijs voor de driewielfietsen voor volwassenen is daarmee ook van toepassing op de kinderfietsen. Tot 6 jaar zijn slot, transportmand, verlichting, freewheel en versnellingen optioneel. Boven de 6 jaar standaard.</p> <p>Maximaal 5% van de leveringen binnen deze categorie mag een fiets zijn met 2 wielen voor (trike), binnen dezelfde categorieprijs.</p>
8B: Driewielfietsen (complexe configuratie)	Zie specificaties categorie 8A. Optioneel uitgerust met trapondersteuning en individueel maatwerk.
9A: Elektrische ondersteuning voor rolstoel (voor duwer)	<ul style="list-style-type: none"> • universeel systeem (toepasbaar op gangbare rolstoelen) • demontabel • accu('s) • regelbare snelheid of mate van ondersteuning • maximum snelheid duwhulp 5 – 6 km/uur • lader <p><i>Opties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>anti-kiep steunen</i> • <i>verlengde duwhandvatten</i>
9B: Elektrische ondersteuning voor rolstoel (voor rijder: hoepelondersteuning)	<ul style="list-style-type: none"> • universeel systeem (toepasbaar op gangbare rolstoelen) • demontabel • accu('s) • regelbare snelheid of mate van ondersteuning • maximum snelheid ondersteuning 5 – 6 km/uur • lader <p><i>Opties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>anti-kiep steunen</i> • <i>Verschillende typen hoepels</i> • <i>Afstandsbediening</i>

Categorie	Productspecificaties (inclusief minimale producteisen en standaardaanpassingen) ¹
9C: Elektrische ondersteuning rolstoel (voor de rijder: smartdrives, joystick, bedieningspaneel, e.d.)	<ul style="list-style-type: none"> • universeel systeem (toepasbaar op gangbare rolstoelen) • demontabel • accu('s) • regelbare snelheid of mate van ondersteuning • maximum snelheid ondersteuning 5 – 6 km/uur • lader <p><i>Opties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>anti-kiep steunen</i>
10A: tilliften (passief)	<ul style="list-style-type: none"> • verrijdbaar; voorzien van remmen • twee- of vierpuntsjuk • onderhoudsvrije accu('s) en lader • tilcapaciteit minimaal 150 kg. Uitbreidbaar tot 200 kg. • voldoende lichaamsondersteuning • elektrisch bedienbaar tilmechanisme <p><i>Opties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>elektrisch kanteljuk (min. 1 van de 3)</i> • <i>verschillende typen transferbanden/slings leverbaar</i> • <i>elektrische pootspreiding</i> <p>Bij levering dienen tenminste 2 tilbanden te worden verstrekt.</p>
10B: tilliften (actief)	<ul style="list-style-type: none"> • verrijdbaar; voorzien van remmen • accu('s) en lader • tilcapaciteit minimaal 150 kg • voetenplaat (met kniesteun) • rugband • elektrisch bedienbare sta-op functie <p><i>Opties:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>verschillende typen transferbanden leverbaar</i> • <i>elektrische pootspreiding</i> <p>Bij levering dienen tenminste 2 tilbanden te worden verstrekt.</p>