

Algemeen;

- Het werken op zon- en feestdagen is niet toegestaan (tussen 00.00uur en 24.00uur) en op 4 mei 2020 na 17.00uur, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door Opdrachtgever en bevoegd gezag.
- Werkzaamheden van de rehabilitatie dienen tijdens de zomerdienstregeling van het OV-bedrijf uitgevoerd te worden welke loopt van 11 juli 2021 t/m 28 augustus 2021. Opdrachtnemer dient werkzaamheden af te stemmen met OV-bedrijf.
- De werkzaamheden dienen afgestemd te worden met evenement “de 24 uur van Montfoort”, voorlopig gepland op 21-22 augustus 2021 (<https://de24uurvanmontfoort.nl/>)
- De verkeersmaatregelen voldoen aan de CROW publicaties 96a en 96b.
- Langs rijkswegen werken volgens de WiU 2021 van RWS
- Materieel en de voertuigen van de (onder-)aannemer(s) mogen bermen, fietspaden en voetpaden niet berijden en mogen hier niet langs of op parkeren, bij werkzaamheden aan o.a. inritten in overleg met de opdrachtgever een opstelplaats voor het materieel bepalen.
- Parkeergelegenheid verzorgen voor eigen materieel en voertuigen.
- Vermijden dat eigen materieel onnodig van de andere wegen binnen de bebouwde kom van Montfoort en buiten de werkgrens gebruik maakt.
- De fietspaden langs de werkvakken mogen tijdens de werkzaamheden alleen door voertuigen worden bereden van bewoners en bezoekers van de aanliggende percelen, hiervoor een toegangssysteem regelen.
- Fietspaden zoveel mogelijk openhouden voor doorgaand fietsverkeer i.v.m. lange omrijtijden.
- De fietspaden mogen niet bereden worden door zware voertuigen van derden (o.a. landbouwverkeer en leveranties door vrachtverkeer naar de aanliggende percelen).
- Langs fietspaden die openblijven voor de toegang van de aangrenzende percelen een snelheidsbeperking instellen, i.v.m. gemengd verkeer, deze fietspaden mogen alleen in één richting worden bereden.
- Tijdens de werkzaamheden fietsers en voetgangers veilig en comfortabel langs het werkvak leiden en veilig afscheiden van de werkzaamheden.
- Het bedrijventerrein Heeswijk en bedrijven van overige ondernemers langs de N228 dienen bereikbaar te blijven. Behoudens korte periodes om bv de aansluiting te kunnen maken. Opdrachtnemer communiceert over de bereikbaarheid in iedere fase met betreffende bedrijven. Onderhoudswerkzaamheden Shell tankstation
- Het Shell tankstation dient altijd minimaal vanaf 1 zijde en/of via 1 in-/uitrit bereikbaar te zijn voor bezoekers en ook de bevoorrading dient mogelijk te blijven. De werkzaamheden, uitvoeringsfasering- en planning dienen door Opdrachtnemer, zo snel mogelijk na gunning, afgestemd te worden met de eigenaar van het Shell tankstation (Dhr. de Goey). De eigenaar van het Shell tankstation wil onderhoudswerkzaamheden aan de tanks laten uitvoeren waarvoor het Shell tankstation enkele dagen gesloten moet zijn en wil dit dan combineren met de werkzaamheden aan N228.
- Opdrachtnemer dient te communiceren over de bereikbaarheid van bedrijventerrein Heeswijk vanaf de A12. Hiervoor dient toestemming verkregen te worden bij het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat).
- Woningen langs de N228 dienen bereikbaar te blijven. Behoudens korte periodes om bv de aansluiting te kunnen maken. Opdrachtnemer communiceert over de bereikbaarheid in iedere fase met betreffende bewoners.

- Medewerking verlenen aan diensten die langs de deur komen van bewoners, zoals huisvuilophaaldiensten, post- en pakketbezorging, etc.
- Nood- en hulpdiensten met spoed moeten altijd het wegvak kunnen passeren.
- Met het openbaar vervoer heeft de provincie Utrecht afspraken gemaakt over de stremming en de omleiding van de bus. Detailafspraken met vervoerders dienen door Opdrachtnemer gemaakt te worden
- Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met festiviteiten bij de Mariakapel. Hiervoor dient de uitvoeringsfasering afgestemd te worden met de contactpersoon van de Mariakapel (contactgegevens op te vragen bij PU).
- Ten behoeve van het ophogen van landbouwdam ter hoogte van Achthoven-Oost dienen de werkzaamheden, uitvoeringsfasering- en planning door Opdrachtnemer, zo snel mogelijk na gunning, afgestemd te worden met de eigenaar (Dhr. Huiden). Dit i.v.m. afstemming helling % landbouwdam, aanleveren nieuwe bielsen ten behoeve van het te herplaatsen hekwerk en het aanleveren van graszaad voor inzaaien opgehoogde deel van het perceel.
- De uitvoering en planning van werkzaamheden (inclusief monitoring) van de keerconstructie Knollemanshoek dienen met de bewoners besproken en afgestemd te worden.

Omleidingen:

- Langs de aansluitende wegvakken van de omleidingsroute, de afzetting en de omleiding voldoende aangeven, zodat onnodig omrijden en hinder wordt beperkt.
- Bij omleidingen dient rekening gehouden te worden met de breedtebeperking (2,0m) van de Slotlaan
- Doorgaand verkeer alleen via N- of A-wegen of gelijkwaardig
- Plaatselijk verkeer zoveel mogelijk leiden naar N- of A-wegen en het belasten van woonstraten en landelijke wegen zoveel mogelijk vermijden.
- Doorgaand fietsverkeer veilig omleiden