

Marktconsultatie Warmtenet gemeente Amstelveen

AAN : Gemeente Amstelveen
VAN : Over Morgen in samenwerking met AKD
DATUM : 05-01-2021
ONDERWERP : Marktconsultatie warmtenet Amstelveen

Inhoud

Inleiding	3
1.1 Warmtenet gemeente Amstelveen	3
1.2 Doel marktconsultatie concessieverlener	3
2. Uitgangspunten	4
2.1 De omvang van de kavels	4
2.3 Duurzaamheid	8
2.4 Prijsstelling	8
2.5 Participatie en communicatie	9
2.6 Bestaande partijen.....	9
2.7 Rol gemeente voorbereiding	9
2.8 Open net.....	10
2.9 Afspraken en procedures	10
2.10 Systeem efficiëntie en prestaties.....	10
2.11 Snelheid.....	10
3. Vragen marktconsultatie.....	11
4. Planning	13

Inleiding

1.1 Warmtenet gemeente Amstelveen

Gemeente Amstelveen heeft de ambitie om in 2040 een fossiel onafhankelijke stad te zijn. Ter invulling van deze ambitie heeft de gemeente al een aantal plankaders opgesteld en heeft zij stappen gemaakt met het opstellen van de Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte. De Transitievisie Warmte heeft geleid tot de identificatie van startkansen voor toekomstbestendige, duurzame warmteoplossingen. Een van de warmteoplossingen die als startkans wordt benoemd is een warmtenet. Een warmtenet komt tot stand door de samenwerking van verschillende partijen uit de warmteketen: partijen die warmte opwekken, partijen die warmte distribueren en partijen die warmte leveren aan de klant. Een partij kan ook meerdere rollen op zich nemen.

De gemeente Amstelveen wil deze warmteketen nu gaan organiseren binnen haar gemeente en een concessieovereenkomst sluiten met een daarvoor geschikte en geïnteresseerde partij. Zij wil daarbij meer inzicht verkrijgen in hoe de marktpartijen positie innemen ten opzichte van een concessieovereenkomst voor een warmtenet.

De kansrijke panden voor een warmtenet liggen in de gemeente globaal gezien in twee gebieden, Amstelveen Noord en Amstelveen Zuid. Op basis van vastgoedkenmerken zijn deze gebieden als gunstig bestempeld voor een warmtenet. Om deze startkansen echter richting uitvoer te brengen, dienen er een of meerdere concessieovereenkomsten te worden gesloten met marktpartijen. Bij de totstandkoming van deze concessieovereenkomsten wil de gemeente Amstelveen de markt betrekken. Bij het opstellen van de concessieovereenkomsten heeft de gemeente immers nog een aantal keuzes die zij dient te maken. Voordat de gemeente deze keuzes maakt, wil zij ervaringen en informatie uit de markt meenemen in haar besluitvorming.

Als opstap naar deze concessieovereenkomst(en) wordt er door de gemeente daarom een marktconsultatie uitgevoerd. Over Morgen en AKD begeleiden de gemeente met de opzet van de marktconsultatie.

1.2 Doel marktconsultatie concessieverlener

De marktconsultatie dient als voorbereiding op een eventuele aanbesteding van een of meerdere concessieovereenkomsten voor duurzame warmteoplossingen in de gemeente Amstelveen. Het doel van de marktconsultatie is dat de gemeente Amstelveen inzicht krijgt in verschillende voorkeuren en voorwaarden van marktpartijen, zodat deze voorkeuren en voorwaarden kunnen worden meegenomen in de aanbesteding. De marktconsultatie moet richting geven aan de totstandkoming van de concessieovereenkomst(en).

Met de marktconsultatie wil de gemeente inzicht krijgen in:

- De omvang van de kavels die voor marktpartijen interessant zijn;
- Welke duurzame bronnen marktpartijen willen inzetten voor de warmtelevering;
- De prijsstelling van de energielevering;
- Participatie en communicatie omtrent de realisatie van een warmtenet;
- De houding van marktpartijen ten opzichte van het bestaande warmtenet en bijbehorende machtsposities;
- De rol die de markt verwacht van de gemeente Amstelveen bij de organisatie, realisatie en exploitatie van het warmtenet.

Op basis van deze inzichten kan de gemeente Amstelveen onderbouwde keuzes maken ten aanzien van een of meerdere concessieovereenkomsten voor een warmtenet.

1.3 Leeswijzer


In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten beschreven voor de realisatie en exploitatie van het warmtenet. In hoofdstuk 3 staan vragen aan de marktpartijen beschreven.

2. Uitgangspunten

De uitgangspunten vormen de basis van de marktconsultatie. De uitgangspunten houden rekening met de Warmtewet 2, zoals deze nu in concept is opgesteld.


2.1 De omvang van de kavels

Gemeente Amstelveen voert de regie over de warmtetransitie met een gebiedsgerichte aanpak zoals opgedragen vanuit het Klimaatakkoord en IBP. De verwachting is dat de omvang van de aangeboden kavels voor concessieovereenkomsten deels bepaalt of en met welke duurzame oplossing de marktpartijen komen. Uit de Transitievisie Warmte komen de startkansen naar voren voor een warmtenet (rode wijken). Figuur 1 toont deze locatie.



Figuur 1 Startkansen wijken Transitievisie Warmte Amstelveen

Daarnaast is er een analyse uitgevoerd middels het Warmte Transitie model van Over Morgen. Dit model geeft kansen weer voor collectieve warmte op basis van vastgoeddata. De resultaten van deze analyse staan in figuur 2. Het gebied in het noorden van Amstelveen biedt daarmee zowel perspectief op collectieve warmte en betreft een startkans waarmee de gemeente als eerste aan de slag gaat.



Figuur 2 Afbakening en omvang kavels

Tabel 1 toont een aantal kenmerken van de drie verschillende potentie-eilanden.

Potentie-gebied	Woningequivalenten	Totaal woonoppervlakte	Totaal eengezinswoningen	Totaal meergezinswoningen	Totaal gasverbruik	Totaal gasverbruik	Totale warmtevraag	Totale warmtevraag
		BAG	(EGW)	(MGW)	EGW (m3)	MGW (m3)	EGW (kWh m2)	MGW (kWh m2)
Amstelveen Noord	15351	1143606	3853	7635	5527280	365599	292002	32514
Amstelveen Zuid	13619	1018706	3618	6378	6110677	267408	311209	22762
Amstelveen West	2110	182814	597	1263	818890	27028	39599	2010

Tabel 1 Kenmerken potentie-eilanden

Tabel 2 toont een aantal kenmerken van de zes verschillende potentiegebieden van het corporatievastgoed.

Potentiegebied nummer kaart	Woningequivalenten	Totaal woonoppervlakte BAG	Totaal EGW	Totaal MGW	Totaal gasverbruik EGW (m3)	Totaal gasverbruik MGW (m3)	Totale warmtevraag EGW (kWh m2)	Totale warmtevraag MGW (kWh m2)
1	1147	90907	158	797	206490	17538	10520	1249
2	498	40569	117	381	180240	4315	9801	430
3	8513	687017	2170	5483	2903450	277160	150806	25042
4	568	42709	106	441	179810	5961	9881	595
5	973	81662	14	828	0	7772	0	722
6	1344	105416	192	1021	309390	21749	16812	2198

Tabel 2 Kenmerken potentiegebieden corporaties

Marktpartijen kunnen kiezen voor welk gebied of voor welke gebieden zij een concessieovereenkomst willen invullen. De twee grotere van de drie potentiegebieden hebben een omvang die interessant zou kunnen zijn voor marktpartijen. De gebieden zijn dermate groot dat een duurzame warmteoplossing technisch efficiënt gerealiseerd kan worden. Tegelijkertijd is er op het schaalniveau van deze potentiegebieden ruimte voor innovatie en participatie en kan er rekening worden gehouden met lokale coöperaties. Het kleine potentiegebied linksonder behoort tot nader inzicht niet tot de kavels waarvoor een concessieovereenkomst zal worden gesloten. Eventueel kan dit eiland bij het 2^e worden betrokken. De gemeente is voornemens om te voor een omvang van de kavels ter grootte van de potentiegebieden voor collectieve warmte.

Voor het potentiegebied Amstelveen Noord is het beoogd startmoment van het project 2021. Voor potentiegebieden Zuid en West ligt het startmoment later in de tijd.

Het is aan de marktpartijen om te bepalen voor welk gebied met welke omvang zij een concessieovereenkomst willen sluiten. Ter ondersteuning van de Transitievisie Warmte heeft CE Delft een achtergrondrapport geschreven over de inhoudelijke kennis die ten grondslag ligt aan deze visie. Hierin staat onder meer informatie opgenomen over de beschikbaarheid van de warmtebronnen. Dit rapport van CE Delft wordt aan de marktpartijen voorgelegd zodat zij deze kennis kunnen inzetten voor de keuze van de kavelomvang en de inzetbaarheid van bronnen. Daarnaast heeft de gemeente Amstelveen aan Waternet informatie opgevraagd over de beschikbaarheid van de bronnen van AGV. Waternet heeft op dit moment nog geen duidelijke positie ingenomen ten aanzien van het beschikbaar stellen van haar bronnen. Maar staat ervoor open om hierover in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.

De gemeente neemt als uitgangspunt in de consultatie dat er voldoende vraag beschikbaar is en dat zij zich zal inspannen om die vraag voorafgaand aan de eventuele aanbestedings- of aanwijzingsprocedure te organiseren.


2.2 Overzicht van warmtebronnen

In de Transitievisie Warmte van CE Delft is een overzicht opgenomen van potentiële bronnen voor collectieve warmte in Amstelveen. Tabel 3 geeft dit overzicht weer. Dit overzicht biedt een eerste inzicht in de mogelijkheden die u als toekomstig exploitant heeft.

Warmtebron	Potentie (TJ/jaar)	Capaciteit (WEQ)	Temperatuurniveau	Uitleg
Stadswarmte van Vattenfall uit Amsterdam	128	3200 ³	HT (90°C), wordt verlaagd naar MT (70°C)	Het huidige warmtenet is van Eneco, die de warmte inkoopt van Vattenfall. De bron van deze warmte is restwarmte van de elektriciteitscentrale in Diemen, aangevuld met gasgestookte hulpwarmtecentrales. Eneco werkt in samenwerking met Vattenfall aan de verduurzaming van de bronnen. (Eneco, 2019).
Effluent RWZI Amstelveen	150	6.000	ZLT (10-25°C), opwaarderen naar LT (50°C) of MT (70°C)	Vanuit het aanbod van warmte uit effluent kan ongeveer driekwart van de warmte voor ongeveer 6.000 woningequivalenten worden voorzien. Hiervoor is een wko nodig en warmtepompen voor de opwaardering. Voor een deel van de piekvraag zal naar verwachting nog steeds een piekkel op gas nodig zijn. (Waternet, gemeente Amstelveen, Eneco, 2019)
WRK-leiding	315	6.000 woningen	ZLT (8°C)	De beschikbaarheid van deze warmte wordt onderzocht door Waternet. De warmte zou moeten worden opgewaardeerd naar een geschikt temperatuurniveau. Dit kan gecombineerd worden met opslag in een wko. Verduurzamen van het zwembad biedt een kans om te starten.
Oppervlaktewater	938 (waterdelen); 9 (gemalen)	222 (gemalen)	ZLT (15°C)	De totale technische potentie binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen berekend op 938 TJ/jaar uit waterlopen en plassen en 9 TJ/jaar uit de gemalen. Deze warmte kan worden benut samen met opslag in een wko. Bij de inschatting is geen rekening gehouden met de nabijheid tot de warmtevraag. Door de lage temperatuur is het niet rendabel om de warmte over lange afstanden te transporteren. (CE Delft, 2019)
Grote riolen	Onbekend	Onbekend	ZLT (15°C)	Potentieel kan verder worden onderzocht met oa. Waternet als er ontwikkelingen nabij zijn.
LT-restwarmte	Onbekend	Onbekend	LT (30°C)	Er zijn twee datacenters van ABN-AMRO bekend bij de omgevingsdienst. De beschikbaarheid van restwarmte hiervan is onbekend.
Geothermie	Onbekend	Onbekend	MT (70°C)	De potentie wordt onderzocht in het SCAN-programma.

Tabel 3 Potentiële warmtebronnen Amstelveen (CE Delft, 2020)

Figuur 2 geeft een overzicht van de locaties van een aantal van deze warmtebronnen voor collectieve warmteoplossingen.



Figuur 3 Overzicht potentiële locaties warmtebronnen collectieve warmte (CE Delft, 2020)

2.3 Duurzaamheid

De gemeente Amstelveen vindt het van belang dat de bronnen die de warmte leveren duurzaam zijn. Dit betekent dat de bronnen moeten zorgen voor een CO₂-reductie ten opzichte van de huidige energievoorziening en moeten bijdragen aan de transitie naar aardgasvrij. Bij de bepaling of een warmtevoorziening duurzaam is, zal de NTA8800 als uitgangspunt worden gehanteerd.

De gemeente ondersteunt de doelen uit het Klimaatakkoord en wilt in 2040 fossielonafhankelijk zijn. De gemeente biedt marktpartijen een vrije keuze van bronnen. De gemeente is benieuwd welke bronnen kunnen worden ingezet omdat er op het gebied van draagvlak een significant verschil bestaat tussen de inzet van de verschillende bronnen. Gemeente Amstelveen sluit bijvoorbeeld op voorhand biomassa als bron niet uit, maar er zal wel aandacht moeten zijn voor de algemene opinie voor dit onderwerp. Ten aanzien van biomassa volgt de gemeente Amstelveen de uitgangspunten zoals beschreven in de brief van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer.

Er worden voorts nog verder geen eisen gesteld die verder gaan dan de afspraken in het Klimaatakkoord.

2.4 Prijsstelling

De maximumtarieven volgen uit de vigerende Warmtewet en het Warmtebesluit van de Autoriteit Consument en Markt. Dit zijn echter maxima en het staat warmteleveranciers vrij om lagere tarieven te hanteren. De gemeente accepteert dat er verschillende tarieven kunnen zijn binnen de gemeentegrenzen, maar zij streeft wel naar zoveel mogelijk tariefgelijkheid in de gemeente.

Het College heeft een procesnotitie opgesteld waarin haar standpunt ten aanzien van de prijsstelling is opgenomen. Deze procesnotitie is ook voor deze concessieovereenkomst(en) van toepassing. De procesnotitie vindt u in de bijlage.

Ten aanzien van risico's in de exploitatie van de onderdelen in de warmteketen wil gemeente Amstelveen zelf geen risico nemen. De gemeente is zich er van bewust dat het gevolg daarvan is dat er geen directe invloed van de gemeente kan zijn op initiële en toekomstige tarieven. Wel verlangt de gemeente dat de warmteleverancier volledig transparant zal zijn hoe de tarieven, inclusief aansluitbijdragen, tot stand komen.

2.5 Participatie en communicatie

De gemeente is van mening dat in het begin zij de regie heeft over de participatie en communicatie en dit gedurende het proces over zal dragen aan het warmtebedrijf. In de beginfase voert de gemeente regie en bij de realisatiefase is dat aan het warmtebedrijf. In de beginfase en realisatiefase wordt de participatie zodoende verschillend vormgegeven. Het uitgangspunt is dat de gemeente gedurende alle fasen wel samenwerkt met het warmtebedrijf aan een plan voor participatie en communicatie. Dit plan wordt opgesteld binnen de kaders die de gemeente stelt aan het participatie- en communicatieplan.

Parallel aan de marktconsultatie werkt de gemeente aan een plan voor de uitwerking van de Wijkuitvoeringsplannen.

2.6 Bestaande partijen

Eneco Warmte en Koude beheert en exploiteert momenteel een warmtenet in Amstelveen. Ze maken daarbij gebruik van de restwarmte van een elektriciteitscentrale van Vattenfall. Dit wordt voor piek- en back-up voorziening aangevuld met aardgasgestookte hulpwarmtecentrales. Eneco en Vattenfall werken beide aan de verduurzaming van deze bronnen.

Gemeente Amstelveen spreekt geen voorkeur uit voor welke huidige of nieuwe partij de beoogde warmtekavels gaat exploiteren. Wel wil de gemeente ruimte houden voor innovatie, transparantie en inzicht op de prijsstelling; niet alleen aan het begin (tijdens de aanbesteding), maar ook gedurende de exploitatie.

Het is aan de marktpartijen zelf om het warmtenet van duurzame energiebronnen te voorzien. Het uitgangspunt daarbij is dat de beheerder van de bronnen een keuze maakt aan welke partij de beschikbare of geproduceerde warmte wordt toebedeeld. De gemeente ziet in dat het, omwille van de leveringszekerheid, onder omstandigheden wenselijk kan zijn dat het warmtebedrijf een structurele, langjarige samenwerking heeft met een (of meerdere) warmteproducenten en nodigt de deelnemers van deze consultatie daarom uit hierover na te denken en hun ideeën te delen.

2.7 Rol gemeente voorbereiding

De gemeente kan verschillende rollen aannemen ten aanzien van de voorbereiding van een warmtenet. Het uitgangspunt is dat de gemeente gebouweigenaren, zowel corporatiebezit als particuliere woningen, faciliteert bij de keuze voor collectieve warmte. Dit doet de gemeente met een inspanningstoezegging ten aanzien van communicatie en participatie om bijvoorbeeld de mate van bereidheid van (particuliere) woningeigenaren te peilen. Die verplichting en afspraken daaromtrent worden aan het begin van het traject vastgelegd in een concessieovereenkomst.

Er is nog geen samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeenten en woningcorporaties voor het aansluiten van het woningpotentieel op het warmtenet. De gemeente zal middels prestatieafspraken met woningcorporaties waar mogelijk invulling geven aan het woningpotentieel voor het warmtenet.

De gemeente wil een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor de uitgangspunten, prioritering en warmteoplossingen (incl. organisatiemodel). Draagvlak onder bewoners verdient hierbij extra aandacht, waarbij comfort, zekerheid en betaalbaarheid als thema's worden meegenomen.

De gemeente spant zich tot slot samen met het warmtebedrijf in om externe subsidies te verkrijgen, zoals bijvoorbeeld uit het recente verleden Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen, aardgasvrije proeftuinen van PAW en Regeling Reductie Energiegebruik, voor het realiseren, stimuleren en exploiteren van het warmtenet.

2.8 Open net

In de concept Warmtewet 2 staat dat wie het warmtenet levert, het net economisch in eigendom heeft. Ook draagt een partij de integrale ketenverantwoordelijkheid. Ingeval de gemeente vooruitlopend op de Warmtewet twee concessies uitgeeft, gaat de gemeente uit van deze (economische) eigendom bij het warmtebedrijf en een integrale ketenverantwoordelijkheid van het warmtebedrijf. Het aangewezen warmtebedrijf is dus ook verantwoordelijk voor de productie en levering van duurzame warmte, gedurende de concessieduur. De gemeente Amstelveen heeft geen duidelijke voorkeur voor een open of gesloten net en is vooral benieuwd naar hoe de markt dit optimaal wil vormgeven en welke (door de gemeente te borgen) omstandigheden de businesscase positief zullen beïnvloeden.

2.9 Afspraken en procedures

De samenwerking gaat voor wat betreft de gemeente uit van transparantie tussen partijen en dat geldt voor alle zaken dus ook de financiën, zie paragraaf 2.3.

De taken en verantwoordelijkheden die de gemeente minimaal verwacht van de warmteleverancier zijn:

- Levering van warmte aan gebruikers (zakelijk en consumenten) overeenkomstig de Warmtewet;
- 24-7 service desk en facturatie;
- Coördinerende rol bij klachten/storingen, dus een 1-loket voor klanten idee;
- Betrouwbare warmtelevering, d.w.z. te allen tijde voldoende (opwek)vermogen beschikbaar en een distributienetwerk om de warmte met een minimale kans op onderbrekingen en met de juiste kwaliteit aan de afnemers te leveren;
- Leveren/installeren/beheren van de afleversets, of hier worden aanvullende afspraken over gemaakt met de warmteleverancier;
- In samenwerking met gemeente Amstelveen een proactieve rol in participatie/communicatie om draagvlak voor het warmtenet te vergroten.

2.10 Systeem efficiëntie en prestaties

Gemeente Amstelveen accepteert alleen professionele partijen met een aantoonbare goede staat van dienst op het gebied van warmtelevering. Daarnaast stelt gemeente vooralsnog geen aanvullende eisen t.a.v. systeem efficiëntie en prestaties anders dan in dit document genoteerd.

2.11 Snelheid

Amstelveen wil in 2040 fossielonafhankelijk zijn. Dit betekent dat er snelheid moet worden gemaakt met het aanbieden van alternatieve oplossingen, waaronder de aanleg van collectieve warmtenetten.

3. Vragen marktconsultatie

Algemeen:

1. Kunt u op basis van deze notitie aangeven of op voorhand bij uw bedrijf bereidheid bestaat om een aanbidding te verzorgen?

Indien u bereid bent een aanbidding te verzorgen:

2. Kunt u uw bereidheid kort toelichten?
3. Onder welke voorwaarden bent u bereid een aanbidding te verzorgen?
4. Heeft u tijd en capaciteit om gecommiteerd de opgave aan te gaan?
5. Wat is de corebusiness van uw bedrijf?

Op basis van haar eigen inventarisatie trekt de gemeente de conclusie dat, enerzijds, het potentiële aanbod van bronnen gefragmenteerd is, terwijl de gemeente anderzijds beoogt om het verzorgingsgebied van een collectieve warmtevoorziening niet te koppelen aan één bron, maar aan meerdere bronnen. Bijvoorbeeld uit het oogpunt van leveringszekerheid, maar ook om te komen tot schaalvoordelen en zoveel mogelijk tariefgelijkheid binnen de gemeente.

6. Wat is volgens u— uitgaand van dit uitgangspunt en gelet op de beschikbare bronnen— een goede verkaveling en waarom?
7. Hoe wilt u de leveringszekerheid en hoge kwaliteit dienstverlening die de Warmtewet vraagt organiseren?
8. Op welk van de kavels zou u zich willen inschrijven en welke minimale termijn is dan voor u acceptabel?
9. Hoe kijkt u aan tegen een open en gesloten net? Wat betreft uw voorkeur en waarom?
10. Welke wensen heeft u met betrekking tot de eigendom van het warmtenet en aanverwante assets?
11. Hoe kijkt u aan tegen het gebruik van bronnen van AGV/PWN?
12. Hoeveel woningequivalenten aan warmtevraag heeft u per kavel nodig om een aanbod te willen doen, indien er een aansluitplicht voor alle woningen van toepassing is en de woningen daadwerkelijk worden aangesloten?
13. De gemeente Amstelveen streeft voor zover mogelijk naar tariefgelijkstelling binnen de gemeente. In hoeverre kunt u tot een eerlijke verdeling van de aansluitkosten komen?
14. De gemeente wil voorkomen dat hoge risico-opslagen voor (bouw)risico's resulteren in hoge prijzen voor de eindnemers, vooral indien deze risico's zich niet in de praktijk materialiseren. Welke voorstellen kunt u in dit opzicht doen? Bijvoorbeeld m.b.t. het beprijzen van de BAK / aansluitkosten?
15. Welke impact heeft het vestigen van een zakelijk recht (bijvoorbeeld een opstalrecht) op de beprijzing?
16. Zou u met meerdere partijen willen inschrijven? Zo ja, welke partij vult welk deel van de keten (productie, transport/distributie, levering) in?

17. Hoe zal deze samenwerking leiden tot een betere score op leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid?
18. Wat is voor u de optimale contractduur?
19. Ziet u knelpunten? Zo ja welke, en hoe zouden die verholpen kunnen worden?
20. Ziet u nog andere kansrijke opties?

Duurzaamheid:

21. Welke bronnen denkt u te kunnen inzetten voor het leveren van de warmte?
22. Voorziet u in piek en back-up voorzieningen en welke techniek zet u daarvoor in?
23. Bij de start van het project kan een deel van de warmte afkomstig zijn van fossiele bronnen. In 2040 wil de gemeente Amstelveen fossielonafhankelijk zijn. Kunt u op hoofdlijnen aangeven welk Energie opwek rendement (EOR) u kunt bereiken in de volgende jaren en wat het beoogd temperatuur regime zal zijn?

Jaartal	2030	2040
Energie opwek rendement		
Beoogd temperatuur regime		

Tabel 4 EOR en temperatuurregime

24. In hoeverre kunt u garanderen dat het warmtenet in 2040 fossielonafhankelijk is?

Rol gemeente:

25. Hoe ziet de samenwerking met de gemeente er volgens uw voorkeur uit?
26. Welke behoefte heeft u als marktpartij wat betreft de rol en verplichtingen van de gemeente m.b.t. de beschikbare bronnen?
27. Welke behoefte heeft u wat betreft de rol en verplichtingen van de gemeente m.b.t. het aantal aansluitingen? Welke zekerheid dient de gemeente te verschaffen (in de aanbesteding), en wat kan de markt oppakken?
28. Op welke overige gebieden dient de gemeente wat u betreft zekerheid te verschaffen (voorafgaand aan de aanbesteding) en op welke gebieden ziet u een rol voor uzelf/de markt weggelegd? ?

Participatie en communicatie:

29. Hoe ziet u de strategische aanpak van de participatie en communicatie richting de bewoners voor u?
30. Onder het woningpotentieel is particulier woningbezit aanwezig. Welke rol zou u in de transitie willen innemen om ook het particulier woningbezit te enthousiasmeren om aan te sluiten op het warmtenet?

Algemeen:

31. Indien de gemeente zou overgaan tot een aanbesteding voor een concessieovereenkomst voor een van de gebieden, welke type aanbestedingsprocedure ligt wat u betreft in dat geval voor de hand en waarom? (Denk aan openbaar/niet-openbaar, concurrentiegericht dialog, mededingingsprocedure met onderhandeling, etc).
32. Heeft u naar aanleiding van deze marktconsultatie aanvullende opmerkingen c.q. aandachtspunten?
33. In geval u niet bereid bent mee te werken aan de marktconsultatie, zou u willen aangeven waarom niet?

4. Planning en procedure

Onderstaande tabel toont de procedure en planning van marktconsultatie. Na inschrijving ontvangt u een uitnodiging voor de interactieve sessie waarin u, indien gewenst, vragen kan stellen.

Opening inschrijving	8/01/2021
Interactieve sessie	28/01/2021 tot 02/02/2021
Verstrekking Nota van Inlichtingen	04/02/2021
Sluiting inschrijvingen	19/02/2021

Tabel 5 Planning en procedure marktconsultatie