

ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestekpost 810410	Kunnen we ervanuit gaan dat het directieverblijf wordt verrekend conform bestekpost 860010?	Dit is correct. Verrekening van het directieverblijf vindt enkel en alleen gedurende de daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden. In periodes dat er geen werkzaamheden plaatsvinden, heeft de aannemer geen recht op verrekening. Dit geldt tevens voor post 810410, deze wordt gewijzigd.
2	Bestekposten 723050	In genoemde bestekpost wordt gesproken over markering op een asfalt-, beton- of elementenverharding. Betonverhardingen komen in dit bestek niet voor. Kunt u dit wijzigen in "markering op een asfaltverharding"? Indien er sprake is van een betonverharding gaarne hiervoor een separate bestekpost toevoegen voor eventueel stralen en primeren?	Bestekspost wordt aangepast.
3	Bestekposten 722010 t/m 722090	In genoemde bestekposten wordt gesproken over markering op een asfalt-, beton- of elementenverharding. Betonverhardingen komen in dit bestek niet voor. Kunt u dit wijzigen in "markering op een asfaltverharding"? Indien er sprake is van een betonverharding gaarne hiervoor een separate bestekpost toevoegen voor eventueel stralen en primeren?	Bestekspost wordt aangepast.
4	Bestekposten 721010 t/m 721090	In genoemde bestekposten wordt gesproken over markering op een asfalt-, beton- of elementenverharding. Betonverhardingen komen in dit bestek niet voor. Kunt u dit wijzigen in "markering op een asfaltverharding"?	Bestekspost wordt aangepast.
5	Bestekpost 260410	In genoemde bestekpost worden 16 partijkeuringen gevraagd waarbij verwezen wordt naar een hoeveelheid van 2.000 ton en maximaal 1 depot per jaar. Dit zou betekenen dat er 4 partijkeuring nodig zijn. Kunt u de bestekpost aanpassen?	Partijen kunnen kleiner zijn dan het maximum van 2000 ton. Bestekspost wordt niet gewijzigd.
6	Bestekpost 176060	Fundering dient afgevoerd te worden als NV-bouwstof niet toepasbaar. Kunt u aangeven o.b.v. welke stof(fen) het materiaal verontreinigd is?	De exacte vervuiling is op voorhand niet aan te geven. Uitgangspunt is een te hoog gehalte aan lood, zink en minerale olie. Bestekspost wordt niet gewijzigd.
7	Aanbestedingsleidraad 3.3.1 VCA** Bedrijfscertificaat	In de aanbestedingsleidraad is een VCA**, VCA 2sterren-certificaat, onderdeel van het eisenpakket van de OG. Dit geldt eveneens voor alle onderaannemers. Uitgaande van een jaaromzet van ca € 650.000,00 en uw advies uit oogpunt de administratieve belasting zo laag mogelijk te houden, is het dan niet wenselijk een VCA*, VCA1ster-certificaat, als ondergrens aan te houden?	In verband met de mogelijke inzet van onderaannemers blijft het VCA** - certificaat gehandhaafd als eis.
8	Kerncompetentie Raamovereenkomst verhardingen	In de kerncompetentie stelt u de eis dat er ervaring moet zijn met een raamovereenkomst voor onderhoud aan verhardingen. Onzes inzien voegt een raamovereenkomst niets toe in deze en zou ook ervaring met alleen het aanbrengen van verharding, 2.000 ton asfalt, als eis kunnen volstaan. Zou u dit aan willen passen? Zo nee, zou u willen motiveren waarom niet?	Het werken in een raamovereenkomst vereist een andere manier van samenwerken dan bij een eenmalig contract. Uitgangspunt opdrachtgever is het een uitvoeren van een raamovereenkomst over de gehele periode van 4 jaar, waarbij een goede samenwerking van groot belang is. De inschrijver moet aantonen dat hij hier positieve ervaringen mee heeft. Eis blijft gehandhaafd.
9	Bestekspost 335120	Deze post betreft het leveren en aanbrengen van Selflevel putranden. Arbotechnisch is het niet mogelijk om deze putranden op een veilige manier aan te brengen gezien het gewicht van de elementen. Wij verzoeken u deze post te wijzigen in putranden die na het asfalteren ingeboord worden in de aangebrachte asfaltverharding, dit komt de asfaltkwaliteit ook ten goede doordat er tijdens het asfalteren geen onderbrekingen zijn.	Posten voor het aanbrengen van putranden conform het Van den Broeksysteem worden toegevoegd.
10	Hoofdstuk 112	u omschrijft hier dat het te frezen oppervlak geveegd moet worden met een wegdekreiniger. Bedoelt u dat het te frezen oppervlak gereinigd moet worden met een wegdekreiniger of geveegd met een veeg/zuigwagen?	Het gefreesde oppervlak dient geveegd en gereinigd te worden met een veeg/zuigwagen. Algemene tekst wordt aangepast.
11	Bestek, hoofdstuk 65	In deze hoofdstukomschrijving staat dat het schoonmaken met een wegdekreiniger bij de prijs voor het leveren en aanbrengen van asfalt hoort te zijn inbegrepen, echter zijn er nog aparte schoonmaakposten en middels de freesposten zijn deze oppervlakken ook al schoongemaakt, waar zijn de posten voor het schoonmaken voor bedoeld?	Algemene tekst bij bestekspostgroep 65 wordt aangepast. Post 651110 vervalt, post 651120 wordt aangepast.
12	Bestek deel 3 artikel 82 22 10 lid 07	De hier omschreven werkzaamheden betreffen een resultaatsverplichting. Kan de opdrachtgever hiervoor een bestekspost opnemen?	Lid 07 vervalt, hiertoe is bestekspost 631110 reeds opgenomen.

13	Bestek deel 3 artikel 82 22 10 lid 06	De hier omschreven werkzaamheden betreffen een resultaatsverplichting. Kan de opdrachtgever hiervoor een bestekspost opnemen?	Lid 06 vervalt, in hoofdstuk 6548 zijn hiervoor resultaatsverplichtingen opgenomen.
14	Bestek deel 3 artikel 81 22 18 lid 02	De hier omschreven werkzaamheden betreffen een resultaatsverplichting. Kan de opdrachtgever hiervoor een bestekspost opnemen?	Lid 02 wordt aangepast, hiertoe is reeds bestekspost 651920 opgenomen.
15	Bestek deel 3 artikel 82 22 16 lid 02	De hier omschreven werkzaamheden betreffen een resultaatsverplichting. Kan de opdrachtgever hiervoor een bestekspost opnemen?	Lid 02 vervalt.
16	Bestek deel 3 artikel 82 22 10 lid 02	De hier omschreven werkzaamheden betreffen een resultaatsverplichting. Kan de opdrachtgever hiervoor een bestekspost opnemen?	Lid 02 vervalt.
17	Bestek deel 2.2 bestekspost 890160	Deze post is niet kosten homogeen. Kan de opdrachtgever deze bestekspost opsplitsen in twee besteksposten, een post zonder het verwijderen van oude scheurreparatie en een post met het verwijderen en afvoeren van oude scheurreparatie?	Naar inschatting van de opdrachtgever behoeft deze post geen opsplitsing in twee besteksposten.
18	Bestek deel 2.2 bestekspost 89	Kan de opdrachtgever aangeven hoeveel TBS uren binnen een deelopdracht kunnen vallen? Dit om een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid aansturing van TBS werkzaamheden.	Dit is op voorhand niet aan te geven.
19	Bestek deel 2.2 bestekspost 850620	Er wordt een tekstkar met afmetingen 1,8 x 1,8m gevraagd. Gezien de gevraagde afmetingen bedoelt u hier een Berm Drip met afmetingen 1,8 x 1,8m?	Beschrijving bestekspost is naar mening opdrachtgever duidelijk genoeg.
20	Bestek deel 2.2 bestekspost 811020	Boren en PAK-analyse asfaltkernen (nieuw). Het uitvoeren van een PAK-analyse is zeer ongebruikelijk bij asfaltkernen van nieuw aangebracht asfalt. Dienen hier toch PAK-analyses uitgevoerd te worden?"	Bestekspost wordt aangepast.
21	Bestek deel 2.2 bestekspost 810310	Kan de opdrachtgever aangeven hoe dit af te rekenen is binnen een vooraf opgestelde deelopdracht? Graag verduidelijking van het aantal 'keer' t.o.v 'dagelijks'.	Bestekspost wordt aangepast, inzet post wordt in overleg met directie bepaald
22	Bestek deel 2.2 bestekspost 810250	Met hoeveel panden per deelopdracht kunnen we te rekenen?	Dit is op voorhand niet aan te geven.
23	Bestek deel 2.2 besteksposten 654810, 654820, 654830, 654840 en 654850	Kunt u bevestigen dat de te rekenen wegbreedte van de plateau's en drempels groter of gelijk zijn dan 2,50 meter?	Dit is correct.
24	Bestek deel 2.2 bestekspost 810240	Met hoeveel panden per deelopdracht kunnen we rekenen?	Dit is op voorhand niet aan te geven.
25	Bestek deel 1 par. 04	- '....geen ernstige hinder op toeganswegen....". De periode die u omschrijft betekent dat u de voorkeur heeft dat er enkel van oktober tot maart gewerkt kan worden aan deze wegen. Realiseert u zich dat (indien het handelt om asfalteringswerk) in de minst ideale maanden van het jaar deze werkzaamheden plaatsvinden? tevens de grootste kans dat er geen asfalt beschikbaar is t.g.v. wintersluitingen bij de betreffende leveranciers?	Gesteld wordt dat werkzaamheden niet tot ernstige hinder mogen leiden, in de afstemming van de werkzaamheden dient tevens rekening gehouden te worden met andere werkzaamheden en omleidingen.
26	Bestek deel 1 par. 04	Welke wegen zijn in Valkenburg aangeduid als gebiedsontsluitingswegen? Dit om een inschatting te kunnen maken van te verwachten onrendabele uren.	Het betreft: Vroenhof, Sint Gerlach, Broekhem, Geneindestraat, Oosterweg, Burgemeester Henssingel, Berkelplein, Neerhem, Daalhemmerwer, Bemelerweg, Smitserweg, Cauberg, Wilhelminalaan, Nieuweweg, Emmaberg, Hekerweg, Beekstraat, Onderstestraat, Prinses Beatrixsingel, Prins Bernhardlaan, Spoorlaan.
27	Bestekspost 850190	Kan OG aangeven met hoeveel tekstborden en routeborden per omleiding gerekend moet worden?	Dit is op voorhand niet aan te geven.