

VENTILATIEBEREKENING

Project Joint Research Center Zeeland - HZ University of Applied Sciences te Middelburg - Fase 3
 Status Bouwaanvraag
 Datum 21-4-2021



ruimtenr.	laag	ruimtenaam	oppervlak	functie	eis (l/s)	personen	eis (m3/h)	ventilatie (m3/h)	voldoet
AG-01	0	Entree	7 m2	Gemeenschappelijke ruimte	n.v.t.		n.v.t.	0	ja
AG-02	0	Toilet	4 m2	Gemeenschappelijke ruimte	7		25	25	ja
AG-03	1	Toilet	3 m2	Gemeenschappelijke ruimte	7		25	25	ja
AG-04	0	Werkkast	2 m2	Onderwijs	7		25	25	ja
AG-05	0	Hal	54 m2	Gemeenschappelijke ruimte	n.v.t.		n.v.t.	600	ja
AG-07	1	Technische ruimte ICT	8 m2	Onderwijs	8,5			0	ja
EC-002	1	Verassingsruimte	10 m2	Onderwijs	8,5			540	ja
EC-003	1	Sealab vaste opstellingen	98 m2	Onderwijs	8,5	5	153	2000	ja
EC-004	0	Sealab tijdelijke opstellingen	98 m2	Onderwijs	8,5	10	306	2000	ja
EC-005	0	Klimaatkamer	24 m2	Industrie	6,5	1	23	120	ja
EC-006	0	Klimaatkamer	25 m2	Industrie	6,5	1	23	120	ja
EC-007	1	Steriel laboratorium	18 m2	Onderwijs	8,5			525	ja
EC-008	0	Wasruimte	12 m2	Industrie	6,5	5	117	270	ja
EC-009	0	Magazijn	16 m2	Industrie	6,5			75	ja
EC-010	0	Buitenruimte	45 m2	Gemeenschappelijke ruimte	n.v.t.		n.v.t.	0	ja
EC-011	0	Buitenruimte (opslag waterbakken)	14 m2	Gemeenschappelijke ruimte	n.v.t.		n.v.t.	0	ja
EC-012	0	Zoutwateropslag	10 m2	Overig	n.v.t.		n.v.t.	0	ja
EC-013	0	Technische ruimte zoutwater	11 m2	Overig	n.v.t.		n.v.t.	450	ja
EC-014	0	Sluis	5 m2	Onderwijs	8,5			0	ja
EC-016	0	Buitenruimte	9 m2	Gemeenschappelijke ruimte	n.v.t.		n.v.t.	0	ja
EC-017	1	Apparatuur en spoelruimte op de verdieping	20 m2	Onderwijs	8,5			525	ja
EC-018	0	Chemicalienopslag	14 m2	Overig	n.v.t.		n.v.t.	450	ja