

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, begane grond

RUIMTE	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
EC-004 Sealab tijdelijke opstellingen		
1.		
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	10 Pa
TOTAAL RUIMTE EC-004		
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	10 Pa

RUIMTE	AFVOERLUCHT DEBIET
EC-005 Klimatkamer	
1.	
1 x Afvoerlucht 150 m ³ /h	150 m ³ /h
1 x Toevoerlucht 150 m ³ /h	150 m ³ /h
TOTAAL RUIMTE EC-005	
1 x Afvoerlucht 150 m ³ /h	150 m ³ /h
1 x Toevoerlucht 150 m ³ /h	150 m ³ /h

RUIMTE	AFVOERLUCHT DEBIET
EC-006 Klimatkamer	
1.	
1 x Afvoerlucht 150 m ³ /h	150 m ³ /h
1 x Toevoerlucht 150 m ³ /h	150 m ³ /h
TOTAAL RUIMTE EC-006	
1 x Afvoerlucht 150 m ³ /h	150 m ³ /h
1 x Toevoerlucht 150 m ³ /h	150 m ³ /h

RUIMTE	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
EC-018 Opslag chemicaliën		
1.		

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, begane grond

3 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	40 Pa
TOTAAL RUIMTE EC-018		
3 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	40 Pa
TOTAAL begane grond		
3 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	40 Pa
2 x Afvoerlucht 150 m ³ /h	300 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	10 Pa
2 x Toevoerlucht 150 m ³ /h	300 m ³ /h	

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de afzuigkanaal-aansluitingen, 1e verdieping

RUIMTE	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
EC-002 Verassingsruimte		
1.		
1 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h	150 Pa
TOTAAL RUIMTE EC-002		
1 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h	150 Pa

RUIMTE	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
EC-003 Sealab vaste opstellingen		
2.		
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht apparatuur 60 m ³ /h	60 m ³ /h	10 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	480 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	220 m ³ /h	
TOTAAL RUIMTE EC-003		
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht apparatuur 60 m ³ /h	60 m ³ /h	10 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	480 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	220 m ³ /h	

RUIMTE	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
EC-007 Steriel laboratorium		
2.		
1 x Afvoerlucht apparatuur 60 m ³ /h	60 m ³ /h	10 Pa
TOTAAL RUIMTE EC-007		
1 x Afvoerlucht apparatuur 60 m ³ /h	60 m ³ /h	10 Pa

RUIMTE	AFVOERLUCHT DEBIET	DRUKVERLIES
--------	--------------------	-------------

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

EC-019 Opslag gassen (decentraal)

1.

1 x 24 h afvoerlucht 120 m ³ /h	120 m ³ /h	150 Pa
--	-----------------------	--------

TOTAAL RUIMTE EC-019

1 x 24 h afvoerlucht 120 m ³ /h	120 m ³ /h	150 Pa
--	-----------------------	--------

TOTAAL 1e verdieping

1 x 24 h afvoerlucht 120 m ³ /h	120 m ³ /h	150 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
1 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h	150 Pa
2 x Afvoerlucht apparatuur 60 m ³ /h	120 m ³ /h	10 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	480 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	220 m ³ /h	

TOTAAL Laboratoriumgebouw2

1 x 24 h afvoerlucht 120 m ³ /h	120 m ³ /h	150 Pa
3 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	180 m ³ /h	40 Pa
1 x 24 h afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	115 Pa
2 x Afvoerlucht 150 m ³ /h	300 m ³ /h	
1 x Afvoerlucht 60 m ³ /h	60 m ³ /h	10 Pa
1 x Afvoerlucht 600 m ³ /h	600 m ³ /h	150 Pa
2 x Afvoerlucht apparatuur 60 m ³ /h	120 m ³ /h	10 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast maximaal 480 m ³ /h	480 m ³ /h	150 Pa
1 x Afvoerlucht zuurkast minimaal 220 m ³ /h	220 m ³ /h	
2 x Toevoerlucht 150 m ³ /h	300 m ³ /h	