

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de media-aansluitingen, begane grond

RUIMTE	VERBRUIK
EC-004 Sealab tijdelijke opstellingen	
1.	
1 x Afvoer standaard	
4 x Afvoer zoutwater	
1 x Demiwater	
2 x Koud water	
1 x Koud water in onderbouw	
1 x Perslucht geregeld - gas 11	
2 x Vacuüm	
1 x Warm water	
1 x Zoutwater	
2.	
1 x Perslucht geregeld - gas 11	
3.	
2 x Perslucht geregeld - gas 11	
4.	
2 x Perslucht geregeld - gas 11	
1 x Zoutwater	25 l/s
5. Media-elektrokanaal	
2 x Perslucht geregeld - gas 11	
TOTAAL RUIMTE EC-004	
1 x Afvoer standaard	
4 x Afvoer zoutwater	
1 x Demiwater	
2 x Koud water	
1 x Koud water in onderbouw	
8 x Perslucht geregeld - gas 11	
2 x Vacuüm	
1 x Warm water	
2 x Zoutwater	

RUIMTE	VERBRUIK
EC-005 Klimaatkamer	

1.

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de media-aansluitingen, begane grond

1 x Condensaat
1 x Demiwater
1 x Koelwater geregeld

2.

1 x Afvoer standaard
1 x Koud water
2 x Perslucht geregeld - gas 11

3.

1 x Koud water
1 x Perslucht geregeld - gas 11
1 x Zoutwater

4.

2 x Perslucht geregeld - gas 11

TOTAAL RUIMTE EC-005

1 x Afvoer standaard
1 x Condensaat
1 x Demiwater
1 x Koelwater geregeld
2 x Koud water
5 x Perslucht geregeld - gas 11
1 x Zoutwater

RUIMTE

VERBRUIK

EC-006 Klimatkamer

1.

1 x Condensaat
1 x Demiwater
1 x Koelwater geregeld

2.

2 x Perslucht geregeld - gas 11

3.

1 x Koud water
1 x Perslucht geregeld - gas 11
1 x Zoutwater

4.

1 x Afvoer standaard
1 x Koud water

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de media-aansluitingen, begane grond

2 x Perslucht geregeld - gas 11

TOTAAL RUIMTE EC-006

1 x Afvoer standaard
 1 x Condensaat
 1 x Demiwater
 1 x Koelwater geregeld
 2 x Koud water
 5 x Perslucht geregeld - gas 11
 1 x Zoutwater

RUIMTE

VERBRUIK

EC-008 Wasruimte

2.

1 x Afvoer standaard
 1 x Koud water
 1 x Koud water in onderbouw
 1 x Warm water

TOTAAL RUIMTE EC-008

1 x Afvoer standaard
 1 x Koud water
 1 x Koud water in onderbouw
 1 x Warm water

RUIMTE

VERBRUIK

EC-016 Wasruimte, buiten

1.

2 x Afvoer standaard
 2 x Koud water
 1 x Koud water in onderbouw
 2 x Warm water

TOTAAL RUIMTE EC-016

2 x Afvoer standaard
 2 x Koud water
 1 x Koud water in onderbouw
 2 x Warm water

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de media-aansluitingen, begane grond

RUIMTE	VERBRUIK
EC-018 Opslag chemicaliën	
2.	
1 x Afvoer standaard	
1 x Koud water	
1 x Warm water	
TOTAAL RUIMTE EC-018	
1 x Afvoer standaard	
1 x Koud water	
1 x Warm water	
TOTAAL begane grond	
7 x Afvoer standaard	
4 x Afvoer zoutwater	
2 x Condensaat	
3 x Demiwater	
2 x Koelwater geregeld	
10 x Koud water	
3 x Koud water in onderbouw	
18 x Perslucht geregeld - gas 11	
2 x Vacuüm	
5 x Warm water	
4 x Zoutwater	

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de media-aansluitingen, 1e verdieping

RUIMTE	VERBRUIK
EC-002 Verassingsruimte	
2.	
1 x Afvoer standaard	
1 x Koud water	
TOTAAL RUIMTE EC-002	
1 x Afvoer standaard	
1 x Koud water	

RUIMTE	VERBRUIK
EC-003 Sealab vaste opstellingen	
1.	
1 x Afvoer standaard	
6 x Kooldioxide 5.0 - gas 6	
1 x Koud water	
1 x Koud water in onderbouw	
6 x Perslucht geregeld - gas 11	
1 x Warm water	
2.	
1 x Afvoer zoutwater	
1 x Demiwater	
1 x Koud water	
1 x Vacuüm	
1 x Zoutwater	
3.	
5 x Kooldioxide 5.0 - gas 6	
5 x Perslucht geregeld - gas 11	
2 x Vacuüm	
4.	
1 x Kooldioxide 5.0 - gas 6	
1 x Zoutwater	
5.	
1 x Kooldioxide 5.0 - gas 6	
1 x Zoutwater	
6.	

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de media-aansluitingen, 1e verdieping

1 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
1 x Zoutwater

TOTAAL RUIMTE EC-003

1 x Afvoer standaard
1 x Afvoer zoutwater
1 x Demiwater
14 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
2 x Koud water
1 x Koud water in onderbouw
11 x Perslucht geregeld - gas 11
3 x Vacuüm
1 x Warm water
4 x Zoutwater

RUIMTE

VERBRUIK

EC-007 Steriel laboratorium

1.

1 x Afvoer standaard
1 x Afvoer voor apparaten
1 x Demiwater
2 x Koud water
1 x Koud water in onderbouw
2 x Perslucht geregeld - gas 11
1 x Warm water

2.

4 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
1 x Vacuüm

TOTAAL RUIMTE EC-007

1 x Afvoer standaard
1 x Afvoer voor apparaten
1 x Demiwater
4 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
2 x Koud water
1 x Koud water in onderbouw
2 x Perslucht geregeld - gas 11
1 x Vacuüm
1 x Warm water

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

Overzicht van de media-aansluitingen, 1e verdieping

RUIMTE	VERBRUIK
EC-014 Sluis	
1.	
1 x Afvoer standaard	
1 x Koud water	
1 x Warm water	
TOTAAL RUIMTE EC-014	
1 x Afvoer standaard	
1 x Koud water	
1 x Warm water	
EC-017 Apparatuurruimte	
1.	
1 x Afvoer standaard	
1 x Afvoer voor apparaten	
1 x Demiwater	
2.	
1 x Afvoer standaard	
2 x Afvoer voor apparaten	
1 x Demiwater	
3 x Demiwater in de onderbouw	
1 x Koud water	
4 x Koud water in onderbouw	
1 x Warm water	
TOTAAL RUIMTE EC-017	
2 x Afvoer standaard	
3 x Afvoer voor apparaten	
2 x Demiwater	
3 x Demiwater in de onderbouw	
1 x Koud water	
4 x Koud water in onderbouw	
1 x Warm water	
TOTAAL 1e verdieping	
6 x Afvoer standaard	

Nieuwbouw JRCZ fase-3 Middelburg

4 x Afvoer voor apparaten
1 x Afvoer zoutwater
4 x Demiwater
3 x Demiwater in de onderbouw
18 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
7 x Koud water
6 x Koud water in onderbouw
13 x Perslucht geregeld - gas 11
4 x Vacuüm
4 x Warm water
4 x Zoutwater

TOTAAL Laboratoriumgebouw2

13 x Afvoer standaard
4 x Afvoer voor apparaten
5 x Afvoer zoutwater
2 x Condensaat
7 x Demiwater
3 x Demiwater in de onderbouw
2 x Koelwater geregeld
18 x Kooldioxide 5.0 - gas 6
17 x Koud water
9 x Koud water in onderbouw
31 x Perslucht geregeld - gas 11
6 x Vacuüm
9 x Warm water
8 x Zoutwater
