

---

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk: 20-255-VL

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
<b>2. Beschrijving</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>6</b>
11 Post is gewijzigd	7
11 VFC	7
<b>3. Bepalingen</b>	<b>17</b>

## **1. A l g e m e e n**

PAR

**01 Opdrachtgever**

**02 Directie**

**03 Locatie**

**04 Algemene beschrijving**

**05 Tijdsbepaling**

1. De werkzaamheden worden aangegaan voor 4 jaar en starten op 1 mei 2021 en eindigen van rechtswege op 30 april 2025.

2. De directie houdt zich het recht voor om het bestek 2 maal met 2 jaar te verlengen

**06 Onderhoudstermijn**

**07 Kwaliteitsborging**

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

**03 Kwaliteitsborging**

**04 Bijlagen**

## **2.2 Nadere beschrijving**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
11			<b>Post is gewijzigd</b> Post is gewijzigd post is tekstueel aangepast, verwijzing tekening is gewijzigd				
11			<b>VFC</b> Situering: zie tekening 20-255-VL-01-VFC				
111010			Post is gewijzigd Volgpost 111016 is aangepast				
111010	712499		Onderhoudsbeurt - Regulier onderhoud Betreft het twee-wekelijks onderhouden van het kunstgrasplannen conform de onderstaande volgposten. Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.	keer	104,00	V	
111016			Post is gewijzigd Post is tekstueel aangepast				
111016	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen of intensief borstelen. Gerekend is met een breedte van 0,5 meter .2. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Chemische onkruidbestrijding wordt niet toegestaan .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2			8.640,00 I
112010			Post is gewijzigd Volgpost 112016 is aangepast				
112010	712499		Onderhoudsbeurt - Regulier onderhoud Betreft het twee-wekelijks onderhouden van het kunstgrasplannen conform de onderstaande volgposten. Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.	keer	104,00	V	
112016			Post is gewijzigd Post is tekstueel aangepast				
112016	712402		Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. .3. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen of intensief borstelen. Gerekend is met een breedte van 0,5 meter .2. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Chemische onkruidbestrijding wordt niet toegestaan .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2			8.640,00 I
121010			Post is gewijzigd Volgpost 121016 is aangepast				
121010	712499		Onderhoudsbeurt - Regulier onderhoud Betreft het twee-wekelijks onderhouden van het kunstgrasveld conrofm de onderstaande volgposten. Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.	keer	104,00	V	
121016			Post is gewijzigd Post is tekstueel aangepast, hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
121016	712402	. . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .9	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen of intensief borstelen. Gerekend is met een breedte van 0,5 meter Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Chemische onkruidbestrijding wordt niet toegestaan De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		6.360,00 I
121050		. . . . . . . . . .	Post is gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast			
121050	712599	. . . . . . . . . . . . . . .	Leveren Infill-zand Betreft het leveren van het infill-zand t.b.v. bestekspost 121040	ton ton	2,00 V	2,00 L
132010		. . . . . . . . . .	Post is gewijzigd Volgpost 132016 is aangepast			
132010	712499	. .	Onderhoudsbeurt - Regulier onderhoud Betreft het twee-wekelijks onderhouden van het kunstgrasplannen conform de onderstaande volgposten. Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.	keer	104,00 V	
132016		. . . . . . . . . .	Post is gewijzigd Post is tekstueel aangepast			
132016	712402	. . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .9	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen of intensief borstelen. Gerekend is met een breedte van 0,5 meter Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Chemische onkruidbestrijding wordt niet toegestaan De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		8.640,00 I
134010		. . . . . . . . . .	Post is gewijzigd Volgpost 134016 is aangepast			
134010	712499	. .	Onderhoudsbeurt - Regulier onderhoud Betreft het twee-wekelijks onderhouden van het kunstgrasplannen conform de onderstaande volgposten. Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.	keer	104,00 V	
134016		. . . . . . . . . .	Post is gewijzigd Post is tekstueel aangepast			
134016	712402	. . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .9	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen of intensief borstelen. Gerekend is met een breedte van 0,5 meter Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Chemische onkruidbestrijding wordt niet toegestaan De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		8.640,00 I
135010		. . . . . . . . . .	Post is gewijzigd Volgpost 135016 is aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
135010	712499	. . . . .	Onderhoudsbeurt - Regulier onderhoud	keer	104,00	V	
		. . . . .	Betreft het twee-wekelijks onderhouden van het				
		. . . . .	kunstgrasplannen conform de onderstaande				
		. . . . .	volgposten.				
		. . . . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.				
135016		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Post is tekstueel aangepast				
135016	712402	. . . . .	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2			8.640,00 I
		. . . . .	Betreft het verwijderen van kruiden en mossen				
		. . . . .	langs de randen van het kunstgrasveld.				
		. 3. . . .	Onkruidvrij maken door middel van handmatig				
		. . . . .	verwijderen of intensief borstelen.				
		. . . . .	Gerekend is met een breedte van 0,5 meter				
		. . 2. . .	Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Chemische onkruidbestrijding wordt niet toegestaan				
		. . . . .9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen.				
135019		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				
135019	712599	. . . . .	Leveren SBR-Rubber	ton			4,00 I
		. . . . .	Betreft het leveren van het SBR-Rubber t.b.v.				
		. . . . .	bestekspost 135018				
		. . . . .	SBR-rubber dient gelijk te zijn aan het reeds	ton			4,00 L
		. . . . .	aanwezige SBR-Rubber				
137010		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				
		. . . . .	van de volgposten 137013 en 137016				
137010	712499	. . . . .	Onderhoudsbeurt - Regulier onderhoud	keer	104,00	V	
		. . . . .	Betreft het twee-wekelijks onderhouden van het				
		. . . . .	kunstgrasveld conrofm de onderstaande volgposten.				
		. . . . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.				
137013		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				
137013	712499	. . . . .	Lokaal terugvegen infill	keer			104,00 I
		. . . . .	Betreft het ter plaatse van de intensief				
		. . . . .	bespeelde gebeden, zoals penalty-stip,				
		. . . . .	middenstip, cornerhoek en doelgebed e.d.				
		. . . . .	terugvegen van het opzij gespeelde				
		. . . . .	infillmateriaal.				
		. . . . .	Gemiddeld oppervlak te herstellen per beurt: ca.				
		. . . . .	50m2				
137016		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Post is tekstueel aangepast, hoeveelheid				
		. . . . .	resultaatsverplichting is aangepast				
137016	712402	. . . . .	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2			6.192,00 I
		. . . . .	Betreft het verwijderen van kruiden en mossen				
		. . . . .	langs de randen van het kunstgrasveld.				
		. 3. . . .	Onkruidvrij maken door middel van handmatig				
		. . . . .	verwijderen of intensief borstelen.				
		. . . . .	Gerekend is met een breedte van 0,5 meter				
		. . 2. . .	Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Chemische onkruidbestrijding wordt niet toegestaan				
		. . . . .9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen.				
141040		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Post is tekstueel aangepast, hoeveelheid				
		. . . . .	resultaatsverplichting is aangepast				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141040	848199	. . . . .	Egaliseren halfverharding t.b.v. speelklaarmaken	keer	4,00 V		
		. . . . .	Betreft halfverhardingen t.b.v. de honk- en				
		. . . . .	softbalvelden.				
		. . . . .	Materiaal: Barotop				
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
		. . . . .	Egalisatie en verdichten volgens NOC-NSF normblad				
		. . . . .	voor: Honkbal				
		. . . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijkingen				
		. . . . .	volgens normblad NOC-NSF voor: Honkbal				
		. . . . .	Tekortkomend materiaal bijleveren volgens				
		. . . . .	bestekspost 141060 verwacht wordt dat gemiddeld				
		. . . . .	2 - 5 mm materiaal moet worden aangebracht				
141060		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Post is tekstueel gewijzigd				
141060	848199	. . . . .	Leveren Baro-Top	ton	20,00 V		
		. . . . .	Betreft het leveren van Baro-Top 0/4	ton			20,00 L
		. . . . .	Ten behoeve van besteksposten 141040 en 141050				
		. . . . .	Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek				
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.				
		. . . . .	Levering niet eerder dan 48 uur voor verwerking.				
		. . . . .	Gerekend is met het leveren van 10 ton per jaar				
		. . . . .	benodigd voor het egaliseren van de				
		. . . . .	halfverharding. Overblijvend materiaal wat niet				
		. . . . .	nodig is voor het egaliseren moet worden gestort				
		. . . . .	in de daarvoor bestemde bakken bij de vereniging.				
141070		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Post is tekstueel gewijzigd				
141070	848199	. . . . .	Leveren Baro-Top	st	4,00 V		
		. . . . .	Betreft het leveren van Baro-Top 0/4 in een	st			4,00 L
		. . . . .	Big-Bag				
		. . . . .	Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek				
		. . . . .	Levering in Big-Bag, naast de voorraad bak van de				
		. . . . .	vereniging				
		. . . . .	Gerekend is met 1 Big-Bag per jaar				
141120		. . . . .	Bestekspost is toegevoegd				
141120	513499	. . . . .	Betreft het verwerken van de Baro-Top in een	are	112,36 V		
		. . . . .	dunne laag over het oppervlak.				
		. . . . .	28,09 are				
		. . . . .	Baro-Top geleverd volgens bestekspost 141130				
		. . . . .	na het verwerken direct frezen volgens				
		. . . . .	bestekspost 141030 en egaliseren volgens				
		. . . . .	bestekspost 141040				
		. . . . .	gerekend is met 1 beurt per jaar				
141130		. . . . .	Bestekspost is gewijzigd				
		. . . . .	Bestekspost is tekstueel aangepast, postnummer is				
		. . . . .	gewijzigd				
141130	848199	. . . . .	Leveren Baro-Top	ton	120,00 V		
		. . . . .	Betreft het leveren van Baro-Top 0/4	ton			60,00 L
		. . . . .	Ten behoeve van besteksposten 141100				
		. . . . .	Baro-Top volgens eisen in deel 3 van dit bestek				
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.				
		. . . . .	Levering niet eerder dan 48 uur voor verwerking.				
		. . . . .	Gerekend is met het leveren van 30 ton per jaar				
		. . . . .	benodigd voor het verwerken van de				
		. . . . .	halfverharding volgens besteksposten 141120 .				
		. . . . .	Overblijvend materiaal wat niet				
		. . . . .	nodig is voor het egaliseren moet worden gestort				
		. . . . .	in de daarvoor bestemde bakken bij de vereniging.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142110		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Hoeveelheid ter inlichting is aangepast naar				
		. . . . .	"inlichting" ipv "Leverantie"				
142110	513804	. . . . .	Beheersen grashoogte-overig sportveld.	week	208,00	V	
		. . . . .	Betreft het beheersen van grashoogte				
		. . . . .	overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus				
		. . . . .	Grassportvelden				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			73,30 I
		.1. . . . .	Kwaliteitsniveau A+				
		. .2. . . .	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		. . .9. . .	Grondsoort: matig humeus zand				
		. . . . .6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen				
143010		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Post is tekstueel aangepast, hoeveelheid				
		. . . . .	resultaatsverplichting is aangepast				
143010	512503	. . . . .	Maaien grasveld.	are	1.188,00	V	
		. . . . .	Betreft het maaien van het niet sportgerelateerde				
		. . . . .	gras op het sportpark.				
		. . . . .	Per beurt: 14,85 are				
		. . . . .	Aantal percelen: Zie tekening 20-255-VL-04-Holy				
		2. . . . .	Standaard beheer				
		.2. . . . .	Grasveldtype: gazon				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .4. .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 5				
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
		. . . . .1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
152010		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Volgpost 152016 is aangepast				
152010	712499	. . . . .	Onderhoudsbeurt - Regulier onderhoud	keer	104,00	V	
		. . . . .	Betreft het twee-wekelijks onderhouden van het				
		. . . . .	kunstgrasplannen conform de onderstaande				
		. . . . .	volgposten.				
		. . . . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.				
152016		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Post is tekstueel aangepast				
152016	712402	. . . . .	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2			8.640,00 I
		. . . . .	Betreft het verwijderen van kruiden en mossen				
		. . . . .	langs de randen van het kunstgrasveld.				
		. .3. . . .	Onkruidvrij maken door middel van handmatig				
		. . . . .	verwijderen of intensief borstelen.				
		. . . . .	Gerekend is met een breedte van 0,5 meter				
		. . .2. . .	Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Chemische onkruidbestrijding wordt niet toegestaan				
		. . . .9. .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen.				
155010		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Volgpost 155016 is aangepast				
155010	712499	. . . . .	Onderhoudsbeurt - Regulier onderhoud	keer	104,00	V	
		. . . . .	Betreft het twee-wekelijks onderhouden van het				
		. . . . .	kunstgrasplannen conform de onderstaande				
		. . . . .	volgposten.				
		. . . . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.				
155016		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	post is tekstueel aangepast				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
155016	712402	. . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . 9	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld. Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen of intensief borstelen. Gerekend is met een breedte van 0,5 meter Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Chemische onkruidbestrijding wordt niet toegestaan De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2			8.640,00 I
156040		. . . . . . . . . .	Post is gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				
156040	512510	. . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . 2. . . . . . . . . . . . . 2	Knippen/maaien van graskanten. Betreft het handmatig maaien tegen en onder de hekwerken. Langs Hekwerk Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Per beurt, 500 m Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m	10.000,00	V	
162010		. . . . . . . . . .	Post is gewijzigd Post is tekstueel aangepast				
162010	712599	. .	Reinigen atletiekbaan. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. Betreft het reinigen d.m.v. sproongspuiten met water onder hoge druk en in dezelfde werkgang het vrijkomende water en vuil opzuigen. Leidingwater is aanwezig, aannemer dient wel zorg te dragen voor een buffertank (bijv. een schone giertank). Afvalwater moet worden afgevoerd volgens bestekspost 162030, dit mag niet worden geloosd in het riool of op het oppervlaktewater. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	keer	8,00	V	
162030		. . . . . . . . . .	Bestekspost is toegevoegd				
162030	712499	. .	Afvoeren Afvalwater Betreft het afvoeren van vrijkomend materiaal als R(riool) K(kolken) G (gemalen) Slib afvoeren naar erkend verwerker Aannemer dient afvoerbonnen te overleggen aan de directie gerekend is met 20m3 per beurt per jaar	m3      m3	80,00	V	
163010		. . . . . . . . . .	Post is gewijzigd Post is tekstueel aangepast				
163010	512503	. 2. . . . 2. . . . . . 1. . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . 1	Maaien grasveld. Betreft het maaien van het niet sportgerelateerde gras op het sportpark. grootte perceel: 81,13 are per beurt, rekenighoudend met 20 obstakels Aantal percelen: zie tekening 20-255-VL-06-Fortuna Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 5 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are	6.490,40	V	
171200		. . . . . . . . . .	Post is gewijzigd Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
171200	513499	. . . . .	Intensief verticuteren sportveld	keer	4,00	V
		. . . . .	Betreft het verticuteren met behulp van een			
		. . . . .	'fieldtopmaker' of gelijkwaardig			
		. . . . .	Diepte 15 mm			
		. . . . .	Direct na maaibeurt volgens bestekspost 171110			
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurten per jaar.			
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
		. . . . .	materialen.			
171210		. . . . .	Post is gewijzigd			
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast			
171210	513199	. . . . .	Doorzaaien sportveld	keer	8,00	V
		. . . . .	Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
		. . . . .	Zaadmengsel in overleg door de directie UAV			
		. . . . .	bepaald.			
		. . . . .	Levering graszaad wordt verrekend op stelpost			
		. . . . .	950020			
		. . . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
		. . . . .	Aantal werkgangen: 2			
		. . . . .	Gerekend is met 2 beurt per jaar.			
		. . . . .	hoeveelheid ca. 60kg per beurt			
172200		. . . . .	Post is gewijzigd			
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast			
172200	513499	. . . . .	Intensief verticuteren sportveld	keer	4,00	V
		. . . . .	Betreft het verticuteren met behulp van een			
		. . . . .	'fieldtopmaker' of gelijkwaardig			
		. . . . .	Diepte 15 mm			
		. . . . .	Direct na maaibeurt volgens bestekspost 172110			
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurten per jaar.			
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
		. . . . .	materialen.			
172210		. . . . .	Post is gewijzigd			
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast			
172210	513199	. . . . .	Doorzaaien sportveld	keer	8,00	V
		. . . . .	Doorzaaien met Vredo doorzaaimachine.			
		. . . . .	Zaadmengsel in overleg door de directie UAV			
		. . . . .	bepaald.			
		. . . . .	Levering graszaad wordt verrekend op stelpost			
		. . . . .	950020			
		. . . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm.			
		. . . . .	Aantal werkgangen: 2			
		. . . . .	Gerekend is met 2 beurt per jaar.			
		. . . . .	hoeveelheid ca. 60kg per beurt			
173200		. . . . .	Post is gewijzigd			
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast			
173200	513499	. . . . .	Intensief verticuteren sportveld	keer	4,00	V
		. . . . .	Betreft het verticuteren met behulp van een			
		. . . . .	'fieldtopmaker' of gelijkwaardig			
		. . . . .	Diepte 15 mm			
		. . . . .	Direct na maaibeurt volgens bestekspost 173110			
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurten per jaar.			
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen			
		. . . . .	materialen.			
173210		. . . . .	Post is gewijzigd			
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
193010	712499	. . . . .	Onderhoudsbeurt - Regulier onderhoud	keer	104,00	V	
		. . . . .	Betreft het twee-wekelijks onderhouden van het				
		. . . . .	kunstgrasplannen conform de onderstaande				
		. . . . .	volgposten.				
		. . . . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.				
193011		. . . . .	Post is toegevoegd				
193011	712499	. . . . .	Verwijderen blad en organisch materiaal van	keer			104,00 I
		. . . . .	kunstgrassportveld				
		. . . . .	Betreft ingestrooid kunstgrassportveld				
		. . . . .	Uitvoeren direct voorafgaand aan het borstelen of				
		. . . . .	decompactern				
		. . . . .	Materialen niet van het veld blazen maar direct				
		. . . . .	verzamelen en afvoeren.				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen.				
193012		. . . . .	Post is toegevoegd				
193012	712499	. . . . .	Verwijderen zwerfvuil en kauwgom van	keer			104,00 I
		. . . . .	kunstgrassportvelden				
		. . . . .	Betreft ingestrooid kunstgrassportveld				
		. . . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. . . . .	Kauwgom verwijderen zonder gebruik te maken van				
		. . . . .	oplosmiddel.				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen.				
193016		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Post is tekstueel aangepast				
193016	712402	. . . . .	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2			8.640,00 I
		. . . . .	Betreft het verwijderen van kruiden en mossen				
		. . . . .	langs de randen van het kunstgrasveld.				
		. 3. . . .	Onkruidvrij maken door middel van handmatig				
		. . . . .	verwijderen of intensief borstelen.				
		. . . . .	Gerekend is met een breedte van 0,5 meter				
		. . 2. . .	Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Chemische onkruidbestrijding wordt niet toegestaan				
		. . . . 9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen.				
203010		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Volgpost 203016 is aangepast				
203010	712499	. . . . .	Onderhoudsbeurt - Regulier onderhoud	keer	104,00	V	
		. . . . .	Betreft het twee-wekelijks onderhouden van het				
		. . . . .	kunstgrasplannen conform de onderstaande				
		. . . . .	volgposten.				
		. . . . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.				
203016		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Post is tekstueel aangepast				
203016	712402	. . . . .	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2			8.640,00 I
		. . . . .	Betreft het verwijderen van kruiden en mossen				
		. . . . .	langs de randen van het kunstgrasveld.				
		. 3. . . .	Onkruidvrij maken door middel van handmatig				
		. . . . .	verwijderen of intensief borstelen.				
		. . . . .	Gerekend is met een breedte van 0,5 meter				
		. . 2. . .	Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .	Chemische onkruidbestrijding wordt niet toegestaan				
		. . . . 9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen.				
204010		. . . . .	Post is gewijzigd				
		. . . . .	Volgpost 204016 is aangepast				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
204010	712499	. . . . .	Onderhoudsbeurt - Regulier onderhoud	keer	104,00 V	
		. . . . .	Betreft het twee-wekelijks onderhouden van het kunstgrasplannen conform de onderstaande volgpasten.			
		. . . . .	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar.			
204016		. . . . .	Post is gewijzigd			
		. . . . .	Post is tekstueel gewijzigd			
204016	712402	. . . . .	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2		8.640,00 J
		. . . . .	Betreft het verwijderen van kruiden en mossen langs de randen van het kunstgrasveld.			
		.3. . .	Onkruidvrij maken door middel van handmatig verwijderen of intensief borstelen.			
		. . . . .	Gerekend is met een breedte van 0,5 meter			
		. . .2. .	Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		. . . . .	Chemische onkruidbestrijding wordt niet toegestaan			
		. . . . .9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
700070		. . . . .	Post is gewijzigd			
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast			
700070	513499	. . . . .	Afrezen top laag tot groeipunten Engels raai	are	608,00 V	
		. . . . .	Betreft het 'fieldtoppen' van de sportvelden.			
		. . . . .	Gerekend is met het behandelen van 2 velden per jaar.			
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . . .	Verwijderen vilt- en/of graslaag.	ton		960,00 I
		. . . . .	Grondsoort: fijn zavelige top laag sportveld.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren volgens bestekspost 700080			
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
700080		. . . . .	Post is gewijzigd			
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast			
700080	513499	. . . . .	Afvoeren vilt- en/of graslaag	ton	960,00 V	
		. . . . .	Betreft het afvoeren van de vrijgekomen materialen uit bestekspost 700070			
		. . . . .	Grondsoort: fijn zavelige top laag sportveld met graszoden, vilt en grond			
		. . . . .	Gerekend is met een hoeveelheid van ca. 120 ton per veld			
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
		. . . . .				
		. . . . .				

### **3. B e p a l i n g e n**





