



**Europese openbare aanbesteding
"Levering PMD zakken"**

Programma van eisen

Eisen PMD "Afvalzak 620 x 800 (60 liter) "	
Uitvoering	
E-1	De zakken dienen vervaardigd te zijn uit LDPE of LLDPE (lage dichtheidspolyethyleen) transparant.
E-2	De PE-grondstof dient voor 95 tot 100% uit regranulaat te bestaan.
E-3	De zakken dienen een inhoud te hebben van circa 60 liter met een afmeting van +/- 620x800 mm (bxh) incl. maximaal 4 cm t.b.v. de trekband. Zie hiervoor de tekening in het tabblad foto's.
E-4	De tolerantie op de breedte (620 mm) is maximaal + 20 mm en - 10 mm. De totaallengte is minimaal 800 mm.
E-5	De zakken mogen voorzien zijn van langslassen.
E-6	De dikte van het materiaal voor de zak (folie) is minimaal 28 µ (0,028 mm). De dikte van de folie wordt gemeten volgens de methode zoals vermeld in NEN-EN 13592, § 9.1.4. De dikte van de zak, gecorrigeerd voor het gebruik van fillers, bedraagt minimaal 26 µ.
E-7	De tolerantie op het metergewicht bij 28 µ is maximaal 0% / +10%.
E-8	De zakken dienen doorzichtig (semi-transparant) te zijn, zodat de inhoud van de zak visueel kan worden geïnspecteerd. De inkleuring mag maximaal 5% bedragen. De zakken zijn groen gekleurd.
E-9	De zakken dienen voorzien te zijn van een voldoende stevige gele trekband/treksluiting vervaardigd uit 100% regeneraat LLDPE of LDPE
E-10	De zakken dienen bedrukt te worden met aanbiedinformatie in één kleur, zie indicatieve voorbeeldfoto in het tabblad Foto's. De opdruk wordt verstrekt bij het verlenen van de opdracht en kan worden aangepast. De opdruk is soortgelijk, zowel in kleur als in grootte, aan de opdruk op de voorbeeldzak. Opdrachtgever besluit later welke bedrukking wordt toegepast. De drukproef moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd voordat de eerste levering kan plaats vinden.
E-11	De positie van de bedrukking is zodanig dat deze leesbaar blijft als de zak gevuld en gesloten is.
E-12	Wijzigingen in de voor opdrachtgever specifieke opdruk (met uitzondering van andere kleuren) op verzoek van de opdrachtgever worden kosteloos doorgevoerd.
Verpakking PMD zakken	
E-13	Confectie: de zakken zijn voorzien van een afscheurperforatie. De zakken worden voorzien van een c-vouw zodat de rol een lengte heeft van ca. 230 -250 mm bij de 60 liter zakken.
E-14	De zakken worden met 15 stuks op een rol verpakt, onbeschadigd, voorzien van een banderol, in een handzame doos en vervolgens op een pallet. Op een pallet zitten in totaal ca. 22.500 tot 27.500 zakken. De bandenrol dient vervaardigd te zijn uit papier, zie het tabblad Foto's. De bandenrol mag geen overlap qua bedrukking en leesbare tekst hebben en heeft een breedte van 13 cm . De aangeleverde tekst op de bandenrol door opdrachtgever moet leesbaar blijven en is voorzien van EAN code.
E-15	De rollen vertonen: -géén plooien -géén insnoeringen -géén rafels aan de zijkanen -géén conische rollen -géén onderling kleven van lagen -rechte zijkanen De breedte van de rollen is ca. 230 -250 mm.
E-16	De dozen worden voorzien van een etiket met daarop de inhoud van de doos (inhoudsmaat van de zakken, het aantal rollen per doos, aantal zakken per rol, EAN code). De inschrijver verzorgt de EAN-code, inclusief de benodigde aanvraag. Één doos mag maximaal 15 kg wegen.
E-17	Elke rol bevat 15 bruikbare zakken welke voldoen aan de eisen gesteld in dit bestek en waarbij geen beschadiging aan bijvoorbeeld de lasnaden voor komen, ook niet op de eerste en laatste zak van de rol.
Kwaliteit	
E-18	De zijlas/bovenlas/bodemlas van de zak dient zodanig te zijn uitgevoerd dat bij het oppompen van een zak deze niet knapt op de las.
E-19	De zakken worden gebruikt voor de inzameling van PMD afval. De zakken dienen in het gebruik te voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers. Dat betekent dat de zakken op rol goed te scheiden zijn op de perforatielijn, waarbij geen zakken in- of kapot kunnen scheuren. Daarbij moeten de zakken goed te openen zijn na separatie van de rol of pak, binnen 10 seconden, waarbij geen zakken in- of kapot kunnen scheuren. De LDPE folie dient een vorm van rek te tonen. Ook de kwaliteit en werking van het gele trekkoordje dient aan de verwachtingen te voldoen. Of de geleverde zakken hieraan voldoen wordt bepaald door het aantal klachten dat hierover door burgers wordt ingediend bij de opdrachtgever. Het aantal toegestane klachten, waarbij de oorzaak is gelegen in het niet goed uitvoeren van de perforatie, zodat zakken in- of kapotscheuren, is maximaal 50 per jaar. De klachten worden individueel voorgelegd aan de inschrijver ter beoordeling en verificatie.

E-20	Indien de klachten de norm overschrijden zoals gesteld in E-19, dan is een direct opeisbare boete verschuldigd van 5% van de omzet voor de onderhavige opdracht op jaarbasis in het jaar waarop de klachten betrekking hebben. Tevens zal de Inschrijver binnen 14 werkdagen na de overschrijding van het aantal klachten een plan van aanpak voorleggen aan de opdrachtgever, waardoor het aantal klachten verminderd wordt tot onder het geëiste niveau. Indien een volgend jaar het aantal klachten boven de eis komt, kan de opdrachtgever de overeenkomst per direct beëindigen.
E-21	Zakken die niet voldoen aan de gestelde eisen worden, ook na tekening voor colliontvangst, door de inschrijver kosteloos teruggenomen en omgeruild voor zakken die wel aan de gestelde eisen voldoen. De inschrijver kan hiervoor bij de opdrachtgever geen extra kosten in rekening brengen. Tevens zal hiervoor een ongemaksboete ter waarde van 100% van de zakken die niet voldoen in rekening worden gebracht bij de inschrijver, middels een boetefactuur. Om de continuïteit bij de opdrachtgever te borgen dient inschrijver zijn medewerking te verlenen aan het al dan niet tijdelijk toepassen van zakken die niet voldoen (middels het niet in rekening brengen van de kosten voor deze zakken) of het kosteloos leveren van alternatieve zakken ter overbrugging van de periode dat de juist zakken niet beschikbaar zijn voor opdrachtgever.
E-22	De inschrijver levert, op dezelfde dag als de inschrijving sluit, een 60 tal zakken aan in identieke uitvoering (behalve de opdruk). Deze zakken dienen als referentie, indien tot contractvorming wordt besloten. De zakken hebben dezelfde afmetingen, dikte, sluiting, kleur en opaciteit. De levering vindt plaats op Smidsweg 20A, 3273 LK, Westmaas, t.a.v de heer R. Huisman.
Levering	
E-23	Orders voor levering van de zakken worden per e-mail geplaatst door of namens de opdrachtgever. De opdrachtgever meldt tijdig en schriftelijk aan de inschrijver wie bevoegd is tot het plaatsen van orders. Voor het transport kunnen geen (extra) kosten in rekening gebracht worden.
E-24	De factuur van de leveringen dient gestuurd te worden naar de opdrachtgever (e-mailadres volgt bij verificatieoverleg.) Op de factuur dient te zijn vermeld: de levering (wat, hoeveel, waar, wanneer). De factuur is voorzien van een kopie pakbon, of het afleverbestand bij een digitale vrachtbrief. De factuur kan worden ingediend na levering van de order.
E-25	Levering geschiedt op afroep. Minimale levering is op basis van een oplegger (ongeveer 700.000 zakken). De frequentie van levering wordt bepaald door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal over de forecast van levering regelmatig overleg hebben, daar het uitgiftepatroon van de zakken en de af te nemen hoeveelheid kan fluctueren. Frequentie van levering resp. de te leveren aantallen worden bijgesteld op de verwachting van de opdrachtgever.
E-26	De levering vindt plaats op pallet, gelost op de begane grond op 2 loslocaties (te weten Smidsweg 20A, 3273 LK, Westmaas en een nog nader te bepalen locatie in Goeree-Overflakkee, die wordt opgegeven bij het verificatieoverleg) op de daarvoor aangewezen en bestemde ruimte. De aanlevering en het vertrek van de vrachtwagen dient plaats te vinden conform de aanlevertijden voor goederen van de loslocatie. De kosten van de colli-verpakking, inclusief pallet, maken deel uit van de prijs.
E-27	De uitlevering vindt plaats middels voertuigen die minimaal voldoen aan Euro 6. De chauffeur spreekt Nederlands. Inschrijver draagt zorg voor de benodigde hulpmiddelen om de pallet te kunnen lossen (laadklep en pompwagen). De chauffeur helpt actief mee met het lossen van de vracht en biedt de pallets met zakken zodanig aan dat de heftruck van opdrachtgever deze makkelijk en veilig kan oppakken en stockeren.
E-28	Het eigendom van de zakken gaat over van de inschrijver op de opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever of de door hem aangewezen derde tekent voor het colliontvangst en de feitelijke goederen zijn opgeslagen bij de opdrachtgever of de door hem aangewezen derde.
E-29	De levertijd, na definitieve gunning en goedkeuring drukproef door opdrachtgever, bedraagt maximaal 8 weken voor de eerste levering.
E-30	Vervolgopdrachten voor de levering van de zakken moeten binnen 6 weken worden uitgeleverd.

Indicatief: voorbeeld huidige zak.



NB: Logo RAD wordt gewijzigd!

Voorbeeld opdruk op zak (NB Logo RAD en opdruk wordt gewijzigd.)



NB: Logo RAD wordt gewijzigd!

Voorbeeld opdruk banderol (NB Logo RAD en opdruk wordt gewijzigd.)

