

NOTA VAN INLICHTINGEN II

Aanbesteding	: Kolken- en rioolreiniging en inspectie
Aanbestedende dienst	: Gemeente Purmerend
Zaakmap	: FICA68283
Registratienummer	: 1542309
Datum	: vrijdag 19 februari 2021

De vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van de procedurestukken en worden op TenderNed gepubliceerd.
In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van inlichtingen.

Naar aanleiding van de antwoorden in de Nota van inlichtingen I is/zijn de volgende document(en) vervangen/toegevoegd:

Alle beschreven wijzigingen in Nota van Inlichtingen I & II aan de contractstukken zijn verwerkt in de bestanden en zijn bijgevoegd aan deze Nota.

Naast de in de Nota's genoemde wijzigingen zijn de volgende bepalingen in 'RD19-012 RAW Raamovereenkomst Rioolreiniging en -inspectie' ook gewijzigd:

01.19.12 lid 01

25.42.02 lid 08

25.42.11 lid 02 & 03

25.43.01 lid 03, 07 & 14

Meer informatie over de de gebieden in Zaanstreek-Waterland:

<https://kaarten.hhnk.nl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=75ef5d38deca473f90d4e9503d36d40c>

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
40	Inhoud	bestek	Zijn de genoemde hoeveelheden in het bestek voor 5 jaar of voor 1 jaar, en telt dit voor alle percelen.	De genoemde hoeveelheden in het bestek zijn voor 5 jaar en geldt voor alle percelen.	Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad
41	Inhoud	bestek	Binnen deelopdracht niet bereikbare kolken nogmaals bezoeken. Is dit alleen voor dit perceel of voor alle percelen, en mogen die extra afgerekend worden.	Dit geldt alleen voor alle percelen, tekst wordt aangepast in de percelen waarin dit niet is genoemd.	Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad
42	Inhoud	bestek	Hoeveel kolken bevinden zich in het toeristisch gebied	Er bevinden zich ca. 2000 kolken in de oude "toeristische" kernen van Edam en Volendam.	Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam
43	Inhoud	bestek	Zijn de ontheffingen kosteloos voor de aannemer, zoniet wat zijn de kosten hiervoor.	Kosteloos voor de aannemer, deze kosten kunnen per deelopdracht worden verrekend.	Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad
44	Inhoud	bestek	Kunt u aangeven hoeveel kolken er per perceel in het winkelgebied en op drukke wegen voorkomen	Nee, aannemer dient zelf een realistische inschatting te maken. Voor meer informatie over de gebieden zie genoemde webpagina kaarten.HHNK.nl hierboven.	Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
45A	Inhoud	vragen en opmerkingen	1 Raw perceel 2A Reinigen Kolkenparagraaf11 Blz.1 Hier wordt gesproken over de instroom van de kolken dat deze geheel vrijgemaakt moeten worden van vuil en onkruid 2 Raw perceel 2A Reinigen Kolkenparagraaf11Blz.1 Losliggende stankschermen die terug gehangen moeten worden met hoeveel procent moeten we rekening houden 3 Raw perceel 2A Reinigen Kolkenparagraaf11Blz.1 Kunt u aangeven Hoeveel procent van de kolken een slot of vergrendeling hebben 4 Raw perceel 2A Reinigen Kolkenparagraaf11Blz.1 Kunt u de vuilgraad aangeven en de veeg en onkruidverwijdering frequentie. wij mogen aannemen dat er niet verlangd wordt dat wij 10cm hoog onkruid verwijderen tijdens het legen 5 Raw perceel 2A Reinigen Kolkenparagraaf110040Blz.3 kunt u de maatvoering aangeven van het geschikte mondstuk en de diameter daarvan	1) Correct 2) Houdt rekening met ca. 2% 3) Houdt rekening met ca. 2% 4) Kolken worden jaarlijks gereinigd en de vuilgraad staat in de bestekposten genoemd. 5) De kolken hebben een inwendige maat van 550x115x575 mm (LxBxH). Welke mondstuk gebruik dient te worden is aan de inschrijver.	Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
45B			6 Raw perceel 2A Reinigen Lijngotenparagraaf120010Blz.5 Kunt u aangeven of er doorspuit mogelijkheden aanwezig zijn d.m.v. controleput om ook het slib af te zuigen 7 Wat is de kortste lengte van de lijngoot en wat de langste lengte 8 Kunt u aangeven over hoeveel locaties het aantal meters lijngoten is verdeeld 9 Heeft u een tekening van de locaties. 10 Zijn de lijngoten bereikbaar met een chassis reinigingsvoertuigen 15ton gewicht 11 Aanbestedingleidraadparagraaf inspecteren Blz.19 Hier wordt gevraagd om inspectiecertificaat BRL K10015 na gunning indien men alleen voor de kolken inschrijft is deze niet van toepassing, wilt u dit aanpassen. 12 Aanbestedingsleidraad paragraaf 6. controlelijst Blz. 25 Bij de in te dienen stukken staat bijlage 4 inschrijftstaat in PDF en inschrijftstaat in ZSX moet dit alle bij ingediend worden op deze wijze of is alleen in PDF voldoende	6) Uitgegaan moet worden dat deze mogelijkheid er niet is. 7) ca.tussen de 5 en 30 meter. 8) Nee. 9) Nee. 10) De inschrijver kan er vanuit gaan dat de lijngoten bereikbaar zijn voor standaard reinigingsmaterieel. 11) Nee, zie antwoord op vraag 81 12) Inschrijftstaat dient in zowel PDF als RSX ingedient te worden.	
45C			13 Raw Perceel 2B 2C 2D 2E Mogen we er vanuit gaan dat de antwoorden op Reinigen Kolken ook voor de rest van de percelen geldt 14 Raw Perceel 2B 2C 2D 2E Mogen we er vanuit gaan dat de antwoorden op Reinigen Lijngoten ook voor de rest van de percelen geldt	13) Ja, behalve als er specifiek naar een perceel wordt verwezen. 14) Ja, behalve als er specifiek naar een perceel wordt verwezen.	

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
46	Inhoud	NVI 1, pag 4 , art 11	Hoe vaak of met welk percentage komt het per deelnemende gemeente per deelopdracht voor? Als OG dit niet kan inschatten en aangeven hoeveel dit voorkomt, hoe dient inschrijver dit dan wel te weten en vervolgens homogeen af te prijzen? (Level playing field)	Inschrijver dient uit te gaan van de standaard uitrusting van het materieel.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad
47	Inhoud	NVI 1, pag 7 , art 20	Indien een putfoto voorzien moet worden van de x/y coördinaten, zijn deze dan aangeleverd door de opdrachtgever? Zo niet waarmee dient rekening gehouden te worden?	Ja. En wanneer coördinaten niet aangeleverd kunnen worden, foto maken met gps locatiegegevens aan.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad
48	Inhoud	NVI 1, pag 10 , art 33	U geeft aan dat zowel de begin- als eindput goed gefilmd dient te worden zodat de put herkend wordt. Bent u zich bewust van de technische beperkingen van de voorgeschreven inspectietechniek die uitstekend werkt in een streng maar NIET in een putconstructie? Volstaat het in beeld brengen van de put voor zover als technisch mogelijk vanaf aanwezig stroomprofiel of vanuit laatste buis van de streng?	Ja.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
49	Contract	Bestekposten 5124, 5125 Renigen riolering	U geeft aan dat dit moeilijk bereikbaar is met normaal/ standaard materieel. Uit ervaring weten we dat Marken in zijn geheel NIET bereikbaar is met standaard materieel, maar enkel met minivoertuigen of middels handmatige reiniging. Waar dient inschrijver vanuit te gaan?	In de betreffende bestekposten wordt alleen genoemd dat het om locatie op Marken gaat die slecht bereikbaar zijn, het is aan de inschrijver om te bepalen met welk materieel dit dient te gebeuren.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland
50	Contract	1e Nvl vraag en antwoord 20	U geeft aan dat foto's voorzien dienen te zijn van x/y coördinaten. Het vastleggen van putten in x/y-coördinaten is een aparte resultaatsverplichting, deze dan ook als zodanig opnemen in de af te prijzen bestekposten.	Zie antwoord op vraag 47.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad
51	Contract	Bestekposten Reinigen lijngoten	Kunt u aangeven met hoeveel locaties en met welke lengtse per locatie inschrijver rekening dient te houden in zijn prijsvorming?	Hoeveel locaties is niet bekend. Lengtes variëren van 5 tot 30 m.	Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad
52	Contract	Bestekposten Reinigen lijngoten	Zijn alle lijngoten bereikbaar middels groot materieel?	De inschrijver kan er vanuit gaan dat de lijngoten bereikbaar zijn voor standaard reinigingsmaterieel.	Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad
53	Contract	Bestekposten Reinigen kolken	De gegevens dienen vastgelegd te worden conform SUFKIB-2.1. Mag inschrijver ervan uitgaan dat deze gegevens geregistreerd dienen te worden conform RibX?	Uitgangspunt is Ribx, in overleg met de opdrachtgever is het mogelijk om tijdelijk nog SUFKIB te gebruiken.	Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
54	Contract	Bestekposten Reinigen kolken	Met hoeveel % losliggende stankschermen dient inschrijver rekening te houden in zijn prijsvorming?	Zie antwoord op vraag 45.	Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad
55	Contract	Bestekposten Reinigen kolken	Met hoeveel % vergrendelde kolken dient inschrijver rekening te houden in zijn prijsvorming?	Zie antwoord op vraag 45.	Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad
56	Contract	Bepaling 25 43 01 lid 03a	Wij gaan ervan uit dat u hier de norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 bedoeld incl. de leidraad van RIONED (Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2), klopt dit?	Ja. De in de Standaard van toepassing verklaarde NEN-EN 13508-2 krijgt de toevoeging :2003+A1:2011	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad
57	Contract	Bepaling 25 42 11 lid 05 en 06	Wij gaan ervan uit dat de kosten t.b.v. deze werkzaamheden verrekend kunnen worden? Zo niet, hoe vaak komt het voor dat maatregelen genoemd in deze bepaling ingezet dienen te worden? Aangezien de kosten voor rekening aannemer zijn, wil inschrijver graag weten met welke kosten zij te maken krijgt voor het naar behoren uitvoeren van deze bepaling en de risico's die zij daarin wel/ niet wenst te nemen.	Het ter beschikking stellen van bemaling is als resultaatverplichting toegevoegd aan de percelen, deze post is in overleg met de opdrachtgever te gebruiken.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad
58	Contract	Bepaling 25 42 02 lid 08, 25 42 11 lid 02 en 03	U verwijst hier naar BDD klasse 1 en klasse 2. Dit verwijst naar de oude insepctienormen (NEN3399:2004 en/ of 2015). In de nieuwe NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 is er geen sprake meer van klassen. Kunt u de bepalingen hierop aanpassen?	Is aangepast, zie ook aangepaste bepalingen in bovenstaande tekst.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad
59	Contract	Bepaling 01 19 12 lid 01	Inschrijver gaat ervan uit dat alle medewerkers in het bezit dienen te zijn van minimaal veilig werken in riolen en veilig werken langs de weg, klopt dit?	Zie ook vraag 8 - 1e Nota van Inlichtingen. Tenminste 1 lid van elke ploeg dient in het bezit te zijn van de volgende diploma's: - Veilig werken in riolen (alleen bij reiningen en inspecteren riool);	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
60	Contract	Uitvoeringsplan, plan voor vrijgekomen materialen e.d.	Alle werkzaamheden welke een resultaatsverplichting hebben dienen door inschrijvers afgeprijsd te kunnen worden conform de RAW systematiek. Kunt u voor het opstellen van plannen aparte bestekposten opnemen, zodat deze conform RAW systematiek afgesprijsd	Indien er plannen benodigd zullen zijn, zullen deze afzonderlijk in een betreffende deelopdracht worden toegevoegd en worden afgeprijsd.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente
61	Contract	Bepaling 01 04 04 lid 02	Kunt u aangeven met welke index conform de risicoregeling GWW 1995 de aannemer mag indexeren per 1 mei 2022? Brandstoffenbestanddeel komt namelijk niet voor in de risicoregeling.	Zie bepaling 01 04 van de raamovereenkomst en de RAW 2020. Brandstoffenbestanddeel valt onder categorie 01,02 en 03 van de risicoregeling GWW 1995 .	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad
62	Contract	Bestekposten Reinigen riolering	Een groot deel van de te reinigen en inspecteren leidingen ligt in voortuinen. De voortuinen dienen in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Alle kosten die deze speciale manier van reinigen en het in oorspronkelijke staat terugbrengen van voortuinen dienen in de eenheidstarieven te zijn inbegrepen. Deze eis is disproportioneel, niet transparant en niet kostenhomogeen af te prijzen. Het betreft hier een ROVK waarvan op voorhand niet bekend is welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. De aannemer kan hierdoor niet op locatie gaan kijken en weet dus niet welke maatregelen er getroffen dienen te worden. Daarnaast is inschrijver geen hovenier, heeft deze ook niet in dienst en heeft hierdoor geen verstand van het wel/ niet mogen snoeien. verwijderen en herplanten van bomen, struiken o.i.d. in de periodes van uitvoering. Indien u dit verwacht van inschrijver vragen wij u te bevestigen dat op inschrijver tijdens uitvoering geen enkele verantwoordelijkheid berust op schades tijdens en na werkzaamheden aan bomen en/ planten of andere schadegevoelige onderdelen in voortuinen, kunt u dit bevestigen? Zo niet, deze eis graag laten vervallen.	De riolering ligt al vanaf de jaren 50 in de voortuinen. Het reinigen en inspecteren is altijd mogelijk geweest en daarom niet disproportioneel. De gemeente benadrukt het wel als aandachtspunt omdat riolering steeds minder vaak in voortuinen ligt. Als er door een aannemer wordt gewerkt in iemands privetuin dan mag worden verwacht dat dat netjes wordt gedaan en niet voor conflicten zorgt met bewoners. De gemeente wil dat er voldoende aandacht is voor netjes/respectvol werken in de tuin van een ander. Het is zeker niet de bedoeling dat de aannemer beplanting in tuinen gaat verplaatsen of snoeien. Als er problemen zijn met de toegankelijkheid dan kan dat bij de gemeente worden gemeld. Met het standaard bewonersbriefje vooraf kan al door de aannemer worden verzocht aan de bewoner om voldoende vrije werkruimte te creëren. Deze eis vervalt niet omdat het juist nuttige informatie geeft aan de inschrijvers over de situatie.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
63	Contract	Bestekposten Reinigen riolering	In sommige posten wordt gebruik gemaakt van < Ø200mm. Of zelf < Ø 160mm. Met welke minimale diameter dient inschrijver rekening te houden in zijn prijsvorming?	Minimale maat is Ø 125mm.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad
64	Contract	Bestekpost Reinigen duikers	Mag het vrijgekomen materiaal middels kippen op locatie achter gelaten worden?	Vrijgekomen materiaal conform bestekposten direct sprijden over naastliggende taluds, met welk materieel is aan de aannemer.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland)
65	Contract	Bestekpost Reinigen duikers	Door het clusteren van meerdere diameters per post zijn deze posten niet kostenhomogeen en transparant af te prijzen. Kunt u per diameter een post opnemen of in deze posten aangeven met hoeveel meter per diameter inschrijver rekening dient te houden?	Nee, de clustering van diameters zijn bepaald conform standaard RAW defcodes.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland)
66	Contract	Bestekpost 35 Reinigen duikers	Kunt u aangeven met hoeveel % vervuiling/modder per duiker de inschrijver rekening dient te houden?	Vervuilingsgraad ca. 30-40%	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland)
67	Contract	Bestekpost 35 Reinigen duikers	Is de ondergrond nabij de duikers draagkrachtig genoeg voor zwaar materieel, welke benodigd zijn om de reiniging te kunnen uitvoeren?	Inschrijver mag er voor de prijsvorming vanuit gaan dat de ondergrond draagkrachtig genoeg is.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland)

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
68	Contract	Bestekpost 170060 en 181150 e.g. voor alle percelen	Dient inschrijver uit te gaan van een traditionele inspectiecamera of 3D? Indien het antwoord beide is, dient u aan te geven hoeveel uur 3D en hoeveel uur traditioneel afgeprijsd dient te worden in deze post in het kader van kostenhomogeniteit en transparantie.	Traditioneel.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad
69	Contract	Bestekpost Verkeersmaatregel en	In deze bestekposten worden geen figuurnummers aangegeven. U geeft enkel aan dat de verkeersmaatregelen volgens CROW 96, 96a en 96b afgeprijsd dienen te worden. Deze publicaties bevatten vele verkeersmaatregelen, waarvan op voorhand niet duidelijk is welke ingezet dienen te worden door de inschrijver. De posten zijn hierdoor niet kostenhomogeen en transparant af te prijzen. Kunt u aangeven met welke figuurnummers inschrijver rekening dient te houden om deze	De inschrijver dient uit te gaan van de meest gangbare afzettingen, gericht op de praktijksituatie met de kennis en kunde van de inschrijver. Indien er meer gevraagd wordt qua afzettingen kan dit op regie basis worden afgerekend.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente
70	Contract	Bestekpost 142211	Deze post bevat slechts 6000 meter ter inlichting, terwijl de hoofdpst 7200 meter betreft. Waar dient inschrijver vanuit te gaan?	Post 142211 komt te vervallen.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend
71	Contract	Bestekposten Opleverinspectie	Om deze posten kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen conform de RAW systematiek en de Aanbestedingswet (Aw) 2012 dient in de bestekposten aangegeven te worden met welke hoeveelheden de inschrijver rekening dient te houden. Kunt u op zijn minst een minimaal en maximaal aantal meters aangeven, zodat inschrijver zijn metertarieven hierop kan baseren?	Nee, dat kunnen we niet. De inschrijver mag er vanuit gaan dat het om een deelopdracht gaat van minimaal een halve dag inspectiewerkzaamheden gaat.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
72	Contract	Bestekpost Visueel inspecteren rioolstelsels	Alle mogelijk te nemen maatregelen t.a.v. afsluiten, droog zetten en houden van de riolering dient in de eenheidstarieven te zijn opgenomen. Het toepassen van deze maatregelen is onderhevig aan diverse variabelen, wateraanbod bovenstrooms, ligging riolering, waterstanden etc. Deze variabelen zijn nu niet bekend bij de inschrijver, waardoor deze posten niet kostenhomogeen en transparant afgesprijsd kunnen worden conform RAW en	Uitgangspunt is een vooraf gereinigd riool en met maatregelen van wat we in redelijkheid en billijkheid van een aannemer mogen verwachten.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad
73	Contract	Bestekposten Reinigen t.b.v. opleverinspectie	Mag inschrijver ervan uitgaan dat de riolering droog en bereikbaar is bij aankomst van inschrijver met zijn materieel?	Uitgangspunt is een vooraf gereinigd riool en met maatregelen van wat we in redelijkheid en billijkheid van een aannemer mogen verwachten.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad
74	Contract	Bestekposten Reinigen t.b.v. opleverinspectie	Om deze posten kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen conform de RAW systematiek en de Aanbestedingswet (Aw) 2012 dient in de bestekposten aangegeven te worden met welke hoeveelheden de inschrijver rekening dient te houden. Kunt u op zijn minst een minimaal en maximaal aantal meters aangeven, zodat inschrijver zijn metertarieven hierop kan baseren?	Nee, dat kunnen we niet. De inschrijver mag er vanuit gaan dat het om een deelopdracht gaat van minimaal een halve dag inspectiewerkzaamheden gaat.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad
75	Contract	Bestekposten Reinigingen IT en drainage	Mag inschrijver ervan uitgaan dat alle IT- en drainageriolen boven grondwaterpeil liggen? Zo niet, is aanbestedende dienst er zich dan van bewust dat deze stelsels niet droog te zetten zijn en daardoor niet te reinigen zijn?	Nee, IT-riool en drainageriool liggen beneden het grondwaterpeil. Uit onze ervaring blijkt dat indien er na droogmalen van deze riolen direct wordt overgegaan tot reinigen en inspecteren dit prima mogelijk is.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
76	Contract	Werkzaamheden reiniging en inspectie alle gemeenten	Het plaatsen van afsluiters binnen het rioolstelsel dient in de bestekposten voor reiniging en inspectie opgenomen te zijn. Voor afsluiters met een diameter t/m Ø 1000 mm is dit mogelijk, aangezien deze middels ballonafsluiters vanaf maaiveld geplaatst en verwijderd kunnen worden. Echter plaatstafsluiters (benodigd voor ei-profielen en diameters > Ø 1000 mm) dienen geplaatst te worden middels afdalen en vergen hierdoor een andere werkwijze. Om alle reinigings- en inspectieposten kostenhomogeen en transparant af te kunnen prijzen dient u aan inschrijver kenbaar te maken met hoeveel afsluiters per diameter en per bestekpost rekening dient te houden. Kunt u deze gegevens aanleveren? Zo niet, verzoeken wij u om het afsluiten van riolering op te nemen in aparte bestekposten of EURO posten?	Wordt toegevoegd voor ei-profielen en buizen > Ø 1000 mm.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad
77	Contract	Bestekposten Reinigen riolering	Vet en wortels kunnen niet met reguliere reinigingstechnieken worden verwijderd uit de riolering. Dient inschrijver bij deze bestekposten uit te gaan van alternatieve reinigingstechnieken, zoals frezen o.i.d.?	Nee, uitgangspunt is de reguliere reinigingstechniek. Indien vervuiling niet met reguliere technieken zijn te verwijderen, dan kan er mogelijk een aanvullende opdracht worden verstrekt om die vervuiling d.m.v. een alternatieve reinigingstechniek alsnog te verwijderen.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad
78	Contract	Bestekposten Reinigen riolering	Wat verstaat de aanbestedende dienst onder verontreiniging?	Zie RAW-Standaard 2020 bepaling nr. 25.31.01	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
79	Contract	Bestekposten Reinigen riolering	Alle mogelijk te nemen maatregelen t.a.v. afsluiten, droog zetten en houden van de riolering dient in de eenheidstarieven te zijn opgenomen. Het toepassen van deze maatregelen is onderhevig aan diverse variabelen, wateraanbod bovenstrooms, ligging riolering, waterstanden etc. Deze variabelen zijn nu niet bekend bij de inschrijver, waardoor deze posten niet kostenhomogeen en transparant afgesprijsd kunnen worden conform RAW en Aanbestedingswet. Waar dient inschrijver vanuit te gaan om deze posten wel conform RAW en Aw te kunnen afprijzen?	De maatregelen betreffen van wat we in redelijkheid en billijkheid van een aannemer mogen verwachten om de riolering te reinigen.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad
80	Contract	Leidraad 5.2 Sociaal Rendement	Kunt u aangeven welke deelgebieden u bedoeld bij Perceel 1B en 2B?	Perceel 1B betreft raamoveerkomst rioolreiniging en -inspectie perceel Gemeente Edam-Volendam. Perceel 2B betreft raamovereenkomst kolkreiniging perceel Edam-Volendam.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam
81	Contract	Leidraad, Certificering Perceel 1A t/m 1F	Wat is de reden van de aanbestedende dienst om niet de BRL K10014 te eisen voor Perceel 1?	Per abuis zijn wij dit vergeten. Echter wordt dit niet toegevoegd.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad
82	Contract	Leidraad, Veiligheid	Wat is de reden van de aanbestedende dienst om niet de VCA**, maar de VCA*?	Om geen onnodige drempels op te werpen voor kleinere en lokale bedrijven.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
83	Contract	Leidraad, Kwaliteitssysteem	De inschrijver dient in het bezit te zijn van de norm NEN-EN-ISO 9001-2000. Deze norm is inmiddels sterk verouderd en niet meer geldig. De huidige geldige norm is de NEN-EN-ISO 9001-2015. Kunt u de eis aanpassen naar de geldige NEN norm?	Wordt aangepast.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad
84	Contract	Indexering	Kunt u aangeven met welke index conform de risicoregeling GWW 1995 de aannemer mag indexeren per 1 mei 2022?	Elke maand verschijnt er een nieuwe index ten behoeve van de CROW risicoregeling 1995, indien gewenst kunnen wij deze verstrekken aan de opdrachtnemer.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad, Kolkenreiniging Perceel 2A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Kolkenreiniging Perceel 2B: Gemeente Edam-Volendam, Kolkenreiniging Perceel 2C: Gemeente Landsmeer, Kolkenreiniging Perceel 2D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Kolkenreiniging Perceel 2E: Gemeente Zaanstad

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
85	Inhoud	Referentie-eis	Geachte aanbestedende dienst, In de leidraad vraagt u aangaande referentie van kolkenreiniging het volgende van de inschrijvers "De inschrijver dient over 1 referentieproject te beschikken dat naar tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd en (deels) heeft plaatsgevonden in de afgelopen 3 jaar ter grootte van 40% van de omvang van voorliggende opdracht per perceel, inclusief een tevredenheidsverklaring van desbetreffende opdrachtgever" Hierin stelt u dat het een referentieproject moet zijn welke in de afgelopen 3 jaar tot uitvoering gebracht is. Echter bij de kerncompetentie t.b.v. reinigen en inspecteren van riolering zien wij dit niet staan. Mogen wij ervan uitgaan dat de referentie aangaande reiniging en inspectie op eenzelfde wijze aangeleverd mag worden als de referentie kolkenreiniging?	Neen.	Rioolreiniging en inspectie Perceel 1A: Gemeente Beemster en Gemeente Purmerend, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1B: Gemeente Edam-Volendam, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1C: Gemeente Landsmeer, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1D: OVER-gemeenten (Gemeente Oostzaan en Gemeente Wormerland), Rioolreiniging en inspectie Perceel 1E: Gemeente Waterland, Rioolreiniging en inspectie Perceel 1F: Gemeente Zaanstad