

RECONSTRUCTIE CRAIJESTEIJN TE SLIEDRECHT

Gemeente Sliedrecht

Besteknr.: NL202008110-B1
Datum: 08-01-2021
Versie: Nota van Inlichtingen



Opdrachtgever: Gemeente Sliedrecht
Contactpersoon: W.L. Allen
Adres: Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht

RPS advies- en ingenieursbureau bv

Projectnummer: NL202008110
Projectleider: M. van Leeuwen
Auteur(s): O.P. de Wit
Gecontroleerd door: R. de Bloois

paraaf voor akkoord:

A large, stylized signature in blue ink, likely belonging to M. van Leeuwen, the project leader.

M. van Leeuwen
Projectleider

A smaller, stylized signature in blue ink, likely belonging to R. de Bloois, the controller.

R. de Bloois
Controleur

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: NL202008110-B1 Reconstructie Craijesteijn te Sliedrecht d.d. 10-12-2020

Tijdens de inlichtingen zijn de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt, of wijzigingen aangekondigd:

Algemeen

- V Wilt u het bestek nog in .rsx-formaat toevoegen aan de aanbestedingsdocumenten?
- A Het RSX formaat is reeds verstrekt via toevoeging documenten en separaat bericht via Tendered aan de belanghebbende partijen.
- V Graag ontvangen wij nog een RSX bestand van het bestek
- A Zie bovenstaand antwoord.

Aanbestedingsleidraad

- V In paragraaf 2.1.3 van de aanbestedingsleidraad wordt een plafond bedrag genoemd. Klopt het genoemde plafond bedrag?
- A Het plafond bedrag dient € 2.100.000,00 te zijn. Een aangepaste aanbestedingsleidraad op dat vlak is toegevoegd.
- V Bij de gunningscriterium (blz. 9) wordt een plafondbedrag genoemd van € 2.1000.000,00. Ik neem aan dat het gaat om € 2.100.000,00
- A Zie bovenstaand antwoord.
- V Gezien de vakantieperiode en de complexiteit van het werk is de periode voor de aanbesteding kort. Beleefd het verzoek deze met 3 weken te verlengen?
- A De aanbesteder is zich bewust van het tijdstip van publicatie maar handhaaft vooralsnog een strakke planning, gezien de project doelstellingen en doorlooptijden van het project.
- V U geeft aan dat het plan uit maximaal 7 A4 pagina's mag bestaan. Dit komt niet overeen met het aantal toegestane pagina's per criteria (totaal 8 A4). Kunt u aangeven wat juist is?
- A Betreft maximaal 8 pagina's op basis van de benoemde onderverdeling K1, K2 en K3 onder 5.3.4.
- V U omschrijft een maximum van 7 pagina's voor het plan van aanpak, exclusief bijlagen. Vervolgens specificeert u 4, 2 en 2 pagina's voor de drie kwaliteitscriteria, wat een totaal van 8 geeft. Wat dienen wij aan te houden?
- A Zie bovenstaand antwoord
- V Indien u besluit om ter verduidelijking van het plan van aanpak één of meerdere inschrijvers middels een presentatie te laten toelichten door de inschrijver(s). Kunnen wij er dan vanuit gaan dat de presentatie ondersteund mag worden door een digitale presentatie middels powerpoint of gelijkwaardig?
- A Een presentatie ter verduidelijking is niet gestoeld op extra informatie. Door extra info toe te voegen in een ppt. oid. ontstaat in het kader van transparantie en gelijkwaardigheid een onbalans tussen inschrijvende partijen. Een verduidelijking zal bestaan uit een interview met het plan in de hand.

Deel 1, paragraaf 03:

- V Waar bevind Depot Driehoek zich?
- A Het depot bevindt zich aan de westzijde van de gemeente Sliedrecht aan de Parallelweg ten noorden van de A15. nabij afslag 24 Sliedrecht west. Er is geen officieel adres van dit depot.

Deel 2.2

Bestekspostnr. 120020 en 120030:

- V De baggerspecie welke ontgraven en vervoerd dient te worden komt voort uit 2 verschillende baggervakken waarbij van elk baggervak een separate milieuhygiënische kwaliteit is bepaald. Deze milieuhygiënische kwaliteit verschilt per baggervak. Kunt u de posten splitsen per milieuhygiënische kwaliteit van elk baggervak zodat kostenhomogeen kan worden aangeboden.
- A Deellocatie 1 wordt ontgraven volgens bestekspost 120020 en in deellocatie 6 wordt ter plaatse de baggerspecie in de watergang opgeschoven. Bestekspost 120020 (deellocatie 1) wordt aangepast en bestekspost 120040 (deellocatie 6) wordt toegevoegd.

Bestekspostnr. 124010:

- V Mag de voorbelasting worden uitgevoerd middels elders vrijgekomen grond in plaats van

- A de genoemde materialen (Lava, Argex)?
De voorbelasting wordt eerder uitgevoerd dan dat er grond uit het werk vrijkomt.
Voorbelasting middels Argex en lava blijft gehandhaafd.

Bestekspostnr. 124040:

- V Mogen de big bags worden gevuld met een ander materiaal als zand en worden de big bags door de opdrachtgever geleverd?
A De big bags mogen gevuld worden met een ander materiaal mits het soortelijk gewicht minimaal gelijk is aan dat van zand. Big bags met inhoud dienen door de aannemer ter beschikking gesteld te worden en blijven eigendom van de aannemer.

Bestekspostnr. 124050 / 221020:

- V Dient het zand, wat toegepast wordt in de voorbelasting, te worden aangebracht op een scheidingsdoek zodat vermenging wordt voorkomen en het zand zonder bijmenging kan worden afgevoerd? Indien nodig kunt u hiervoor een post opnemen?
A Er wordt geen scheidingsdoek toegepast i.v.m. de toepassing van verticale drainage.

Bestekspostnr. 221010 t/m 221510

- V In de besteksposten is niet duidelijk vermeld om welk deelgebied uit het verkennend bodemonderzoek het gaat, waardoor niet kan worden bepaald of het om herbruikbare grond gaat op basis van de parameter PFOA en PFOS. Kunt u de besteksposten splitsen naar deelgebied uit het verkennende bodemonderzoek?
A In bijlage 15 Plan van aanpak vrijkomende grond d.d. 8-12-2020 is beschreven dat alle vrijkomende grond binnen het project kan worden hergebruikt. De hoeveelheid vrijkomende grond is minder dan de daadwerkelijk benodigde grond dus er blijft geen grond over. Posten worden niet gewijzigd.

Bestekspostnr. 221010 t/m 221510

- V Voor de niet herbruikbare grond conform het verkennend bodemonderzoek zijn in het bestek geen posten voorzien voor de afvoer van deze grond. Kunt u deze posten toevoegen?
A Zie bovenstaand antwoord.

Bestekspostnr. 221010 t/m 221510

- V Kunt u de besteksposten voor ontgraven, vervoeren en verwerken splitsen op basis van de milieuhygenische klasse, nu zijn de posten niet kostenhomogeen af te prijzen?
A Zie bovenstaand antwoord.

Bestekspostnr. 221010 t/m 221510

- V De overschreidingen op de parameter PCB in deelgebied 2 uit het verkennend bodemonderzoek vallen conform de CROW400 vanaf 1,73 mg/kg in de veiligheidsklasse Oranje Niet Vluchtig en vanaf 2,3 mg/kg in de veiligheidsklasse Rood Niet Vluchtig, dit komt voor bij boring 04 t/m 13 in zowel de milieuhygenische klassen AW, Wonen als Industrie. Het uitvoeren van de werkzaamheden onder een veiligheidsklasse is niet opgenomen in het bestek. Kunt u per bestekspost aangeven welke veiligheidsklasse van toepassing is zodat de posten kostenhomogeen kunnen worden afgeprijsd.
A Besteksposten 870010 en 870020 worden toegevoegd. Op deze posten kunnen extra kosten betreffende werken in de 2 Veiligheidsklassen worden opgevoerd

Bestekspostnr. 223120, 223350 en 224030

- V Conform deze post wordt 972 m3 geleverd en verwerkt in post 223120 (1875 m3) en in post 223350 (835 m3). Welke hoeveelheden zijn juist?
A In post 223120, 223350 en 323320 wordt in totaal 2726 m3 grond verwerkt (1875+835+16) welke wordt vervoerd in bestekspost 222020 en 222050 (1654 + 100 m3 =1754 m3). Tekortkomende grond wordt bijgeleverd middels post 224030 (972 m3). 1754 + 972 = 2726 m3.
De teksten in de posten 223120, 223350 en 323320 worden uitgebreid met de tekst "Grondsoort: gemengde grond vervoerd volgens bestekspost 222020, 222050 en / of geleverd volgens bestekspost 224030"
Zie ook bijlage 2 Grondbalans
V In deze post dient 1875 m3 grond te worden verwerkt geleverd volgens post 224030, echter wordt in post 224030 maar 972 m3 geleverd, kunt u aangeven wat juist is?
A Zie bovenstaand antwoord

Bestekspostnr. 244220:

- V Blz. 61, bestekspost 244220 - 5% kleurstof klopt dat? 2 a 3% is voldoende.
A De gemodificeerde zwarte bitumen worden gewijzigd in zwarte bitumen. 5% kleurstof blijft

gehandhaafd.

Bestekspostnr. 251021

- V Er worden stalen buispalen gevraagd. Waarom wordt er voor deze optie gekozen, daar er normaal vuren houten palen worden toegepast?
- A Indien de aannemer middels een berekening kan aantonen dat er geotechnisch wordt voldaan bij toepassing van houten palen én wordt voldaan aan de duurzaamheidseis betreffende een levensduur van minimaal 50 jaar mogen er houten palen worden toegepast. E.e.a. na goedkeuring door de directie.

Deel 3

Artikel 01.04.01:

- V Bepalingen 01 04 01 lid 01 Hierin wordt aangegeven dat deze paragraaf niet van toepassing is. Het project loopt tot eind 2022. Is het mogelijk om de risicoregeling toch van toepassing te verklaren?
- A De risicoregeling blijft niet van toepassing voor dit bestek. Deze regeling wordt vervangen door Paragraaf 01 04 03 Indexering.

Artikel 0.1.13.06:

- V In deel 3 staat omschreven dat er een gedetailleerd werkplan van de aannemer verlangd wordt. Voor het opstellen van dit plan ontbreekt een hoeveelheid resultaatsverplichting.
- A Bestekspost 840010 wordt toegevoegd

Bijlage 10:

- V De baggerspecie uit deellocatie 6 (SG11 t/m20) is getoetst als klasse Wonen op landbodem als verspreidbaar op aangrenzend perceel. Echter is de baggerspecie afkomstig uit stedelijk gebied waardoor deze conform het gebiedsspecifiek beleid van OZHZ wordt aangemerkt als niet verspreidbaar. Kunt u dit aanpassen?
- A Rapport is met OZHZ gedeeld. Rapport wordt niet aangepast.

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
03

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
01 04

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:
"GEEN"

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
120020 223120 223350 244220 272010 272020
323320

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
120040 84 840010 87 870010 870020

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
01 04 03

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

Tekeningnr.	Omschrijving	Wijziging	Datum
NL202008110-309	Situatie met te maken werk (2)	A	08-01-20221

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- Bijlage 22 Terreintekening Merwebolder t.b.v. calamiteiten

- NSX-bestand van de nota van inlichtingen

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde inschrijfsstaat vervalt en wordt bij de 2e Nota van Inlichtingen vervangen door daarbij behorende inschrijfsstaat. Het zsx bestand wordt ook pas bij de 2e nota van inlichtingen ter beschikking gesteld.

Opmerking: tijdens de aanbestedingsfase worden geen pdf-bestanden verstrekt van het bestek inclusief de nota's van inlichtingen. Alle benodigde documenten voor een volledige inschrijving zijn gedeeld.

1. Algemeen

PAR

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Sliedrecht. Craijensteijn is één van de hoofdwegen van Sliedrecht en ontsluit de wijk De Weren en de wijk Benedenweer. Craijesteijn loopt aan de oostzijde over in de Deltalaan. Aan de zuidzijde van de Craijensteijn ligt het ASVZ-terrein Merwebolder.

Het depot bevindt zich aan de westzijde van de gemeente Sliedrecht aan de Parallelweg ten noorden van de A15. nabij afslag 24 Sliedrecht west. Er is geen officieel adres van dit depot.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de hierna vermelde tekeningen:

Tekeningnr.	Omschrijving	Wijziging	Datum
NL202008110-301	Situatie met voorbelasting (1)		10-12-2020
NL202008110-302	Situatie met voorbelasting (2)		10-12-2020
NL202008110-303	Bestaande situatie met opbreekwerkzaamheden (1)		10-12-2020
NL202008110-304	Bestaande situatie met opbreekwerkzaamheden (2)		10-12-2020
NL202008110-305	Bestaande situatie met opbreekwerkzaamheden (3)		10-12-2020
NL202008110-306	Bestaande situatie met opbreekwerkzaamheden (4)		10-12-2020
NL202008110-307	Bestaande situatie met opbreekwerkzaamheden (5)		10-12-2020
NL202008110-308	Situatie met te maken werk (1)		10-12-2020
NL202008110-309	Situatie met te maken werk (2)	A	08-01-2021
NL202008110-310	Situatie met te maken werk (3)		10-12-2020
NL202008110-311	Situatie met te maken werk (4)		10-12-2020
NL202008110-312	Situatie met te maken werk (5)		10-12-2020
NL202008110-313	Profielen voorbelasting		10-12-2020
NL202008110-314	Profielen reconstructie A, B, C en D		10-12-2020
NL202008110-315	Profielen reconstructie E, F en G		10-12-2020
NL202008110-316	Details		10-12-2020

04 Bijlagen

1. V&G-plan d.d. 10-12-2020
2. Grondbalans d.d. 10-12-2020
3. Beplantingsplan Craijesteijn d.d. 5-10-2020
4. Rapportage bepaling restlevensduur rijweg Craijesteijn Sliedrecht d.d. 29-04-2019
5. Partijkeuring fundering rijweg Craijesteijn d.d. 29-05-2019
6. Notitie stikstofdepositie Reconstructie Craijesteijn d.d. 15-05-2020
7. Rapportage vooronderzoek conventionele explosieven d.d. 20-03-2020
8. Zettings en damwand advies d.d. 03-11-2020
9. Verplantbaarheidsonderzoek d.d. 30-03-2020
10. Verkennend water- en waterbodemonderzoek d.d. 14-05-2020
11. Bestaande situatie met te kappen bomen d.d. 10-12-2020
12. Bestaande situatie met Kabels en Leidingen d.d. 13-11-2020
13. Handboek bomen 2018
14. Bomenposter
15. Plan van Aanpak Hergebruik grond d.d. 08-12-2020

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 16. Flyer GreentoColour | |
| 17. Revisie HWA Landskroonweer | |
| 18. Revisie HWA Dorlandswaer. | |
| 19. Kapvergunning | (wordt na opdracht verstrekt) |
| 20. Omgevingsvergunning | (wordt na opdracht verstrekt) |
| 21. Waterwetvergunning | (wordt na opdracht verstrekt) |
| 22. Terreintekening Merwebolder t.b.v. calamiteiten | |

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
120020	181101		Ontgraven baggerspecie.	m3	2.200,00	V
			Betreft: ontgraven baggerspecie uit watergangen			
			Situering: ter plaatse van voorbelasting ten			
			westen van de Touwbaan conform aangegeven in de			
			profielen ter plaatse van deellocatie 1 volgens			
			bijlage 10			
			Kwaliteit: zie bijlage 10 "Verkennd water- en			
			waterbodemonderzoek d.d. 14-05-2020"			
		1.	Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch			
			profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de			
			Standaard			
		.2. . . .	Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m			
		. .3. . .	Breedte op de waterlijn gemiddeld 7,00m			
		. . .2. .	Hoeveelheid baggerspecie: 1 tot 3 m3/m			
		5.	Toegepaste positieve afwijking: 0,05 m			
			Toegepaste negatieve afwijking: 0,05 m			
		3	Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens			
			bestekspostnr(s). 120030			
120040			Bestekspost wordt toegevoegd			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120040	181199		Verspreiden baggerspecie - deellocatie 6 Betreft: opschuiven baggerspecie in watergangen Situering: ter plaatse van voorbelasting ten oosten van de Touwbaan (deellocatie 6) Kwaliteit: zie bijlage 10 "Verkennd water- en waterbodemonderzoek d.d. 14-05-2020" Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de Standaard Minimale waterdiepte: 0,50 tot 1,0 m Breedte op de waterlijn gemiddeld 10,00 m Hoeveelheid baggerspecie: 1 tot 3 m3/m Toegestane positieve afwijking: 0,05 m Toegestane negatieve afwijking: 0,05 m	m3	25,00 V	
223120			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
223120	220301		Grond verwerken in cunet toekomstige groenvakken Betreft: toekomstige groenvakken excl. GreenToColour vakken Ter plaatse van voormalige zandcunetten voet- en fietspaden en voormalige funderingen fietspad en rijweg Grondsoort: gemengde grond vervoerd volgens bestekspost 222020, 222050 en / of geleverd volgens bestekspost 224030 1. Gemiddelde hoogte 0,45 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.875,00 V	
223350			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
223350	220302		Grond verwerken in bekleding. Betreft: afdekking afgegraven voorbelasting Situering: ter plaatse van (deels) gedempte watergangen Grondsoort: gemengde grond vervoerd volgens bestekspost 222020, 222050 en / of geleverd volgens bestekspost 224030 1. Dikte 0,50 m .1. Breedte ca. 5,00m .1. Talud: 1: 3 en 1 : 20 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 225010 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	835,00 V	
244220			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
244220	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: fietspad Totaal 4250 m2 4. Asfalt: AC 8 surf Kleur: rood voorzien van steenslag Tilrood, 5% kleurstof Bayerrood met zwarte bitumen. De aannemer dient ter goedkeuring een monster bij de directie aan te leveren .2. Mengseleigenschappen: DL-A .3. Totale breedte 2,50 m en groter .2. Laagdikte 30 mm .5. Op de voorgaande verhardingslaag van asfalt	ton	320,00 V	
272010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
				ton		320,00 L

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
272010	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Situering: rijweg dubbele asmarkering Gerekend is met enkele asmarkering per m1 1. Ononderbroken streep .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type II .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,68 V	
272020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
272020	320102		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. Situering: rijweg 3. Onderbroken streep 1-1 .2. Breedte: 0,10 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2 .1. Uitvoeringsvorm: type II .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	km	0,43 V	
323320			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
323320	220301		Grond verwerken in uitbreiding groenvakken Betreft: uitbreiding groenvakken t.p.v. voormalige ligging rijweg Grondsoort: gemengde grond vervoerd volgens bestekspost 222020, 222050 en / of geleverd volgens bestekspost 224030 1. Gemiddelde hoogte 0,40 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 325010 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	16,00 V	
84			Bestekspost wordt toegevoegd			
84			Gedetailleerd werkplan			
840010			Bestekspost wordt toegevoegd			
840010	229999		Opstellen gedetailleerd werkplan Betreft: opstellen werkplan conform de eisen gesteld in deel 3 paragraaf 01 13 06 van dit bestek Werkplan indienen ter goedkeuring aan de directie	EUR	N	
87			Bestekspost wordt toegevoegd			
87			Bijkomende kosten grondwerk			
870010			Bestekspost wordt toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
870010	170199		Bijkomende kosten t.b.v. uitvoering werkzaamheden onder klasse Oranje Niet Vluchtig conform CROW 400	EUR		N
			Betreft: extra kosten welke benodigd zijn om te werken in grond met een overschrijding op de parameter PCB			
			Veiligheidsklasse Oranje Niet Vluchtig			
			Situering: gehele deelgebied 2 m.u.v. boring 04 t/m 13			
			Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bijlage 10 "Verkennd water- en			
			waterbodemonderzoek d.d. 14-05-2020"			
			Beoordeling aanvullende maatregelen door een hogere veiligheidskundige			
870020			Bestekspost wordt toegevoegd			
870020	170199		Bijkomende kosten t.b.v. uitvoering werkzaamheden onder klasse Rood Niet Vluchtig conform CROW 400	EUR		N
			Betreft: extra kosten welke benodigd zijn om te werken in grond met een overschrijding op de parameter PCB			
			Veiligheidsklasse Rood Niet Vluchtig			
			Situering: deelgebied 2 boring 04 t/m 13			
			Aard en mate van verontreinigende stoffen: zie bijlage 10 "Verkennd water- en			
			waterbodemonderzoek d.d. 14-05-2020"			
			Beoordeling aanvullende maatregelen door een hogere veiligheidskundige			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 03 Indexering

01 De prijzen in de inschrijfstaat zoals bij de inschrijving worden ingediend zijn geldig voor de periode tot en met 12 maanden na datum van vestiging van de overeenkomst.

Op de prijs indexatie voor de eventueel daarop volgende termijnen is van toepassing het prijs indexatie cijfer zoals door CBS wordt gepubliceerd (in de tabel "Prijsindex cijfers Grond- water en wegenbouw" in de kolom "wegen met open verharding")

De te volgen procedure is als volgt:

- Als uitgangspunt geldt het prijsindex cijfer op moment van aanbesteding van de overeenkomst
- Na 12 maanden na aanbesteding wordt een toe te passen verrekenings factor bepaald door het geldende prijsindex cijfer na die 12 maanden te delen door het prijsindex cijfer op het moment van aanbesteding.
Vervolgens worden vanaf die 12 maanden de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat gemuteerd door het te vermenigvuldigen met de berekende verrekeningsfactor . De aldus berekende nieuwe eenheidsprijzen zijn de volgende 12 maanden van toepassing.
- Per eventueel elk volgende termijn van 12 maanden volgt eenzelfde aanpak, de daaruit volgende eenheidsprijzen zijn van toepassing tot de beëindiging van de overeenkomst.