

Aerzen

Jaarlijks dienen de volgende werkzaamheden aan de Aerzen blowers te worden uitgevoerd:

- Toevoer en afvoerluchtopeningen van de akoestische kap controleren en reinigen
- Werking van de ventilator vd akoestische kap controleren
- toestand van de drijfriemen controleren
- Riemschijven controleren op buitengewone slijtage of duidelijke beschadigingen controleren op correcte uitlijning en bevestiging
- Werking van de drukregelaar controleren en drukregelaar reinigen
- Smeerolie verversen volgens fabrikant voorgeschreven type
- Oliefilter vervangen
- Smeervet verversen

Daarnaast is een inspectie met inspectierapport, waarin aangegeven wordt wat de status is van de installatie en wat direct en wat de volgende onderhoudsbeurt vervangen dient te worden, onderdeel van de werkzaamheden.