

### **Robushi**

Jaarlijks dienen de volgende werkzaamheden aan de Robushi blowers te worden uitgevoerd:

- Oliefilter Vervangen
- Olie vervangen
- Smeren lager aan inlaat zijde
- Aanzuigfilter vervangen (lucht)
- Terugslagventiel controleren op juiste werking
- Veiligheidsventiel controleren op juiste werking
- toestand van de drijfriemen controleren
- Riemschijven controleren op buitengewone slijtage of duidelijke beschadigingen controleren op correcte uitlijning en bevestiging

Daarnaast is een inspectie met inspectierapport, waarin aangegeven wordt wat de status is van de installatie en wat direct en wat de volgende onderhoudsbeurt vervangen dient te worden, onderdeel van de werkzaamheden.