

Nota van Inlichtingen

Nationale Openbare Aanbesteding
Aannemer t.b.v. Bouwteam 'Realisatie VVA-recreatiepark'
Gemeente Aalsmeer, I&A-nummer: I&A_2020_0154



Datum: 4 maart 2021

| Nr. | Onderwerp | Mededeling Aanbestedende Dienst |
|-----|-----------------------|--|
| 1 | Aanbestedingsplanning | De planning is gewijzigd, zie hiervoor bijlage 1 bij deze Nota van Inlichtingen. |
| 2 | Bijlagen | 210304 Bijlage 1 Gewijzigde Planning 210304 Invulbijlage 3 A Inschrijvingsstaat Bouwteamwerkzaamheden_HERZIEN 210304 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden_HERZIEN 210304 Appendix 3_Budget_HERZIEN 210304 Appendix 6_Wijze van opstellen begroting VVA terrein_HERZIEN. 210304 Appendix 7 Overige documenten_HERZIEN 210304 App7 Bijlage 1A DO ontwerpfase VVA-terrein (.dwg) 210304 App7 Bijlage 3A concept bomenaanplant VVA-terrein_HERZIEN 210304 App7 Bijlage 3B Beplantingen VVA-terrein_HERZIEN (.pdf/.xlsx) 210304 App7 Bijlage 3C Beplantingsplan VVA-terrein 18-12_HERZIEN 210304 App7 Bijlage 3D kwaliteitseisen beplanting 210304 App7 Bijlage 6F inmeting VVA terrein VRL-2020-56 C01-A0 (.pdf/.dwg) 210304 App7 Bijlage 6G sonderingen S 20.547 210304 App7 Bijlage 8B 20200921 PvE bruggen VVA terrein_HERZIEN 210304 App7 Bijlage 8D Basketbalveld 210304 App7 Bijlage 9 Vergunningen overzicht 210304 App7 Bijlage 11A Ligging Gasleiding woningbouw PD003317_Trace_voorontwerp_g_002 210304 App7 Bijlage 12 Planning op hoofdlijnen |

| Nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|-----|---------------|----------|---------------------------------|--|---|
| 1 | Inschrijffase | Proces | in te dienen documenten | De door u in de offerteaanvraag bij hoofdstuk 7.2 aangegeven in te dienen documenten wijkt af van de documenten die op Tendered moeten worden ingediend. Kunt u u hoofdstuk 7.2 en Tendered gelijk stellen en duidelijk aangeven welke documenten in welk map , "eisen" en welk documenten in de map "gunningscriteria" moeten worden ingediend. | <p>In de map eisen dienen de volgende documenten te worden ingediend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Invulbijlage 1: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) <input type="checkbox"/> Invulbijlage 4: Model K 'Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving' <input type="checkbox"/> Invulbijlage 5: Standaardverklaring Garantstelling Leden Samenwerkingsverband (indien van toepassing) <input type="checkbox"/> Invulbijlage 6: Standaardverklaring Onderaanneming (indien van toepassing) <input type="checkbox"/> Invulbijlage 7: Standaardverklaring Holding (indien van toepassing) <input type="checkbox"/> Invulbijlage 8: Referenties <p>In de map gunningscriteria (voor het Prijs criterium) dienen de volgende documenten te worden ingediend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Invulbijlage 2: Inschrijvingsformulier <input type="checkbox"/> Invulbijlage 3 A: Inschrijvingsstaat Bouwteamwerkzaamheden <input type="checkbox"/> Invulbijlage 3 B: Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden <p>In de map gunningscriteria (voor de Kwaliteitscriteria) dienen de volgende documenten te worden ingediend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eigen bijlage: Uitwerking gunningscriteria conform hoofdstuk 5 |
| 2 | Inschrijffase | Contract | Document offerte aanvraag 3.4.3 | U vraagt een ervaringseis realisatie recreatiepark met een aanneemsom van min. € 1.500.000,-. Om de aanbesteding meer toegankelijk te maken voor het MKB verzoeken wij u om de omschrijving " recreatiepark " te vervangen voor " civieltechnische werkzaamheden in de openbare ruimte " met gestandhouding van omzeteis. In veel gevallen is een civieltechnisch werk in de openbare ruimte meer complex maar door de huidige omschrijving is deelname uitgesloten. | De technische bekwaamheidseisen blijven gehandhaafd. Uw verzoek wordt niet gehonoreerd. Voor "recreatiepark" mogen ook projecten worden ingediend waarbij minimaal waterpartijen, groenvoorzieningen EN recreatieve voorzieningen zijn uitgevoerd binnen het werk. Hierbij dient de omzet aan waterpartijen, groenvoorzieningen en recreatieve voorzieningen incl. gerealiseerde fiets/voetgangersvoorzieningen minimaal 1,5 miljoen euro (ex. btw) bedragen. |
| 3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |

| | | | | | |
|----------|---------------|--------|--|--|--|
| 4 | Inschrijffase | Inhoud | Uitstel aanbesteding | Geachte heer, mevrouw, Om tot een weloverwogen en gedegen plan van aanpak te komen kost het ons veel tijd en energie. Graag vragen wij voor het indienen van de inschrijving 4 weken uitstel. Indien mogelijk vragen wij u om deze vraag te beantwoorden voor de Nota van Inlichtingen. | Zie de 1e mededeling van de Mededelingen Aanbestedende Dienst. |
| 5 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 6 | Inschrijffase | Proces | Aanvullende vragenronde | Wilt u overwegen een tweede vragenronde te initiëren voor de vragen die we de komende periode nog hebben over de documenten? | Een tweede vragenronde wordt niet gehonoreerd. Eventuele vragen naar aanleiding van de onderhavige Nota van Inlichtingen dienen uiterlijk 11 maart 2021 te worden gesteld via de berichtenfunctie (TenderNed) van de onderhavige aanbesteding. |
| 7 | Inschrijffase | Inhoud | Kerncompetentie 2 | In kerncompetentie 2 vraagt u een overheidsopdracht voor de realisatie van een recreatiepark. Het aantal referenties op de markt voor de realisatie van recreatieparken zijn schaars waardoor het aantal inschrijvers ernstig wordt beperkt. Wilt u de verwijzing naar "recreatiepark" wijziging naar "GWW infra project"? Overige eisen aan de referentie kunnen gestand blijven. | Zie antwoord op vraag 2. |
| 8 | Inschrijffase | Inhoud | Offerte aanvraag document Par. 5.1 Vormvereisten Plan van Aanpak | Mag er, aanvullend op het opgegeven aantal pagina's een pagina als voorblad én een pagina als inhoudsopgave worden toegevoegd aan het PvA? | Een pagina als voorblad én een pagina als inhoudsopgave is niet noodzakelijk. Het maximaal aantal pagina's blijft gehandhaafd, ook in geval er sprake is van een voorblad en inhoudsopgave. |

| | | | | | |
|----|---------------|----------|---|--|---|
| 9 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlagen 3A en 3B Inschrijvingsstaten | Dienen alle kosten, benodigd voor de uitvoering van de maatregelen uit het EMVI-plan K1 en K2 ook opgenomen te zijn in de prijsaanbieding? Zo ja: 1) Waar dienen die opgenomen te zijn? 2) Hoe dient omgegaan te worden met kosten met betrekking tot eventuele correctieve maatregelen? 3) Hoe dient omgegaan te worden met maatregelvoorstellen, die nog verdere afstemming behoeven tijdens de bouwteamfase? Deze zijn nu nog niet compleet op te nemen in een begroting. | 1) In document Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden wordt Stelpost 800040 'kosten ten behoeve van aangeboden EMVI maatregelen uitvoeringsfase' toegevoegd. Hierin dienen alle kosten voor de EMVI maatregelen in de uitvoeringsfase te worden opgenomen. In document Invulbijlage 3 A Inschrijvingsstaat Bouwteamwerkzaamheden wordt stelpost 16 'Stelpost kosten ten behoeve van aangeboden EMVI maatregelen bouwteamfase' toegevoegd. Hierin dienen alle kosten voor de EMVI maatregelen in de bouwteamfase te worden opgenomen. 2) Kosten voor correctieve maatregelen dienen in de stelposten EMVI te worden opgenomen. 3) De Opdrachtnemer dient concrete maatregelen te omschrijven. Deze omschrijving dient SMART te zijn. De kosten moeten in de stelpost EMVI worden opgenomen. |
| 10 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlagen 3A en 3B Inschrijvingsstaten | In de beide inschrijvingsstaten ontbreken de bijvoorbeeld de kosten voor aanvullende en ontbrekende onderzoeken. Hoe worden deze benodigde werkzaamheden (productkosten, niet zijnde inzet van de functionarissen) straks verrekend? | De kosten van aanvullende onderzoeken zullen verrekend worden op stelpost 15. Deze stelpost zal verhoogd worden naar €50.000,-. |
| 11 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark, | K1.3: "Hoe gaat u om met voorziene en onvoorziene omstandigheden?" Bedoeld u hiermee alleen tijdgebonden voorziene en onvoorziene omstandigheden? | Het betreft alle, niet nader te definiëren voorziene en onvoorziene omstandigheden welke impact kunnen hebben op het behalen van de doelstelling van K1.3. Invulling is aan Inschrijver. |
| 12 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark | K2. Risicomanagement: Zoekt u specifiek naar OG of ON-risico's? | De opdrachtgever zoekt geen specifieke Opdrachtgevers- of opdrachtnemersrisico's. Opdrachtgever zoekt projectrisico's, e.e.a. ter invulling door Inschrijver. |
| 13 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark | K2.1: Wat is voor u de reden om "draagvlak onder OG, bewoners, omwonenden en politiek" hier uit te vragen onder risicomanagement? | Het gebrek aan draagvlak wordt gezien als een risico. Invulling is aan Inschrijver. |
| 14 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 11.1 Aanbesteder wijkt ongemotiveerd af van de UAV-2012. Deze bepaling is daarmee niet proportioneel. Deze bepaling is daarnaast tegenstrijdig. Enerzijds volgt uit deze bepaling: "Meerwerk is uitgesloten" anderzijds "De kosten voor eventueel meerwerk worden na de oplevering verrekend." WIj verzoeken aanbesteder de tekst in deze bepaling te wijzigen en de UAV-2012 onverkort van toepassing te verklaren. | De Aanbestedende Dienst heeft de bepaling "Meerwerk is uitgesloten." opgenomen in de Concept aannemingsovereenkomst aangezien van de opdrachtnemer van de uitvoeringswerkzaamheden onderdeel is van het Bouwteam en van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat alle relevante redenen voor mogelijk meerwerk in de (deel)opdracht zijn opgenomen. Derhalve zal er, buiten onvoorziene omstandigheden, geen meerwerk te verwachten zijn. |

| | | | | | |
|----|---------------|----------|-----------------------------------|--|---|
| 15 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 7.1 "De aansprakelijkheid van OG voor schade aan het werk gedurende de onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de kant van de opdrachtgever". Gebruiksschade die ontstaan is na oplevering van een werk is altijd voor rekening van de opdrachtgever. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen en u te conformeren aan de UAV-2012. | § 11, leden 2 en 3 van de UAV blijven van toepassing. |
| 16 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 6.4 "Naast de korting is opdrachtgever..... t/m ... op grond van deze bepaling." Een aanvullende schadevergoeding naast de korting is voor ons niet acceptabel. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen. | Artikel blijft gehandhaafd. De korting wordt gemaximeerd tot 10% van de aanneemsom. |
| 17 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 6.4 "De korting wordt vermeerderd met..... t/m ... van het werk." Een aanvullende schadevergoeding naast de korting is voor ons niet acceptabel. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen. | Zie antwoord op vraag 16. |
| 18 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 6.4 Het bedrag aan korting is niet gemaximeerd en daarmee niet proportioneel. Wij verzoeken u de korting te maximaliseren tot 5% van de aanneemsom. | Zie antwoord op vraag 16. |
| 19 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 6.3 U wijkt ongemotiveerd af van de UAV. Wij verzoeken u toe te lichten waarom u afwijkt dan wel deze bepaling te laten vervallen. | De Opdrachtnemer is onderdeel van het Bouwteam. Hierdoor kan van de Opdrachtnemer worden verwacht dat hij binnen de gestelde termijnen de producten kan leveren. |
| 20 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 6.2 Wat is de reden dat deze bepaling is opgenomen in deze overeenkomst? | U dient dit te lezen als "in aanvulling op § 8, lid 2 van het UAV". Voor de Opdrachtgever is in dit kader de opleverdatum leidend. |
| 21 | Inschrijffase | Inhoud | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 4.5 Hoe kijken de eigenaren van de belendende percelen aan tegen de uit te voeren werkzaamheden? Hebben omwonenden/eigenaren van belendende percelen al zienswijzen ingediend tegen de voor het werk benodigde vergunningen? | Het plan is in overleg met een klankbordgroep en na openbare presentatie tot stand gekomen. De klankbordgroep en omwonenden moeten geïnformeerd worden over de voortgang. |
| 22 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 4.1 Wij verzoeken u om in deze concept aannemingsovereenkomst vast te leggen om welke documenten het hier gaat. Aannemer heeft namelijk tijdens aanbesteding geen compleet pakket met ontwerpdocumenten ontvangen. Hier ontbreken nog veel zaken om de juistheid en haalbaarheid van het voorgestelde ontwerp te kunnen verifiëren. | Door het Bouwteam worden de documenten opgesteld. In de definitieve overeenkomst wordt door het Bouwteam vastgelegd om welke ontwerpdocumenten het gaat. |

| | | | | | |
|----|---------------|----------|-----------------------------------|--|--|
| 23 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 3.3 Wat is de reden dat deze bepaling met een extreem hoge boete in de overeenkomst is opgenomen? | De bepaling wordt vervangen door de volgende bepaling: "In afwijking van paragraaf 43 van de UAV 2012 is het de Aannemer niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit deze aannemingsovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan derden. Indien in zulks geval er sprake is van geleden schade voor de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtgever het recht op een vergoeding gelijk aan de geleden schade en eventuele gevolggkosten." |
| 24 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 2.2 lid i. Wat is het verschil met bepaling "h"? | Vershil is te duiden in openbare ruimte en openbaar terrein. |
| 25 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 2.2 lid g. Artikel 3.5 is niet opgenomen in deze overeenkomst. Vervalt deze bepaling? | U dient voor artikel 3.5 te lezen artikel 3. |
| 26 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 2.2 lid d. Deze werkzaamheden dienen, conform de bouwteamfilosofie, als post te worden opgenomen in het nog op te stellen bestek. Dit gaarne zo aanpassen. | Binnen het bouwteam wordt bepaald tot welk niveau de werkzaamheden worden uitgewerkt. Hierbij zullen niet alle tekeningen worden uitgewerkt, zeker wanneer er gebruik wordt gemaakt van specialistische onderaannemers. Ook de revisie tekeningen zullen te allen tijde onderdeel zijn van de uitvoeringswerkzaamheden aangezien op het moment van oplevering, het bouwteam ontbonden zal zijn. |
| 27 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 2.1 Wat wordt bedoeld met: de aanneemsom is prijsvast tot einde werk? | Hiermee wordt bedoeld dat er geen indexering zal plaats vinden binnen de looptijd van het project. |
| 28 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 2.1 Het uitsluiten van par. 47 UAV en 7:753 BW (mede gezien de huidige pandemie) leidt tot een zeer groot risico en is voor ons dan ook niet acceptabel. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen. Daarnaast wijkt u ongemotiveerd af van de UAV wat disproportioneel is. | Bepaling UAV is van toepassing, de huidige bepaling vervalt. |
| 29 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 1.4 punt 4 Welke offerteaanvraag wordt hier bedoeld? Wij stellen voor om in plaats van "offerteaanvraag" het RAW-bestek op te nemen. In het RAW bestek worden immers alle tekeningen en bijlagen benoemd behorende bij het bestek. | De omschrijving blijft ongewijzigd. Met offerteaanvraag wordt de (deel)offerteaanvraag aan de aannemer bedoeld. Deze kan bestaan uit een RAW-bestek, maar ook uit een werkomschrijving. |
| 30 | Inschrijffase | Contract | Concept aannemingsovereenkomst | Art. 1.4 punt 3. Nota's van inlichtingen. Het doel van een bouwteam is een goed en volledig bestek op te stellen. Op basis van dat bestek doet de bouwteamaannemer zijn aanbieding. In dat bestek zijn dan geen nota's van inlichtingen van toepassing. Alle opmerkingen en vragen van de bouwteamaannemer zijn reeds verwerkt in het bestek. Of ziet OG dit anders? | De opdrachtgever ziet dit ook zo. Het gebruik van een Nota van Inlichtingen zal alleen toegepast worden indien er een (kleine) omissie is geconstateerd. |
| 31 | Inschrijffase | Contract | Bouwteamovereenkomst | Art. 14.3 Kunt u bevestigen dat het gebruik door OG van de door Aannemer ingebrachte documentatie, tekeningen etc., nadat OG aan de financiële verplichtingen heeft voldaan, voor eigen rekening en risico van OG is? | Op de producten die binnen het bouwteam door de Aannemer worden opgeleverd blijven de voorwaarden van de DNR van toepassing. |

| | | | | | |
|----|---------------|----------|---|---|---|
| 32 | Inschrijffase | Contract | Bouwteamovereenkomst | Art. 10.1 Kunt u bevestigen dat alle kosten zoals beschreven in de DNR 2011(wijziging juli 2013) met OG worden verrekend? | In de tarieven dienen alle kosten van de adviseurs zoals zijnde, niet limitatief, reis- verblijf, telefoon- en werplekkosten te worden opgenomen welke regulier noodzakelijk zijn voor het uitbrengen van deskundig advies. Kosten voor aanvullende onderzoeken worden onder stelpost 15 verrekend. |
| 33 | Inschrijffase | Contract | Bouwteamovereenkomst | Art. 8.2 D. Normaliter wordt omgevingsmanagement in een bouwteam gezamenlijk opgepakt met de omgevingsmanager van de opdrachtgever, mede gezien de voorgeschiedenis die elk project al heeft doorlopen. WIj verzoeken u deze bepaling te wijzigen. | In Appendix 2 Taakverdeling deelnemers Bouwteam staat omschreven op welke wijze de taken met betrekking tot omgevingsmanagement zijn verdeeld. |
| 34 | Inschrijffase | Contract | Bouwteamovereenkomst | Art. 3.3. Hier staat: "De begroting dient gebaseerd te zijn op de eenheidsprijzen zoals aangeboden door de Aannemer, alle overige kosten, welke niet onder de aangeboden posten vallen dienen onderbouwd te worden." Hoe wordt omgegaan met kosten die wel tot de aangeboden posten/eenheidsprijzen behoren maar die inschrijver niet kon voorzien omdat bijvoorbeeld de voorwaarden voor uitvoering nog onbekend zijn op dit moment? | Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij een redelijke inschatting kan maken van de voorwaarden die vanuit de omgeving te verwachten zijn. De opdrachtgever voorziet geen bijzondere voorwaarden. Opdrachtgever wil er op wijzen dat de Opdrachtnemer moet uitgaan van een gefaseerde aanpak waarbij er gedurende de uitvoering ruimte beschikbaar wordt gesteld voor de hondenvereniging, de omliggende percelen en bedrijven bereikbaar blijven alsmede rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de gebruikers van deze omgeving. |
| 35 | Inschrijffase | Inhoud | Bouwteamovereenkomst | Art. 2.3 Begrip DO: Kunt u bevestigen dat het door OG opgestelde DO voldoet aan de eisen uit de Standaardtaakbeschrijving (STB) van BNA en NLingenieurs? | Dit kunnen wij niet bevestigen. U dient uit te gaan van de Offerteaanvraag met bijlagen. |
| 36 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden | Post 401210 & post 515110 Post 401210 betreft cunetten voor o.a. verharding. Post 515110 (fietspad) vraagt echter ook het grondwerk in het tarief op te nemen. Dit is tegenstrijdig met elkaar. | Omschrijving van Post 515110 [Leveren en aanbrengen fietspad asfalt rood (3,50 m breed incl. grondwerk en leveranties)] wordt vervangen door [Leveren en aanbrengen fietspad asfalt rood (3,50 m breed excl. ontgraven cunet, incl. overig grondwerk en leveranties)]. Zie Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden_HERZIEN. |
| 37 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark | 5.1.1; K1.3: Bedoelt u hier met uitvoeringsrisico's uitsluitend risico's tijdens de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, of ook tijdens de uitvoering van de bouwteamwerkzaamheden? | Met uitvoeringsrisico's worden uitsluitend de risico's tijdens de fysieke realisatie van het park bedoeld. |

| | | | | | |
|----|---------------|----------|---|--|---|
| 38 | Inschrijffase | Contract | Appendix 3: Taakstellend Budget | <p>Dienen de kosten van de interne en externe medewerkers van Opdrachtgever ook in het taakstellend budget te zitten? Indien het antwoord ja is, dan hebben wij in deze fase inzicht nodig in de verwachte uitgaven van Opdrachtgever in de bouwteamfase.</p> <p>Indien wij deze informatie niet ontvangen, kunnen wij in deze fase geen gedegen beschouwing doen op het taakstellend budget en kunnen wij u momenteel ook niet waarschuwen voor een eventuele kostenoverschrijding die nu al inzichtelijk zou kunnen zijn.</p> <p>Wij verzoeken OG, overeenkomstig punt 10 van de considerans in de bouwteamovereenkomst om de onderbouwing van het budget z.s.m. te verstrekken.</p> | De kosten van de opdrachtgever ter hoogte van € 690.000,- zijn onderdeel van het taakstellend budget. Zie Appendix 3 budget HERZIEN. |
| 39 | Inschrijffase | Inhoud | App7 Bijlage 6B Gecombineerd onderzoek 20201346_a1RAP | <p>Dit bodemonderzoek maakt melding van de aanwezigheid van klasse industrie bodemlagen. De preciese omvang van deze lagen zijn echter niet in kaart gebracht. Hierom, en omdat de precieze werkzaamheden in dit stadium nog onbekend zijn, is het voor gegadigde niet mogelijk zelf een inschatting te maken van de verdeling van vrijkomende grondstromen. Toepassing van kl. industrie grond is echter op basis van de BKK-toepassingskaart op deze locatie niet toegestaan.</p> <p>Invulbijlage 3B maakt momenteel geen onderscheid in de milieukundige kwaliteit van de vrijkomende grond. Qua storttarief zit er echter een groot verschil tussen klasse Achtergrondwaarde en klasse Industrie.</p> <p>Daarom graag post 701010 splitsen in één post voor klasse Achtergrondwaarde en één post klasse Industrie.</p> | Opdrachtnemer mag uitgaan van een 100 m3 grond met een achtergrond waarde industrie. De posten 701010 en 701110 worden gewijzigd de tekst "(incl. stort)" wordt vervangen door "(excl. stortkosten)". Zie Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden_HERZIEN. |
| 40 | Inschrijffase | Proces | 210128 Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark | 5.1.1: Welke bouwteampartners voorziet u in het bouwteamtraject? | Onder bouwteampartners wordt verstaan de opdrachtgever, de opdrachtnemer van de bouwteamovereenkomst en alle door de opdrachtgever en opdrachtnemer ingehuurde partijen (derden) ten behoeve van de werkzaamheden vallende binnen de scope van de bouwteamovereenkomst. |
| 41 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden | Post 209210 Betreft het hier cunetdrainage of drainage t.b.v. speel-, gazonvelden en evenemententerrein? | De drainage betreft drainage voor het evenemententerrein en de paden. |
| 42 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | Heeft u reeds een hoogtemeting gedaan en het ontwerp daarop afgestemd? | Er is een hoogtemeting uitgevoerd, deze wordt meegeleverd als '210304 App7 Bijlage 6F inmeting VVA terrein VRL-2020-56 C01-A0' zowel als .pdf als .dwg document |

| | | | | | |
|----|---------------|--------|--|---|---|
| 43 | Inschrijffase | Inhoud | App7 Bijlage 4 gekapte bomen | In dit document wordt aangegeven dat er t.t.v. de aanbesteding (feb 2021) 22 bomen worden gekapt. Waarom worden alleen deze bomen gekapt, terwijl er meerdere bomen niet passen in het huidige ontwerp? Dienen de overige bomen nog verder ingepast te worden in het ontwerp? | De genoemde 22 bomen moeten worden gekapt vanwege het plan, overige bomen worden bij voorkeur behouden. Uit de nadere uitwerking moet blijken of dat haalbaar is. |
| 44 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden | In het document "App7 Bijlage 1 DO ontwerpfase VVA-terrein 20-02-19" staan ook diversen straatmeubilair weergegeven, zoals "poefs", bankjes, fietsrekken, een fontein, enz. Waarom is hiervoor geen post opgenomen in de inschrijvingsstaat? | Deze onderdelen worden in de bouwteamfase nader uitgewerkt. Kosten hiervoor zijn opgenomen in de post 800020 'STELPOST LEVEREN EN PLAATSEN DIVERSEN'. Zie Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden_HERZIEN. |
| 45 | Inschrijffase | Inhoud | App7 Bijlage 1 DO ontwerpfase VVA-terrein 20-02-19 | Is het juist dat alle arceringen buiten de plangrens geen onderdeel uitmaken van dit project? | Arceringen buiten de plangrens vallen buiten de scope van het project, met uitzondering van de bruggen die gedeeltelijk buiten de plangrens vallen. |
| 46 | Inschrijffase | Inhoud | App7 bijlage 5 Stakeholder overzicht | De klankbordgroep dient betrokken te worden bij de uitwerking van het plan. In hoeverre zijn de eisen vanuit stakeholders al verwerkt in het huidige ontwerp? | Zie antwoord op vraag 21. |
| 47 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden | Wij verzoeken u op het volgende punt een level playing field te creëren: De LIOR stelt op pagina 85 zeer hoge eisen aan de toepassing van grond t.p.v. toekomstige groenvoorzieningen. Gaarne ontvangen wij van u een uitgangspunt voor de prijsbepaling in de inschrijvingsstaat, betreffende deze grondsamenstellingen: 1) Dienen deze verschillende samenstellingen van grond betrokken te worden vanaf de Grondbank? Zo ja, inclusief of exclusief aanschafkosten? 2) Dienen deze grondsamenstellingen elders uit de markt betrokken te worden? 3) Komen deze materialen vrij op de projectlocatie? | 1) De grond dient betrokken te worden van de grondbank. De kosten voor levering grond, excl. transportkosten, zijn onderdeel van het taakstellend budget zoals opgenomen in Appendix 3. Appendix 3 en Inschrijvingsstaat zijn hierop aangepast en bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd. 2) De grond dient betrokken te worden van de grondbank. Appendix 3 en Inschrijvingsstaat zijn hierop aangepast en bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd. 3) Er komt ook grond vrij in het project dient aan de grondbank te worden aangeboden. Onder grond wordt geen zand verstaan. |
| 48 | Inschrijffase | Inhoud | App7 Bijlage 8A LIOR gemeente AA Definitief december 2017 versie VVA | Is het juist dat de opdrachtgever de 'ontwikkelaar partij' is voor dit project, zoals bedoeld in de LIOR? | Met 'ontwikkelaar partij' wordt Gemeente Aalsmeer bedoeld. |
| 49 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden | Post 701010; Dienen de stortkosten gerekend door de grondbank opgenomen te zijn in het eenheidstarief, of worden deze door opdrachtgever rechtstreeks met de Grondbank Aalsmeer verrekend? | Zie antwoord op vraag 47. De opdrachtgever verrekent dit zelf met de grondbank. De kosten zijn onderdeel van het taakstellendbudget. |
| 50 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden | Post 101010 "Schone terrein (Conform omschrijving xxxx), 1st" Wat wordt hier bedoeld? | Bestekpost wordt aangepast. De omschrijving van post 101010 [Schone terrein (Conform omschrijving xxxx), 1st] wordt vervangen door [Schone terrein (Conform omschrijving Appendix 7 Bijlage 2 'Inventarisatie te verwijderen objecten'), 1st]. |

| | | | | | |
|----|---------------|----------|------------------------------------|---|--|
| 51 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteaanvraag Bouwteam art. 5.2 | <p>'Een eenmalige korting is niet toegestaan.....; eventuele kortingen dienen in het Prijsformulier of in de aangegeven prijzen verdisconteerd te zijn.</p> <p>Uit deze bepaling volgt dat de aanbestedende dienst wel een lage prijs waardeert maar dat deze niet zichtbaar mag zijn als post. Wij stellen voor om art. 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 van toepassing te verklaren en er wel een mogelijkheid tot inzichtelijk maken van de korting wordt opgenomen.</p> | Niet akkoord. |
| 52 | Inschrijffase | Contract | Offerteaanvraag Bouwteam art. 5.2 | <p>'Voorwaarden prijsopgave: "Niet in de prijzen opgenomen kosten kunt u niet factureren, althans worden niet vergoed." 1) Wat wordt bedoeld met deze bepaling? 2) Er ontbreken immers nogal een aantal onderdelen uit het huidige ontwerp in het format Inschrijvingsstaat zoals door inschrijvers dient te worden gehanteerd. Gaarne aangeven hoe hiermee om te gaan.</p> | <p>1) Hiermee wordt bedoeld dat mogelijke aanvullende kosten voor de inzet van de functionarissen zoals bijvoorbeeld, reiskosten, kosten voor werkplek en werkplek inrichting etc. beschouwd worden onderdeel te zijn van de kostprijs. Zie tevens antwoord op vraag 32.</p> <p>2) Posten voor artikelen die niet opgenomen zijn in de invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden zijn wat betreft de Electra werkzaamheden opgenomen in stelpost 800010 'Stelpost Electra' en voor de te plaatsen objecten zoals bankjes, fietsenrekken, prullenbakken etc. in stelpost 800030 'STELPOST LEVEREN EN PLAATSEN DIVERS'. Zie Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden_HERZIEN.</p> |
| 53 | Inschrijffase | Contract | Offerteaanvraag Bouwteam art. 2.24 | 'U stelt dat inschrijver akkoord moet gaan met onrechtmatigheden in de offerteaanvraag. Wij kunnen niet akkoord gaan met een dergelijke bepaling omdat dit onrechtmatig is. Wij verzoeken u deze tekst te wijzigen of te laten vervallen | Niet akkoord. Inschrijvers hebben gelegenheid gehad om tijdens de Inlichtingen vragen en opmerkingen stellen. De artikelen acht Aanbestedende dienst redelijk en billijk. |
| 54 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteaanvraag Bouwteam art. 2.24 | U stelt dat eventuele tegenstrijdigheden in de Aanbestedingsdocumenten of de Inschrijving van de Inschrijver in het voordeel van de Aanbestedende Dienst zullen worden uitgelegd. Deze tekst is niet SMART. Wij verzoeken u deze tekst als volgt te wijzigen: "De aanbestedende dienst is verantwoordelijk voor de aanbestedingsdocumenten en daarmee ook verantwoordelijk voor tegenstrijdigheden tussen deze documenten. Inschrijver is verantwoordelijk voor zijn inschrijving en dat deze inschrijving voldoet aan de eisen en uitgangspunten in deze aanbestedingsdocumenten." Kunt u hiermee instemmen? | Nee, wij kunnen hier niet mee instemmen. Zie tevens antwoord op vraag 53. |

| | | | | | |
|----|---------------|-----------|---|--|--|
| 55 | Inschrijffase | Juridisch | 210128 Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark | <p>Paragraaf 2.14. U stelt: "Indien een Inschrijver van mening is dat in de Offerteaanvraag een of meerdere eisen zijn opgenomen waarvan – ook voor een ervaren, deskundige en goed geoutilleerde onderneming of samenwerkingsverband van ondernemingen – nakoming onmogelijk of onredelijk bezwarend is, zodat nakoming van deze eis(en) in redelijkheid niet kan worden gevergd, dan dient de Inschrijver dit direct gemotiveerd schriftelijk te melden bij Opdrachtgever, doch uiterlijk voor de Nota van Inlichtingen. Indien een Inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze Opdrachtgever aldus heeft geattendeerd, is die Inschrijver niet ontvankelijk in enige (latere) vordering dienaangaande."</p> <p>Dit is geen redelijke en billijke eis. Het is immers voor gegadigde onmogelijk om het werk op basis van door aanbesteder verstrekte informatie volledig te doorgronden binnen de gestelde termijn waarbinnen vragen kunnen worden gesteld, terwijl het risico op onvolkomenheden volledig wordt weggelegd bij gegadigde. Dit is ons inziens tevens niet in lijn met de beginselen van een bouwteamovereenkomst.</p> <p>Derhalve het verzoek om dit artikel (en alle andere artikelen zoals bijvoorbeeld art. 2.4.3 en 2.14 punt 5&6 en art. 2.24 met een soortelijke stelling) dusdanig aan te passen dat het enkel gaat om KLAARBLIJKE gevallen waarin het gevraagde niet realiseerbaar is of tegenstrijdig is met andere informatie welke door opdrachtgever verstrekt is voor deze aanbesteding.</p> | Zie antwoord op vraag 53. |
| 56 | Inschrijffase | Proces | 210128 Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark. Art. 2.4.4 | <p>"De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor vragen en opmerkingen ter zijde te leggen of slechts gedeeltelijk te beantwoorden zolang ze daarmee de aanbestedingsrichtlijnen niet schenden."</p> <p>Deze bepaling is ons inziens strijdig het beginsel "transparantie" dat voortvloeit uit het Aanbestedingsreglement voor Werken 2016. Wij verzoeken u dan ook deze bepaling te laten vervallen en alle vragen en opmerkingen van inschrijvers te beantwoorden.</p> | Aanbestedende dienst is voornemens alle relevante vragen te beantwoorden en zal zich slechts bij uitzondering gebruik maken van dit onderdeel van dit artikel. |

| | | | | | |
|----|---------------|--------|---|---|--|
| 57 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden | De invulcellen voor de regels 'eenmalige kosten' en 'algemene bouwplaatskosten' hebben opmaak 'percentage' maar de gevraagde eenheid betreft euro. Conform het gestelde in paragraaf 2.5 van de offerteaanvraag is het gegadigde strikt verboden de standaardformulieren zelf te wijzigen. Wilt u derhalve de opmaak van de cellen E62 en E63 wijzigen in opmaak 'financieel' en het gewijzigde bestand opnieuw toesturen? | Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden is HERZIEN bijgevoegd, onder andere zijn de cellen E62 en E62 aangepast. |
| 58 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Appendix 6_Wijze van opstellen begroting VVA terrein | Dit document lijkt niet volledig te zijn. De laatste zin wordt abrupt afgebroken. Kunt u een herziening van dit document aanleveren? | Ja, dit document is HERZIEN en bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen. |
| 59 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteaanvraag, 5.1.1 Kwaliteitscriterium 2 | Bij K2.1 vraagt u: '...Rekening houdend met de verschillende typen evenementen (zoals een circus, kermis) die gehouden worden op het terrein.' Dienen we, naast een circus en een kermis, rekening te houden met andere typen evenementen en zo ja welke? | Opdrachtnemer dient rekening te houden dat er ook andere type evenementen op het terrein zullen plaatsvinden waarbij de belasting op het terrein maximaal gelijkwaardig zal zijn als bij kermissen en /of circussen. |
| 60 | Inschrijffase | Proces | Offerteaanvraag, 5.1.1 Kwaliteitscriterium 2 | Bij K2.1 vraagt u: 'Hoe vindt de communicatie en rapportage plaats in zulks geval?' Betreft dit communicatie en rapportage naar opdrachtgever, naar andere stakeholders (bewoners etc.) of naar beide? | Dit betreft de communicatie en rapportage naar opdrachtgever en naar stakeholders. |
| 61 | Inschrijffase | Proces | Offerteaanvraag, 5.1.1 Kwaliteitscriterium 2 | Bij K2.1 vraagt u: 'Hoe vindt de communicatie en rapportage plaats in zulks geval?' Welk 'geval' bedoelt u? | U dient voor de tekst: "Hoe vindt de communicatie en rapportage plaats in zulks geval?" te lezen "Hoe vindt de communicatie en rapportage plaats met betrekking tot de vorige bullets?" |
| 62 | Inschrijffase | Proces | Offerteaanvraag, 5.1.1 Kwaliteitscriterium 2 | Bij K2.1 vraagt u: 'Hoe zorgt uw aanpak voor positieve draagvlak onder de Opdrachtgever, bewoners, omwonenden en (lokale) politiek?' In hoeverre is reeds draagvlak gecreëerd voor het project? Welke communicatie/participatie heeft plaatsgevonden en met welke betrokkenen? | Zie antwoord op vraag 21. Tevens is het project door de Gemeenteraad goedgekeurd. |
| 63 | Inschrijffase | Proces | Offerteaanvraag, 5.1.1 Kwaliteitscriterium 2 | Bij K2.1 vraagt u: 'Hoe zorgt uw aanpak voor positieve draagvlak onder de Opdrachtgever, bewoners, omwonenden en (lokale) politiek?' Is het gewenst dat wij zelfstandig communiceren met de stakeholders uit Appendix 7, bijlage 5 en met overige burgers? Of wordt dit gedaan door de gemeente? Wat is op gebied van communicatie met de omgeving de gewenste verdeling van taken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer? | Voor de verdeling van de taken op het gebied van omgevingsmanagement verwijzen wij naar Appendix 2. Ter verduidelijking: De opdrachtgever is slechts complementair bij de communicatie naar de omgeving en primair naar de politiek. |
| 64 | Inschrijffase | Proces | Appendix 6 | Deze appendix is niet volledig leesbaar (er lijkt een pdf te zijn gemaakt van een screenshot van Word). Kunt u deze opnieuw aanleveren? | Zie antwoord op vraag 58. |
| 65 | Inschrijffase | Proces | Offerteaanvraag, 5.1.1 Kwaliteitscriterium 1, K 1.3 | Wij dienen in te gaan op tijdige realisatie. Kunt u ten behoeve hiervan aangeven wat de verwachte einddatum is van de bouwteamfase en de verwachte start van de uitvoeringsfase? | De opdrachtgever gaat er vooralsnog vanuit dat de uitvoeringsfase start met de eerste deelopdracht start in Q3/2021 en de Bouwteamfase eindigt in Q4 2021. |

| | | | | | |
|----|---------------|----------|---|--|---|
| 66 | Inschrijffase | Proces | Bijlage 1: Concept Modelovereenkomst Bouwteam, 3.4, p. 8 | U verwijst naar: 'De planning voor de ontwerpfase (aangehecht in Appendix 7...)'. Deze planning is niet te vinden in de documenten, kunt u deze aanleveren? | De planning '210304 App7 Bijlage 12 Planning op hoofdlijnen' wordt toegevoegd. In de eerste fase van het bouwteam zal een detail planning worden opgesteld. |
| 67 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteaanvraag, 5.1.1 Kwaliteitscriterium 1 | Bij K1.1 vraagt u: 'Wat is uw visie op de wijze van samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en bouwteampartners?' Wat verstaat u, naast opdrachtgever en opdrachtnemer, onder 'bouwteampartners'? Welke partijen/rollen zijn dit? | Zie antwoord op vraag 40. |
| 68 | Inschrijffase | Proces | Offerteaanvraag, 5.1 | Is het maximum aantal pagina's voor de uitwerking van het onderdeel 'Kwaliteit' (10 A4 en 2 A3) exclusief voorblad en inhoudsopgave? | Zie antwoord op vraag 8. |
| 69 | Inschrijffase | Proces | 210128 Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark, art. 2.4.4 | U stelt: "In sommige gevallen zal de Aanbestedende Dienst uw vraag corrigeren mocht zij de vraag openbaar publiceren." Wij gaan er vanuit dit het corrigeren en/of toch openbaar publiceren van vragen welke gegadigde heeft aangemerkt als 'individueel' enkel geschied na overleg en goedkeuring van de gegadigde die de vraag heeft gesteld. Kunt u dit bevestigen? | Opdrachtgever zal niet zonder goedkeuring van de betreffende vraagsteller zijn 'individueel' gestelde vraag algemeen (openbaar) beantwoorden. |
| 70 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| 71 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark | K2.2: Bedoeld u met maatregelen ter beperking van de milieu-impact de impact binnen de grenzen van Aalsmeer, of wenst u hierbij breder te kijken? | Hierbij wordt bedoeld de milieu-impact binnen Aalsmeer alsmede de omgeving als gevolg van de realisatie van de park gerelateerde activiteiten. |
| 72 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark | In de offerteaanvraag 210128 wordt wel het doel van de aanbesteding toegelicht in algemene zin, maar wij vinden in de stukken geen duidelijke uiteenzetting waarom Opdrachtgever ervoor gekozen heeft om een bouwteamaanbesteding in de markt te zetten. Kunt u in enkele zinnen aangeven waarom u voor deze contractvorm heeft gekozen en waarom juist dit project zich daar uitermate voor leent? | De keuze voor een Bouwteam is gemaakt door Opdrachtgever om samen met de Opdrachtnemer de maximale kwaliteit binnen de gestelde kaders van de onderhavige Offerteaanvraag met bijlagen te bereiken binnen de gestelde middelen en de deadline (opleverdatum). |
| 73 | Inschrijffase | Inhoud | K2.1 | Zijn de door u uitgevraagde risico's (inboet beplanting en draagkracht bodem) voor u als top-2 risico's uit uw risicodossier gekomen, specifiek voor dit project? | De inboet van beplanting is niet project specifiek, de draagkracht van het evenemententerrein is wel project specifiek. |
| 74 | Inschrijffase | Contract | Offerteaanvraag, 5.1.2, pagina 24, K2.1 | Klopt het dat wij in ieder geval het risico op onvoldoende draagkracht van het evenemententerrein en het risico op inboet op bomen en beplanting moeten uitwerken? En daarnaast nog aanvullende risico's. | Het klopt dat Aanbesteder de uitvoeringsrisico's beheerst wil zien waarbij er adequate maatregelen worden genomen voor de risico's met betrekking tot de draagkracht van het evenemententerrein en met betrekking tot de inboet op bomen en beplanting. |

| | | | | | |
|----|---------------|----------|---|---|--|
| 75 | Inschrijffase | Contract | Offerteaanvraag, 5.1.1, pagina 23, K1.3 | Hoe bedoelt u "hoe gaat u om met onvoorziene omstandigheden"? Wat is het onderscheid tussen deze onvoorziene omstandigheden en de uitvoeringsrisico's uit de eerste bullet point? | Uitvoeringsrisico's zijn risico's die specifiek gerelateerd zijn aan de uitvoering van de werkzaamheden. Onvoorziene omstandigheden kunnen ook omstandigheden betreffen die niet direct gerelateerd zijn aan de uitvoeringsrisico's. |
| 76 | Inschrijffase | Contract | Offerteaanvraag, 5.1, pagina 22 | Mogen we een voorblad en inhoudsopgave toevoegen bovenop de maximaal 10 pagina's A4? | Zie antwoord op vraag 8. |
| 77 | Inschrijffase | Inhoud | Offerte aanvraag document Par. 6.2 Beoordelingsteam | Kunt u aangeven welke personen (functies, namen en rollen) zitting nemen in het beoordelingsteam? | Nemen en functies worden niet verstrekt. Het beoordelingsteam bestaat uit deskundige medewerkers van de gemeente alsmede medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen van deze Offerteaanvraag met bijlagen. |
| 78 | Inschrijffase | Contract | Kerncompetentie 2 | Kerncompetentie 2 betreft de ervaring met realisatie van een recreatiepark. U vraagt hier om een overheidsopdracht. Kunt u deze competentie versoepelen door ook akkoord te gaan met het aantonen van deze referentie middels een particuliere opdrachtgever/ ontwikkelaar? | Kerncompetentie 2 mag ook aangetoond worden met referenties van particuliere opdrachtgever(s)/ ontwikkelaar waarbij het gebruik van het park publiek toegankelijk is. Zie ook antwoord op vraag 2. |
| 79 | Inschrijffase | Proces | Extra vragenronde | Ten behoeve van de kwaliteit van de aanbiedingen verzoeken wij u om een tweede vragenronde toe te voegen | Zie antwoord op vraag 6. |
| 80 | Inschrijffase | Proces | Aanbestedingsdatum | Om op basis van de beschikbare gegevens e.e.a. goed uit te kunnen werken is meer tijd nodig voor gegadigden. Wij verzoeken u daarom de aanbesteding met minimaal 4 weken uit te stellen. | Uitstel wordt verleend met drie weken, e.e.a. conform de 1e mededeling van de Mededelingen Aanbestedende Dienst. |
| 81 | Inschrijffase | Inhoud | Bouwteamovereenkomst Appendix 6 | Appendix 6 stopt in de derde paragraaf halverwege de zin. Kunt u het volledige document toevoegen? | Zie antwoord op vraag 58. |
| 82 | Inschrijffase | Proces | K1.1. Wijze van Samenwerking | U vraagt om de teamsamenstelling van het bouwteam. Kunt u aangeven welke rollen u voornemens bent namens opdrachtgever aan te laten sluiten in het bouwteam? | "In het bouwteam zullen de volgende disciplines namens de opdrachtgever plaats nemen. - voorzitter bouwteam - technisch adviseur - groen / cultuurtechnische adviseur. - adviseur omgeving Indien noodzakelijk worden zij op de diverse gebieden ondersteund door, niet limitatief, een kosten deskundigen, vergunning specialisten, constructeurs, contractadviseurs, etc." |
| 83 | Inschrijffase | Contract | Inschrijvingsstaat 3B | Om inschrijvingsstaat 3B in te kunnen vullen dienen er engineeringswerkzaamheden uitgevoerd te worden in de tenderfase. Is dit de bedoeling? Zo ja, dan zijn minimaal de volgende gegevens benodigd: o Materialisatie van de diverse objecten o Afmetingen en constructieopbouw o Kwaliteit van de aanwezige ondergrond en/of materialen | Voor de materialisatie wordt verwezen naar de LIOR. Voor de (funderings)opbouw van de verhardingen dient van de minimale eisen te worden uitgegaan. In het bouwteam wordt dit nader bepaald. Er zijn bodemonderzoeken aanwezig (App7 Bijlage 6A). Grondmechanische gegevens (sonderingen) van een aanliggend project zijn meegelverd in '210304 App7 Bijlage 6G sonderingen S 20.457'. Deze gegevens dienen als maatgevend te worden gebruikt in deze Offerteaanvraag. |

| | | | | | |
|----|---------------|----------|--|---|---|
| 84 | Inschrijffase | Contract | Offerteaanvraag par. 6.2 | Kunt u aangeven of de beoordelingscijfers door het beoordelingsteam worden afgerond op hele punten of op decimalen? | De punten worden conform de beoordelingsschaal (par. 6.2.2 van de Offerteaanvraag) toegekend op hele getallen. Het beoordelingsteam komt gezamenlijk en unaniem tot één puntentoekenning per criterium. |
| 85 | Inschrijffase | Contract | Offerteaanvraag par. 4.2 SROI | U geeft aan dat 5,8% van aanneemsom (o.b.v. plafondbedrag) ingevuld dient te worden met SROI. Kunt u dit aanpassen naar gangbare percentages: Maximaal 2% aanneemsom of 5% loonsom? | Voor deze aanbesteding geldt een SROI-percentage van 2%. De SROI-verplichting wordt berekend op basis van gerealiseerde opdrachtwaarde (aanneemsom). |
| 86 | Inschrijffase | Inhoud | Appendix 7 bijlage 11 (.dwg bestand) | Kunt u bijlage 11 ook in .pdf verstrekken? | Bijlage 11 wordt als pdf vestrekt, zie hiervoor Appendix 7 Bijlage 11A. |
| 87 | Inschrijffase | Inhoud | Vrijkomende grond | Kunnen wij er van uit gaan dat alle vrijkomende grond tot klasse AW behoort? Zijn de storkosten voor opdrachtgever of opdrachtnemer? | Zie antwoord op vraag 39. |
| 88 | Inschrijffase | Inhoud | Bouwteamovereenkomst appendix 7 bijlage 7: | Wat is de status voor het verleggen van de HD-gasleiding? | De HD-gasleiding wordt in Q2/2021 verlegd en vormt geen obstakel in de toekomstige uitvoering. |
| 89 | Inschrijffase | Inhoud | Garantieperiode groen | Kunt u aangeven of er een garantieperiode op het groen van toepassing is, en zo ja wat deze garantieperiode is? | De garantieperiode voor groen is 1 jaar na aanplant. |
| 90 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen civiele constructies | Het document 'Programma van Eisen civiele constructies' geeft aan dat de brug dient te bestaan uit een dichte doosconstructie. Dit sluit veel materialen uit. Is opdrachtgever bereid om dit los te laten? | "Programma van eisen Civiele constructies" wordt op dit punt aangepast. Er wordt een herziene versie toegevoegd. |
| 91 | Inschrijffase | Inhoud | App7 Bijlage 1 DO ontwerpfase VVA-terrein 20-02-19 | Wij kunnen in het DO de locatie van de 20 stuks 'reguliere' lichtmasten niet terugvinden. De hoge lichtmasten staan wel aangeven op tekening. Wilt u reguliere lichtmasten ook toevoegen aan het DO? Dit is sterk van invloed op de te rekenen kosten voor bekabeling & aansluitingen. | Er is geen verlichtingsplan gemaakt. De verlichting moet in overleg met de gemeente worden uitgewerkt. Kosten voor verlichting zijn in de E-stelpost opgenomen. |
| 92 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen civiele constructies | Documenten spreken elkaar tegen wat de materialisatie van het dek van de bruggen dient te zijn. Kunt u aangeven waar wij vanuit kunnen gaan? | Zie antwoord op vraag 90. |
| 93 | Inschrijffase | Proces | App7 Bijlage 8A LIOR gemeente AA Definitief december 2017 versie VVA | Wie is, op basis van de LIOR, de exploitant voor dit project? | De gemeente is exploitant. |
| 94 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen civiele constructies | Kunt u de genoemde 'Norm en wettelijke bepalingen', waaraan het ontwerp dient te voldoen (Programma van Eisen civiele constructies) per object toebedelen, zodat dit duidelijkheid verschaft waar het aan dient te voldoen? | In app7 bijlage 8C vindt u nadere informatie over de kunstwerken. Van de Aannemer wordt verwacht dat hij kennis heeft van de normen, richtlijnen en wettelijke bepalingen die relevant zijn om de kunstwerken te dimensioneren. |

| | | | | | |
|-----|---------------|-----------|---|---|--|
| 95 | Inschrijffase | Juridisch | 210128 Invulbijlage 4_Model K | Het door u voorgeschreven model-K template biedt slechts ruimte voor het ondertekenen door één bestuurder. Binnen onze firma is het echter verplicht om een Model-K verklaring te laten tekenen door twee bestuurders. Wilt u het model-K aanpassen zodat er ruimte wordt geboden aan twee bestuurders, of staat u toe dat wij onder 'naam' en 'handtekening' twee personen vermelden? | Het is toegestaan om onder 'naam' en 'handtekening' twee personen te vermelden. |
| 96 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen civiele constructies | Document 'Programma van Eisen civiele constructies' geeft aan dat er een brug kan worden uitgevoerd als duiker. Kunt u aangeven welke brug dit betreft? | In tegenstelling tot hetgeen vermeldt in Appendix 7 Bijlage 8 c dienen alle 12 bruggen <u>niet</u> als duiker te worden uitgevoerd. |
| 97 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden | Kunt u aangeven waar zich de stalen damwand bevindt? Op DO is dit niet weergegeven. | De stalen damwand bevindt zich op de aansluiting van het ontmoetingsplein met de vijver. |
| 98 | Inschrijffase | Inhoud | 210128 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden | In de "210128 Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden" staan geen posten voor inboet. Wat dienen wij aan te houden? | De opdrachtnemer dient in eenheidsprijzen inboet van 10% mee te nemen. |
| 99 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 3 Concept Beplantingsplan | Uitvoeringswerkzaamheden" Leveren en aanbrengen moerasplanten kunnen wij niet plaatsen in het beplantingsplan. Waar zijn deze gesitueerd? Zijn dit vaste planten? | De moerasbeplanting is van toepassing op de moerasgedeelte en oevers van de natuurtuinen (deelgebied H). Dit betreft vaste planten. |
| 100 | Inschrijffase | Inhoud | App7 Bijlage 3B beplantingen VVA-terrein Aalsmeer | In het document "App7 Bijlage 3B beplantingen VVA-terrein Aalsmeer" missen de aanplantmaten van het haag- en bosplantsoen en heesters/sierplantsoen. Kunt u deze toevoegen? | De kwaliteitseisen zijn aangevuld, zie hiervoor de bijgevoegde bijlage '210303 App 7 Bijlage 4D kwaliteitseisen beplanting'. |
| 101 | Inschrijffase | Inhoud | App7 Bijlage 3B beplantingen VVA-terrein Aalsmeer | In het document "App7 Bijlage 3B beplantingen VVA-terrein Aalsmeer" missen de plantvaknummers 2.17 t/m 2.22 en 4.07 t/m 4.10, deze staan wel op tekening "App7 Bijlage 3C beplantingsplan VVA-terrein". Wat dienen wij aan te houden? | De genoemde plantvaknummers 4.07 en 4.08 zijn bestaande beplantingen, voornamelijk zijn hier geen aanpassingen in voorzien. De nummers 4.09 en 4.10 ontbreken abusievelijk en moeten worden aangevuld. Een herziene versie van App7 Bijlage 3B wordt toegevoegd. |
| 102 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen civiele constructies | Document 'Programma van Eisen civiele constructies' beschrijft civiele constructies 'verkeerbruggen'. Ons is niet bekend waar in dit plan verkeersbruggen opgenomen zijn. In Appendix 7 Bijlage 8C Aanvullende informatie bruggen VVA, worden al de bruggen genoemd als voetbrug. Inschrijver gaat uit van uitsluitend voetbruggen. Is dit juist? | In de omschrijving van App7 bijlage 8C staan de criteria van de bruggen genoemd. Het klopt dat geen verkeersbruggen zijn. Een aantal bruggen dient wel geschikt te zijn voor onderhoudsvoertuigen. |
| 103 | Inschrijffase | Inhoud | Programma van eisen civiele constructies | Het document 'Programma van Eisen civiele constructies' geeft geen duidelijkheid wat het profiel van vrije ruimte onder de bruggen betreft. Kunt u hier ons duidelijkheid in verschaffen? | Voor de bruggen verwijzen we naar App7 Bijlage 8C voor doorvaart hoogte dient 1,10 m boven de waterlijn aangehouden te worden. |
| 104 | Inschrijffase | Inhoud | Grondmechanische onderzoeken | Zijn er ook grondmechanische onderzoeken beschikbaar? | Zie antwoord op vraag 83. |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|--|---|---|
| 105 | Inschrijffase | Inhoud | Volgorde EMVI criteria | Op pagina 23 van de leidraad staat de K1.2 en K1.3 andersom als op pagina 22 en 27. Welke volgorde is leidend. | De volgorde van de uitwerking op pagina 23 en 24 is leidend. De volgorde is: K1 Samenwerking <input type="checkbox"/> K 1.1 Wijze van samenwerking <input type="checkbox"/> K 1.2 Binnen Taakstellend Budget <input type="checkbox"/> K 1.3 Tijdige realisatie K2 Risicomanagement <input type="checkbox"/> K 2.1 Beheersbare uitvoeringsrisico's <input type="checkbox"/> K 2.2 Minimale milieu-impact en geluidshinder en behouden biodiversiteit |
| 106 | Inschrijffase | Inhoud | Bruggen post 305010 | Invulbijlage 3B. Bij post 305010 wordt verwezen naar een ontwerp. Dit heb ik niet in de aanbestedingstukken terug kunnen vinden. Kunt u deze alsnog verstrekken? | De locatie en lengte is te bepalen uit Appendix 7 Bijlage 1. Overige informatie staat in appendix 7 bijlage 8c. |
| 107 | Inschrijffase | Inhoud | Aanbrengen beschoeiing post 301010, 302210 en 302220 | Invulbijlage 3B. Kunt u aangeven met welke afmetingen gerekend moet worden bij post 301010, 302210 en 302220? | Alle beschoeiingen m.u.v. de beschoeiing van de natuurtuin dienen 10 cm boven de waterlijn uit te steken en de planken dienen gezamenlijk 80cm hoog te zijn. In de natuurtuin dient bovenzijde van de beschoeiingen op de waterlijn te zijn en dienen de planken een gezamenlijke hoogte van 80 cm te hebben. De Damwand dient zodanig uitgevoerd te worden dat de onderkant deksloof ter hoogte van de hoogste waterstand is. De deksloof dient een minimale afmeting van 40 cm breed en 40 cm hoog te hebben. |
| 108 | Inschrijffase | Inhoud | Appendix 7, bijlage 3C | Graag ontvangen wij een versie van appendix 7, bijlage 3C Beplantingsplan, waarin de legenda/ verklaring en de rest van de tekening in kleur is weergegeven. | Er is een herziene versie van het appendix 7 Bijlage 3a, 3b en 3c toegevoegd, waarbij Appendix 7 zowel in excel als in .pdf zijn toegevoegd aan deze Nota. |
| 109 | Inschrijffase | Inhoud | Appendix 7 bijlage 3B Plantlijst | Kan er een excel bestand verstrekt worden van de appendix 7 bijlage 3B Plantlijst? | App7 Bijlage 3B wordt als herziene .pdf en als Excel-bestand toegevoegd aan deze Nota. |
| 110 | Inschrijffase | Inhoud | Kerncompetentie 2 | U geeft als voorwaarde aan: Het referentieproject dient op het moment van Inschrijving opgeleverd te zijn. Verderop vermeldt u: "...Indien gebruik wordt gemaakt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht mogen alleen de werkelijk behaalde resultaten van de lopende overeenkomst worden opgegeven en kan niet worden volstaan met een prognose van de resultaten." hoe zit u dit. Wij hebben een referentie die voor 95% gereed is waar wel alle relevante activiteiten reeds zijn uitgevoerd. Mogen we deze dan gebruiken. | Hieronder te verstaan dat voor het betreffende werk minimaal de gevraagde omzet is gefactureerd en betaalbaar gesteld door de opdrachtgever. |
| 111 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3B 602170 | Kunt u genoemd object nader specificeren?"tegels met diverse kleuren".....kwaliteit/dikte/ maatvoering...e.e.a. leidt op de ze manier tot strategische inschrijvingen | Post 602170 betreft gebakken klinkers, kleur geel. De omschrijving van de post wordt hier op aangepast. |

| | | | | | |
|-----|---------------|----------|---|--|--|
| 112 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3B | Op de bijlage 3B geeft u aan dat de stelpost voor de uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico staat, echter gaat de AK & WR normaal over het subtotaal zonder de stelposten. Graag bijlage 3b inrichten zoals het in de UAV geregeld is. | De stelposten zijn verzamelposten welke bij de uitwerking van de uitvraag door het Bouwteam als specifieke posten worden omschreven. Deze specifieke posten komen in het totaal dat de basis is voor de berekening van de uitvoeringskosten, algemene kosten en Winst en Risico. |
| 113 | Inschrijffase | Contract | Appendix 6 | Is deze appendix volledig? | Zie antwoord op vraag 58 |
| 114 | Inschrijffase | Contract | Offerte uitvraag 4.2 SROI | Moeten de kosten voor de SROI ook onderdeel uit maken van de prijs? | Zie antwoord op vraag 85. |
| 115 | Inschrijffase | Inhoud | Sonderingen | Voor de fundering van de te maken bruggen ontbreken sondeergegevens. Zijn deze reeds uitgevoerd? Zo ja zou u die beschikbaar kunnen stellen? E.e.a. leidt op deze manier tot strategische inschrijvingen. | Zie antwoord op vraag 83. |
| 116 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 101010 | U geeft aan "(conform omschrijving xxxx)" kunt u aangeven wat u hiermee bedoelt? | Zie antwoord op vraag 50. |
| 117 | Inschrijffase | Inhoud | APP 7 bijlage 2 "te verwijderen objecten" | Kunt u aangeven onder welke post in "bijlage 3 B ISS uitvoeringswerkzaamheden" deze opruimwerkzaamheden vallen? Tevens staan er in het document veel zaken die niet bekend zijn. Hoe gaan wij hier mee om? Kunt u voor deze werkzaamheden een stelpost opnemen omdat er teveel onbekend is? | Zie antwoord op vraag 50. Er wordt hiervoor geen aanvullende stelpost opgenomen. |
| 118 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 405060 | U geeft aan "aanbrengen drainage" is deze drainage al niet voorzien in post 209210? | Nee, zie ook antwoord op vraag 41. |
| 119 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 505070 | U geeft aan: "incl. deels ontgraven grond" kunt u aangeven wel deel dit is? Kunt u ook de hoeveelheid te ontgraven m3 aangeven? Of zit dit al bij de posten uit hoofdstuk 4012 in? | Voor de tekst 'incl. deels ontgraven grond' dien te worden gelezen als 'ontgraven ten behoeve van grondverbetering' en valt niet onder post 4012. |
| 120 | Inschrijffase | Inhoud | invulbijlage 3 B, post 508010 | Kunt aangeven wat de opbouw en de inrichting van de basketbal veld is? In geen enkele bijlage is hiervoor informatie te vinden.e.e.a. leidt op de ze manier tot strategische inschrijvingen | Zie voor de specificatie van het basketbalveld de bijgevoegde bijlage 'App7 Bijlage 8C Basketbalveld'. |
| 121 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 305010 | "A) "Invulbijlage 3B, 305010 Aanbrengen voet-/fietsbrug (hout/composiet) tot 10m (totaal 11 st, zie ontwerp) m1 122,00:" De specificatie van appendix 7, bijlage 8C geeft 12 bruggen aan, hierboven 11. (DO tekening geeft ook 12 bruggen) Bij maximaal 10 meter lengte x 11 bruggen = totaal 110 meter geen 122 meter. Graag lengte per brug en juiste aantal." | De tekst in invulbijlage 3 B wordt aangepast. de nieuwe post wordt '305010 Aanbrengen voet-/fietsbrug (hout/composiet) tot 14m (totaal 12 st, zie ontwerp) m1 122,00. Zie de bijgevoegde herziene Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden. |
| 122 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post na 405380 | Er staat wel een omschrijving na post 405380 echter staat er geen post nummer, klopt dit? | Zie de bijgevoegde herziene Invulbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden. |
| 123 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 503190 | Kunt u de betonplaten specificeren? | Hier dient uitgegaan te worden van standaard stelconplaten (200 x 200 x 14 cm). |
| 124 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 509010 | Kunt u de traptreden specificeren? | De traptredes bestaan uit 2 typen. Traptreden met een op- en aantrede van 20 cm x 20cm en zittreden met een op- en aantrede van 40cm x 40cm. |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|--|---|--|
| 125 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 515110 | U geeft aan: "incl. grondwerk", er is een post opgenomen 401210 "Cunet ontgraven tbv verharding", valt dit grondwerk net onder deze post? De vrijkomende grond afvoeren valt die onder posten in hoofdstuk 7.1 | Het ontgraven van cunet valt niet onder het grondwerk, zoals benoemd in deze post 515110, maar valt onder post 401210 |
| 126 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 601100 + 601110 | Er zijn 2 posten met 601100 en 1 post 601110. Nu lijkt het er op dat de 1e post 601100 de hoofdpst is. De 2e post 601100 en post 601110 zijn inhoudelijk gelijk aan de 1e post 601100. Kunt u aangeven of u inderdaad 2x 300m hekwerk nodig heeft of 1 keer, kunt u aangeven hoe u dit bedoelt heeft? | De tweede post 601100 en post 601110 komen te vervallen. |
| 127 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 601120 | Kunt u aangeven wat u bedoelt met "aansluiten"? Is dit aansluiten op een bestaand aanwezig net? Kunt u tevens de lichtmasten specificeren. E.e.a. leidt op de ze manier tot strategische inschrijvingen | De tekst 'incl. aansluiten' in post 601120 en de tekst 'incl. aansluiting' in post 602120 komen te vervallen. Deze werkzaamheden zitten in post 800010 Stelpost electra. |
| 128 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 602120 | Kunt u deze "lichtmast hoog" specificeren? Kunt u tevens aangeven wat u bedoelt met "aansluiten"? Is dit aansluiten op een bestaand aanwezig net? E.e.a. leidt op de ze manier tot strategische inschrijvingen | De 'Lichtmast hoog' dient zo hoog te zijn dat er op de juiste wijze het gehele evenementterrein verlicht wordt. Zie verder antwoord op vraag 127 |
| 129 | Inschrijffase | Inhoud | Post 209210 => LIOR 4.4.4 | In de lior wordt bij drainage het volgende aangegeven: "* Het sleufloos leggen van de drainagereeksen is niet toegestaan". Is dat ook voor deze drainreeks van toepassing? | Ja. |
| 130 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 209210 | In diverse posten (bv 405060, 405070, 405090) wordt aangegeven "aanbrengen drainage" is deze drainage hiervoor bedoelt? Zo nee, kunt u aangeven waar deze post drainage voor bedoelt is. | Zie antwoord op vraag 41. |
| 131 | Inschrijffase | Inhoud | Appendix 6 niet leesbaar | Appendix 6 is waarschijnlijk niet volledig gedeeld, kan het bestand opnieuw volledig en leesbaar gedeeld worden? | Zie antwoord op vraag 58. |
| 132 | Inschrijffase | Inhoud | App 7 bijlage 1 "DO ontwerpfase" | Is er een technisch DO beschikbaar? | Er is geen technisch DO beschikbaar. Alle relevante beschikbare gegevens van het DO zijn beschikbaar gesteld in Appendix 7. |
| 133 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 517110 | U geeft aan "opbouw"profiel, kunt u aangeven hoe u dit bedoelt heeft? | Hiermee wordt de minimale opbouw vanuit de Lior bedoelt. |
| 134 | Inschrijffase | Inhoud | Appendix 7, bijlage 3b niet leesbaar | Kunt u appendix 7 bijlage 3b lijst beplantingen opnieuw delen in beter leesbaar bestand? | Appendix 7 wordt als herziene versie in .pdf en als Excel-bestand geleverd. |
| 135 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 517110 | U geeft aan "incl. zandleverantie", kunt u aangeven welk zand dit is, is dit een fundering van zand of is dit een straatlaag? Kunt u de gewenste dikte aangeven? | Zie voor opbouw de van zand de LIOR. |
| 136 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 602170 | U geeft aan "Tegels diverse kleuren" echter als wij kijken bij de legenda van App7 bijlage 1 DO dan zien wij staan "gebakken klinkers geel". Kunt u aangeven hoe u dit bedoelt heeft? | Zie antwoord op vraag 111. |
| 137 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3 B, post 702110 | U geeft aan "transport puin bouwweg incl. stort". Is dit de bouwweg die we in post 501220 hebben aangebracht? Tevens ontbreekt in de omschrijving het verwijderen/opnemen van deze puinbaan. | Het betreft in principe de bouwweg genoemd in post 501220. Aan post 702110 wordt de tekst 'inclusief verwijderen/opnemen' toegevoegd. |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|--|--|---|
| 138 | Inschrijffase | Inhoud | Groen | "In bijlage 3C staan de plantvakken die overeenkomen met de vakken in bijlage 3B. De vakken 2.17 t/m 2.22 ontbreken in deze bijlage. Dienen wij werkzaamheden voor deze vakken uit te voeren? " | Dit is aangepast in de herziene versie van Appendix 7 Bijlage 3B en 3C, zie bijlagen bij deze Nota. |
| 139 | Inschrijffase | Inhoud | Groen | In bijlage 8A LIOR staat op pag. 80 Bosplantsoen "Voor de eisen die gesteld worden aan bosplantsoen wordt verwezen naar 'Beheer Bosplantsoen', te verkrijgen bij de afdeling Wijkbeheer." Kunt u deze toevoegen? | Het concept beplantingsplan is aangepast, zie bijlage bij deze Nota van Inlichtingen. Het aanleggen van een Bosplantsoen is niet aan de orde. Benoemd document wordt niet toegevoegd. |
| 140 | Inschrijffase | Inhoud | Groen | De projectgrens staat aangegeven in bijlage 1. Als wij deze overhalen naar bijlage 3C beplantingsplan, komen wij op een aantal bomen van 81 st. Zijn de hoeveelheden in de ISS correct? | In de aanbidding dient uitgegaan te worden van 107 bomen. |
| 141 | Inschrijffase | Inhoud | Traptreden ontmoetingsplein | Binnen de inschrijfstaat dienen wij post 509010 leveren en aanbrengen prefab traptreden af te prijzen. Dit dienen volgens ons de traptreden te zijn bij het ontmoetingsplein, heeft u informatie over hoe deze traptreden er uit dienen te zien? Heeft u mogelijk referentiebeelden zodat wij e.e.a. juist kunnen af prijzen? | Zie antwoord op vraag 124. |
| 142 | Inschrijffase | Inhoud | Offerte aanvraag hoofdstuk 1.5 | De beschrijving in dit hoofdstuk wijkt op een aantal onderdelen af van de hoeveelheden genoemd in bijlage 3b, als voorbeeld "Grondwerkzaamheden, grondontgraving circa 55.000 m3", post 401210 + 401220 totaal 28.000m3. Kunt u uitleggen hoe u dit bedoelt heeft? | Het getal 55.000 is fout. Er dient uitgegaan te worden van de hoeveelheden bij de besteksposten, zie Invalbijlage 3 B Inschrijvingsstaat Uitvoeringswerkzaamheden_HERZIEN. |
| 143 | Inschrijffase | Inhoud | Offerte uitvraag 2.24 Conformering voorwaarden Offerteaanvraag | "U geeft aan: ""Door in te schrijven gaat Inschrijver akkoord met de voorwaarden van de Offerteaanvraag (waaronder eventuele onrechtmatigheden), alsook met de (eventueel onwelgevallige) inhoud van de Nota('s) van Inlichtingen, alsmede dat eventuele tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten of de Inschrijving van de Inschrijver in het voordeel van de Aanbestedende Dienst zullen worden uitgelegd. De interpretatie van de Aanbestedende Dienst prevaleert dus in dergelijke gevallen."" Gezien de onvolledigheid van de aangeleverde informatie is dit in onze geen reële eis. Aan de ontbrekende informatie hangen in onze ogen nog te veel onzekerheden/risico's die alles bepalend zijn voor het resultaat en het beschikbare budget. Kunt u deze bepaling laten vervallen." | Niet akkoord. Inschrijvers hebben tijdens de Inlichtingenperiode vragen en opmerkingen kunnen stellen. De artikelen acht Aanbestedende Dienst redelijk en billijk. Zie tevens antwoord op vraag 55. |
| 144 | Inschrijffase | Inhoud | Post 101010 niet volledig uitgewerkt | Naar ons gevoel is post 101010 niet volledig uitgewerkt, wordt hiermee niet de werkzaamheden uit appendix 7 bijlage 2 bedoeld? Kunt u de post aanpassen en specificeren? Daarnaast is appendix 7 bijlage 2 ook nog vrij algemeen en staan er aantal vragen in, hoe moeten wij hiermee omgaan? Ons verzoek is de post 101010 zo te specificeren dat hier geen vragen over zijn. | Zie antwoord op vraag 50. |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------|---|---|---|
| 145 | Inschrijffase | Inhoud | Appendix 5 bouwteam overeenkomst | "U geeft aan: ""Artikel 2 - Aannemingsom 2.1 De aannemingsom voor het Werk bedraagt in totaal € (bedrag) inclusief opslagen, exclusief BTW (zegge:uitschrijven bedrag) en is prijs-vast tot het einde van het werk. De risicoregeling voor woning- en utiliteitsbouw is niet van toepassing. Het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV 2012 en artikel 7:753 BW is niet van toepassing."" Gezien de looptijd van het werk is het onszien niet redelijk dat het prijs-vast is einde werk. Kunt u dit aan passen conform de risico regeling?" | Met betrekking tot artikel 2.1 het volgende: De prijsvast periode acht de Aanbestedende Dienst proportioneel. De risicoregeling is niet van toepassing. Met betrekking tot paragraaf 47 UAV, zie antwoord op vraag 28. |
| 146 | Inschrijffase | Inhoud | Appendix 5 bouwteam overeenkomst 2.1 | U geeft aan; "kozijnstaten;" kunt u aangeven waar dit voor bedoeld is? | Appendix 5 betreft de concept aannemingsovereenkomst. De term 'kozijnstaten' komt te vervallen. |
| 147 | Inschrijffase | Inhoud | Appendix 5 bouwteam overeenkomst 2.1 | "U geeft aan: ""e. deelberekeningen constructie volgens demarcatietaat constructeur; f. installatieadvies vertalen naar productietekeningen en revisietekeningen; g. de vergoeding voor de borging van de constructieve veiligheid als omschreven in art. 3.5;"" Kunt aangeven waar dit voor bedoeld is?" | Appendix 5 betreft de concept aannemingsovereenkomst, dit wordt in het Bouwteam nader uitgewerkt. |
| 148 | Inschrijffase | Inhoud | Appendix 5 bouwteam overeenkomst Artikel 11 - Meer- en minderwerk | "U geeft aan: ""De kosten voor eventueel meerwerk worden na de oplevering verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk. Als basis voor meer-/minderwerk verrekening voor materialen en/of arbeid, is een opslagpercentage van 10% overeengekomen."" Dit is niet reeel gezien de huidige markt en contractvorm. Wij verzoeken u de staartkosten over te nemen van de inschrijfstaat bijlage 3B." | Zie antwoord op vraag 14. |
| 149 | Inschrijffase | Inhoud | Post 305010 onvolledig? | Wij dienen post 305010 af te prijzen, echter zit er overlap in de omschrijving van post 305010, de ontwerp-tekening, de offerte-aanvraag en appendix 7 bijlage 8b. Kunt aangeven van welke informatie wij uit moeten gaan? | De post wordt aangepast. He DO is maatgevend voor de lengte van de bruggen. Zie Appendix 7 Bijlage 8 c voor de overige projectspecifieke informatie over de bruggen. |
| 150 | Inschrijffase | Inhoud | Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark.pdf | In de Offerteaanvraag Bouwteam VVA-recreatiepark.pdf op pagina 24 onder de kop 5.1.2 Kwaliteitscriterium 2: Risicomanagement wordt er onder omschrijving criterium K2.2 de milieu-impact genoemd. Milieu-impact kan als begrip op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, waarbij er nadruk gelegd kan worden op verschillende aspecten. Kunt u nader specificeren welke aspecten u onder de noemer milieu-impact belangrijk vindt? | Is aan Inschrijver. Zie ook antwoord op vraag 71. |
| 151 | Inschrijffase | Inhoud | Dubbel post 601100 | Op de inschrijfstaat realisatie komt tweemaal de post 601100 voor, zit hier geen overlap in? | Zie antwoord op vraag 126. |

| | | | | | |
|-----|---------------|----------|--|---|---|
| 152 | Inschrijffase | Inhoud | Kerncompetentie 2 | U vraagt aanleg van een recreatiepark. Wat verstaat u hieronder. Wij zijn nagenoeg gereed met de aanleg van een (openbaar) sportlandschap met daarin en -omheen wandelpaden/routes (zgn "avonturenpaden") en groenvoorzieningen, meubilair/speeltoestellen en parkeergelegenheid waarin recreëren mogelijk is. Ziet u dit (net als wij) ook als een recreatiepark. | Aanbestedende Dienst beschouwd het project conform de omschrijving als 'recreatiepark'. |
| 153 | Inschrijffase | Inhoud | Offerte uitvraag 2.4.3 Proactief handelen Inschrijvers | U geeft aan: "Indien een Gegadigde niet tijdig op de voorgeschreven wijze de Aanbestedende Dienst aldus heeft geattendeerd, is die Gegadigde niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid anderszins." Kunt u deze bepaling schrappen omdat wij op dit moment tijdens de aanbesteding niet voldoende gegevens hebben om alles 100% te kunnen bepalen. | Bepaling blijft gehandhaafd. |
| 154 | Inschrijffase | Inhoud | Invulbijlage 3B | eenmalige kosten en bouwplaats kosten zijn niet goed verwerkt in excel. Welke percentages wilt u hier zien? | Zie antwoord op vraag 57. |
| 155 | Inschrijffase | Contract | Beoordelingsteam | Kunt u aangeven welke functies/personen er zitting nemen in het beoordelingsteam van de opdrachtgever bij het beoordelen van de ingediende PvA's? | Zie antwoord op vraag 77. |
| 156 | Inschrijffase | Inhoud | App7 Bijlage 8B 20200921 PvE bruggen VVA terrein1 | Wat zijn de dimensies van de baggerboot, deze gegevens zijn van belang voor het bepalen van het PVR? Klopt het dat wij geen rekening hoeven te houden met recreatievaart? | Er dient voor baggerboten rekening te worden gehouden met een doorvaarthoogte van 1,10 meter. Er dient geen rekening gehouden te worden met pleziervaart. |
| 157 | Inschrijffase | Inhoud | App7 Bijlage 8B 20200921 PvE bruggen VVA terrein1 | In het PVE wordt gesproken over een kwelscherm onder de landhoofdconstructies, wij nemen aan dat dit niet nodig is bij toepassing van een doorgetrokken beschoeiing, correct? | Deze aanname is correct. |
| 158 | Inschrijffase | Inhoud | Bouwteam opdrachtgever | Kunt u aangeven welke functies/personen er vanuit de opdrachtgever plaats gaan nemen in het bouwteam samen met de opdrachtnemer? | Zie antwoord op vraag 82. |
| 159 | Inschrijffase | Inhoud | Grond- en oppervlaktewater | Kunt u informatie diverse delen omtrent het aanwezige grondwater en oppervlakte water? Wij denken hierbij aan informatie als grondwaterpeil, evt. polderpeil, stroomrichting oppervlakte water, type's waterganges (a, b, etc.), beheer watergangen (hoogheemraadschap?), mogelijkheden tot stremming watergangen? | Deze informatie is te vinden in de legger van Rijnland. |
| 160 | Inschrijffase | Inhoud | Appendix 7, bijlage 1 | Is het mogelijk dat wij, voorkeur voortuitlopend op de NvI en op korte termijn, appendix 7 bijlage 1 DO in een bewerkbaar dwg formaat kunnen ontvangen. | Een definitief ontwerp (DO) wordt bij de onderhavige Nota van Inlichtingen meegeleverd als Appendix 7 Bijlage 1A. |
| 161 | Inschrijffase | Inhoud | Omgevingsmanagement | In hoeverre is er draagvlak vanuit de omgeving voor het project/ontwerp? | Zie antwoord op vraag 46. |
| 162 | Inschrijffase | Inhoud | Burgerparticipatie | Kunt u ten aanzien van burgerparticipatie aangeven hoeveel ontwerpruimte er is voor bewoners? | Het definitief ontwerp is vastgesteld. Burgerparticipatie betreft met name de detaillering, communicatie en de afstemming. |