
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022
in de gemeente Steenbergen
2e Nota van Inlichtingen
aanvullend op de 1e Nota van inlichtingen d.d. 26-11-2021

Opdrachtgever: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenbergen
Besteknummer: 2002W010-BE
Datum: 28-01-2021

Besteksvorbereiding: Civieltechnisch Ingenieursbureau Geo Infra B.V.

Goedgekeurd door: F. Donken

datum: handtekening

2e Nota van Inlichtingen: naar aanleiding van vragen op donderdag 28 januari 2021 met betrekking tot besteknr. 2002W010-BE, Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022, Gemeente Steenberg is het volgende bepaald.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN:

Vraag 1: In post 281025 en 282023 dienen wij AC 11 Surf aan te brengen echter moet dit ook worden geleverd?

Antw. 1: Zie Nota, gewijzigde posten 281025, 282023 en 824040

DEEL 0 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Geen wijzigingen

DEEL 1 ALGEMEEN

Geen wijzigingen

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Geen wijzigingen

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

De volgende bestekspost is toegevoegd:

Geen wijzigingen

De volgende besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

251012, 261012, 281010, 281023, 282023, 291040, 291060, 293010, 310020, 310090, 403010, 404010, 811110, 811120, 822010, 823010, 823020, 823040, 824010, 824030, 824040, 824050, 824060, 825020, 825030 en 826010

DEEL 3 BEPALINGEN

Geen wijzigingen

BIJLAGEN

Geen wijzigingen

Inhoudsopgave

2.2 Nadere beschrijving

3

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251012			LEVERANTIE GEWIJZIGD				
251012	810699		Afwerken geslepen oppervlak	m		150,00	I
			LEVERANTIE GEWIJZIGD				
			Betreft: oppervlaktes vlakgeslepen volgens bestekspostnr. 251010				
			Schoonmaken van scheuren en geslepen oppervlaktes met een heteluchtlan (1300°C), het handmatig aanbrengen van een bitumineuze voegvulmassa (ca. 1,5 kg/m)				
			m.b.v. een trekbak of lans, het handmatig Leverantie volgens bestekspostnr. 822010	kg		225,00	I
			Afstrooien met leisteen of steenslag 2/6 (ca. 1,5 kg/m)				
			Leverantie volgens bestekspostnr. 823020	kg		225,00	I
			en het licht aanwalsen met een handrol				
			Overtollige steenslag verwijderen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
			Incl. acceptatiekosten				
261012			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
261012	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.				
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Betreft: oppervlakbehandeling met gemodificeerde bitumen ten behoeve van bestaande asfaltverhardingen				
		9.	Totale breedte 2,00 m en groter				
		.9.	Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,4-1,9 kg/m2				
			Bindmiddel leveren volgens bestekspostnr. 821020				
			Hoeveelheid afdek materiaal 8/11 mm: gemiddeld 10-14 kg/m2				
			Afdek materiaal leveren volgens bestekspostnr. 823040				
281010			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
281010	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	150,00	F	
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Betreft: frezen asfalt t.b.v. aansluitingen				
			Teervrij asfalt:				
		9.	Totaal aantal aansluitingen in het werk te bepalen i.o.m. directie. Lengte van aansluitingen variërend van 2,50 m tot 25 m.				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
		.1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 811120				
281023			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
281023	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton		18,75	I
			GEWIJZIGDE BESTEKSPOST				
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Leverantie volgens bestekspostnr. 824060				
			Totaal 7440m2				
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton		18,75	L
		.3.	Mengseleigenschappen: TL-B				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.4.	Totale laagdikte 50 mm				
		.1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 281022				
282023			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
282023	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton		1.131,00	I
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			leverantie volgens bestekspostnr. 824050				
			Totaal 11310m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton		1.131,00	I
		.3.	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. .3. . . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .3. . .	Laagdikte 40 mm				
		1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s). 282022				
291040			LEVERANTIE TOEGEVOEGD				
291040	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00 F		
			LEVERANTIE TOEGEVOEGD				
			Betreft: het op hoogte stellen en/ of vervangen				
			van de putafdekking				
		9.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend				
			deksel				
			Bij vervanging putrand afvoeren volgens				
			bestekspostnr. 292020 en leverantie volgens				
			bestekspostnr(s). 292010				
		. . .9. . .	Putafdekking op hoogte brengen met stellagen van				
			steens metselwerk en stellen in metselspecie				
			Metselstenen, gerekend met 2 stellagen				
			Metselstenen: kwaliteit B5 (NEN 2489), steens				
			Gerekend met 60 st/putafdekking.	st		300,00	L
			Krimpvrrije snelbelastbare (verkeersbelasting				
			mogelijk na 60 minuten verhardingstijd)				
			stelmortel t.b.v. ophogen van putafdekking				
			Gerekend met 0,10 m3/putrand				
			Binnen- en buitenzijde platvol voegen				
291060			VERWIJZING GEWIJZIGD				
291060	812205		Aanbrengen van uitvullingen van asfalt.	ton	8,00 F		
			VERWIJZING GEWIJZIGD				
			Betreft: het uitvullen van de asfaltverharding				
			rondom de putafdekking				
			Bij het aanbrengen van asfalt gebruik maken van				
			een hotbox.				
			Leverantie volgens bestekspostnr. 824040				
			Oppervlakte uitvulplaatsen: rond put				
		1.	Asfalt: AC 22 Base	ton		8,00	I
			Mengseleigenschappen: OL-B				
		2	Op een funderingslaag				
293010			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
293010	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	10,00 F		
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
		1.	In het maaiveld				
		.1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st		10,00	L
			vast kruis				
		. .1. . . .	Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan				
			1,5 m)				
		2.	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st		10,00	L
		2.	Retroflecterend, klasse I				
		2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen				
310020			VERWIJZING GEWIJZIGD				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
310020	810301	. 1. 2. 2. 1	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. VERWIJZING GEWIJZIGD Situering: daar waar grasbetontegels in de berm komen Teervrij asfalt: Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte gemiddeld 0,15 m Op een niet gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 811010 en 811110	m2	10,00	F	
310090			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
310090	831604	. 9. 1	Leveren betontegels. VERWIJZING TOEGEVOEGD T.b.v. aanbrengen grasbetontegels volgens bestekspostnr. 310070 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm met grasgroei-openingen van 90 x 90 mm Verhouding oppervlakte beton : gras is 3:1 Met ribbels in dwarsrichting Kleur: grijs Minstens 1 lange zijde (600 mm) vlak Leveren op plaats van verwerking	st	250,00	F	
403010			HOEVEELHEID GEWIJZIGD				
403010	320101	 1. 2. 9. 1. 1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf in km. HOEVEELHEID GEWIJZIGD Betreft: diverse locaties op aanwijzing directie Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Op diverse verhardingssoorten Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,85 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	5,00	F	
404010			HOEVEELHEID GEWIJZIGD				
404010	320102	 1. 2. 2. 3. 1	Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in km. HOEVEELHEID GEWIJZIGD Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Op een open bitumineuze ondergrond Spuitsapplicatie: verspuikbaar reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 1,5 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 3,50 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	20,00	F	
811110			HOEVEELHEID GEWIJZIGD				
811110	810399	. .	Afvoeren niet teerhoudend asfalt, opgebroken VERWIJZING TOEGEVOEGD Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 291030 Betreft: het laden, vervoeren en het storten, inclusief acceptatiekosten van het opgebroken niet teerhoudend asfalt.	ton	200,00	F	
811120			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
811120	810299	. .	Afvoeren niet teerhoudend asfalt, gefreesd VERWIJZING TOEGEVOEGD Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 211011 Betreft: het laden, vervoeren en het storten, inclusief acceptatiekosten van het gefreesde niet teerhoudende asfalt.	ton	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
822010			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
822010	810699		Leveren voegvulmassa t.b.v. scheuren	kg	500,00	F	
			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
			Betreft: leveren voegvulmassa t.b.v. vullen				
			scheuren, volgens bestekspostnr. 240020, 240030				
			en 251012				
			Voegvulmassa: bitumineuze voegvullingmateriaal	kg			500,00 L
823010			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
823010	814112		Leveren afdek materiaal.	ton	0,50	F	
			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
			Leveren t.b.v. aanbrengen afdek materiaal volgens				
			bestekspostnr.(s) 240010				
			Afdek materiaal: Morene 0/4 mm t.b.v.	ton			0,50 L
			oppervlaktebehandelingen				
			1 Leveren op plaats van verwerking				
823020			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
823020	814112		Leveren afdek materiaal.	ton	151,00	F	
			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
			Leveren t.b.v. aanbrengen afdek materiaal volgens				
			bestekspostnr.(s) 211016, 221016, 231027, 240020,				
			240030, 251012, 262012 en 262022				
			Afdek materiaal: Morene 2/6 mm t.b.v. v	ton			151,00 L
			1 Leveren op plaats van verwerking				
823040			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
823040	814112		Leveren afdek materiaal.	ton	9,99	F	
			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
			Leveren t.b.v. aanbrengen afdek materiaal volgens				
			bestekspostnr.(s) 261022				
			Afdek materiaal: Morene 8/11mm t.b.v.	ton			9,99 L
			oppervlaktebehandelingen				
			1 Leveren op plaats van verwerking				
824010			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
824010	816106		Leveren van emulsieasfaltbeton.	ton	108,00	F	
			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
			Leveren t.b.v. aanbrengen emulsie asfaltbeton				
			volgens bestekspostnr. 270013				
			2. Emulsieasfaltbeton 0/6	ton			108,00 L
824030			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
824030	812199		Leverantie asfalt - deklaag	ton	1.131,00	F	
			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
			Leveren t.b.v. aanbrengen asfalt volgens				
			bestekspostnr.(s) 211014, 221014 en 231025				
			Asfalt: AC 11 surf				
			Mengseleigenschappen: DL-C	ton			1.131,00 L
824040			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
824040	812199		Leverantie asfalt - onderlaag	ton	108,00	F	
			VERWIJZING TOEGEVOEGD	ton			108,00 L
			HOEVEELHEID GEWIJZIGD				
			Leveren t.b.v. aanbrengen asfalt volgens				
			bestekspostnr. 231023				
			Asfalt: AC 22 base				
			Mengseleigenschappen: OL-B				
824050			POST TOEGEVOEGD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
824050	812199		Leverantie asfalt - deklaag	ton	1.875,00	F	
			POST TOEGEVOEGD				
			Leveren t.b.v. aanbrengen asfalt volgens				
			bestekspostnr. 281025				
			Asfalt: AC 11 Surf	ton			1.875,00 L
			Mengseleigenschappen: DL-B				
824060			POST TOEGEVOEGD				
824060	812199		Leverantie asfalt - tussenlaag	ton	930,00	F	
			POST TOEGEVOEGD				
			Leveren t.b.v. aanbrengen asfalt volgens				
			bestekspostnr. 281023				
			Asfalt: AC 16 bin	ton			930,00 L
			Mengseleigenschappen: TL-B				
825020			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
825020	220322		Leveren grond.	ton	20,00	F	
			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
			Leveren t.b.v. aanbrengen brekerzand volgens				
			bestekspostnr.(s) 211015, 221015, 231026 en 310060				
		.3. . . .	Grondsoort: brekerzand	ton			20,00 L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
825030			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
825030	220322		Leveren grond.	ton	150,00	F	
			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
			Leveren t.b.v. aanbrengen grond volgens				
			bestekspostnr.(s) 310080				
		.7. . . .	Grondsoort: teelgrond	ton			150,00 L
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
826010			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
826010	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	50,00	F	
			wegfundering van steenmengsel.				
			VERWIJZING TOEGEVOEGD				
			Leveren t.b.v. aanbrengen menggranulaat volgens				
			bestekspostnr.(s) 231022 en 310050				
		7.	Menggranulaat	ton			50,00 L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5				
		1	Plaats van levering:				
							
							