

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022
in de gemeente Steenberg

Opdrachtgever: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenberg
Besteknummer: 2002W010-BE
Datum: 26-01-2021

Besteksvorbereiding: Civieltechnisch Ingenieursbureau Geo Infra B.V.

Goedgekeurd door: F. Donken

datum: handtekening

Naar aanleiding van de op maandag 25 januari 2021 gehouden schriftelijke inlichtingen met betrekking tot besteknr. 2002W010-BE, Raamovereenkomst onderhoud asfalt 2021-2022, Gemeente Steenberg is het volgende bepaald.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN:

Vraag 1: via deze weg wil ik melding maken van het feit er bij het PDF bestek een inschrijfstaat is gevoegd welke reeds voorzien is van eenheidsprijzen.

Antw. 1: Zie gewijzigde inschrijfstaat van 11 januari 2021.

Vraag 2: Kunt u ook een staffeling maken voor de posten 281010 en 282020. Betreft dit grote vakken van meer dan 1000m²? Of zijn dit kleine vakken?

Antw. 2: Zie Nota: De vakken variëren van 600 tot 3500m²

Vraag 3: Kunt u een staffeling opgeven voor de post 252010. Nu is niet duidelijk of dit vakjes van 5 m² of hele grote vakken zijn. Dit heeft aanzienlijke prijsconsequenties.

Antw. 3: Zie Nota: Betreft vakken van minimaal 1000m²

Vraag 4: Kunt u een indicatie geven wat de jaaromzet van deze opdracht ongeveer bedraagt?

Antw. 4: Zie Nota: gewijzigde bepaling 01 21 09 in deel 3

Vraag 5: Mobilisatiekosten t.b.v. calamiteiten wordt ook al benoemd in hoofdstuk 7610. Is hoofdstuk 1210 bedoeld voor de reguliere mobilisatie per dag/deelopdracht?

Antw. 5: Zie Nota: Post 1210 wordt tekstueel aangepast in "per deelopdracht"

Vraag 6: Wat is het uitgangspunt voor de milieutechnische kwaliteit van het vrijkomende zand bij post 231022?

Antw. 6: Zie Nota: Uitgangspunt is klasse Industrie

Vraag 7: Mag de markering waar een nieuwe deklaag of slijtlaag wordt aangebracht, volgens bestekspostnr. 4010 en 4020, ook gefreesd worden? Dit is vaak goedkoper dan stralen.

Antw. 7: Nee

Vraag 8: Mag de markering waar een nieuwe deklaag of slijtlaag wordt aangebracht ook gefreesd worden? Dit is vaak goedkoper dan stralen.

Antw. 8: Zie antwoord vraag 7

Vraag 9: Wat is het gemiddelde aantal borden waar we rekening mee moeten houden per omleiding?

Antw. 9: Uitgaande van 20 borden per omleidingsroute. Exacte aantal komt voort uit het op te stellen verkeersmaatregelenplan volgens bestekspostnr. 110030

Vraag 10: In hoofdstuk 2.1 Algemene gegevens 04 bijlagen behoren een V&G-plan ,voorbeeldbrief bewoners en onderzoeken en partijkeuringen diverse straten tot het bestek. Deze stukken zaten niet bij het bestek, kunnen wij deze ontvangen?

Antw. 10: V&G plan ontwerpfase is toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen. De overige stukken worden ter beschikking gesteld tijdens de deelopdrachten

Vraag 11: In post 520010 t/m 520040 wordt er verwezen naar oude figuurnummers. Kunt u de actuele figuurnummers aangeven?

Antw. 11: Zie gewijzigde posten in Nota

Vraag 12: In post 824020 wordt een asfalt uitvullaag AC 6 benoemd. Dit asfaltmengsel bestaat niet. Kan dit aangepast worden?

Antw. 12: Zie Nota: post 824020 vervalt posten 291060 en 824040 wijzigen.

Vraag 13: Bij de posten 520010 t/m 520040 wordt verwezen naar een verouderde CROW publicatie, kunt u de verwijzing aanpassen naar de huidige CROW publicatie? Met de daarbij horende figuurnummers?

Antw. 13: Zie antwoord vraag 11

Vraag 14: Kunt u aangeven met hoeveel borden inschrijver rekening dient te houden bij de posten 530010 en 530020?

Antw. 14: Zie antwoord vraag 9

Vraag 15: In deel 3, par 81 76 01 wordt verwezen naar de 'K-systems werkwijze' . Deze werkwijze komt niet overeen met de omschrijving van de besteksposten 291040, 291050 en 291060. Verzoek om de besteksposten en deze paragraaf 81 76 01 op elkaar af te stemmen.

Antw. 15: Zie Nota, bepaling vervalt

- Vraag 16: In deel 3, par. 01 21 10 lid 02 wordt gesteld dat de prijzen de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar worden geïndexeerd terwijl volgens bestek deel 1 par 05 in 2021 en 2022 niet geïndexeerd mag worden. Aangezien prijsaanpassingen moeilijk zijn in te schatten hierbij het verzoek om indexering voor het tweede contractjaar (2022) toe te passen.
- Antw. 16: Zie Nota, bepaling vervalt
- Vraag 17: Wat wordt bedoeld met de fictieve som in deel 3 par 01 21 10 lid 02? Of dient de waarde van zekerheid gelijk te zijn aan de waarde van het totaal van de deelopdrachten per jaar ?
- Antw. 17: Zie Nota: gewijzigde bepaling 01 21 10
- Vraag 18: Dient er volgens deze post 'AC 16 bin' geleverd te worden i.p.v. 'AC 6' geleverd te worden aangezien deze post, gezien de hoeveelheid, verwijst naar post 281023 ?
- Antw. 18: Zie antwoord vraag 12
- Vraag 19: Mag er ook een ander product dan Surmac-Eco toegepast worden?
- Antw. 19: Ja, indien gelijkwaardig.
- Vraag 20: De koptekst van hoofdstuk 8120 staat 'teerhoudend asfalt' i.p.v. 'betonmaterialen'.
- Antw. 20: Zie Nota, is aangepast
- Vraag 21: Wat zijn de antwoorden op de vragen in de koptekst van hoofdstuk 74?
- Antw. 21: Zie Nota, is aangepast. Aannemer informeert de bewoners vooraf, conform post 74.
- Vraag 22: In deel 2.2 hoofdstuk 73 wordt in onderliggende posten nog verwezen naar de CROW 132 terwijl deze inmiddels is vervangen door CROW 400.
- Antw. 22: Zie Nota, is aangepast
- Vraag 23: Met welke gemiddelde grootte per vak dient in post 282020 rekening te worden gehouden?
- Antw. 23: Zie antwoord vraag 2
- Vraag 24: Met welke gemiddelde grootte per vak dient in post 281020, rekening te worden gehouden?
- Antw. 24: Zie antwoord vraag 2
- Vraag 25: Dient bij bestekspost 281023, gezien de laagdikte van 80mm, een 'AC 22 bin' toegepast te worden in plaats van een 'AC 16 bin' ?
- Antw. 25: Zie Nota, bestekspost is aangepast
- Vraag 26: Met welk percentage overlap en knipverlies dient rekening te worden gehouden aangezien er nog geen informatie is over de lengtes en breedtes van de betreffende wegen?
- Antw. 26: Er dient rekening gehouden te worden met een wegbreedte van ca. 3,0 m. De overlap conform de voorschriften van de leverancier.
- Vraag 27: Met welke gemiddelde grootte per vak dient bij bestekspost 252010 rekening te worden gehouden?
- Antw. 27: Zie antwoord vraag 3
- Vraag 28: Wat zijn de eisen/criteria waarmee wordt bepaald of er sprake is van lichte, matige of ernstige scheuren?
- Antw. 28: Bij de uitvraag van de deelopdracht wordt bepaald welke categorie scheur gerepareerd moet worden. Leveranties conform desbetreffende bestekspost.
- Vraag 29: Met welke gemiddelde grootte per vak dient bij bestekspostnr. 221010 rekening te worden gehouden?
- Antw. 29: Zie Nota: variërend van 10-100m²
- Vraag 30: In de onderliggende posten wordt het aantal keer 'Per Calamiteit' gesteld. Dient dit niet 'Per deelopdracht' te zijn aangezien de inzet bij calamiteiten onder hoofdstuk 76 is ondergebracht?
- Antw. 30: Zie antwoord vraag 5
- Vraag 31: Dient per deelopdracht ook een veiligheids- en gezondheidsplan en communicatieplan opgesteld worden?
- Antw. 31: Is afhankelijk van de situatie, dit wordt bij de uitvraag van de deelopdracht bepaald.
- Vraag 32: Genoemde bijlagen in deel 2.1 paragraaf 04 ontbreken bij de contractstukken
- Antw. 32: Zie antwoord vraag 10

DEEL 0 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Geen wijzigingen

DEEL 1 ALGEMEEN

Geen wijzigingen

DEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

De volgende paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

04

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

De volgende besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

121010, 121020, 121030, 121040, 121050, 221010, 231022, 252010, 281020, 281023, 291060, 520010, 520020, 520030, 520040, 530010, 530020, 731010, 731020, 731030, 74, 8120, 824040

De volgende besteksposten zijn komen te vervallen:

824020

DEEL 3 BEPALINGEN

De volgende bepalingen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de bijlage weergegeven:

01.07.01 en 01.21.09

De volgende bepalingen zijn komen te vervallen:

01.21.10 en 81.7

BIJLAGEN

De volgende bijlage is toegevoegd

VenG plan

Inhoudsopgave

2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 TEKSTUEEL GEWIJZIGD: Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
74 TEKSTUEEL GEWIJZIGD	11
74 COMMUNICATIE	11
8120 <u>TEKSTUEEL GEWIJZIGD</u>	11
8120 <u>Afvoeren betonmaterialen</u>	11
3. Bepalingen	13
01 Algemeen en administratief	14
01 07 BEPALING GEWIJZIGD: Zekerheidstelling	14
01 21 BEPALING GEWIJZIGD: RAW-raamovereenkomst	14
81 Bitumineuze verhardingen	14
81 7 BEPALING VERVALT	14
81 76 BEPALING VERVALT	14

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 TEKSTUEEL GEWIJZIGD: Bijlagen**

De volgende bijlage behoort bij het bestek:

1. V&G-plan

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121010			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
121010	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	15,00	F	
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Tijdens werkdagen.				
			Per deelopdracht				
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen				
			en afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigd groot materieel normale asfaltset met				
			een balk groter dan 2,5 meter				
121020			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
121020	100199		Mobiliseren van materieel	keer	15,00	F	
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Tijdens werkdagen				
			Per deelopdracht				
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen				
			en afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigd materieel kleine asfaltset met een balk				
			kleiner dan 2,5 meter				
121030			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
121030	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	15,00	F	
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Tijdens werkdagen.				
			Per deelopdracht				
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen				
			en afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigd groot materieel asfaltrees, breedte				
			>1,00 m				
121040			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
121040	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	15,00	F	
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Tijdens werkdagen.				
			Per deelopdracht				
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen				
			en afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigd groot materieel asfaltrees, breedte				
			1,00 m				
121050			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
121050	100199		Mobiliseren van materieel, asfaltrees, breedte	keer	15,00	F	
			0,50 m				
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Tijdens werkdagen				
			Per deelopdracht				
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen				
			en afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigd materieel asfaltrees, breedte 0,50 m				
221010			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
221010	818199		Reparatievakken vanaf 10m2,	m2	2.000,00	F	
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Betreft het repareren van asfalt met een				
			oppervlakte variërend van 10m2				
231022			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231022	800199		Afwerken fundering	m2		60,00	I
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Verwijderen straatlaag van ca. 50mm.				
			Losmaken fundering en onder profiel brengen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting, uitgaan van klasse Industrie				
			Incl. acceptatiekosten				
			Bijleveren van eventueel tekort komend				
			funderingsmateriaal volgens bestekspostnr. 826010				
252010			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
252010	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	10.800,00	F	
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Betreft het onder profiel frezen van het asfalt,				
			vakken van minimaal 1000m2				
			Teervrij asfalt:				
		9.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.6. . . .	Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door				
			middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te				
			frezen laag van 0 tot 50 mm				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 811120				
281020			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
281020	811499		Aanbrengen overlaging met tussenlaag	m2	7.440,00	F	
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Betreft:aanbrengen van tussenlaag en deklaag				
			De vakken variëren van 600 tot 3500m2				
			Vooraf aan de werkzaamheden de overgroeïende				
			kanten afsteken volgens bestekspostnr. 752010				
281023			GEWIJZIGDE BESTEKSPOST				
281023	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton		930,00	I
			GEWIJZIGDE BESTEKSPOST				
			Totaal 7440m2				
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton		930,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B				
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter				
		. . .4. .	Totale laagdikte 50 mm				
		1	Op een ondergrond die is voorberekt volgens				
			bestekspostnr(s).281022				
291060			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
291060	812205		Aanbrengen van uitvullingen van asfalt.	ton	8,00	F	
			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
			Betreft: het uitvullen van de asfaltverharding				
			rondom de putafdekking				
			Bij het aanbrengen van asfalt gebruik maken van				
			een hotbox.				
			Leverantie volgens bestekspostnr. 824020				
			Oppervlakte uitvulplaatsen: rond put				
		1.	Asfalt: AC 22 Base	ton		8,00	I
			Mengseleigenschappen: OL-B				
		2	Op een funderingslaag				
520010			TEKSTUEEL GEWIJZIGD				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
520010	620203	.	.	.	.	.	.	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: complete afzetting TEKSTUEEL GEWIJZIGD Onder toepassen wordt verstaan: aanbrengen, instand houden (max. 10 werkdagen) en verwijderen. Inclusief alle benodigde bebording en schrikhekken 9. Complete afzetting .2 Met materiaal van de aannemer TEKSTUEEL GEWIJZIGD	keer	30,00	F
520020		.	.	.	.	.	.	TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
520020	620204	.	.	.	.	.	.	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: complete afzetting TEKSTUEEL GEWIJZIGD Onder toepassen wordt verstaan: aanbrengen, instand houden (max. 10 werkdagen) en verwijderen. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122a .2 Met materiaal van de aannemer TEKSTUEEL GEWIJZIGD	keer	10,00	F
520030		.	.	.	.	.	.	TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
520030	620203	.	.	.	.	.	.	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: halve rijbaan afzetting TEKSTUEEL GEWIJZIGD Onder toepassen wordt verstaan: aanbrengen, instand houden en verwijderen. 9. Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer TEKSTUEEL GEWIJZIGD	keer	15,00	F
520040		.	.	.	.	.	.	TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
520040	620203	.	.	.	.	.	.	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: halve rijbaan afzetting TEKSTUEEL GEWIJZIGD 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer TEKSTUEEL GEWIJZIGD	keer	15,00	F
530010		.	.	.	.	.	.	TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
530010	620399	.	.	.	.	.	.	Toepassen omleidingsroutes. TEKSTUEEL GEWIJZIGD Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden Onder toepassen wordt verstaan: aanbrengen, instand houden (max. 10 werkdagen) en verwijderen. Uitgaan van ca. 20 borden. Omleidingsroute volgens werkplan aannemer Omleidingsroute op enkelbaansweg Met materiaal van de aannemer TEKSTUEEL GEWIJZIGD	keer	8,00	F
530020		.	.	.	.	.	.	TEKSTUEEL GEWIJZIGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
530020	620399		Toepassen omleidingsroutes. TEKSTUEEL GEWIJZIGD Ten behoeve van: uit te voeren werkzaamheden Onder toepassen wordt verstaan: aanbrengen, instand houden (max. 10 werkdagen) en verwijderen. Uitgaan van ca. 20 borden. Omleidingsroute volgens werkplan aannemer Omleidingsroute op fiets(voet)paden Met materiaal van de aannemer	keer	8,00	F
731010			TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
731010	171199		Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek. TEKSTUEEL GEWIJZIGD Het uitvoeren en rapporteren van een aanvullend milieukundig onderzoek voor grond en voor de onderdelen van het werk welke nog niet zijn onderzocht. Oppervlakte tot 1500m2 Onderzoek volgens NEN 5740 t.b.v. bepaling veiligheidsklasse conform CROW 400. Rapport binnen 2 weken na goedkeuring aanbieden aan de directie. Exclusief grondwateronderzoek.	keer	6,00	F
731020			TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
731020	171199		Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek. TEKSTUEEL GEWIJZIGD Het uitvoeren en rapporteren van een aanvullend milieukundig onderzoek voor grond en voor de onderdelen van het werk welke nog niet zijn onderzocht. Oppervlakte 1500m2 tot 5000m2 Onderzoek volgens NEN 5740 t.b.v. bepaling veiligheidsklasse conform CROW 400. Rapport binnen 2 weken na goedkeuring aanbieden aan de directie. Exclusief grondwateronderzoek.	keer	2,00	F
731030			TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
731030	171199		Uitvoeren aanvullend milieukundig onderzoek. TEKSTUEEL GEWIJZIGD Het uitvoeren en rapporteren van een aanvullend milieukundig onderzoek voor grond en voor de onderdelen van het werk welke nog niet zijn onderzocht. Oppervlakte 5000m2 tot 7000m2 Onderzoek volgens NEN 5740 t.b.v. bepaling veiligheidsklasse conform CROW 400. Rapport binnen 2 weken na goedkeuring aanbieden aan de directie. Exclusief grondwateronderzoek.	keer	2,00	F
74			TEKSTUEEL GEWIJZIGD TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
74			COMMUNICATIE TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
8120			TEKSTUEEL GEWIJZIGD TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
8120			Afvoeren betonmaterialen TEKSTUEEL GEWIJZIGD			
824020			POST VERVALT			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
824020	812199		POST VERVALT				
824040			HOEVEELHEID GEWIJZIGD				
824040	812199		Leverantie asfalt - onderlaag	ton	108,00	F	
			HOEVEELHEID GEWIJZIGD	ton			108,00 L
			Asfalt: AC 22 base				
			Mengseleigenschappen: OL-B				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 07 BEPALING GEWIJZIGD: Zekerheidstelling****01 07 01 BEPALING GEWIJZIGD: Waarde en vorm zekerheidstelling**

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek en dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie.

03 Conform paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V. 2012, moet de waarde van de zekerheid gelijk zijn aan 5% van de aanneemsom.

01 21 BEPALING GEWIJZIGD: RAW-raamovereenkomst**01 21 09 BEPALING GEWIJZIGD: RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet**

01 Aan de opdrachtnemer wordt geen omzetgarantie verstrekt, de opdrachtgever geeft onderstaand een overzicht van gerealiseerde omzet in de afgelopen 2 jaar van het onderhoud openbare ruimte, zoals in dit bestek is omschreven:

2019 € 600.000,-
2020 € 500.000,-

02 In het geval dat de som van de verstrekte deelopdrachten afwijkt en/of lager is dan de genoemde bedragen in lid 01 geeft dit de opdrachtnemer geen enkel recht op verrekening van welke aard dan ook.

01 21 10 BEPALING VERVALT**81 Bitumineuze verhardingen****81 7 BEPALING VERVALT****81 76 BEPALING VERVALT****81 76 01 BEPALING VERVALT**