

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Contract	Laatste termijn tenminste 5% van de inschrijfsom	Als aannemers hebben wij een bankgarantie faciliteit teneinde aan de zekerheidsstellingen bij inschrijvingen te kunnen voldoen. In deel 3 (01 02 03 lid 02) stelt u dat de laatste termijn van tenminste 5% van de inschrijvingssom ingediend kan worden nadat de onderhoudstermijn als omschreven in paragraaf 06 van deel 1 van dit bestek zijn verlopen en is aangetoond dat alle onderhoudswerkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd. De onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden en is uitsluitend van toepassing op alle aan baggerwerkzaamheden gerelateerde zaken. 5% Van de inschrijfsom is gezien de transport en verwerkingskosten een forse inhouding op de uitbetaling. Kunt u gewoon een bankgarantie tot het einde van de onderhoudstermijn verlangen om te voorkomen dat opdrachtnemer zowel door de afgesloten bankgarantie faciliteit alswel door de inhouding in de liquiditeit geraakt wordt?	Wordt aangepast naar 2,5 % van de inschrijvingssom.
2	Inhoud	Reinigen duikers	In de beschrijving bij post 5 geeft u aan dat het reinigen van duikers tijdens of na de baggerwerkzaamheden niet is toegestaan. In de beschrijving bij post 50 geeft u aan dat het reinigen van duikers maximaal 1 week voorafgaand en minimaal gelijktijdig aan het baggerwerk dient te geschieden. Welk van de omschrijvingen is juist?	Eerste zin post 5 verwijderd.
3	Inhoud	Verwijzing bestekspost 342130	De verwijzing in bestekspost 342130 dient ons inziens naar bestekspost 342110 te zijn. Kunt u dit aanpassen?	Klopt. Is aangepast.
4	Inhoud	Bijlage BD001 Bestekstabel te baggeren watergangen	In bijlage BD001 zijn de gebruikte codes per bestekspost niet allemaal juist (met name in kolom 'afzet baggerspecie') waardoor vanuit de tabel niet te selecteren is bij welke vervoerspost het betreffende watervak hoort. Kunt u de bestekstabel uit bijlage BD001 controleren op juistheid en een correcte versie verstrekken?	Afzetposten gecontroleerd en afwijkingen gecorrigeerd.
5	Inhoud	Hoeveelheid vrijkomende baggerspecie post 3410	Conform bestekstabel zou bij bestekpost 341010 5.702 m3 baggerspecie ontgraven moeten worden. Post 341030 'vervoeren' zou ons inziens 4.729 m3 moeten zijn. Kunt u de hoeveelheid van bestekpost 341010 controleren?	Hoeveelheden kloppen. Verwijzingen besteksposten afzet in tabel aangepast.
6	Inhoud	Hoeveelheid baggerspecie	Kunt u in de volgende drie bestekposten nakijken of de door u opgegeven hoeveelheid vrijkomende baggerspecie in m3/m1 juist is?: 311110; 311910 en 341510	311110 - Haven Treffers: hoeveelheid is 4,8 m3/m Breedte haven 34 m. 311910: hoeveelheid is 4,4 m3/m 341510: hoeveelheid is 1 tot 3 m3/m
7	Inhoud	Toestemming verwerking baggerspecie op de kant	In bestekspost 3 van het bestek geeft u aan dat de verwerking van baggerspecie op de kant afhankelijk is van het aangrenzend perceel en of er ruimte en toestemming is om de baggerspecie op de kant te verwerken. Met toestemming suggereert u dat de ontvangst van baggerspecie op basis van vrijwilligheid plaatsvindt. Is het in het kader van de Keur niet een plicht om vrijkomende baggerspecie op aangrenzend perceel te ontvangen mits dit conform MSPAF toetsing verspreidbaar is?	Klopt. Er geldt i.h.k.v. de Keur ontangstplicht op aangrenzend perceel voor verspreidbare baggerspecie. Afstemming dient door de aannemer geschieden.
8	Inhoud	Watergang 17709	Watergang 17709 staat wel vermeld in de bestekstabel, echter staat deze niet in het bestek en op de tekening. Kun u hier meer duidelijkheid over verschaffen?	Zie tekening 2752-DG2-10-B02 b.
9	Inhoud	Watergang 18360	Watergang 18360 staat wel vermeld in de bestekstabel en in de het bestek, echter is deze niet op de tekeningen te vinden. Kunt u hier meer duidelijkheid over verschaffen?	Zie tekening 2752-DG2-10-B02 b.
10	Contract	Asbestonderzoek	Is er in Haven Treffers eerder een asbestonderzoek uitgevoerd, en/of is er een bron onderzoek uitgevoerd? Zo ja: Kunt u de complete rapportages beschikbaar stellen?	Er is geen eerder asbestonderzoek of brononderzoek uitgevoerd. Wel is er een bureau-onderzoek uitgevoerd. Die is opgenomen in het waterbodemonderzoek.
11	bestek	Directieverblijf	Bestekspost 840010 Gebruik keet	Gebruik keet komt te vervallen.