

RAW BESTEK GROENONDERHOUD BOVENSMILDE EN MAAIEN GEBIEDEN

Besteknummer : 1996675
Datum : 2 februari 2021
Opdrachtgever : gemeente Midden-Drenthe

Auteur : Heldergroen advies

Gemeente Midden-Drenthe
Raadhuisplein 1
9411 NB BEILEN
Tel: (0593)539222
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe.

adres: Raadhuisplein 1
9411 NB BEILEN
telefoon: (0593)539222
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl

1.02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door een vertegenwoordiger van de gemeente Midden-Drenthe en/of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is verspreid gelegen binnen de bebouwde kom van enkele kernen in de gemeente Midden-Drenthe en betreft met name Bovensmilde (inclusief de begraafplaats en exclusief de sportvelden) en het intensief maaian in Hijken, Hoogersmilde, Oranje en Smilde (inclusief Leemdijk, exclusief de begraafplaatsen en de sportvelden). Het bestek betreft een zogenaamd hybride bestek waarbij de hoogfrequente maatregelen als beeldpost en de laagfrequente maatregelen als frequentiepost worden onderhouden.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit werkzaamheden binnen enkele kernen en op begraafplaatsen

- a. het onderhouden van natuurlijke (bos, bosplantsoen, houtwal) en culturele beplanting (vaste planten, botanische rozen, heesters, hagen);
- b. het intensief maaian van diverse gebieden;
- c. het verwijderen van stamschot en/of waterlot bij bomen;
- d. het ophalen, plaatsen, legen en weghalen van bladbakken;
- e. het legen van prullenbakken;
- f. het verwijderen van zwerfvuil op verharding, gras en in beplanting;
- g. het uitvoeren van activiteiten in het kader van de wet natuurbescherming;
- h. het treffen van verkeersmaatregelen.

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk vangt aan vanaf 8 april 2021 en loopt tot 31 december 2022. Met de mogelijkheid op verlenging van 2 maal 2 jaar.

De opdrachtgever of opdrachtnemer deelt uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van deze periode schriftelijk mee als er gebruik gemaakt wordt van deze optie. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen zonder opgave van redenen afzien van de optie op verlenging.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De volgende bestekstekeningen behoren tot dit bestek:

- Te onderhouden intensief gras en beplanting Bovensmilde (met bomen).
- Te onderhouden intensief gras Hijken, Hoogersmilde, Oranje en Smilde (inclusief Leemdijk).
- Te onderhouden locaties prullenbakken en glasbakken binnen de bebouwde kom van Bovensmilde.
- Wegencategorisering Midden Drenthe.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Lijst met arealen per gebied
- Bijlage 2: V&G plan ontwerpfase

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard.

Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								ONDERHOUD 2021 (BINNEN DIVERSE KERNEN) Te onderhouden areaal is opgenomen op de bestekstekeningen en de arealenlijst in bijlage 1.				
10								NATUURLIJKE BEPLANTINGEN Betreft het areaal bos, bosplantsoen (bomen en struiken), bosplantsoen (struiken) en houtwal / struweel.				
101020	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar (in periode juli en oktober) Soort en leeftijd van de beplanting: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant. Minimaal 0,25 meter uit de wortelhal van de struik blijven. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	24.564,00	V	
101030	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	40,00	V	
									m			12.282,00
101050	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week	40,00	V	
									are			307,04
101060	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week	40,00	V	
									are			307,04

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
11								CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN			
								Betreft het areaal botanische rozen, heesters, vaste planten en hagen.			
111010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	40,00	V
								- botanische rozen	are		2,71 I
								- heesters			
								- vaste planten	are		0,71 I
								- hagen	are		7,72 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		1						Grondsoort: zand			
			9					Leeftijd: alle voorkomende beplanting			
				6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111020	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval	week	40,00	V
								- botanische rozen	are		2,71 I
								- heesters			
								- vaste planten	are		0,71 I
								- hagen	are		7,72 I
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.			
								Bladvalperiode: week 42 tot en met week 52			
		1						Te onderhouden oppervlakte			
		3						Kwaliteitsniveau B			
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
			6					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
111030	514427							Knippen van (blok)hagen. Opgegeven areaal betreft projectie op de grond van het haagoppervlak	m2	1.114,00	V
								Plantsoort van de haag: nvt			
		4						De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten			
		1						Betreft: blokhaag			
		1						Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m			
			3					Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
			2					Aantal beurten: 2 uitvoeringsperiodes juni en oktober			
			9					De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.			
111040	514427							Knippen van (blok)hagen. Opgegeven areaal betreft projectie op de grond van het haagoppervlak	m2	430,00	V
								Plantsoort van de haag: nvt			
		4						De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten			
		1						Betreft: blokhaag			
		1						Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m			
			4					Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer			
			2					Aantal beurten: 2 uitvoeringsperiodes juni en oktober			
			9					De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111060	514434			1				Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten. In beplantingsvak Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken door het loswerken van de bovenste 0,10 m	m2	71,00	V	
				1				Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2				
				3				De aannemer wordt eigenaar van het na herplanten overblijvend materiaal				
111070	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: - botanische rozen (2,71 are) - heesters - vaste planten	week	40,00	V	
		1						Te onderhouden lengte	m			110,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		1						Grondsoort: zand				
				9				Leeftijd: alle voorkomende beplanting				
				6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
111080	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	40,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			11,13
		3						Kwaliteitsniveau B				
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
111090	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	40,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			11,13
		3						Kwaliteitsniveau B				
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12								BOMEN			
121010	515551		9					Verwijderen waterlot. Wegnemen van waterlot op de stam tot 6 meter boven maaiveld en wegnemen van opslag op en tot 0,50 meter rond de stamvoet. Uitvoeren in periode juli 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.403,00	V
13								INTENSIEF MAAIEN GEBIEDEN			
131010	512525			1	1		1	Slepen grasveld. Voorafgaand aan eerste maaibeurt Aantal percelen: zie bestekstekeningen Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	2.092,15	V
131020	512801			1				Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	40,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
131050	512808							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week m	40,00 	V 	 98.700,00 I
131060	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week m	40,00 	V 	 100.400,00 I
131080	501514							Beheersen grof zwerfafval-gazon. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: woon-, werkgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are	40,00 	V 	 2.092,15 I
131090	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are	40,00 	V 	 2.092,15 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
14								ZWERFVUIL OP VERHARDING Ter informatie: in het gebied staan naast de te leggen prullenbakken ook een tweetal glasbakken. Deze wordt door derden gelegegd.				
141010	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding- zwerfafval grof	week	40,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.955,57
		3						Kwaliteitsniveau B				
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		2						Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B				
		9						De aannemer word eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
141020	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding- zwerfafval fijn	week	40,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.955,57
		3						Kwaliteitsniveau B				
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		2						Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B				
		9						De aannemer word eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
141030	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding- natuurlijk afval op verharding	week	40,00	V	
		1						Bladvalperiode: week 42-52 Te onderhouden oppervlakte	are			1.955,57
		3						Kwaliteitsniveau B				
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		9						Verhardingstype: alle voorkomende verharding				
		6						De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
15								OVERIG				
151010	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair- afvalbak-vullingsgraad Type Capitole prestige 50 liter Te onderhouden aantal	week	40,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	st			23,00
		3						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
151020	518199							Onderhouden bladbakken Betreft het jaarlijks ophalen (opgeslagen op gemeente opslag in Smilde), plaatsen (in week 42), wekelijks legen, verwijderen en opruimen naar gemeente opslag in Smilde (in week 52) van bladbakken van gaas (afmeting circa 2,50 m x 2,50 m x 1,00 m) Locaties Bovensmilde: - Hoek Magnoliastraat / Sickenstraat - Witterweg to Rozenstraat - Schoolstraat / Esdoornlaan (bij parkeerplaats) - Riegheide thv Kraaiheide - Bremstraat thv bosje Reactietijd na besteksmelding 2 dagen Gebiedstype: woongebied De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	5,00	V	
2								ONDERHOUD 2021 (BEGRAAFPLAATS BOVENSMILDE) Te onderhouden areaal is opgenomen op de bestekstekeningen en de arealenlijst in bijlage 1.				
20								NATUURLIJKE BEPLANTINGEN Betreft het areaal bos, bosplantsoen (bomen en struiken), bosplantsoen (struiken) en houtwal / struweel.				
201020	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar (in periode juli en oktober) Soort en leeftijd van de beplanting: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant. Minimaal 0,25 meter uit de wortelhals van de struik blijven. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	132,00	V	
		1										
			1									
				1								
					2							
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201030	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week <		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
211020	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- beplanting-natuurlijk afval - botanische rozen - heesters - vaste planten - hagen Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 42 tot en met week 52 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are are	40,00 V		 2,07 I 4,93 I
211030	514427							Knippen van (blok)hagen. Opgegeven areaal betreft projectie op de grond van het haagoppervlak Plantsoort van de haag: nvt De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 uitvoeringsperiodes juni en oktober De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.	m2	716,00 V		
211040	514427							Knippen van (blok)hagen. Opgegeven areaal betreft projectie op de grond van het haagoppervlak Plantsoort van de haag: nvt De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 uitvoeringsperiodes juni en oktober De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.	m2	270,00 V		
211050	514424							Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoei-regiem: jaarlijks 1/3 van het areaal vaksgewijs snoeien (55% van het areaal handmatig uitlichten, 5% van het areaal handmatig uitlichten (solitaire heesters) en 40% van het areaal machinaal terugzetten (klepelen en mulchen niet toegestaan). Terugzethoogte iom directie). In beplantingsvak De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.	m2	68,85 V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211070	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: - botanische rozen - heesters (2,07 are) - vaste planten Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd: alle voorkomende beplanting De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	40,00 V	
		1							m		85,00 I
		2									
			2								
				1							
					9						
						6					
211080	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week	40,00 V	
		1							are		7,00 I
		2									
			2								
				6							
					9						
211090	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week	40,00 V	
		1							are		7,00 I
		2									
			2								
				6							
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
22								BOMEN					
221010	515551							Verwijderen waterlot. Wegnemen van waterlot op de stam tot 6 meter boven maaiveld en wegnemen van opslag op en tot 0,50 meter rond de stamvoet. Uitvoeren in periode juli 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	23,00	V		
23								INTENSIEF MAAIEN GEBIEDEN					
231010	512525							Slepen grasveld. Voorafgaand aan eerste maaibeurt Aantal percelen: zie bestekstekeningen Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	43,84	V		
231020	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	40,00	V		
									are			43,84	I
231030	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	40,00	V		
									st			438,00	I
231040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: week 42-52 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	40,00	V		
									are			43,84	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
231050	512808		1					Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week m	40,00 	V 	 880,00 I
231060	512810		1					Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week m	40,00 	V 	 2.110,00 I
231080	501514		1					Beheersen grof zwerfafval-gazon. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are	40,00 	V 	 43,84 I
231090	501504		1					Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are	40,00 	V 	 43,84 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
24								ZWERFVUIL OP VERHARDING Ter informatie: in het gebied staan naast de te leggen prullenbakken ook een tweetal glasbakken. Deze wordt door derden geleegd.				
241010	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding- zwerfafval grof	week	40,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			18,70
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				6				Gebiedstype: begraaftplaatsen				
					2			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A				
						9		De aannemer word eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
241020	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding- zwerfafval fijn	week	40,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			18,70
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				6				Gebiedstype: begraaftplaatsen				
					2			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A				
						9		De aannemer word eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
241030	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding- natuurlijk afval op verharding	week	40,00	V	
								Bladvalperiode: week 42-52				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			18,70
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Verhardingstype: alle voorkomende verharding				
					2			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
25								OVERIG				
251010	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair- afvalbak-vullingsgraad Type Magnapole 120 liter Te onderhouden aantal	week	40,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	st			3,00
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			2					Gebiedstype: begraafplaatsen				
				6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
3								ONDERHOUD 2022 (BINNEN DIVERSE KERNEN) Te onderhouden areaal is opgenomen op de bestekstekeningen en de arealenlijst in bijlage 1.				
30								NATUURLIJKE BEPLANTINGEN Betreft het areaal bos, bosplantsoen (bomen en struiken), bosplantsoen (struiken) en houtwal / struweel.				
301020	514422							Uitmaaier rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar (in periode juli en oktober) Soort en leeftijd van de beplanting: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant. Minimaal 0,25 meter uit de wortelhals van de struik blijven. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Tussen en in de rijen maaier Maaisel kneuzen en laten liggen	m	24.564,00	V	
		1										
			1									
				1								
					2							
						1						
301030	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	V	
		1							m			12.282,00
			3									
				2								
					1							
						2						
							6					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
301040	514430							Dunnen beplanting. Betreft natuurlijke beplanting dat 1 x per 5 jaar gedund wordt en afzetten niet aangeplante zaailingen. Te dunnen vakken worden in overleg met de directie bepaald. Uitvoeren in periode januari-maart. 4 Betreft: landschappelijke beplanting 2 Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 4 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 5 Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen 9 Afgezette niet aangeplante zaailingen met wortel en al verwijderen. 3 Vrijgekomen materiaal versnipperen en verspreiden tussen de beplanting met een laagdikte van maximaal 0,05 meter	m2	6.141,00	V	
301050	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- beplanting-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are	52,00	V	307,04 I
301060	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- beplanting-zwerfafval fijn 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are	52,00	V	307,04 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
31								CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN			
								Betreft het areaal botanische rozen, heesters, vaste planten en hagen.			
311010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
								- botanische rozen	are		2,71 I
								- heesters			
								- vaste planten	are		0,71 I
								- hagen	are		7,72 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
		1						Grondsoort: zand			
			9					Leeftijd: alle voorkomende beplanting			
			6					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
311020	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	V
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval			
								- botanische rozen	are		2,71 I
								- heesters			
								- vaste planten	are		0,71 I
								- hagen	are		7,72 I
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.			
								Bladvalperiode: week 42 tot en met week 52			
		1						Te onderhouden oppervlakte			
		3						Kwaliteitsniveau B			
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
			6					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
311030	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	1.114,00	V
								Opgegeven areaal betreft projectie op de grond van het haagoppervlak			
								Plantsoort van de haag: nvt			
		4						De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten			
		1						Betreft: blokhaag			
		1						Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m			
			3					Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
			2					Aantal beurten: 2 uitvoeringsperiodes juni en oktober			
			9					De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.			
311040	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	430,00	V
								Opgegeven areaal betreft projectie op de grond van het haagoppervlak			
								Plantsoort van de haag: nvt			
		4						De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten			
		1						Betreft: blokhaag			
		1						Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m			
			4					Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer			
			2					Aantal beurten: 2 uitvoeringsperiodes juni en oktober			
			9					De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
311060	514434			1				Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten. In beplantingsvak Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken door het loswerken van de bovenste 0,10 m Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2 De aannemer wordt eigenaar van het na herplanten overblijvend materiaal	m2	71,00	V		
311070	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: - botanische rozen (2,71 are) - heesters - vaste planten Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd: alle voorkomende beplanting De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	V		
		1							m			110,00	I
			3										
				2									
					1								
						9							
							6						
311080	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week	52,00	V		
		1							are			11,13	I
			3										
				2									
					2								
						9							
311090	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week	52,00	V		
		1							are			11,13	I
			3										
				2									
					2								
						9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
32								BOMEN				
321010	515551							Verwijderen waterlot. Wegnemen van waterlot op de stam tot 6 meter boven maaiveld en wegnemen van opslag op en tot 0,50 meter rond de stamvoet. Uitvoeren in periode juli	st	1.403,00	V	
		9						6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
33								INTENSIEF MAAIEN GEBIEDEN				
331010	512525							Slepen grasveld. Voorafgaand aan eerste maaibeurt Aantal percelen: zie bestekstekeningen Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	2.092,15	V	
		1										
			1									
				1								
331020	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	V	
		1										
			3						are			2.092,15 I
				2								
					1							
331030	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	V	
		1										
			3						st			6.275,00 I
				2								
					1							
						1						
331040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: week 42-52 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	V	
		1										
			3						are			2.092,15 I
				2								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
331050	512808							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting	week	52,00	V	98.700,00 I
		1						Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand	m			
			3					6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
331060	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding	week	52,00	V	100.400,00 I
		1						Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand	m			
			3					6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
				2								
					1							
331080	501514							Beheersen grof zwerfafval-gazon. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval grof	week	52,00	V	2.092,15 I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: woon-, werkgebied	are			
			3					9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
				2								
331090	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week	52,00	V	2.092,15 I
		1						Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	are			
			3					9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
				2								
					2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
34								ZWERFVUIL OP VERHARDING Ter informatie: in het gebied staan naast de te leggen prullenbakken ook een tweetal glasbakken. Deze wordt door derden geleegd.				
341010	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding- zwerfafval grof	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.955,57
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						2		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B				
							9	De aannemer word eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
341020	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding- zwerfafval fijn	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.955,57
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						2		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B				
							9	De aannemer word eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
341030	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding- natuurlijk afval op verharding	week	52,00	V	
								Bladvalperiode: week 42-52				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.955,57
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Verhardingstype: alle voorkomende verharding				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
35								OVERIG				
351010	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair- afvalbak-vullingsgraad Type Capitole prestige 50 liter Te onderhouden aantal	week	52,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	st			23,00
		3						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
351020	518199							Onderhouden bladbakken Betreft het jaarlijks ophalen (opgeslagen op gemeente opslag in Smilde), plaatsen (in week 42), wekelijks legen, verwijderen en opruimen naar gemeente opslag in Smilde (in week 52) van bladbakken van gaas (afmeting circa 2,50 m x 2,50 m x 1,00 m) Locaties Bovensmilde: - Hoek Magnoliastraat / Sickenstraat - Witterweg to Rozenstraat - Schoolstraat / Esdoornlaan (bij parkeerplaats) - Riegheide thv Kraaiheide - Bremstraat thv bosje Reactietijd na besteksmelding 2 dagen Gebiedstype: woongebied De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	5,00	V	
4								ONDERHOUD 2022 (BEGRAAFPLAATS BOVENSMILDE) Te onderhouden areaal is opgenomen op de bestekstekeningen en de arealenlijst in bijlage 1.				
40								NATUURLIJKE BEPLANTINGEN Betreft het areaal bos, bosplantsoen (bomen en struiken), bosplantsoen (struiken) en houtwal / struweel.				
401020	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar (in periode juli en oktober) Soort en leeftijd van de beplanting: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant. Minimaal 0,25 meter uit de wortelhals van de struik blijven. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	132,00	V	
		1										
			1									
				1								
					2							
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
401030	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	V		
		1							m			66,00	I
		2											
			2										
				1									
					2								
						6							
401040	514430							Dunnen beplanting. Betreft afzetten natuurlijke beplanting dat 1 x per 5 jaar gedund wordt en (met wortel en al) verwijderen niet aangeplante zaailingen. Te dunnen vakken worden in overleg met de directie bepaald. Uitvoeren in periode januari-maart. Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en verspreiden tussen de beplanting met een laagdikte van maximaal 0,05 meter	m2	33,00	V		
		4											
			2										
				4									
					5								
						3							
401050	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week	52,00	V		
		1							are			1,64	I
			2										
				2									
					6								
						9							
401060	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week	52,00	V		
		1							are			1,64	I
			2										
				2									
					6								
						9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
41			CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN Betreft het areaal botanische rozen, heesters, vaste planten en hagen.			
411010	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid - botanische rozen - heesters - vaste planten - hagen Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd: alle voorkomende beplanting De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are are	52,00 V	
411020	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- beplanting-natuurlijk afval - botanische rozen - heesters - vaste planten - hagen Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 42 tot en met week 52 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are are	52,00 V	
411030	514427		Knippen van (blok)hagen. Opgegeven areaal betreft projectie op de grond van het haagoppervlak Plantsoort van de haag: nvt De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 uitvoeringsperiodes juni en oktober De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.	m2	716,00 V	
411040	514427		Knippen van (blok)hagen. Opgegeven areaal betreft projectie op de grond van het haagoppervlak Plantsoort van de haag: nvt De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 2 uitvoeringsperiodes juni en oktober De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.	m2	270,00 V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
411050	514424	1						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: jaarlijks 1/3 van het areaal vaksgewijs snoeien (55% van het areaal handmatig uitlichten, 5% van het areaal handmatig uitlichten (solitaire heesters) en 40% van het areaal machinaal terugzetten (klepelen en mulchen niet toegestaan). Terugzethoogte iom directie). In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijkomende materialen.	m2	68,85	V	
411070	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen- beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: - botanische rozen - heesters (2,07 are) - vaste planten Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Leeftijd: alle voorkomende beplanting 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week <			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
42								BOMEN					
421010	515551							Verwijderen waterlot. Wegnemen van waterlot op de stam tot 6 meter boven maaiveld en wegnemen van opslag op en tot 0,50 meter rond de stamvoet. Uitvoeren in periode juli 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	23,00	V		
43								INTENSIEF MAAIEN GEBIEDEN					
431010	512525							Slepen grasveld. Voorafgaand aan eerste maaibeurt Aantal percelen: zie bestekstekeningen Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	43,84	V		
431020	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	V		
									are			43,84	I
431030	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	V		
									st			438,00	I
431040	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: week 42-52 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	V		
									are			43,84	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
431050	512808							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting	week	52,00	V	880,00 I	
		1						Te onderhouden lengte	m				
			2					Kwaliteitsniveau A					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen						
431060	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding	week	52,00	V	2.110,00 I	
		1						Te onderhouden lengte	m				
			2					Kwaliteitsniveau A					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen						
431080	501514							Beheersen grof zwerfafval-gazon. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-gazon-zwerfafval grof	week	52,00	V	43,84 I	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are				
			2					Kwaliteitsniveau A					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					9			Gebiedstype: begraaftplaatsen					
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.						
431090	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week	52,00	V	43,84 I	
		1						Grastype: gazon	are				
			2					Kwaliteitsniveau A					
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
					6			Gebiedstype: begraaftplaatsen					
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
44								ZWERFVUIL OP VERHARDING Ter informatie: in het gebied staan naast de te leggen prullenbakken ook een tweetal glasbakken. Deze wordt door derden geleegd.				
441010	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding- zwerfafval grof	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			18,70
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				6				Gebiedstype: begraaftplaatsen				
					2			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A				
						9		De aannemer word eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
441020	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding- zwerfafval fijn	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			18,70
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				6				Gebiedstype: begraaftplaatsen				
					2			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A				
						9		De aannemer word eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
441030	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding- natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 42-52	week	52,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			18,70
		2						Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Verhardingstype: alle voorkomende verharding				
					2			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
45								OVERIG					
451010	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair- afvalbak-vullingsgraad Type Magnapole 120 liter	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden aantal	st			3,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A					
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
				6				Gebiedstype: begraafplaatsen					
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
5								OVERIG					
500010	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):	uur	40,00	V		
			5										
500020	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): uitgerust met klein materieel (zoals bladblazer, bosmaaier, motorkettingzaag)	uur	40,00	V		
			3										
500030	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V		
		3											
			2										
				1									
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
6								FLORA- EN FAUNAWET				
60								INVENTARISEREN FLORA- EN FAUNA				
6010								<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
601010	645001							Inventariseren flora. Inventariseren flora, verkennend. Bij de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt met keer jaar bedoeld. Situering door heel werkgebied. Het werkgebied betreft de locaties zoals beschreven in deel 1.03 van dit bestek.	keer	2,00	V	
601020	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Situering door heel werkgebied. Bij de hoeveelheid resultaatsverplichting wordt met keer jaar bedoeld. Het werkgebied betreft de locaties zoals beschreven in deel 1.03 van dit bestek.	keer	2,00	V	
6020								<u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>				
602010	645001							Inventariseren flora. Inventariseren flora, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende flora inventarisatie.	keer	10,00	V	
602020	640103							Inventariseren fauna, soortspecifiek. Situering volgt uit verkennende fauna inventarisatie.	keer	10,00	V	
61								MARKEREN FLORA EN FAUNA				
6110								<u>Markeren flora- en faunaplaatsen</u>				
611010	640501							Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke fauna inventarisatie. Ten behoeve van: divers.	st	20,00	V	
						4		Middel ter keuze van de aannemer				
						2		Met materiaal van de aannemer				
611020	645201							Markeren groeiplaats of zaadbank. Situering volgt uit verkennende en/of soortspecifieke flora inventarisatie. Middel ter keuze van de aannemer	st	20,00	V	
						4		Middel ter keuze van de aannemer				
						2		Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
7								VERKEERSMAATREGELEN				
700010	623001							Opstellen verkeersplan. Betreft het jaarlijks opstellen van 1 verkeersplan behorende bij alle voorkomende werkzaamheden uit dit bestek. Zie ook bepalingen in hoofdstuk 62 van deel 3 van dit bestek.	EUR		N	
7020								<u>Toepassen afzettingen</u>				
702010	620103					3		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden binnen het bestek. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
702020	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden binnen het bestek. 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
702030	620106					1		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden binnen het bestek. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
702040	620107					3		Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden binnen het bestek. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			STAARTPOSTEN			
95			STELPOSTEN			
950000	100301	1	Stelpost . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden Betreft op afroep directie opruimen groter afval dan grof zwerfvuil terrein rondom glasbakken, waar nodig werkzaamheden in het kader van mollenvangen.	EUR	5.000,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 De laatste versie van de gedragscode Soortenbescherming voor Gemeenten is van toepassing. Deze gedragscode is via onderstaande link te downloaden:
- <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/08/Gedragscode%20SW%20EIndconcept%20200709%20v1.0.pdf>
- De opdrachtgever beschikt niet over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten.
- 04 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 is van toepassing op besteksposten met de resultaatsverplichting eenheid week, hierna te noemen 'KOR 2018', uitgegeven door de Stichting CROW.

01 01 06 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard 2020 mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotale. Eventuele opbrengsten, kortingen etcetera dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 De opdrachtnemer beoordeeld voorafgaand aan de contractperiode het te onderhouden areaal op eventuele beschadigingen of omstandigheden die de te behalen kwaliteit beïnvloeden en doet hiervan vooraf schriftelijke melding.
- 07 Bij oplevering dient het te onderhouden areaal te voldoen aan de gestelde beeldkwaliteitseisen.
- 08 Het gebruik van chemische middelen is niet toegestaan.
- 09 Al het te gebruiken handgereedschap (zoals bladblazer, bosmaaier, snoeigereedschap) dient elektrisch te zijn.

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.04.01 van de Standaard 2020 is de risicoregeling niet van toepassing op dit bestek.

01 04 07 INDEXERING PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Gedurende de looptijd van het bestek wordt geen indexering toegepast..

01 07 ZEKERHEIDSSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Een zekerheidsstelling als bedoeld in 01.07 van de Standaard 2020, wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2020, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2020 wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen**

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.
- 08 Voor wat betreft het dunnen van natuurlijke beplanting en snoeien van cultuurlijke beplanting dient de aannemer jaarlijks voor aanvang een door de opdrachtgever goedgekeurd snoeiplan te hebben. De opdrachtgever levert hiervoor tijdig snoeilocaties aan die op basis van klachten en gebiedskennis worden aangeleverd.

01 13 08 Werktijden

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m zaterdag, behoudens feestdagen) tussen 07:30 uur en 18:00 uur.
- 02 Het is de aannemer niet toegestaan op de dag van een begrafenis, verstrooiing, ruiming bijzetting of asbijzetting werkzaamheden op de begraafplaats uit te voeren. Als deze data bekend zijn dan worden deze zo spoedig mogelijk aan de aannemer verstrekt.
- 03 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommekeer haar besluit mededelen.

01 16 Verzekeringen**01 16 02 Verzekeringen door aannemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.
- 03 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.
- 04 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in dit artikel, verbeurt hij een korting van € 250,- voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN**

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in 01.18.05 met dien verstande dat er te allen tijde een minimum bedrag van € 500,- per gebeurtenis per boom in rekening wordt gebracht.
- 05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer. In alle andere gevallen zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE BEPLANTING, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan vegetatie (hagen, struiken of vaste planten):
- Bij onherstelbare schade vijftientwintig euro (€ 25,-) per haag, struik of vaste plant, met een minimum van € 250,- per gebeurtenis.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt ook berm, gazon e.d. bedoeld.
- 04 Ongeacht de hoogte van de schade zoals vastgesteld volgens de leden van artikel 01.18.07 geldt een minimum schadebedrag van € 250,- per gebeurtenis.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 07 KORTINGEN**

- 01 Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 02 genoemde categorieën..
- 02 De categorieën waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
 - Schade
 - Veiligheid medewerkers en omgeving
 - Niet nakomen afspraken uit bestek, bijbehorende stukken en opgesteld plan van aanpak
- 03 Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt dit als een waarschuwing.
- 04 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt er een korting opgelegd van € 250,- per geval (en eventueel per kalenderdag als de overtreding langer aanhoudt), tenzij anders aangegeven in dit bestek.
- 05 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te ontbinden wanneer in de in lid 02 genoemde categorieën meer dan 3 overtredingen plaatsvinden per jaar.
- 06 Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor rekening is van de aannemer.
- 07 In aanvulling op bovenstaand is het bij de aanbesteding ingediende Plan van Aanpak onderdeel van de opdracht. De aannemer is verantwoordelijk voor het aantonen dat hij de genoemde aspecten in het Plan van Aanpak uitvoert. Indien tijdens de uitvoering één of meerdere aspecten uit het Plan van Aanpak niet of niet geheel worden uitgevoerd, wordt de totaal gescoorde fictieve korting op het van toepassing zijnde criterium in mindering gebracht op de termijnstaten.

HFD PAR ART LID

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een Plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 BOUWVERGADERING**

- 01 Bouwvergaderingen worden in principe elke vier weken gehouden. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken. Indien de voortgang van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie in overleg met de aannemer een extra bouwvergadering.
- 02 De aannemer kan de directie UAV verzoeken om een bouwvergadering te houden. De directie zal aan een dergelijk verzoek gevolg geven, binnen 1 week na de dag dat een dergelijk verzoek is binnengekomen bij de directie.
- 03 De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01 en/of 02. Het verslag wordt aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 met de daarin vermelde onderwerpen.

01 23 03 CALAMITEITEN

- 01 De aannemer verstrekt direct na gunning de contactgegevens van de contactpersoon voor eventuele calamiteiten. Deze contactpersoon dient te allen tijde bereikbaar te zijn op hetzelfde telefoonnummer.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 07 BESTEKSMELDINGEN**

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.05 ontvangt de aannemer de besteksmeldingen op het door hem aangeleverde e-mailadres. Dit e-mailadres wordt tijdens het startoverleg vastgesteld.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.05 geschiedt het gereedmelden van de besteksmelding door de aannemer via de e-mail. Een besteksmelding wordt als afgehandeld beschouwd wanneer de gereedmelding ontvangen en goedgekeurd is.

01 24 08 OPNEMING

- 10 Indien gewenst kan de aannemer de opneming bijwonen.
- 11 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.08 worden de resultaten van de meetrondes vastgelegd in de notulen van de bouwvergaderingen.

HFD PAR ART LID

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 02 ALGEMENE EISEN PERSONEEL**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Klachten, meldingen etc. melden bij de directie. De aannemer is niet bevoegd om de discussie aan te gaan en beslissingen te nemen.
- 03 Leidinggevend personeel en aansturend personeel dienen respectievelijk minimaal een relevante MBO niveau 3, dan wel MBO niveau 4 opleiding afgerond te hebben.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming (voormalige Flora- en faunawet) dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
 - Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman /zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswork of gelijkwaardig.

01 25 06 EISEN PERSONEEL INZET SNOEIWERKZAAMHEDEN

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van snoei werkzaamheden aan o.a. sierplantsoen en bomen dient in het bezit te zijn van:
 - Niveau 3 Vakbekwaam Hovenier.

01 30 WETGEVING**01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT**

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
 - a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na

HFD PAR ART LID

ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01 Te verstaan is onder:

j Bosplantsoen: Gevarieerde gemengde (inheemse) beplanting van zowel struik als boomvormers met eventueel een kruiden- en klimplantenbegroeiing (zoom, mantel, kern opbouw). Ook de boomvormers vallen onder bosplantsoen. Deze worden niet individueel beheerd zoals straat- en laanbomen maar oppervlaktegewijs.

HFD PAR ART LID

51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 05 MAAIEN**

- 12 Obstakels en bomen in gazon dienen voorafgaand aan het maaian van de berm bijgemaaid te worden.
- 13 Bij het uitvoeren van maaiwerkzaamheden rondom bomen dient het materieel waarmee wordt gemaaid voorzien te zijn van een boombeschermingsvoorziening. Indien zonder een dergelijke voorziening wordtgemaaid, worden de werkzaamheden stilgelegd totdat de beschermende voorzieningen aan het materieel zijnaangebracht en wordt er een boete van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) per geval opgelegd. Deze boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

51 41 BEGRIPPEN**51 41 03 BEELDKWALITEIT**

- 01 Te verstaan onder:
 - i. In aanvulling op het gestelde in artikel 51.41.03 lid 01; i, van de Standaard dienen zaailingen met wortel en al verwijderd te worden.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overlegd. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

HFD PAR ART LID

62 12 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN**62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.

64 FLORA&FAUNA MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN**64 17 MEET- EN VERREKENMETHODE****64 17 01 VERREKENING**

- 01 De verrekening van de verkennende inventarisatie in het kader van de Flora- en faunawet vinden 4 wekelijks plaats.

.....
.....

Behoort bij: 1996675

Groenonderhoud Bovensmilde en maaien gebieden

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1996675

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in
cijfers)

..... euro
(bedrag in
letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in
cijfers)

..... euro
(bedrag in
letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020. In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(hand
tekening).....
.....(naam)
(functie)

B)

(hand
tekening).....
.....(naam)
(functie)

C)

(hand
tekening).....
.....(naam)
(functie)

Behoort bij: 1996675

Groenonderhoud Bovensmilde en maaien gebieden

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD 2021 (BINNEN DIVERSE KERNEN)				
10	NATUURLIJKE BEPLANTINGEN				
101020	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	24.564,00	V	
101030	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	40,00	V	
101050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	40,00	V	
101060	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	40,00	V	
11	CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN				
111010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	40,00	V	
111020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	40,00	V	
111030	Knippen van lage hagen.	m2	1.114,00	V	
111040	Knippen van hoge hagen.	m2	430,00	V	
111060	Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.	m2	71,00	V	
111070	Beheersen overgroei-heesters.	week	40,00	V	
111080	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	40,00	V	
111090	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	40,00	V	
12	BOMEN				
121010	Verwijderen waterlot / stamschot.	st	1.403,00	V	
13	INTENSIEF MAAIEN GEBIEDEN				
131010	Slepen grasveld.	are	2.092,15	V	
131020	Beheersen grashoogte-gazon.	week	40,00	V	
131030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	40,00	V	
131040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	40,00	V	
131050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	40,00	V	
131060	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	40,00	V	
131080	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	40,00	V	
131090	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	40,00	V	
14	ZWERFVUIL OP VERHARDING				
141010	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	40,00	V	
141020	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	40,00	V	
141030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	40,00	V	
15	OVERIG				
151010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	40,00	V	
151020	Onderhouden bladbakken	st	5,00	V	
2	ONDERHOUD 2021 (BEGRAAFPLAATS)				
20	NATUURLIJKE BEPLANTINGEN				
201020	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	132,00	V	
201030	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	40,00	V	
201050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	40,00	V	
201060	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	40,00	V	
21	CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN				
211010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	40,00	V	
211020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	40,00	V	
211030	Knippen van lage hagen.	m2	716,00	V	
211040	Knippen van hoge hagen.	m2	270,00	V	
211050	Snoeien sierplantsoen.	m2	68,85	V	
211070	Beheersen overgroei-heesters.	week	40,00	V	
211080	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	40,00	V	
211090	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	40,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
22	BOMEN				
221010	Verwijderen waterlot / stamschot.	st	23,00	V	
23	INTENSIEF MAAIEN GEBIEDEN				
231010	Slepen grasveld.	are	43,84	V	
231020	Beheersen grashoogte-gazon.	week	40,00	V	
231030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	40,00	V	
231040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	40,00	V	
231050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	40,00	V	
231060	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	40,00	V	
231080	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	40,00	V	
231090	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	40,00	V	
24	ZWERFVUIL OP VERHARDING				
241010	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	40,00	V	
241020	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	40,00	V	
241030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	40,00	V	
25	OVERIG				
251010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	40,00	V	
3	ONDERHOUD 2022 (BINNEN DIVERSE KERNEN)				
30	NATUURLIJKE BEPLANTINGEN				
301020	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	24.564,00	V	
301030	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	V	
301040	Dunnen beplanting.	m2	6.141,00	V	
301050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V	
301060	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V	
31	CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN				
311010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
311020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	V	
311030	Knippen van lage hagen.	m2	1.114,00	V	
311040	Knippen van hoge hagen.	m2	430,00	V	
311060	Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.	m2	71,00	V	
311070	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V	
311080	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V	
311090	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V	
32	BOMEN				
321010	Verwijderen waterlot / stamschot.	st	1.403,00	V	
33	INTENSIEF MAAIEN GEBIEDEN				
331010	Slepen grasveld.	are	2.092,15	V	
331020	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	V	
331030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	V	
331040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
331050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
331060	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
331080	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	52,00	V	
331090	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
34	ZWERFVUIL OP VERHARDING				
341010	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341020	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
341030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	V	
35	OVERIG				
351010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00	V	
351020	Onderhouden bladbakken	st	5,00	V	
4	ONDERHOUD 2022 (BEGRAAFPLAATS				
40	NATUURLIJKE BEPLANTINGEN				
401020	Uitmaaieren rand beplantingsvak.	m	132,00	V	
401030	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	V	
401040	Dunnen beplanting.	m2	33,00	V	
401050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V	
401060	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V	
41	CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN				
411010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
411020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	V	
411030	Knippen van lage hagen.	m2	716,00	V	
411040	Knippen van hoge hagen.	m2	270,00	V	
411050	Snoeien sierplantsoen.	m2	68,85	V	
411070	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V	
411080	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V	
411090	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V	
42	BOMEN				
421010	Verwijderen waterlot / stamschot.	st	23,00	V	
43	INTENSIEF MAAIEN GEBIEDEN				
431010	Slepen grasveld.	are	43,84	V	
431020	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	V	
431030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00	V	
431040	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
431050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
431060	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
431080	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	52,00	V	
431090	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V	
44	ZWERFVUIL OP VERHARDING				
441010	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
441020	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
441030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	V	
45	OVERIG				
451010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	52,00	V	
5	OVERIG				
500010	Inzetten werknemer groen (fg 5).	uur	40,00	V	
500020	Inzetten werknemer groen (fg 3).	uur	40,00	V	
500030	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V	
6	FLORA- EN FAUNAWET				
60	INVENTARISEREN FLORA- EN FAUNA				
6010	<u>Inventariseren flora en fauna verkennend</u>				
601010	Inventariseren flora, verkennend.	keer	2,00	V	
601020	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	2,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6020	<u>Inventariseren flora en fauna soortspecifiek</u>				
602010	Inventariseren flora, soortspecifiek.	keer	10,00	V	
602020	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	10,00	V	
61	MARKEREN FLORA EN FAUNA				
6110	<u>Markeren flora- en faunaplaatsen</u>				
611010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	20,00	V	
611020	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	20,00	V	
7	VERKEERSMAATREGELEN				
700010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
7020	<u>Toepassen afzettingen</u>				
702010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
702020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
702030	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
702040	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950000	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				