

**HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDER VAN UITHOORN**

Besteknr: 01-2021

Onderhoud openbaar groen 2021- 2023

Status: Definitief

Datum: 2 februari 2021

Opgesteld door: Erik Valkenburg

Akkoord: Peter Louwerse

01	HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDER VAN UITHOORN	1
<b>Deel 1</b>	<b>Algemeen</b>	2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3
08	VOERTAAL	3
09	SOCIAL RETURN	3
<b>Deel 2.1</b>	<b>Algemene gegevens</b>	4
01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	KWALITEITSBORGING	5
04	BIJLAGEN	6
05	ADRESSEN	6
<b>Deel 2.2</b>	<b>Nadere beschrijving</b>	7
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	8
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	8
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	8
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	8
0	PERCEEL 1	9
1	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	9
10	ONDERHOUD BOOMSPIEGELS	9
11	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	10
12	HEESTERS	11
120	GROVE HEESTERS	11
121	FIJNE HEESTERS	12
122	ROZEN	13
13	BODEMBEDEKKERS EN VASTE PLANTEN	14
14	HAGEN	15
2	GAZON	16
20	MAAIEN	16
21	OVERGROEI RANDEN BEPLANTING EN VERHARDING	17
22	OVERIG	17
3	BLAD RUIJEN	18
4	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING	18
5	VEGEN	19
50	MACHINAAL VEGEN	19
<b>Deel 3</b>	<b>Bepalingen</b>	20
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	21
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	21
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	21
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	21
01 08	BIJDRAGEN	22
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	22
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	22
01 14	BOUWSTOFFEN	23
01 16	VERZEKERINGEN	24
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	25
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	25
01 20	KWALITEITSBORGING	25
01 22	VERGADERINGEN	26
01 23	WERKTIDEN	26
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN	26
22 01	EISEN EN UITVOERING	26
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	26
22 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES	27
23	TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE	27
23 01	EISEN EN UITVOERING	27
51	GROENVOORZIEINGEN ALGEMEEN	27

51 01	EISEN EN UITVOERING MAAIEN	27
51 03	INFORMATIE OVERDRACHT	27
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	27
51 41	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	28
51 42	EISEN EN UITVOERING	28
51 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	28
51 82	EISEN EN UITVOERING	28
01	.....	29
01	.....	30

## 1. ALGEMEEN

PAR

**1.01 OPDRACHTGEVER**

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Uithoorn

**1.02 DIRECTIE**

De directie zal worden gevoerd door een aangewezen persoon van uitvoeringorganisatie Duo+

**1.03 LOCATIE**

Het werk is gelegen in de gemeente Uithoorn. Het bestek bestaat uit 2 percelen te weten;  
Perceel 1: De Kwakel en de wijk Meerwijk (Oost en West) inclusief Park Kraayenhof  
Perceel 2: de wijken Thamerdal, De Legmeer en Legmeer West

**1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het verwijderen van zwerfvuil in beplantingen
- b. het verwijderen van zwerfvuil op gazons
- c. Onkruidbeheersing in beplantingen en boomspiegels
- d. Het knippen van overgroei randen van beplantingen
- e. Maaien van gazons
- f. Bijmaaieren van bomen en obstakels
- g. Verwijderen van bladafval op gazons
- h. Verwijderen van overgroei van randen en gazons
- i. Knippen van (blok)hagen
- j. Onkruidbeheersing op verhardingen
- k. Het vegen van verhardingen

**1.05 TIJDSBEPALING**

De werkzaamheden aanvangen op 19 april 2021. De werkzaamheden opleveren op 31 december 2023. Met een eenzijdige verlengoptie van 1 jaar+ 1 jaar.

**1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

**1.07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

**1.08 VOERTAAL**

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal..

**1.09 SOCIAL RETURN**

De onderhavige opdracht is door de opdrachtgever aangemerkt als opdracht voor toepassing van Social Return, met het oogmerk werkgelegenheid en/of leerwerkplekken te creëren voor (een van) de in de inschrijfleidraad Social Return genoemde doelgroepen. De inschrijver(s) aan wie een van de percelen wordt gegund, is gedurende de gehele looptijd van deze opdracht verplicht 5% van de aanneemsom in te zetten ten behoeven van het realiseren van Social Return. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing van Social Return.

Zie voor verdere voorwaarden de inschrijfleidraad van dit bestek.

## **2. BESCHRIJVING**

### **2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

**01 TEKENINGEN**

Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:

Perceel 1

<u>Omschrijving</u>	<u>Datum</u>
De Kwakel	12 januari 2021
De Kwakel 2	12 januari 2021
De Kwakel 3	12 januari 2021
De Kwakel 4	12 januari 2021
Meerwijk	12 januari 2021
Meerwijk 1	12 januari 2021
Meerwijk 2	12 januari 2021
Meerwijk 3	12 januari 2021
Meerwijk 4	12 januari 2021
Meerwijk 5	12 januari 2021
Meerwijk 6	12 januari 2021
Meerwijk 7	12 januari 2021
Meerwijk 8	12 januari 2021
Park Kraayenhof	12 januari 2021
Park Kraayenhof 2	12 januari 2021
Elementenverharding De Kwakel	2 februari 2021
Elementenverharding De Kwakel 2	2 februari 2021
Elementenverharding Meerwijk	2 februari 2021
Elementenverharding Meerwijk 2	2 februari 2021
Elementenverharding Park Kraayenhof	2 februari 2021

Perceel 2

<u>Omschrijving</u>	<u>Datum</u>
Buitenhof	2 februari 2021
Burg. Kootpark	2 februari 2021
De Legmeer	2 februari 2021
De Legmeer 2	2 februari 2021
De Legmeer 3	2 februari 2021
De Legmeer 4	2 februari 2021
De Legmeer 5	2 februari 2021
De Legmeer 6	2 februari 2021
Legmeer West	2 februari 2021
Legmeer West 2	2 februari 2021
Thamerdal	2 februari 2021
Thamerdal 2	2 februari 2021
Thamerdal 3	2 februari 2021
Dorpscentrum	2 februari 2021
Elementenverharding Buitenhof	
Burg. Kootpark	2 februari 2021
Elementenverharding De Legmeer	2 februari 2021
Elementenverharding Legmeer West	2 februari 2021
Elementenverharding Thamerdal	2 februari 2021
Elementenverharding Thamerdal 2	2 februari 2021
Elementenverharding Dorpscentrum	2 februari 2021

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Peilen en hoofdafmetingen zijn op de bestekstekening(en) aangegeven

**03 KWALITEITSBORING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stoppunten:

Niet van toepassing

PAR

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingstaat
- Inschrijvingsbiljet
- V&G plan

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen

**05 ADRESSEN**

Gemeentehuis Uithoorn  
Laan van Meerwijk 16  
1423 AJ Uithoorn

Gemeentewerf Uithoorn  
Industrieweg 25  
1422 AH Uithoorn

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

PAR

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
0			<b>PERCEEL 1</b> Betreft De kwakel, Meerwijk Oost en West en Park Kraayenhof				
1			<b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b> Hoeveelheden ter inlichting zijn de hoeveelheden totaal areaal per beurt. De in de besteksposten benoemde KOR schaalbalken zijn te vinden in de publicatie Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, uitgegeven door het CROW.				
10			<b>ONDERHOUD BOOMSPIEGELS</b>				
100010	501513		Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof	week	141,00	V	
		1	Te onderhouden aantal	st			97,00
		2	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		4	Kwaliteitsniveau A				
		9	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Boomspiegels begroeid				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijke depot aan de Industrieweg 25				
100020	501503		Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week	141,00	V	
		1	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st			97,00
		2	Kwaliteitsniveau A				
		4	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Boomspiegels begroeid				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25				
100030	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	141,00	V	
		1	Inclusief verwijderen dood of uitgewaaid hout Te onderhouden aantal	st			97,00
		3	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		4	Kwaliteitsniveau B				
		1	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Grondsoort: zand				
		9	Boomspiegels begroeid met beplanting				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25				
100040	515801		Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot	week	141,00	V	
		1	Te onderhouden aantal bomen	st			4.896,00
		3	Kwaliteitsniveau B				
		4	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		9	Bomen in beplanting gazon of verharding				
		2	Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak				
		9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
11								<b>ONDERHOUD BOSPLANTSOEN</b>			
110010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft alleen onkruid verwijderen uit 1e meter van bosplantsoen vakken. Inclusief verwijderen van zaailingen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week   are	141,00 V   	   56,64 I
110020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00 V  	  518,79 I
110030	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00 V  	  518,79 I
110040	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  m	141,00 V  	  3.776,00 I
110050	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/ opslag in beplantingsvakken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00 V  	  518,79 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12								<b>HEESTERS</b> Betreft beplantingsvakken met grove en fijne heesters, struikrozen.			
120								<b>GROVE HEESTERS</b> Betreft onderhoud in plantvakken met grove, niet vrij uitgroeende heesters.			
120010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Inclusief verwijderen van zaailingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week	141,00 V	
		1						are		119,14 I	
			3								
				4							
					2						
						9					
120020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week	141,00 V	
		1						are		119,14 I	
			2								
				4							
					9						
120030	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week	141,00 V	
		1						are		119,14 I	
			2								
				4							
					9						
120040	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft heesters niet vrij uitgroeënd Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week	141,00 V	
		1						m		8.697,00 I	
			3								
				4							
					2						
						9					
120050	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/ opslag in beplantingsvakken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de industrieweg 25	week	141,00 V	
								are		119,14 I	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
121								<b>FIJNE HEESTERS</b> Betreft onderhoud van plantvakken met fijne heesters.			
121010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Inclusief verwijderen van zaailingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00 V  254,65 I	
121020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00 V  254,65 I	
121030	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00 V  254,65 I	
121040	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras  Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de industrieweg 25	week  m	141,00 V  18.611,00 I	
121050	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/ opslag in beplantingsvakken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Indutrieweg 25	week  are	141,00 V  254,65 I	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
122								<b>ROZEN</b> Betreft onderhoud beplantingsvakken met struikrozen, botanische rozen e.d.			
122010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00 V	43,92 I
122020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00 V	43,92 I
122030	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00 V	43,92 I
122040	514814							Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- struikrozen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijke depot aan de Industrieweg 25	week  m	141,00 V	2.824,00 I
122050	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/ opslag in beplantingsvakken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00 V	43,92 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
13								<b>BODEMBEDEKKERS EN VASTE PLANTEN</b> Betreft onderhoud van plantvakken met bodembedekkers en vaste planten			
130010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Inclusief verwijderen van zaailingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00  V	  21,32 I
130020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00  V	  21,32 I
130030	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00  V	  21,32 I
130040	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  m	141,00  V	  1.574,00 I
130050	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/ opslag in beplantingvakken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmeldingen 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00  V	  21,32 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
14								<b>HAGEN</b> Betreft onderhoud van lijnvormige hagen en blokhagen.			
140010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in haagvoet, inclusief verwijderen van zaailingen	week	141,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		70,81 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25			
140020	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft snoeien van lijnvormige hagen. Zijkanten en bovenzijde van de hagen. Terug snoeien tot op het bestaande hout. Maximale hoogte haag tot 1.80m.	week	141,00	V
		9						Knippervlakte	m2		1.511,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25			
140030	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft snoeien van blokhagen. Zijkanten en bovenzijde van de hagen. Terug snoeien tot op het bestaande hout. Maximale hoogte haag tot 1.80m.	week	141,00	V
		9						Knippervlakte	m2		4.814,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						9		Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25			
140040	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte	week	141,00	V
		1						Kwaliteitsniveau A	are		70,81 I
			2					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				4				Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25			
140050	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte	week	141,00	V
		1						Kwaliteitsniveau A	are		70,81 I
			2					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
				4				Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
140060	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/ opslag uit haagvoeten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week are	141,00	V	70,81	I
2								<b>GAZON</b>					
20								<b>MAAIEN</b> Betreft maaien van gazons, grasvelden en trapvelden volgens bij het bestek behorende tekeningen.					
200010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Horizontaal of met een talud tot 1:3 Bijmaaien rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnr. 200020	week are	141,00	V	1.672,96	I
		1											
			3										
				4									
					9								
						9							
200020	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Talud 1:3 of steiler	week st	141,00	V	6.400,00	I
		1											
			3										
				4									
					2								
200030	512899							Maaien loof van bolgewassen Betreft maaien van afgestorven loof van bolgewassen in gazons. Tijdstip uitvoering in overleg met directie Gerekend is met 1 beurt per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	are	87,78	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
21								<b>OVERGROEI RANDEN BEPLANTING EN VERHARDING</b>			
210010	512808							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  m	141,00 V	6.625,00 I
210020	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  m	141,00 V	26.895,00 I
22								<b>OVERIG</b>			
220010	512899							Beheersen molshopen in gazons Betreft het beheersen van molshopen overeenkomstig KOR schaalbalk Groen- gras en kruidachtigen- molshopen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week  are	141,00 V	1.672,96 I
220020	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00 V	1.672,96 I
220030	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn  Grastype: gazons Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week  are	141,00 V	1.672,96 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								<b>BLAD RUIMEN</b>			
300010	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft blad ruimen van gazons Bladvalperiode: oktober- december Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week	141,00 V	
		1						Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	are		1.672,96 I
			3								
				4							
300020	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft blad ruimen uit beplantingsvakken Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: oktober- december Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week	141,00 V	
		1						Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	are		439,02 I
			3								
				4							
4								<b>ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING</b>			
400010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft niet chemische bestrijding, methode ter keuze aannemer. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 400030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekpostnr 210020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan, dient te worden verwijderd. Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week	141,00 V	
		1						Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	are		3.023,57 I
			3								
				4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
400020	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft niet chemische onkruidbestrijding op halfverhardingen. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 400030 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week	141,00 V	
		1						are		59,40 I	
			3								
				4							
400030	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan, dient te worden verwijderd. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: gesloten verharding 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25.	week	141,00 V	
		1						st		7.500,00 I	
			3								
				4							
5											
50											
500010	100599							Ter beschikking stellen borstelmachine Betreft ter beschikking stellen borstelmachine inclusief bediening. Op afroep van de directie	uur	120,00 V	
500020	100599							Ter beschikking stellen lichte veegwagen Betreft ter beschikking stellen van lichte veegwagen inclusief bediening. Machine met capaciteit vuilcontainer tot 2m3. Op afroep van de directie	uur	160,00 V	
500030	100599							Ter beschikking stellen middel veegwagen Betreft ter beschikking stellen van middel veegwagen inclusief bediening. Machine met capaciteit vuilcontainer tot 5m3. Op afroep van de directie.	uur	160,00 V	
500040	100599							Ter beschikking stellen grote veegwagen Betreft ter beschikking stellen van grote veegwagen inclusief bediening. Machine met capaciteit vuilcontainer tot 8m3. Op afroep van de directie.	uur	80,00 V	

### **3. BEPALINGEN**

HFD PAR ART LID

**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**

**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.04 van de Standaard 2020 vindt er prijsindexatie plaats.

**01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 12.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

**01 05 02 WEEKRAPPORT**

- 01 In aanvulling op paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. De weekrapporten zodanig samenstellen, dat na de invulling van de vordering en de stand van het werk een redelijke verrekening per termijn plaats kan vinden. In de weekrapporten de in paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 vermelde aantekeningen opnemen. Verrekening vindt plaats na goedkeuring van de weekrapporten.

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING**

**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van de schriftelijke opdracht

HFD PAR ART LID

**01 08 BIJDRAGEN**

**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV-2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: diverse werkzaamheden in het openbaar gebied. De werkzaamheden worden in onderling overleg tussen aannemer en directie afgestemd.

**01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**

**01 13 01 VERIFICATIE ACCEPTATIE, STOP-,BIJWOON, REGISTRATIEPUNT**

- 01 In aanvulling op de Standaard 2020 lid 01 tm 04 verificatie, stop, bijwoonpunt onder lid c en e, is tevens het indienen van het algemeen werkplan met vermelde registratiepunten rioleringsleuven en aardebanen leidend voor de uitvoeringsplanning waar de aannemer met de inschrijving rekening mee dient te houden. Verrekening zoals stagnatie en of uitloop in de planning op het algemeen werkplan met bijbehorende registratiepunten zijn voor rekening van de aannemer bij het niet compleet of tijdig indienen van de omschreven gegevens.
- Onder lid c1 het aanleveren van verdichtingsrapportages per verwerkte bouwstof in aardebanen en rioleringsleuven of opgenomen in de omschreven besteksposten en in juiste laagdikten verwerkt aanleveren aan de directie conform paragraaf 01.13.05 lid c2 de Standaard 2020
- Onder lid c2 het werk aan aardebanen en rioleringsleuven mag pas hervat worden wanneer de directie goedkeuring heeft verleend op de door de aannemer aan te leveren verdichtingsrapportage.
- Indien de verdichting resultaten beneden de gestelde eisen vallen kan de directie overgaan tot het stil leggen van de werkzaamheden tot aan de gestelde eis is voldaan. Verrekening van stagnatie of uitloop op de planning komen dan tevens voor rekening van de aannemer.
- Bij het indienen van de verdichtingsresultaten moet rekening gehouden worden met een keuringsduur van maximaal 5 werkdagen conform paragraaf 01.13.04 en 01.13.03 lid 01 van de Standaard 2020 .
- In de keuringstermijn mag de aannemer de werkzaamheden doorgang laten vinden, mocht blijken dat de verdichting niet voldoet aan de gestelde eisen dan moet de aannemer zorg dragen dat dit alsnog binnen de gestelde eis aangepast gaat worden. De kosten voor het aanpassen van gestelde komen dan voor rekening van de aannemer.
- Bij rioleringswerkzaamheden moet de aannemer zorg dragen dat de opdrachtgever 2 werkdagen voorafgaand aan de riool opleverinspectie geïnformeerd wordt zodat de toezichthouder deze bij kan wonen.

**01 13 02 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV-2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV-2012, verlangd omvattende: Straatwerkplan, en een plan van aanpak i.v.m. flora en fauna wet met betrekking op zorgvuldig handelen.

HFD PAR ART LID

**01 14 BOUWSTOFFEN****01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN**

- 01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:  
bouwstof producent/leverancier  
.....  
.....
- 02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijke opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:  
- de datum van aflevering;  
- het besteknummer;  
- het nummer van de geleidebon;  
- de soort bouwstof en het aantal;  
- de plaats van aflevering.  
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

**01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:  
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;  
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;  
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- 02 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in paragraaf 18 lid 01 van de UAV-2012 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV-2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.  
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 03 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV-2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 04 Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid 06 is niet van toepassing op de navolgende bouwstoffen:  
- .....  
- .....  
Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 18 van de UAV-2012 worden gekeurd.

HFD PAR ART LID

**01 14 03 PROCESCERTIFICATIE**

- 01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. .... is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).  
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.  
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.  
Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.
- 02 Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.
- 03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. .... is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

**01 16 VERZEKERINGEN****01 16 01 CONSTRUCTION ALL-RISK VERZEKERING**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b, lid 2 van de UAV-2012 zal door de opdrachtgever voor zijn rekening een Construction All-Risk-(CAR)verzekering worden gesloten, waarop alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.
- 02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:  
a. het werk tegen materiële beschadiging;  
b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;  
c. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- 03 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:  
a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;  
b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- 04 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de wet wordt niet gewijzigd of beperkt door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel waaronder mede wordt verstaan de verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.
- 05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde eigen risico 's komen ten laste van die partij die voor de schade aansprakelijk is.
- 06 Een kopie van de polis kan na telefonisch verzoek worden ingezien op het gemeentehuis.
- 07 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde dienen de aannemer, mede-, en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid, met een minimale dekking van € 1,250,00 per schadegeval, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.  
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die Wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet bij de uitvoering van het werk worden gebruikt.

HFD PAR ART LID

**01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

**01 17 01 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:  
grond, asbest, teerhoudend asfalt, baggerspecie, hoogovenslakken, overig fundatie materiaal, EPS, hout, overig bouw materiaal.

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: De omvang van de schade wordt in redelijkwijze vasgesteld door de directie.  
15 EUR per struik  
80 EUR per m2 gras  
100 EUR per M2 kruidenvegetatie.
- 02 Het is ten strengste verboden om in de nabijheid van bomen dan wel kroon/wortel projectie bouwstoffen en machines op te slaan in depot.
- 03 De aannemer verplicht zich binnen de werkgrenzen, of op daartoe aangewezen depotlocaties aangegeven op de definitieve tekeningen of in overleg met de directie, stambescherming toe te passen op alle boomvormers. Mocht er schade optreden bij het niet correct uitvoeren of toepassen van de stambescherming, dan is de schade omschreven in de aanvulling van paragraaf 01.18.01 lid 5 van de standaard 2020 voor rekening van de aannemer. De daarbij behorende taxatiekosten of vervangingskosten vallen hierbij onder de verantwoording van de aannemer.

**01 20 KWALITEITSBORGING**

**01 20 01 INSPECTIES**

- 01 De opdrachtgever of een daartoe bevoegde onafhankelijke derde kan te allen tijde een beeldkwaliteitscontrole en frequentiecontrole uitvoeren. Van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van de door de aannemer geleverde prestaties, wordt een rapportage opgemaakt, die zowel aan de opdrachtgever als aan de aannemer wordt toegezonden.
- 02 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de criteria:  
- Kwaliteit: zoals omschreven in dit bestek en de Standaard 2020  
- Tijdigheid: een door de aannemer opgesteld algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 van de Standaard 2020
- 03 Indien uit een beoordelingsrapport blijkt dat een onderdeel of het totaal niet aan de gestelde uit 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2020 voldoet, dienen de aangetroffen tekortkomingen binnen 5 werkdagen zijn verholpen conform de in het bestek omschreven werkzaamheden of beeldverplichting

HFD PAR ART LID

**01 22 VERGADERINGEN****01 22 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen 4- wekelijks vergaderingen worden gehouden met de directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze tenminste drie dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de opdrachtnemer verslagen worden gemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden ondertekend.

**01 23 WERKTIJDEN****01 23 01 ALGEMEEN**

- 01 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen de reguliere werktijden van de afdeling Buurt van Duo+: 7.00- 16.45 uur.
- 02 Indien de aannemer van de genoemde werktijden in lid 01 wenst af te wijken, dient de aannemer 14 dagen van te voren schriftelijke goedkeuring aan de directie te vragen.

**22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN****22 01 EISEN EN UITVOERING****22 01 01 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER**

- 01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard 2020 bedraagt ten hoogste 2% van de totale aantal verrichte waarnemingen (95% betrouwbaarheid).

**22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN****22 07 01 KLEI, KEURING NA AANVOER**

- 01 Het aantal keuringen, als bedoeld in artikel 22.07.16 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt 1 keuring per 500 m<sup>3</sup>.

HFD PAR ART LID

**22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES****22 24 01 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONRECHTMATIGHEDEN**

- 01 In aanvulling op artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2020 moet het oppervlak van het perceel ontdoen zijn van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30mm of meer bedragen, stenen/puin daaronder begrepen.

**23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE****23 01 EISEN EN UITVOERING****23 01 01 EISEN AAN PLAATSING DRAINS**

- 01 In aanvulling op de 23.22.03 van de Standaard 2020 voor plaatsing van drains is het verplicht om bij het kruisen van voetpaden de drain te onderbreken d.m.v. een PVC buis om verzakking in voetpaden tegen te gaan

**51 GROENVOORZIEINGEN ALGEMEEN****51 01 EISEN EN UITVOERING MAAIEN****51 01 01 MAAISEL DIRECT VERWERKEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 06 en lid 09 van de Standaard 2020, dotten gras dienen verspreid te worden over het gemaaide grasveld. Maaisel op verhardingen dient te worden verwijderd.

**51 03 INFORMATIE OVERDRACHT****51 03 01 VERLAGEN WATERSTAND**

- 01 In aanvulling op de Standaard 2020 mag de waterstand alleen in overleg met Waternet en directie verlaagd worden indien Waternet hiervoor vergunning verleend aan de aannemer.

**51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES****51 04 01 ECOLOGISCH BEHEER**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.

HFD PAR ART LID

**51 41 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN****51 41 01 IEP AANTASTINGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.52.18 van de standaard 2020 mag het te rooien of te snoeien lepenhout niet in opslag of in depot opgeslagen liggen, en dient direct vervoerd te worden naar een daartoe erkend verwerkingsbedrijf

**51 42 EISEN EN UITVOERING****51 42 01 AANBRENGEN BEPLANTING**

- 01 In aanvulling op artikel 51.42.05 lid 3 van de Standaard 2020 mogen waterplanten alleen worden verwerkt bij een minimale watertemperatuur van +10 °.

**51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****51 45 01 INBOETEN BEPLANTINGEN**

- 01 Plantmateriaal en bomen, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 25 maart verwerken. Maar met een minimale temperatuur van +5°
- 02 Plantmateriaal en bomen mogen niet met hal in de grond worden aangebracht.

**51 82 EISEN EN UITVOERING****51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDINGEN**

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan in de nabijheid van geparkeerde auto's om schade aan autos te voorkomen.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle ongewenste vegetatie, inclusief mossen en licht opschot van bijvoorbeeld Wilg of Es met een hoogte van max 1m en vertakt tot 5 loten.

.....  
.....

.....  
.....

Behoort bij: 01-2021

Onderhoud openbaar groen 2021-2023

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

B) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

C) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 01-2021

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro  
(bedrag in cijfers)

..... euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro  
(bedrag in cijfers)

..... euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)

A) ..... (handtekening)

..... (naam)  
..... (functie)

B)

(handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

C)

(handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

Behoort bij: 01-2021

Onderhoud openbaar groen 2021-2023

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) .....  
gevestigd te: .....

B) .....  
gevestigd te: .....

C) .....  
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>PERCEEL 1</b>				
1	<b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>				
10	<b>ONDERHOUD BOOMSPIEGELS</b>				
100010	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	141,00	V	
100020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	141,00	V	
100030	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	141,00	V	
100040	Beheersen waterlot.	week	141,00	V	
11	<b>ONDERHOUD BOSPLANTSOEN</b>				
110010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	141,00	V	
110020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	141,00	V	
110030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	141,00	V	
110040	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	141,00	V	
110050	Verwijderen wortelopschot	week	141,00	V	
12	<b>HEESTERS</b>				
120	<b>GROVE HEESTERS</b>				
120010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	141,00	V	
120020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	141,00	V	
120030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	141,00	V	
120040	Beheersen overgroei-heesters.	week	141,00	V	
120050	Verwijderen wortelopschot	week	141,00	V	
121	<b>FIJNE HEESTERS</b>				
121010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	141,00	V	
121020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	141,00	V	
121030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	141,00	V	
121040	Beheersen overgroei-heesters.	week	141,00	V	
121050	Verwijderen wortelopschot	week	141,00	V	
122	<b>ROZEN</b>				
122010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	141,00	V	
122020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	141,00	V	
122030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	141,00	V	
122040	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	141,00	V	
122050	Verwijderen wortelopschot	week	141,00	V	
13	<b>BODEMBEDEKKERS EN VASTE PLANTEN</b>				
130010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	141,00	V	
130020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	141,00	V	
130030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	141,00	V	
130040	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	141,00	V	
130050	Verwijderen wortelopschot	week	141,00	V	
14	<b>HAGEN</b>				
140010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	141,00	V	
140020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	141,00	V	
140030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	141,00	V	
140040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	141,00	V	
140050	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	141,00	V	
140060	Verwijderen wortelopschot	week	141,00	V	
2	<b>GAZON</b>				
20	<b>MAAIEN</b>				
200010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	141,00	V	
200020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	141,00	V	
200030	Maaien loof van bolgewassen	are	87,78	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
21	<b>OVERGROEI RANDEN BEPLANTING EN VERHARDING</b>				
210010	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	141,00	V	
210020	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	141,00	V	
22	<b>OVERIG</b>				
220010	Beheersen molshopen in gazons	week	141,00	V	
220020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	141,00	V	
220030	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	141,00	V	
3	<b>BLAD RUIJEN</b>				
300010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	141,00	V	
300020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	141,00	V	
4	<b>ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING</b>				
400010	Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).	week	141,00	V	
400020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	141,00	V	
400030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	141,00	V	
5	<b>VEGEN</b>				
50	<b>MACHINAAL VEGEN</b>				
500010	Ter beschikking stellen borstelmachine	uur	120,00	V	
500020	Ter beschikking stellen lichte veegwagen	uur	160,00	V	
500030	Ter beschikking stellen middel veegwagen	uur	160,00	V	
500040	Ter beschikking stellen grote veegwagen	uur	80,00	V	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
910060	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				