

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Besteknr. 01-2021; Onderhoud openbaar groen 2021-2023.

Onderstaande wijzigingen gelden eveneens voor perceel 2. Een aangepaste versie van het bestek wordt meegestuurd.

De volgende posten worden aangepast:

- 140020
- 140030
- 400010
- 400020
- 400030

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:

- 110050
- 120050
- 121050
- 122050
- 130050
- 140060

De volgende deel 3 bepaling is aangepast:

- 51 01 01

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

1.02 DIRECTIE

1.03 LOCATIE

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

1.05 TIJDSBEPALING

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

1.07 KWALITEITSBORING

2. BESCHRIJVING**2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

01 TEKENINGEN

01	NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:	1
Deel 1	Algemeen	1
01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	1
03	LOCATIE	1
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	1
05	TIJDSBEPALING	1
06	ONDERHOUDSTERMIJN	1
07	KWALITEITSBORGING	1
Deel 2.1	Algemene gegevens	1
01	TEKENINGEN	1
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	2
03	KWALITEITSBORGING	2
04	BIJLAGEN	2
Deel 2.2	Nadere beschrijving	2
Deel 3	Bepalingen	5
51 01	BEGRIPPEN	5

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		TER INLICHTING	
110050							Bestekspost toegevoegd					
110050	514899						Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/ opslag in beplantingsvakken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week are	141,00 	V 	518,79	I
120050							Bestekspost toegevoegd					
120050	514899						Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/ opslag in beplantingsvakken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de industrieweg 25	week are	141,00 	V 	119,14	I
121050							Bestekspost toegevoegd					
121050	514899						Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/ opslag in beplantingsvakken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week are	141,00 	V 	254,65	I
122050							Bestekspost toegevoegd					
122050	514899						Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/ opslag in beplantingsvakken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week are	141,00 	V 	43,92	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
130050								Bestekspost toegevoegd				
130050	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/ opslag in beplantingvakken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmeldingen 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week are	141,00 	V 	 21,32 I
140020								Bestekstekst is aangepast				
140020	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft snoeien van lijnvormige hagen. Zijkanten en bovenzijde van de hagen. Terug snoeien tot op het bestaande hout. Maximale hoogte haag tot 1.80m. Knippoppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week m2	141,00 	V 	 1.511,00 I
140030								Bestekstekst is aangepast				
140030	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft snoeien van blokhagen. Zijkanten en bovenzijde van de hagen. Terug snoeien tot op het bestaande hout. Maximale hoogte haag tot 1.80m. Knippoppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week m2	141,00 	V 	 4.814,00 I
140060								Bestekspost toegevoegd				
140060	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/ opslag uit haagvoeten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week are	141,00 	V 	 70,81 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
400010								Tekst in bestekpost aangepast			
400010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Betreft niet chemische bestrijding, methode ter keuze aannemer. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 400030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekpostnr 210020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan, dient te worden verwijderd. Verhardingstype: elementenverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week	141,00 V	
		1							are		3.023,57 I
		3									
		4									
400020								Tekst in bestekspost aangepast			
400020	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft niet chemische onkruidbestrijding op halfverhardingen. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 400030 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25	week	141,00 V	
		1							are		59,40 I
		3									
		4									
400030								Tekst in bestekpost aangepast			
400030	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan, dient te worden verwijderd. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Verhardingstype: gesloten verharding 9 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk depot aan de Industrieweg 25.	week	141,00 V	
		1							st		7.500,00 I
		3									
		4									
			1								

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 MAAISEL DIRECT VERWERKEN

- 01 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 06 en lid 09 van de Standaard 2020, dotted gras dienen verspreid te worden over het gemaaide grasveld. Maaisel op verhardingen dient te worden verwijderd.