

Technische Inventarisatie Dakbedekking

Project gegevens		Locatie dakvlak	
Opdrachtgever	Waterschapsbedrijf Limburg	Omschrijving	Retourslibgemaal
Project	RWZI Hoensbroek	Daknummer	9 52001
Adres	Klinkertstraat 75	Risicogebied	Nee
Plaats	Hoensbroek	Hoogte	ca. 4,7 m ¹
		Dakhelling	< 3°
		Bereikbaarheid	lange ladder

Opbouw dakconstructie		geen insnijding	Bevestiging
Dakbedekking	SBS dakbaan gemineraliseerd		gebrand
Isolatie	polyurethaan isolatie (PUR), dik 40 mm		geplakt met bitumen 110/30
Ondergrond	betondak		
Rc-waarde	n.v.t. m ² K/W		

Beoordeling dakbouw delen			Uitstekend	Goed	Redelijk	Matig	Slecht	Direct actie
Algemeen	Afschot		☐	☐	☐	☒	☐	☐
	Isolatiewaarde		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Weerstand windbelasting		☐	☒	☐	☐	☐	☐
	Vervuilingsgraad (vlak)		☐	☒	☐	☐	☐	☐
	Vervuilingsgraad (hwa)		☐	☐	☐	☒	☐	☐
Dakvlak	Toplaag		☐	☐	☐	☒	☐	☐
	Isolatie		☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Ondergrond		☒	☐	☐	☐	☐	☐
Dakrand	Afwerkstroken		☐	☐	☐	☒	☐	☐
	Daktrim		☐	☐	☒	☐	☐	☐
Randwerk								
Dakdoorvoeren								
Hemelwaterafvoeren			☐	☐	☒	☐	☐	☐
Noodoverlopen	noodzakelijk	Nee						
	aanwezig	Nee						
Dakveiligheid	noodzakelijk	Ja						
	aanwezig	Nee						

Bevindingen

De dakbedekking is enigszins verouderd en er zijn blazen in het dak geconstateerd.
Op de dakranden is de afwerkstrook sterk verouderd en is afgesleten tot op de inlage.

Levensduurverwachting

De resterende levensduurverwachting van het dak wordt ingeschat op

max. 2 jaar

Renovatie

Hoofdbewerking bij renovatie:

- > Het herstel van de blaasvorming.
- > Aanbrengen van een nieuwe toplaag.

- > Aanbrengen van een dakveiligheidssysteem, conform het opgestelde Dakveiligheidsplan.

Afmetingen en Hoeveelheden		dak 9		
Onderdeel		Hoeveelheid		Strook Afmeting
Dakvlak	dakbedekking	12,0	m2	
Dakrand	daktrim	14,4	m1	x 600 mm
Hemelwaterafv.	onderuitloop	1	st.	d. 200 mm

