

## Bijlage Prestatieverklaring bermgrasbenutting 21004-50 ONDERHOUD BERMEN EN SLOTEN FLEVOLAND

Trede	Bestemming c.q. (her)benutting	% afvoer bermgras* (invullen)	% totaal (A) (invullen)	Vermenigvuldigingsfactor (B)	score (A x B) (invullen)
5	Groen compost geschikt voor landbouw  Kleine kringloop	..... %  ..... %	..... %	80	.....
4	Veevoer	..... %	..... %	60	.....
3	Materialen  Veenvervangers	..... %  ..... %	..... %	40	.....
2	HR vergisting (biogas & nutriënten)	..... %	..... %	20	.....
1	Overig	..... %	..... %	0	.....
<b>TOTAAL</b>		100 %	100 %		..... (C)

De oranje velden dienen ingevuld te worden:

**%A** Invullen hoeveel gewicht % van het maaisel op een Trede zal worden (her)benut.

**%A x B** Invullen per trede van de totaalscore van % afvoer x vermenigvuldigingsfactor  
rekenvoorbeeld 50% x 10 (trede 1)=500.

**C** Invullen opstelsom van kolom A x B.

- \* De inschrijver dient zich bewust te zijn van de consequenties van de hoogte van het door hem aangeboden prestatieniveau. 100% scoren gedurende de uitvoering blijkt in de praktijk niet realistisch. De financiële consequentie van lager presteren dan aangeboden kan aanzienlijk zijn. Het gerealiseerde prestatieniveau tijdens de uitvoering ligt bij het gros van de aannemers tussen de 60% en 90%. Indien in dit veld meer dan 90% is ingevuld dient u bij de prestatieverklaring een onderbouwing toe te voegen. In deze onderbouwing geeft u aan hoe u aan deze invulling kunt voldoen.
- \* De inschrijver dient er bij het invullen van de prestatieladder rekening mee te houden dat een deel van de bermen ecologisch beheerd wordt (gefaseerd maaibeheer).
- \* De inschrijver dient er bij het invullen van de prestatieladder rekening mee te houden dat in de bermen o.a. Reuzen Berenklauw voorkomt.

	<p><u>Toelichting</u></p> <p>Trede 5: Onder 'groen compost geschikt voor landbouw' verstaan we groencompost van een zodanige kwaliteit dat deze goed ingezet kan worden voor verbetering van de bodemkwaliteit (waaronder OS-gehalte en bodemstructuur) in de landbouw. Dit betekent dat de groencompost:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. niet gemengd wordt met GFT;</li> <li>2. voldoende schoon van o.a. plastic, glas en steen en gehygiëniseerd moet zijn (verdergaand dan de mestwetgeving, namelijk minimaal voldoende aan eisen die voor VVAK-telers gelden en bij voorkeur deels ook voldoende aan Global-Gap certificering);</li> <li>3. in voor landbouw goede verhoudingen wordt opgewerkt tot groencompost.</li> </ol> <p>Bij voorkeur wordt de groencompost afgezet bij agrarische ondernemers in Flevoland.</p> <p>Trede 5: Onder 'kleine kringloop' wordt verstaan: het rechtstreeks op of in de bodem brengen, zonder verdere (voor)bewerking, van maaisel op een aangrenzend perceel. Het afzetten van bermgras in deze 'kleine kringloop' is aan strikte wettelijke voorwaarden verbonden. Raadpleeg hiervoor de 'Vrijstellingsregeling Plantenresten' (<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0019048/">http://wetten.overheid.nl/BWBR0019048/</a>).</p> <p>Trede 4: Bestemming runderen en paarden uitgezonderd, indien zich Jacobskruiskruid in het maaisel bevindt. Inschatting % areaal waarin zich Jacobskruiskruid bevindt is maximaal 5% van het voor deze prestatieverklaring relevante areaal.</p> <p>Trede 3: Materialen: producten met een lange levensduur bijv. isolatiemateriaal, spaanplaat vervanger) of Producten met een korte levensduur (&lt; 10 jaar) bijv. karton, groen strooizout.</p> <p>Trede 3: Onder 'materialen' wordt verstaan een zodanige (her)benutting van de primaire inhoudsstoffen en eigenschappen, dat de functionaliteit ervan behouden blijft (b.v. door bioraffinage t.b.v. vezelwinning).</p> <p>Trede 3: Onder 'veenvervangers' wordt verstaan: (her)benutting in de productie van gecertificeerde substraatcompost, van biochar of van een o.b.v. organische koolstofgehalte vergelijkbaar product.</p> <p>Trede 2: Hoog rendement vergisting, d.w.z. niet wordt slechts biogas geproduceerd, maar het digestaat (nutriënten) wordt bodemkundig benut (b.v. in de landbouw). Indien het digestaat niet voor bemestingsdoeleinden wordt ingezet, is Trede 1 (Laag rendement vergisting) van toepassing.</p> <p>Trede 1: Hieronder vallen alle andere bestemmingen van bermgras, zoals compost (gft) en inzet als beddingmateriaal (lig- plaatsmateriaal voor (melk)vee).</p>
--	--

## Bonus/malus regeling

De opgegeven prestaties worden elk kalenderjaar (inclusief verlenging) op basis van de ingediende afleververklaringen van de verwerker(s)/ontvanger(s) beoordeeld. Na verificatie wordt per trede het gerealiseerde percentage geconfronteerd met het bij inschrijving opgegeven percentage. Wordt in totaal meer dan 5 procentpunten afgeweken doordat bermgras op een hogere trede is verwerkt dan bij inschrijving is opgegeven, dan ontstaat recht op een bonus (opwaartse beweging). Wordt daarentegen meer dan 5 procentpunten (doch minder dan 20) afgeweken doordat bermgras op een lagere trede is verwerkt, dan ontstaat een malusverplichting (neerwaartse beweging). Bij een neerwaartse beweging van meer dan 20% is sprake van wanprestatie, tenzij sprake is van overmacht. Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt de bonus uitgekeerd of malus in rekening gebracht.

De afwijkingen worden gesaldeerd gewogen, dat wil zeggen het saldo van op- en neerwaartse bewegingen geeft het totale afwijkingspercentage (+ of -) weer. Een beweging van bij elkaar opgeteld méér dan 5 procentpunten ten opzichte van de opgegeven benuttingsprestaties naar beneden (-) levert een maluskorting op in de te betalen prijs voor het onderhoudswerk op basis van de volgende formule:

- $(5\% \times \text{totaal aanneemsom verslagjaar in €}) \times (N \text{ minus } 5 \text{ procentpunten}) = \text{malusbedrag}$ . *N is het aantal procentpunten van de totale beweging (het saldo van neerwaartse en opwaartse prestaties).*

Een beweging van méér dan 5 procentpunten naar boven (+) levert een bonus op, gebaseerd op de volgende formule:

- $(5\% \times \text{totaal aanneemsom verslagjaar in €}) \times (N \text{ minus } 5 \text{ procentpunten}) = \text{bonusbedrag}$ .

### Rekenvoorbeeld

Een beweging neerwaartse beweging van 12% levert een malus van € 35.000,-

$$(0,05 \times 1.000.000) \times (0,12 - 0,5) = € 35.000,-$$

Vul in: **Mijn eindscore voor de (her)benutting van het bermgras bedraagt ..... punten**

### **Afleveradres(sen) bermgras (invullen)\***

- Trede ... :                      Naam ontvanger                      :  
   Adres    :  
   Woonplaats    :  
   Telefoonnummer    :  
   Paraaf ontvanger    :
  
- Trede ... :                      Naam ontvanger                      :  
   Adres    :  
   Woonplaats    :  
   Telefoonnummer    :  
   Paraaf ontvanger    :
  
- Trede ...                      Naam ontvanger                      :  
   Adres    :  
   Woonplaats    :  
   Telefoonnummer    :  
   Paraaf ontvanger    :
  
- Trede ...                      Naam ontvanger                      :  
   Adres    :  
   Woonplaats    :  
   Telefoonnummer    :  
   Paraaf ontvanger    :

\* Nb: Het gedurende de contractperiode afwijken van het (de) hiervoor opgegeven afleveradres(sen) is binnen een en dezelfde trede toegestaan, mits de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis wordt gesteld. Een zodanige afwijking naar een hogere of lagere trede is onder dezelfde voorwaarde onderhevig aan de bonus/malus regeling.

**Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens juist en naar waarheid zijn ingevuld.**

**Naam inschrijver(s)** :

**Naam tekeningsbevoegde** :

**Datum** :

**Plaats** :

**Handtekening** :

**Voeg dit formulier na invulling en ondertekening bij uw Inschrijving**