

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 21004-50

voor het onderhouden van bermen en sloten in de
gemeente Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, Lelystad, Dronten en
Almere in Provincie Flevoland tot 31 december 2021.

RAW Bestek : Onderhoud bermen en sloten in Flevoland, 2021

Besteksnummer : 21004-50

Versie : Definitief

Datum : 05 februari 2021

Bezoekadres : Visarenddreef 1

8232 PH LELYSTAD

Postadres : Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

Telefoon : 0320 - 265 265

E-mail : info@flevoland.nl

Website : www.flevoland.nl

algemeen Deel 2.2 posten tekstueel aangepast/gewijzigd/aangevuld/tekst verwijderd.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
1012 <u>Bestaande post vervangen voor onderstaande post</u>	9
1012 <u>Intensieve bermen met wildspiegels</u>	9
2012 <u>Bestaande post vervangen voor onderstaande post</u>	10
2012 <u>Intensieve bermen met wildspiegels</u>	10
202 Bestaande post vervangen voor onderstaande post	10
202 ONDERHOUD WATERGANGEN	10
3. Bepalingen	11

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101120		Bestaande post vervangen voor onderstaande post Tekst " - 1422" verwijderd'				
101120	512899	. .<					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1012		Overig maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
		Geschikt materieel gebruiken om spoorvorming en schade aan de grasmat en dijk te voorkomen.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1012		<u>Bestaande post vervangen voor onderstaande post</u>				
		Bestaande post vervangen voor onderstaande post				
		Tekst: "Verkeersmaatregelen: zie besteksposten" verwijderd				
1012		<u>Intensieve bermen met wildspiegels</u>				
		Vervuilde bermplanken, reflectordragers en wegmeubilair door het toedoen van het beheersen van vegetatiehoogtes dienen in dezelfde werkgang gereinigd te worden				
101210		Bestaande post vervangen voor onderstaande post				
		Tekst: "- 1423a" verwijderd				
101210	512899	Beheersen vegetatiehoogte attentiestrook bermplanken.	week	38,00	V	
		Betreft het beheersen van vegetatiehoogte van attentiestroken inclusief vegetatiehoogte rondom obstakels overeenkomstig artikel 51.22.02 in deel 3 van dit bestek				
		Bermplanken met wildspiegels h.o.h. 25 meter				
		Maaien vanaf de rijbaan	m			45.543,00 I
		Te onderhouden lengte				
		oost: 24.976 m				
		zuid: 20.566 m				
		Vegetatievorm normaal tot ruig ontwikkeld				
		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		Grondsoort: klei				
		Horizontaal of met een talud tot 1:2				
		Maaisel in dezelfde werkgang verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
201120		Bestaande post vervangen voor onderstaande post				
		Tekst: " - 1422a" verwijderd				
201120	512899	Beheersen vegetatiehoogte attentie strook.	week	38,00	V	
		Situering: langs provinciale wegen muv attentiestroken met wildspiegels				
		Betreft het beheersen van vegetatiehoogte van attentie stroken inclusief vegetatiehoogte rondom obstakels overeenkomstig artikel 51.22.01 in deel 3 van dit bestek				
		Noord: 269.193 m1				
		Bermplanken h.o.h. 200 m				
		Maaien vanaf de rijbaan	m			269.193,00 I
		Te onderhouden lengte incl. geleiderail				
		aannemer dient rekening te houden dat er geleiderail in de attentiestroken staat.				
		Geleiderail: 2285 m1				
		Vegetatievorm normaal tot ruig ontwikkeld				
		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
		Grondsoort: klei				
		Horizontaal of met een talud tot 1:2				
		Maaisel in dezelfde werkgang verzamelen en vervoeren.				
		Maaisel afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2012			Bestaande post vervangen voor onderstaande post Bestaande post vervangen voor onderstaande post Tekst: "Verkeersmaatregelen: zie besteksposten" verwijderd			
2012			Intensieve bermen met wildspiegels Vervuilde bermplanken, reflectordragers en wegmeubilair door het toedoen van het beheersen van vegetatiehoogtes dienen in dezelfde werkgang gereinigd te worden			
201210			Bestaande post vervangen voor onderstaande post Tekst: "- 1423a" verwijderd			
201210	512899		Beheersen vegetatiehoogte attentiestrook bermplanken. Betreft het beheersen van vegetatiehoogte van attentiestroken inclusief vegetatiehoogte rondom obstakels overeenkomstig artikel 51.22.02 in deel 3 van dit bestek Bermplanken met wildspiegels h.o.h. 25 meter Maaien vanaf de rijbaan Te onderhouden lengte Noord: 3.775 m1 Vegetatievorm normaal tot ruig ontwikkeld Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:2 Maaisel in dezelfde werkgang verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	38,00	V
202			Bestaande post vervangen voor onderstaande post Bestaande post vervangen voor onderstaande post Tekst "Opdrachtnemer dient er in de eenheidsprijs rekening mee te houden dat een deel van de sloten (ca. 50%) vanaf de rijbaan of vanuit de zone binnen 1,5 meter kant verharding gemaaid moeten worden, omdat in de naastgelegen berm onvoldoende ruimte is." toegevoegd	m		3.775,00 I
202			ONDERHOUD WATERGANGEN De kosten van de te treffen verkeersmaatregelen worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de betreffende besteksposten, Opdrachtnemer dient er in de eenheidsprijs rekening mee te houden dat een deel van de sloten (ca. 50%) vanaf de rijbaan of vanuit de zone binnen 1,5 meter kant verharding gemaaid moeten worden, omdat in de naastgelegen berm onvoldoende ruimte is. Zie kaart Waterschap: https://www.zuiderzeeland.nl/@4558/schouwkaarten/			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

