

Aanbesteding: Aanschaf materieel gladheidsbestrijding

Aanbestedende Dienst: Gemeente Delft

Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Beoordelingsschaal (leidraad 5.5)

Vraag:

U vermeldt bij de kwalificatie “Goed” en “Voldoende” dezelfde tekst. Wilt u dit corrigeren?

Antwoord:

Abusievelijk is dezelfde tekst opgenomen.

De juiste tekst luidt als volgt:

- Goed: Alle belangrijke onderdelen van het gevraagde zijn op goede wijze beschreven en zijn goed toegespitst op de situatie binnen de gemeente Delft. Het geven van overtuigende concrete voorbeelden en referenties en bewijzen (waar mogelijk relevant) is eveneens van goed niveau.

75% van de maximaal te behalen fictieve korting voor dat subgunningscriteria

- Voldoende: Alle belangrijke onderdelen van het gevraagde zijn voldoende beschreven en zijn voldoende toegespitst op de situatie binnen de gemeente Delft. Het geven van overtuigende concrete voorbeelden en referenties en bewijzen (waar mogelijk relevant) is eveneens van voldoende niveau.

50% van de maximaal te behalen fictieve korting voor dat subgunningscriteria

Beantwoord op: 12-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Automatisch strooien (eis 11)

Vraag:

In eis 11 stelt u dat er sprake is van automatische aansturing van de strooimachine. Kunt u verduidelijken of routebegeleiding naar en tijdens de strooiroute d.m.v. spraak en een visuele melding ook onderdeel uit dient te

maken van de inschrijving?

Antwoord:

Eis 11 geeft de minimale vereisten weer. Routebegeleiding is geen onderdeel van de minimum eisen, maar kan door de aanbieder worden meegenomen in de uitwerking van de gunningscriteria. Deze uitwerking wordt beoordeeld conform bijlage 6 subgunningscriteria.

Beantwoord op: 12-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Strooimanagementsysteem (leidraad 2.3 en eis 11.2)

Vraag:

Onderdeel van de aanbesteding is het aanbieden van een strooimanagement systeem dat de gemeente in staat stelt om rapportages te draaien. Hieraan stelt u geen minimeisen. Mag worden volstaan worden met een online-Excel overzichtje met daarop de acties en de status daarvan welke voor en na de strooiactie aangepast wordt?

Of eist u een systeem dat 'live' (real time) overzicht biedt, per actie inzicht biedt in de uitgevoerde strooiactie, en daadwerkelijk ook inzicht in stroodata (positie, breedte, dosering, strooibeeld, natzout aan) op bijvoorbeeld kaartachtergrond geeft en waarbij de stroodata 5 jaar binnen de EU worden opgeslagen?

Antwoord:

Aan het strooimanagementsysteem worden inderdaad geen minimum eisen gesteld anders dan dat dit conform eis 11.2 uit het PvE efficiënt en effectief dient te zijn. De inschrijver is vrij om vanuit eigen expertise een passende aanbieding voor het strooimanagement systeem te doen.

Tevens komt het onderdeel strooimanagementsysteem óók terug in de gunningscriteria. Op dit onderdeel kan een aanbieder naar eigen inzicht een aanbieding doen waarbij geldt dat dit wordt beoordeeld conform bijlage 6 subgunningscriteria.

Beantwoord op: 12-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Afzetsysteem (eis 12)

Vraag:

U specificeert geen afzetsysteem in de eisen aan de grote en kleine opzetstrooiers anders dan dat met de elektrische leegdraaiunit de strooier op-

en afgezet moet kunnen worden. Dit lijkt een verwijzing naar het zware volhydraulische op- en afzetsysteem dat in de markt met name door Rijkswaterstaat wordt toegepast. Gezien het gewicht van een dergelijke constructie wordt dit type afzetsysteem binnen de Nederlandse markt bij gemeentelijke overheden en bij kleine strooiers niet toegepast. Er resteert dan te weinig toelaatbaar laadvermogen om effectief te kunnen werken.

Mag daarom bij de grote opzetstrooiers het gebruikelijke mechanische ro-ro afzetsysteem worden aangeboden en kleine opzet-strooimachine het gebruikelijke "vijzelpotenafzetsysteem"? Daarmee sluit u aan op hetgeen in de Nederlandse markt gebruikelijk is en waarmee de geschouwde machines ook waren uitgerust.

Antwoord:

Er is een afzetsysteem gewenst conform eis 13 van het PvE, de aanbieder is vrij om de door hem/haar beste oplossing hiervoor aan te bieden. Het PvE is hierop aangepast.

De aanpassing waarnaar wordt gerefereerd geldt voor eis 12. Eis 12 vervalt en wordt als volgt aangepast: "voorzien zijn van een goed bereikbare elektrisch/hydraulisch aangedreven inrichting, waarmee de silo in stationaire toestand op veilige en efficiënte wijze kan worden leeggedraaid, "

Beantwoord op: 12-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Inhoud natzouttanks (eis 4)

Vraag:

U vermeldt dat de zoutstrooiers geschikt dienen te zijn voor zowel FS-00, FS 30 en FS 50 strooien. Begrijpen wij goed dat u hiermee bedoelt dat de besturing en het verdeelsysteem hiervoor geschikt dienen te zijn, dat er vanuit de bedieningskast omgeschakeld kan worden naar deze instellingen tussen de instellingen, maar dat de inhoud van de natzouttanks minimaal gebaseerd is op de FS-30 strooimethodiek?

Antwoord:

Uw aanname is correct.

Beantwoord op: 12-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Foutieve formule

Vraag:

Het lijkt erop dat de formule om het tarief van het strooimanagement in cel D18 van het prijzenblad op te geven niet werkt. Wilt u deze aanpassen?

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft een nieuw prijzenblad geüpload (V2.0)

Beantwoord op: 12-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bouwjaar strooier

Vraag:

U vermeldt in de tabel § 2.5 van aanbestedingsleidraad 2.5 bij één van de kleine strooiers zowel een bouwjaar van 2018 als een revisiejaar van 2018. Gezien de andere serienummers in uw overzicht lijkt het bouwjaar niet correct. Kunt u het juiste bouwjaar doorgeven?

Antwoord:

Het juiste bouwjaar is 2010.

Beantwoord op: 12-03-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

inleverdatum hiaat

Vraag:

In het dashboard van Tendered komen wij de melding tegen "verstuur uw inschrijving voor 22 maart 12.00".(Sluitingsdatum 22 maart 2021 12.00)In de planning van de gemeente Delft vinden wij bij de uiterste datum ontvangst inschrijvingen 23 maart voor 12.00, kunt u aangeven met welke einddatum wij rekening moeten houden?

Antwoord:

Er is abusievelijk in Tendered opgenomen dat de inleverdatum 22 maart is. De juiste datum is 23 maart 12:00. Deze aanpassing zal worden doorgevoerd in Tendered.

Beantwoord op: 12-03-2021

Label: Proces

Ref.nr.

9

Onderwerp:

specifieke eisen grote opzetstrooiers en kleine opzetstrooiers

Vraag:

Tijdens de schouw troffen wij uw vloot aan, wij constateerden daar veelal hydraulische strooiers "vast" geplaatst op een vrachtwagen, bij eis 3 wenst u een naafaandrijving op de strooier, met een naafaangedreven strooier bent u als strooidienst richting de toekomst flexibel mbt het plaatsen op voertuigen, wat wij bij deze gedachten gang missen is een afzetsysteem. Klopt het dat er geen afzetsysteem gewenst is? of wenst u een containerslede of een afzetsysteem met RO-RO systeem waarbij de constructie van het afzetsysteem afgestemd is op het maximaal toelaatbaar gewicht van de zoutstrooier.

Antwoord:

Er is een afzetsysteem gewenst conform eis 13 van het PvE, de aanbieder is vrij om de door hem/haar beste oplossing hiervoor aan te bieden

Beantwoord op: 12-03-2021**Label:** Inhoud