

Tabel Requirements ICT-toepassing VTH-OW gemeente Krimpenerwaard:

\*) *In de kolom 'Specifiek KR Gewenst' zijn de gewenste functies aangegeven. Tussen haakjes is vermeld het aantal (bij de beoordeling) te behalen punten bij het aanbieden van de betreffende functie: (5 punten) of (3 punten) of (1 punt).*

GEMMA indeling	(basis versie 1.1)			Specifiek KR	Specifiek KR	Specifiek KR	Specifiek KR	Specifiek KR	Opmerking
				Verplicht	Verplicht	Gewenst *)	Onbelangrijk	Functioneel beschikbaar per:	
Applicatie functie	Requirement	Toelichting	GEMMA categorie	Initiële eis gemeente	Niet-initiële eis gemeente	Functionaliteit MET Meerwaarde gemeente	Functionaliteit ZONDER meerwaarde gemeente	(indien aangeboden)	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH002 Kunnen registreren van de beschikking	Voor toezicht, handhaving en monitoring is het van belang dat een beschikking wordt geregistreerd inclusief belangrijke metadata. Hierbij wordt metadata opgeslagen zoals: - type beschikking (Vergunning, maatwerkvoorschriften, handhaving) - datum beschikking - geldigheid (bv bij tijdelijke omgevingsvergunning) - betrokken activiteiten. De beschikking wordt als document vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API.	Should	X				Bij oplevering	De zaak- en document-registratiecomponent wordt ook via de koppeling in zaakstelsel van de gemeente (Djuma) opgeslagen.
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH004 Kunnen registreren van (inkomende) correspondentie	Voor een goede audittrail moet inkomende correspondentie bij de zaak worden geregistreerd. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API.	Should	X				Bij oplevering	De zaak- en document-registratiecomponent wordt ook via de koppeling in zaakstelsel van de gemeente (Djuma) opgeslagen.
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH005 Kunnen registreren van een formeel, vastgesteld document	Een proces-verbaal, een advies, een verslag van een hoorzitting zijn voorbeelden van belangrijke documenten die goed moeten worden vastgelegd nadat de inhoud (zo nodig in overleg met betrokkenen) is vastgesteld. De documenten worden vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API.	Should			X (5 punten)		Bij oplevering	De zaak- en document-registratiecomponent wordt ook via de koppeling in zaakstelsel van de gemeente (Djuma) opgeslagen.

Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH006 Kunnen vastleggen en registreren beslissing/advies voor vervolg op basis van beoordeling geconstateerde situatie	Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Het betreft hier tekstuele vastlegging in het systeem en niet de eventueel bijhorende documenten, zoals het vastleggen/registreren van advies voor vervolg in relatie tot handhavingsbeleid, bijvoorbeeld: Overtreding J/N, Ernst overtreding, Gedrag overtreder of Advies sanctie. De documenten worden vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH008 Kunnen starten, stoppen, wijzigen en verwijderen van een samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV	Indien het ingediende Verzoek leidt tot een samenwerking met een ketenpartner, moet het mogelijk zijn om vanuit de VTH-software of Zaaksysteem een samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV te kunnen starten. Naast het initiëren van een Samenwerking, moet het ook mogelijk zijn om Samenwerkingen te stoppen, te wijzigen als de samenstelling van de samenwerking verandert en te verwijderen als de documenten uit de samenwerking zijn gearchiveerd.	Should			X (3 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH009 Kunnen uitzetten en ontvangen van actieverzoeken via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV	Adviesaanvragen worden bij een (keten)partner uitgezet in de vorm van een actieverzoek. De VTH software moet deze actieverzoeken in de Samenwerkfunctionaliteit kunnen uitzetten naar partners, maar ook kunnen ontvangen van partners.	Should			X (3 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH013 Kunnen opslaan en opvragen van documenten in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV	Documenten (adviezen/rapporten/etc) die ketenpartners nodig hebben, moeten gedeeld kunnen worden in de Samenwerking. De VTH software kan hiervoor documenten opslaan in de Samenwerkfunctionaliteit. De documenten die door ketenpartners gedeeld worden via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV moeten door de VTH software opgehaald kunnen worden. Dit kan nodig zijn bij het verder opstellen van het advies of bij het compleet maken van het dossier als de zaak in afgehandeld. Indien documenten worden gedownload, worden deze opgeslagen in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API.	Should			X (3 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH020 Kunnen opzoeken van begrippen in de stelselcatalogus	De relevante begrippen uit het Omgevingsplan zijn een belangrijke basis voor de behandeling van een VTH-zaak. Deze begrippen zijn opgenomen in de stelselcatalogus en moeten voor de behandeling van de VTH-zaak daaruit kunnen worden geraadpleegd. Ook bij de uitvoering van Toezicht en Handhaving is het gewenst om de juiste begrippen te kunnen hanteren.	Should			X (1 punt)		Bij oplevering	

Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH023 Kunnen opvragen van gegevens in het monumentenregister bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed	Als een Verzoek wordt ingediend, moet gecontroleerd kunnen worden in het monumentenregister bij het RvCE of het om een Rijksmonument gaat of niet.	Onbepaald				X	nvt		
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH024 Kunnen publiceren van een besluit via het officiële publicatiemechanisme (DROP)	Ontvangen aanvragen worden conform art. 16.63 Owen behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst.	Must	X					Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH029 Kunnen ophalen van gegevens / documenten uit de Archiefregistratiecomponent	Bij de behandeling van VTH-zaken kunnen gegevens/documenten uit gerelateerde zaken uit het verleden van belang zijn of zelfs het uitgangspunt voor de behandeling van de zaak. De VTH software haalt deze gegevens of documenten bijvoorbeeld uit een Archiefregistratiecomponent.	Onbepaald	X					Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH030 Kunnen bevragen van gegevens in de basis- of kernregistraties	Gegevens en bescheiden waarover de gemeente al beschikt, hoeven niet door de aanvrager te worden geleverd. De VTH software heeft koppelingen naar relevante (landelijke) basisregistraties om dergelijke gegevens te raadplegen.	Should			X (5 punten)			Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH031 Kunnen bevragen en wijzigen van gegevens in de Zaakregistratiecomponent of het Zakenregister	De VTH software kan een zaak registreren via de ZDS standaard in de Zaakregistratiecomponent of via de Zaken API in het Zaakregister, de afhandeling (uitvoering en bewaking van het proces) gebeurt vervolgens in de VTH software. Daarom moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen deze componenten. De Zaak- en Document Services is de huidige standaard om in het Zakenregister de zaak te registreren met de status. Deze standaard wordt vervangen door de Zaken API.	Should			X (5 punten)			Bij oplevering	De zaak- en document-registratiecomponent wordt ook via de koppeling in zaaksysteem van de gemeente (Djuma) opgeslagen.
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH032 Kunnen bevragen van gegevens in de Zaaktypecataloguscomponent of het Catalogusregister	Bij het registreren van de zaak worden alleen zaaktypes gebruikt uit de zaaktypecatalogus.	Should	X					Bij oplevering	De zaak- en document-registratiecomponent wordt ook via de koppeling in zaaksysteem van de gemeente (Djuma) opgeslagen. Het zaaktype komt daarom zowel voor in Djuma als in de VTH-applicatie
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH033 Kunnen bevragen van gegevens in de financieel component	Bijvoorbeeld voor het factureren van opgelegde leges, verbeurd verklaarde dwangsommen of uitvoeringskosten moeten de relevante gegevens kunnen worden uitgewisseld met de financiële component.	Onbepaald				X	nvt		
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH034 Kunnen bevragen en wijzigen van gegevens in het Besluitenregister	Eerdere besluitvorming vormt een belangrijk kader voor een actuele VTH-zaak. Wanneer bijvoorbeeld een ontheffing voor een bepaalde, afwijkende activiteit eerder is geweigerd, kan dat daarna niet zomaar alsnog worden toegestaan.	Should			X (3 punten)			Bij oplevering	

Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH035 Kunnen aanbieden van gegevens aan het data-analyse en monitoringcomponent	VTH-besluiten hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving en brengen risico's in relatie tot het naleefgedrag in beeld. Het is daarmee belangrijke informatie voor monitoring en analyse.	Onbepaald			<b>X (1 punten)</b>		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH036 Kunnen bevragen en wijzigen van gegevens in de Documentregistratiecomponent of het Documentenregister	Documenten worden in de Documentregistratiecomponent opgeslagen en niet in de VTH software. Bijhorende metadata worden in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API opgeslagen en kunnen door het VTH-systeem worden bevroegd.	Should			<b>X (3 punten)</b>		Bij oplevering	De zaak- en documentregistratiecomponent wordt ook via de koppeling in zaaksysteem van de gemeente (Djuma) opgeslagen.
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH041 Kunnen genereren van brieven/besluiten aan indiener en belanghebbende	Op verschillende momenten binnen diverse processen moeten brieven of besluiten kunnen worden opgesteld voor een indiener of belanghebbende. De VTH software de oplossing kan documenten aanmaken aan de hand van vooraf gedefinieerde sjablonen in de huisstijl van de organisatie.	Onbepaald	<b>X</b>				Bij oplevering	Naast deze eis moeten er ook brieven en besluiten kunnen worden gemaakt m.b.v. de gemeentelijke iWriter 365 applicatie (en via de iWriter 365 koppeling in de VTH-OW applicatie ontsloten worden).
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH042 Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer, indiener en belanghebbende	De initiatiefnemer en eventuele specifieke belanghebbenden krijgen de stukken toegezonden of worden uitgenodigd tot indienen van zienswijzen (bv. informatieve of inhoudelijke brieven). Dit kan bijvoorbeeld via e-mail, brief of Berichtenbox. Dit is afhankelijk van de wens van de aanvrager. Het is wettelijk verplicht alle (gebruikelijke) kanalen hiervoor open te houden. Mogelijk dat deze berichten via de Outputmanagementcomponent gestuurd worden, als de gemeente deze heeft.	Onbepaald			<b>X (5 punten)</b>		Bij oplevering	Berichten wordt via de koppeling met Djuma verstuurd per email, via mijnoverheid of gepubliceerd in het klantportaal.
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH043 Kunnen afsluiten van het proces opstellen van de (concept)beschikking	Na vaststelling door het bevoegde orgaan (met verwerking van eventuele aanpassingen), wordt het document dat formeel is vastgesteld 'bevroren', waarmee een behandelfase is afgerond. Het kan hierbij gaan om - Ontwerp beschikking omgevingsvergunning (college) - Ontwerp advies met instemming (raad) - Definitieve beschikking omgevingsvergunning (college of gemandateerde ambtenaar) - Definitief Advies met instemming (raad) In feite betreft het hier het afronden van een processtap. Dit kan mogelijk leiden tot het aanpassen van een status van de zaak.	Onbepaald			<b>X (5 punten)</b>		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH045 Kunnen vastleggen van resultaten van inhoudelijke toetsing van de activiteiten	Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd door het bevoegd gezag vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft. De resultaten van de toetsing kunnen in een risicogericht toetsingsprotocol worden vastgelegd.	Should	<b>X</b>				Bij oplevering	Onderdeel van de invulling van deze functie is ook het realiseren van een koppeling met de bij de gemeente in gebruik zijnde ICT applicatie iBabs.

Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH046 Kunnen laten accorderen van de concept beschikking	Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden. Het daadwerkelijk accorderen wordt buiten het VTH-systeem gedaan. In feite betreft het hier het starten en volgen van een processtap.	Onbepaald			<b>X (3 punten)</b>		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH049 Kunnen opstellen van een concept beschikking	Op basis van de uitkomst van de integrale afweging wordt via de Documentcreatiecomponent een concept voor de beschikking opgesteld (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking'). Hierin worden eventuele maatwerkvoorschriften opgenomen die de gemeente wil verbinden aan het verlenen van de vergunning.	Onbepaald	<b>X</b>				Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH054 Kunnen aangeven van een risicoprofiel	Een risicoprofiel van de aanvraag (en de daarin aangevraagde activiteiten), op basis waarvan een bijbehorende toetsings- en toezichtsprotocol van toepassing is waarin de diepgang overeenkomst met het vastgelegde risicoprofiel.	Should			<b>X (5 punten)</b>		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH056 Kunnen bepalen en registreren van de te volgen procedure	Uitgangspunt in de Omgevingswet is dat zowel voor binnenplanse als buitenplanse activiteiten de reguliere procedure wordt gevolgd, tenzij sprake is van een bijzondere situatie. Van zo'n bijzondere situatie kan sprake zijn op grond van internationaalrechtelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de MER-richtlijn of de Seveso-richtlijn), of als de aangevraagde activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, of als er sprake is van een rijksmonumentenactiviteit.	Onbepaald			<b>X (5 punten)</b>		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH060 Kunnen controleren of de aanvraagde of geconstateerde activiteiten vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn	Als aangevraagde activiteiten vergunningvrij zijn, hoeft er geen behandeling te worden gestart.	Onbepaald			<b>X (5 punten)</b>		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH061 Kunnen ondersteunen in het maken van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen	Bij meervoudige/complexen zaken (VTH) zullen verschillende behandelaren en adviseurs input leveren. De hoofdbehandelaar moet ondersteund kunnen worden om het overzicht te behouden bij de integrale afweging, overwegingen en uiteindelijke resultaat van de integrale afweging. Bijvoorbeeld door vanuit de deelttoetsingen (op hoofdlijnen) direct inzichtelijk te krijgen welke knelpunten er zijn en wat passend is (en dus geen issue is). Dit kan dan direct de agenda voor de integrale afweging zijn.	Onbepaald			<b>X (5 punten)</b>		Bij oplevering	

Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH063 Kunnen opstellen van een besluit	Afhankelijk van het aantal en de omvang van de zienswijzen en de complexiteit van de verwerking daarvan kan de beantwoording van de zienswijzen opgenomen worden in het definitieve besluit of in een separate nota van beantwoording zienswijzen. De oplossingen die tijdens de integrale afweging gevonden zijn voor de eventuele geschilpunten uit de ingediende zienswijzen worden verwerkt in de beschikking en daaruit wordt het definitieve besluit voor de aanvraag omgevingsvergunning opgesteld. Tevens mogelijkheid om concreet aan te geven welke motivering in de tekst van de beschikking moet worden opgenomen en welke voorschriften (indien van toepassing).	Onbepaald	X				Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH064 Kunnen opstellen van een toetsingsdocument	Een behandelaar toetst een activiteit binnen de VTH-zaak en moet de toetsing met het resultaat kunnen vastleggen in een document. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent.	Onbepaald	X				Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH069 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners	Afspraken tussen de verschillende partners kunnen vastgelegd worden, zodat het proces goed gecoördineerd verloopt en bij het opstellen van een besluit dit leidt tot een congruent geheel. De afspraken kunnen vastgelegd zijn in de PDC Omgevingswet.	Should			X (1 punt)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH070 Kunnen vastleggen van samenhang met andere procedures/besluitvorming	In sommige zaken is (positieve) besluitvorming randvoorwaardelijk om verder te kunnen gaan of om de zaak af te kunnen ronden. Een voorbeeld: Een handhavingszaak kan worden afgerond als de overtreding is opgeheven doordat de benodigde omgevingsvergunning is verleend.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH071 Kunnen genereren van operationele rapportages (bv. overzicht werkvoorraad, voortgang)	Voor de beheersing van de werkvoorraad, zowel op het niveau van een individuele medewerker als (een onderdeel van) de organisatie, moeten periodiek rapportages kunnen worden gegenereerd. Verder moeten rapportages kunnen worden gegenereerd voor monitoring van de resultaten van de uitvoering als belangrijke informatie voor het opstellen van beleid en regelgeving. Ook het genereren van managementrapportage valt hieronder.	Onbepaald	X				Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH072 Kunnen genereren van management rapportages	Om actief te kunnen sturen, ondersteunt de VTH software het kunnen genereren van rapportages ten behoeve van het Managent. De VTH software biedt hiervoor een aantal voor gedefinieerde rapportages (op basis van best practice).	Onbepaald	X				Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH073 Kunnen samenstellen van eigen rapportages	Bij de verschillende bevoegde gezagen zullen verschillende speerpunten of aandachtspunten zijn vastgesteld voor de dienstverlening. Daarvoor moeten specifieke rapportages kunnen worden opgesteld.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	

Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH075 Kunnen inplannen van werkzaamheden	Om het team dat de vergunningaanvraag behandelt tijdig te kunnen voorzien van gevraagde adviezen is het belangrijk om werkzaamheden aan de juiste medewerker(s) toe te wijzen en in te plannen in overleg met de hoofdbehandelaar. Het Verzoek moet kunnen worden toegekend aan een (hoofd)behandelaar. Deze is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van het Verzoek.	Onbepaald			X (3 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH079 Kunnen (flexibel) inrichten van de werkprocessen	Afhandeling van zaken volgt lang niet altijd de 'happy flow' c.q. is lang niet altijd een lineair proces. Soms moeten delen van het proces worden herhaald/opnieuw. Uitgangspunt is dat de hoofdbehandelaar deskundig is, goed kan bepalen hoe het proces verder moet en daarbij dus flexibel keuzes kan maken. Processen moeten dus slim modulair kunnen worden geïmplementeerd.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH080 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandelaar/behandelaren/adviseurs	Een zaak moet kunnen worden toegewezen aan een specifieke medewerker als hoofdbehandelaar, zodat de zaak in zijn/haar werkvoorraad wordt opgenomen en hij/zij de juiste rechten krijgt om de zaak te afhandelen. Hetzelfde geldt voor behandelaren en adviseurs die worden gevraagd om specifieke aspecten van de aanvraag te toetsen of daarop te adviseren.	Should			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH081 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag	De hoofdbehandelaar van een zaak moet goed overzicht hebben over voortgang van de zaak. Daar hoort bij dat de hoofdbehandelaar kan zien wat de voortgang is bij gevraagde adviezen (intern en extern) om op tijd te kunnen zien of er een knelpunt in de planning van een zaak. Het totaaloverzicht van de eind statussen van de adviesvragen geeft een beeld op hoofdlijnen of er inhoudelijke knelpunten zijn en daarop moet worden geschakeld.	Should			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH082 Kunnen bewaken van de status van een zaak	Voor de monitoring van de bedrijfsvoering, zowel organisatie breed als op individueel niveau, moeten de statussen van de (lopende) zaken kunnen worden bijgehouden. Klant(en) hebben ook behoefte aan inzicht in de voortgang van de eigen zaak. Afhankelijk van het type zaak, kan het daarbij gaan om een aanvrager, overtreder en/of belanghebbende.	Should	X				Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH083 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen	Aangezien de inhoudelijke toetsing belegd kan zijn bij diverse interne en externe adviseurs en ketenpartners, is bewaken van de termijnen voor levering van de adviezen en/of instemmingen noodzakelijk.	Should			X (5 punten)		Bij oplevering	

Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH086 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaak- en Documenten Services	Voor het automatisch kunnen aanmaken en updaten van zaken, is een koppeling naar een Zaaksysteem of Zakenregister nodig. Deze koppeling is gebaseerd op de huidige standaard en voldoet minimaal aan de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie. Later wordt deze standaard Zaken API.	Should	X				Bij oplevering	Verplichting.
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH087 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaakgericht Werken API (ZGW API)	De nieuwe standaard Zaakgericht Werken API volgt de landelijke URI en API strategie. Deze nieuwe standaard is gebaseerd op REST/JSON en wordt ingezet om geautomatiseerd Zaakgericht te kunnen werken met informatiesystemen van gemeenten of uitvoeringorganisaties. Minimaal de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie wordt hiervoor gebruikt.	Should			X (3 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH088 Kunnen koppelen van documenten aan een Zaak in de Zaakregistratiecomponent of in het Zakenregister	De Zaakdocumenten die opgeslagen zijn in de Documentenregistratiecomponent, kunnen gekoppeld worden aan de Zaak die is opgeslagen in de Zaakregistratiecomponent of het Zakenregister.	Should			X (5 punten)		Bij oplevering	De zaak- en documentregistratiecomponent wordt ook via de koppeling in zaaksysteem van de gemeente (Djuma) opgeslagen.
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH089 Kunnen aanvragen van intern advies	Inhoudelijk deskundige adviseurs kunnen vanuit de VTH software gevraagd worden om advies uit te brengen in een VTH-zaak. De VTH software biedt hiervoor bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het versturen van een interne e-mail of gebruikt hiervoor een ander notificatiemechanisme.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	E-mail berichten dienen verstuurd en ontvangen te worden door Djuma via de koppeling in zaaksysteem van de gemeente (Djuma) opgeslagen. In Djuma wordt advies gevraagd op een document. Daarom geen eis binnen de VTH-OW applicatie voor e-mail, maar eis tot delen met Djuma.
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH090 Kunnen agenderen van een nieuwe (gerelateerde) zaak	De uitkomst van een zaak kan de aanleiding zijn om een andere zaak te starten. Bijvoorbeeld: de behandeling van een melding van een incident kan als uitkomst hebben dat handhavend moet worden opgetreden. Daarvoor moet dan een zaak worden gestart voor het opleggen van een sanctie. Deze zaken moeten aan elkaar worden gerelateerd, zodat in de nieuwe zaak de voorgeschiedenis en relevante informatie direct inzichtelijk is.	Should			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH091 Kunnen controleren op bestaande (afgehandelde of lopende) zaken (o.a. vergunning, toezicht, handhaving, wijziging omgevingsplan)	Om te voorkomen dat er meerdere aanvragen of meldingen op hetzelfde object worden ingevoerd, is inzage op eerdere ingediende of lopende zaken een hulpmiddel bij het beoordelen of de melding of aanvraag in behandeling moet worden genomen.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	

Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH093 Kunnen registreren van een zaak	Het Verzoek wordt geregistreerd via de ZDS standaard in de Zaakregistratiecomponent of via de Zaken API in het Zaakregister.	Should	X				Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH094 Kunnen relateren van een zaak aan een of meer andere gerelateerde zaken	Verschillende zaken kunnen met elkaar samenhangen en dat moet voor een hoofdbehandelaar in een oogopslag duidelijk zijn, inclusief de actuele status. Bijvoorbeeld: een melding incident leidt tot het opleggen van een sanctie, waarbij toezicht wordt gehouden en uiteindelijk een sanctie wordt toegepast. Dan zijn er vier zaken aan elkaar gerelateerd.	Should			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH095 Kunnen samenwerken met ketenpartners op basis van Zaakgericht Werken	Zaakgericht werken is in het bestuursakkoord van 2015 als uitgangspunt vastgesteld voor de samenwerking in de keten. De VTH software biedt de mogelijkheid via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Zaakgericht te kunnen samenwerken. Dit geldt niet alleen voor planvorming en vergunningverlening (via DSO-LV), maar ook voor toezicht en handhaving in de bestaande situatie (nog niet via DSO-LV).	Should			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH096 Kunnen werken op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet	Voor samenwerking in de keten is de randvoorwaarde dat zaakgericht wordt gewerkt op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet, zodat de VTH-componenten het berichtenverkeer op de juiste manier verwerken.	Should			X (3 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH099 Kunnen abonneren op en ontvangen van notificaties van de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV	Door de Samenwerkfunctionaliteit worden notificaties gestuurd naar partners als er in de Samenwerking iets is gewijzigd. Dit kan een uitnodiging voor een nieuwe samenwerking zijn, een actieverzoek of een nieuwe status van het uitgezette actieverzoek of een notificatie als er een document beschikbaar is gesteld in de Samenwerking.	Should	X				Bij oplevering	
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH100 Kunnen opvragen, toevoegen, wijzigen, verwijderen van rechten op documenten in een Samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV	De VTH software moet rechten op documenten die in de Samenwerking worden gedeeld met partners kunnen opvragen, toevoegen, wijzigen, verwijderen.	Should			X (5 punten)		Bij oplevering	

Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH101 Kunnen bevragen van gegevens uit de lokale dan wel landelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	Adressen of gebieden (waar de aanvraag over gaat) die worden gebruikt in het Verzoek kunnen in de Basisregistraties (zoals de BAG) bevestigd worden. Zo moet BAG (pand(-id) of vbo(-id)) opgehaald kunnen worden en als relatie vastgelegd kunnen worden in het VTH systeem. Als er geen relatie is met een bestaand BAG object dan moet een (tijdelijk) geometrie (punt of vlak) kunnen opnemen. Ook is het wenselijk een BAG attribuut zoals status, bijvoorbeeld object in onderzoek of geconstateerd, op te kunnen vragen. BAG beheerders geven aan welk nieuw verblijfsobject/adres gebruikt moet worden. Zo kunnen deze adressen direct in het besluit opgenomen kunnen worden.	Should			<b>X (5 punten)</b>		Bij oplevering	Het systeem dient gekoppeld te zijn met de basisregistraties (key2datadistributie via de servicebus van Enable-U). Hierdoor wordt er gekoppeld met NHR, BAG en BRP.
Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit	VTH102 Kunnen versturen van notificaties aan andere systemen als er gegevens in het VTH-systeem zijn gewijzigd	Dit is nodig voor starten van BAG proces, verkrijgen brondocument (vergunning, bouwtekeningen, etc.) voor de BAG, melding dat er een vergunning is verleend (gereedmelding), etc. Idealiter verloopt deze notificatie via de Notificatieroutheringcomponent.	Onbepaald			<b>X (3 punten)</b>		Bij oplevering	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH010 Kunnen ontvangen van het triggerbericht uit DSO-LV	De DSO-LV stuurt een triggerbericht dat er een Verzoek klaar staat. Dit bericht moet automatisch kunnen worden ingelezen in het systeem op basis van de nieuwste standaard en zichtbaar zijn in ontvangen Verzoeken. Het Bevoegd Gezag (of de Uitvoerende Instantie) kan het Verzoek doorsturen naar een ander Bevoegd Gezag als zij concludeert dat het Verzoek niet juist is gerouteerd. Hiervoor wordt door het DSO-LV een nieuw triggerbericht naar het nieuwe Bevoegd Gezag gestuurd, en indien van toepassing naar de nieuwe uitvoerende instantie. Het nieuwe triggerbericht is identiek aan het oorspronkelijke bericht, behalve de elementen heeftAlsVerantwoordelijkeVoorBehandeling en eventueel isUitbestedeVoorBehandelingAan. Aan het verschil tussen de indienDatum en de berichtverzenddatum kan het nieuwe Bevoegd Gezag al concluderen dat het om een doorgestuurd Verzoek gaat. Als het nieuwe Bevoegd Gezag het hele Verzoek ophaalt ontvangt het de Verzoek XML met daarin de historie-informatie voor Bevoegd gezag en Uitvoerende insta...	Must	<b>X</b>				Bij oplevering	

Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH011 Kunnen ophalen van het Verzoek uit DSO-LV	Nadat er een triggerbericht is ontvangen, kan het Verzoek op basis van de nieuwste standaard (via de API 'Ophalen Verzoek') worden opgehaald uit het DSO-LV. Het Verzoek wordt ingediend ten behoeve van Vooroverleg (Omgevingsoverleg), als start van het behandelproces (Initiëren), als aanvulling op een eerder ingediend Verzoek (Aanvullen), of dat het Verzoek wordt ingetrokken (Intrekken). Er zijn 7 soorten Type Verzoek onderkend in de Omgevingswet, veelal zijnde een vergunningsaanvraag of melding: Aanvraag vergunning, Melding, Informatie, Informatie ongewoon voorval, Aanvraag maatwerkvoorschrift, Melding gelijkwaardige maatregel, Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel.	Must	X					Bij oplevering	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH012 Kunnen ophalen van de bijlagen bij het Verzoek uit het DSO-LV	Nadat er een triggerbericht is ontvangen, kunnen de bijlagen bij het Verzoek op basis van de nieuwste standaard worden opgehaald uit het DSO-LV (eveneens via de API 'Verzoek ophalen'). De documenten worden vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API.	Must	X					Bij oplevering	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH014 Kunnen registreren van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket	Als een aanvraag buiten het Omgevingsloket om, dus op papier, is ingediend, moet deze alsnog in het Omgevingsloket geregistreerd worden, zodat de voorzieningen van het DSO, zoals de Samenwerkfunctionaliteit, benut kunnen worden bij de verdere behandeling van de aanvraag. De VTH software beschikt hiervoor over een dergelijke registratiefunctie.	Onbepaald				X		nvt	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH016 Kunnen aanbrengen van relatie tussen DSO-LV Verzoeknummer met de zaaknummer(s) van het betreffende bevoegd gezag	Het zaaknummer bij een bevoegd gezag is een uniek nummer. Het DSO-LV Verzoeknummer is ook een uniek nummer dat de aanvrager vanuit het Omgevingsloket heeft ontvangen. Voor zowel aanvrager, bevoegd gezag en alle betrokkenen bij de behandeling is het daarom noodzakelijk dat er een relatie kan worden gelegd tussen het DSO-LV Verzoeknummer en het eigen interne zaaknummer (afkomstig van het Zaakregister), o.a. voor heldere communicatie en goede koppeling naar andere gerelateerde zaken.	Should			X (5 punten)			Bij oplevering	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH017 Kunnen betekenisvol overnemen van antwoorden op vragen uit de vragenboom die meegestuurd zijn in het Verzoek	De antwoorden bij de indieningsvereisten van de aanvrager geven al belangrijke informatie over vergunningplichten in relatie tot de voorgenomen activiteiten. Dit is elementaire informatie bij de intake van de aanvraag en de start van de behandeling.	Should			X (3 punten)			Bij oplevering	

Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH018 Kunnen ophalen van indieningsvereisten uit het DSO-LV	Aanvragen moeten voldoen aan bepaalde indieningsvereisten. Om dit te kunnen toetsen moeten deze indieningsvereisten opgehaald kunnen worden uit het DSO-LV.	Should			X (3 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH019 Kunnen doorsturen van het Verzoek via DSO-LV naar ander bevoegd gezag	Indien het Verzoek niet bij het juiste Bevoegd Gezag is ingediend, moet het Verzoek onverwijld kunnen worden overgedragen aan een ander Bevoegd Gezag. Dit verloopt via het DSO-LV. Het koppelveld die het DSO-LV hiervoor beschikbaar stelt, wordt daarbij gebruikt.	Must	X				Bij oplevering	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH021 Kunnen overnemen van begrippen uit de stelselcatalogus, met een link daar naar toe	De relevante begrippen uit het Omgevingsplan zijn een belangrijke basis voor de behandeling van een VTH-zaak. Deze begrippen zijn opgenomen in de stelselcatalogus en moeten voor de behandeling van de VTH-zaak daaruit kunnen worden opgehaald. Ook bij de uitvoering van Toezicht en Handhaving is het gewenst om de juiste begrippen te kunnen hanteren.	Should				X	nvt	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH026 Kunnen opvragen van de gemeentelijke legesregeling	In de legesregeling zijn de berekeningsmethoden vastgelegd voor de activiteiten die binnen een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd. Om de leges voor een specifieke aanvraag te kunnen berekenen, moet de regeling kunnen worden opgevraagd.	Should			X (3 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH027 Kunnen exporteren van ontwerpbesluit ten behoeve van ter inzagelegging	Ontwerpbesluiten moeten zowel analoog als digitaal ter inzage worden gelegd. In het VTH-systeem moet aangegeven kunnen worden dat het een openbaar document is. Het daadwerkelijk publiceren van een archiefwaardig document wordt niet door het VTH-systeem gedaan.	Should			X (5 punten)		Bij oplevering	Het ter inzage leggen moet conform de bekendmakingswet digitaal gebeuren.
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH044 Kunnen geheel of gedeeltelijk buiten behandeling stellen van een aanvraag	Een ingediend Verzoek moet geheel of gedeeltelijk buiten behandeling gesteld kunnen worden. Dit kan voorkomen als er bijvoorbeeld voor het ingediende Verzoek geen vergunningsplicht is of als niet of in onvoldoende mate aan de gestelde aanvraagvereisten is voldaan. Dit betreft de status van de zaak zetten via de ZDS standaard in de Zaakregistratiecomponent of via de Zaken API in het Zaakregister.	Should	X				Bij oplevering	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH047 Kunnen laten toetsen van de beschikking inclusief legesberekening c.q. -beschikking	Bij eenvoudige vergunningaanvragen wordt op ambtelijk niveau besloten. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het belangrijk de beschikking inclusief legesberekening c.q. -beschikking in elk geval door een tweede persoon (een collega of teamleider) te laten toetsen.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH050 Kunnen opstellen van een legesbeschikking	Op grond van de geldende legestarieven moet de aanvrager van een omgevingsvergunning leges betalen voor de behandeling van de aanvraag. Het opleggen van de leges is een op zichzelf staande beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent.	Onbepaald				X	nvt	

Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH051 Kunnen afhandelen van een planschadeprocedure	Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk. Bij de inhoudelijke toetsing wordt ook onderzocht in hoeverre er planschaderisico bestaat. Mogelijk dat hiervoor een deelzaak wordt gestart.	Onbepaald			X (3 punten)			
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH057 Kunnen berekenen van leges op basis van gemeentelijke legesregeling	Op grond van de vastgestelde legestarieven (berekingsmethode) worden met behulp van specificaties binnen de aanvraag (activiteiten, specifieke variabelen als bouwsom, vloeroppervlak) de verschuldigde leges berekend voor de behandeling van een specifieke aanvraag.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH059 Kunnen controleren of de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten, of de initiatiefnemer participatie heeft georganiseerd en of alle noodzakelijke bijlagen zijn aangeleverd	De indieningsvereisten voor aanvragen zijn gedeeltelijk landelijk en gedeeltelijk lokaal vastgesteld. Als (essentiële) vereisten ontbreken, kan de aanvraag niet goed worden beoordeeld en kan er geen goed afwegen besluit worden genomen op de aanvraag. Aanvragen die niet voldoen, kunnen daarom buiten behandeling worden gesteld.	Onbepaald	X				Bij oplevering	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH062 Kunnen opstellen van een advies	Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Ten behoeve van de integrale afweging moet kunnen worden aangegeven welke knelpunten er zijn en wat passend is (en dus geen issue is). Dit vormt dan gelijk de input voor de agenda van een gezamenlijke, integrale afweging.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH065 Kunnen opstellen van verslagen/rapportages	De ingediende zienswijzen worden (tijdens een hoorzitting) besproken en een eindverslag wordt opgesteld. Het verslag geeft een helder overzicht van de ingebrachte (bezwaar)punten met argumentatie.	Onbepaald				X	nvt	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH068 Kunnen samenstellen van activiteiten tot een integraal besluit	De verschillende activiteiten worden (als deelzaken) in beginsel op zichzelf beoordeeld, waarna vervolgens integrale afweging plaatsvindt. Uiteindelijk moet het geheel leiden tot een integraal besluit, waarbij motiveringen van de verschillende activiteiten moeten worden samengevoegd en de integrale afweging wordt toegevoegd.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	

Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH074 Kunnen agenderen van een adviesvraag aan de Gemeenteraad	De Gemeenteraad heeft bij afwijkingen van het omgevingsplan adviesrecht maar geen instemmingsrecht. Bovendien geldt dat een adviesvraag aan de Gemeenteraad geen reden is voor verlenging van de proceduredoorlooptijd. Het is daarom zaak om de eventuele adviesaanvraag bij de Gemeenteraad vroegtijdig te agenderen en zoveel mogelijk parallel uit te voeren met de verdere activiteiten in het proces. De Gemeenteraad ontvangt de adviesaanvraag van het College en agendeert deze.	Onbepaald				X	nvt	
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH076 Kunnen opschorten van de beslistermijn	Conform art. 4.5 Awb stelt de gemeente een (redelijke) termijn voor het aanleveren van gegevens en bescheiden: de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de gestelde termijn daarvoor is verstreken.	Must	X					Bij oplevering
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH077 Kunnen sluiten van de aanvraag	Als de behandeling van de vergunningaanvraag is overgedragen aan een ander bestuursorgaan, of wanneer de vergunningaanvraag buiten behandeling is gesteld omdat er geen vergunningplicht is of omdat niet in voldoende mate aan de aanvraagvereisten is voldaan, eindigt het bedrijfsproces na de intakefase.	Onbepaald	X					Bij oplevering
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH078 Kunnen verlengen van het termijn van de te volgen procedure	In geval van instemming door andere bestuursorganen wordt de reguliere procedure verlengd met vier weken. Bij enkel advies door andere bestuursorganen geldt deze verlenging niet. Ook bij Handhaving moet het mogelijk zijn termijnen te kunnen verlengen.	Must	X					Bij oplevering
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH084 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het aanvraagproces	Naast de wettelijke termijn, hanteren veel bevoegde gezagen servicetermijnen die korter zijn. Deze moeten kunnen worden ingesteld en vervolgens moet per proces de doorlooptijd worden bijgehouden en behoeve van rapportages.	Onbepaald				X (5 punten)		Bij oplevering
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH092 Kunnen doen van verzoek om wijziging in omgevingsplan	Indien sprake is van een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit waaraan geen termijn is verbonden, dan moet binnen uiterlijk vijf jaar het omgevingsplan van de gemeente bijgewerkt worden zodat het met de verleende omgevingsvergunning in overeenstemming is.	Onbepaald				X (1 punt)		Bij oplevering
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH097 Kunnen ontvangen van het kopie-triggerbericht uit DSO-LV	Als Verzoeken door een andere (uitvoerende) organisatie dan het verantwoordelijke Bevoegd Gezag worden uitgevoerd, dan gaat het originele triggerbericht naar die betreffende (uitvoerende) organisatie. Daarbij wordt er een kopie-triggerbericht naar het Bevoegd Gezag gestuurd. De VTH software moet dit kopie-triggerbericht kunnen ontvangen.	Must	X					Bij oplevering
Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH098 Kunnen verwijderen van een Verzoek uit de werkmap van het DSO-LV	Als het Verzoek volledig is afgehandeld, kan het Bevoegd Gezag de werkmap verwijderen in de DSO-LV. Dit verwijderen staat los van het verzoek in mijn omgevingsloket van de indiener. Die staat nog in de zogenoemde Projectmap.	Must	X					Bij oplevering

Ondersteunen van aanvragen en meldingen	VTH103 Kunnen verwerken van meerdere activiteiten van hetzelfde type in het Verzoek	In het Verzoek kunnen meerdere activiteiten van hetzelfde type worden opgenomen. Het VTH-systeem moet deze verschillende activiteiten kunnen onderscheiden en kunnen verwerken.	Must	X				Bij oplevering	
Ondersteunen van toezicht	VTH003 Kunnen registreren van (geconstateerd) naleefgedrag gekoppeld aan (een) thema	Het is noodzakelijk om in een toezichts- of handhavingszaak het naleefgedrag te kunnen registreren en te kunnen koppelen aan de thema's die zijn gecontroleerd om periodiek een goede risicoanalyse uit te kunnen voeren.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van toezicht	VTH007 Kunnen doorsturen melding incident naar ander bevoegd gezag of een uitvoeringsorganisatie	Het kan voorkomen dat een incident onder regelgeving en/of bevoegdheid valt van een ander bevoegd gezag. De melding incident moet dan kunnen worden doorgestuurd naar dat bevoegd gezag. Het kan ook voorkomen dat een melding incident wel bij het juiste bevoegde gezag binnenkomt, maar dat binnen het takenpakket van een uitvoeringsdienst valt. In dat geval moet het kunnen worden doorgestuurd naar die uitvoeringsdienst.	Onbepaald			X (1 punt)		Bij oplevering	
Ondersteunen van toezicht	VTH026 Kunnen opvragen van de gemeentelijke legesregeling	In de legesregeling zijn de berekeningsmethoden vastgelegd voor de activiteiten die binnen een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd. Om de leges voor een specifieke aanvraag te kunnen berekenen, moet de regeling kunnen worden opgevraagd.	Should				X	nvt	
Ondersteunen van toezicht	VTH052 Kunnen opstellen van een proces-verbaal	Als een toezichthouder een overtreding constateert, moet de toezichthouder in tekst en beeldmateriaal vastleggen en ondertekenen wat hij/zij heeft gezien, heeft besproken en met wie (overtreder, getuigen, belanghebbenden, etc). Hieruit kan een formeel document - het proces-verbaal - worden gegenereerd.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van toezicht	VTH058 Kunnen categoriseren van geconstateerde situatie/overtreding m.b.t. landelijke handhavingsstrategie	Vanuit de Kwaliteitscriteria is de landelijk handhavingsstrategie als handreiking vastgesteld voor landelijke eenduidigheid in de uitvoering van toezicht en handhaving. Om de juiste sancties op te leggen en om de big-8-cyclus goed sluitend te maken, is het noodzakelijk dat kan worden gemonitord en geanalyseerd wat bij de uitvoering van toezicht (en handhaving) inhoudelijk wordt geconstateerd inclusief ernst en gedrag.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van toezicht	VTH066 Kunnen prioriteren van toezicht op basis van lokaal uitvoeringsbeleid	Op basis van het uitvoeringsbeleid bepaalt het bevoegd gezag in welke volgorde toezicht wordt gehouden. De prioritering kan gebeuren op basis van inspecties op thema's, onderwerpen en prioriteit.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	

Ondersteunen van toezicht	VTH067 Kunnen prioriteren van de geconstateerde overtredingen	Een bevoegd gezag bepaalt op basis van de prioriteiten in het uitvoeringsbeleid welke overtredingen wel of niet worden opgepakt of in welke volgorde deze worden opgepakt. Bij de afweging biedt de VTH software de mogelijkheid om bij de vastleggen te motiveren waarom overtreding niet, eerder of later wordt opgepakt.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van handhaving	VTH058 Kunnen categoriseren van geconstateerde situatie/overtreding m.b.t. landelijke handhavingsstrategie	Vanuit de Kwaliteitscriteria is de landelijk handhavingsstrategie als handreiking vastgesteld voor landelijke eenduidigheid in de uitvoering van toezicht en handhaving. Om de juiste sancties op te leggen en om de big-8-cyclus goed sluitend te maken, is het noodzakelijk dat kan worden gemonitord en geanalyseerd wat bij de uitvoering van toezicht (en handhaving) inhoudelijk wordt geconstateerd inclusief ernst en gedrag.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van handhaving	VTH065 Kunnen opstellen van verslagen/rapportages	De ingediende zienswijzen worden (tijdens een hoorzitting) besproken en een eindverslag wordt opgesteld. Het verslag geeft een helder overzicht van de ingebrachte (bezwaar)punten met argumentatie.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van handhaving	VTH067 Kunnen prioriteren van de geconstateerde overtredingen	Een bevoegd gezag bepaalt op basis van de prioriteiten in het uitvoeringsbeleid welke overtredingen wel of niet worden opgepakt of in welke volgorde deze worden opgepakt. Bij de afweging biedt de VTH software de mogelijkheid om bij de vastleggen te motiveren waarom overtreding niet, eerder of later wordt opgepakt.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van handhaving	VTH068 Kunnen samenstellen van activiteiten tot een integraal besluit	De verschillende activiteiten worden (als deelzaken) in beginsel op zichzelf beoordeeld, waarna vervolgens integrale afweging plaatsvindt. Uiteindelijk moet het geheel leiden tot een integraal besluit, waarbij motiveringen van de verschillende activiteiten moeten worden samengevoegd en de integrale afweging wordt toegevoegd.	Onbepaald			X (5 punten)		Bij oplevering	
Ondersteunen van handhaving	VTH078 Kunnen verlengen van het termijn van de te volgen procedure	In geval van instemming door andere bestuursorganen wordt de reguliere procedure verlengd met vier weken. Bij enkel advies door andere bestuursorganen geldt deze verlenging niet. Ook bij Handhaving moet het mogelijk zijn termijnen te kunnen verlengen.	Must	X				Bij oplevering	
Ondersteunen van objecten en activiteiten	VTH001 Kunnen beheren van leefomgevingsobjecten en -activiteiten	De fysieke leefomgeving verandert voortdurend, als gevolg van vergunningsvrije, melding plichtige en vergunning plichtige activiteiten. Dat moet voortdurend kunnen worden bijgehouden (monitoring) om cyclisch of dynamisch te analyseren of de veranderingen in de fysieke leefomgeving passend zijn binnen de kaders die in het omgevingsplan zijn vastgesteld (functies, omgevingswaarden, doelstellingen, etc).					X		