

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
130010								HOEVEELHEID AANGEPAST			
130010	620299							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Betreft: Afzetting ten behoeve van het reinigen van de riolering volgens dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-handboek wegafzettingen 96b, figuur 1205. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: $V_{wiu} = 30$ km/h. Met materiaal van de aannemer, inclusief verplaatsing verkeersmaatregelen bij verplaatsing werkzaamheden.	dag	25,00	F
130020								HOEVEELHEID AANGEPAST			
130020	620299							Toep. van afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Betreft: Afzetting ten behoeve van het reinigen van de riolering volgens dit bestek. Stationaire afzetting volgens CROW-handboek wegafzettingen 96b, figuur 1102a en /of 1122a. Met materiaal van de aannemer, inclusief verplaatsing verkeersmaatregelen bij verplaatsing werkzaamheden.	dag	25,00	F
130030								HOEVEELHEID AANGEPAST			
130030	620299							Toep. van afzetting(en) op kruispunten en rotondes. Betreft: Afzetting ten behoeve van het reinigen van de riolering volgens dit bestek. Afzetting volgens de CROW-handboek wegafzettingen 96b, figuur 1335, 1341a en/of 1341b. Met materiaal van de aannemer.	dag	5,00	F
8								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN			
8200								<u>Opstellen Verkeersplan</u>			
820010								POST TOEGEVOEGD			
820010	623099							Opstellen verkeersplan Betreft het vervaardigen van een verkeersplan ten behoeve van realiseren verkeersmaatregelen volgens de besteksposten onder 13 Inclusief eventueel benodigde omleidingsroutes. Verkeersplan dient schriftelijk te worden aangeboden voor start van de werkzaamheden. Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatierreeks 'Werk in Uitvoering' en conform deel 3 art 01.12 van dit bestek.	keer	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
8300			KWALITEITSPLAN			
830010			POST TOEGEVOEGD			
830010	100199		Opstellen reinigings en inspectieplan Per deelopdracht met inachtneming van vermelde onder deel 3 01:13:06	keer	5,00	F
830020			POST TOEGEVOEGD			
830020	100199		Opstellen Kwaliteitsplan Volgens Deel 3 01:13:02 inclusief algemeen tijdsschema	keer	1,00	F
86			VEILIGHEID EN GEZONDHEID			
8600			<u>V & G Plan</u>			
860010			POST TOEGEVOEGD			
860010	109999		Veiligheids- en gezondheidsplan. Betreft: het gedurende de werkzaamheden aanstellen van een V & G coördinator, het versturen van de kennisgeving en het actualiseren van het V & G plan en -dossier, een en ander volgens deel 3, artikel 01.19 van dit bestek.	keer	1,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

- 01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING ***
- 04 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 43a lid 3 van de UAV 2012 is de waarde van de zekerheid €30.000,-
Notitie:01 07 01 lid 4 Vervalt *
- 01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**
- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
Notitie: 01 08 03 Vervalt
- 01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT**
- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
Notitie:01 08 04 Vervalt
- 01 28 01 VERLENGEN VAN DE OVEREENKOMST ***
- 01 Het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting is ook van toepassing op de in de overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen.
Notitie:01 28 01 Vervalt *
- 25 RIOLERING**
- 25 32 04 RIOOLREINIGING: RIOLEN, PUTTEN ***
- 04 Indien de spoelkop tijdens reinigingswerkzaamheden niet verder gaat als gevolg van een niet met hogedruk verwijderbaar obstakel in de leiding, dienen de werkzaamheden direct vanaf de andere kant te worden voortgezet. Voor rioolstrengen die ondanks tweezijdige benadering niet over de gehele lengte kunnen worden geïnspecteerd, worden de gewerkte uren verrekend.
In de dagrapportage dient deze situatie vermeld te worden waar duidelijk de situering (straat, tussen welke putnummers) en de mogelijke reden van het niet ter plaatse kunnen reinigen vermeld staan.
Bij de voorinventarisatie van het te reinigen tracé meld de aannemer aan de opdrachtgever de aanwezigheid van verdeckte putten. De verdeckte putten worden hierna door de opdrachtgever zichtbaar gemaakt.
- Notitie:25 32 04 lid 04 aangepast: stagnatie wordt verrekend naar gewerkte uren*

25 37 NIEUWE PARAGRAAF

25 37 02 MEETMETHODE VERONTREINIGINGSGRAAD IN RIOOLLEIDINGEN *

- 01 De verontreinigingsgraad van rioolleidingen wordt standaard bepaald op 5-60% van de inwendige hoogte van de leiding *
- Notitie:25 37 02 lid 01; waarde verontreinigingsgraad aangepast*

25 37 03 MEETMETHODE VERONTREINIGINGSGRAAD IN RIOOLPUTTEN *

- 03 In aanwezigheid van de directie wordt met een peilstok op minimaal 3 plaatsen in de rioolput de laagdikte verontreiniging gemeten. Aansluitend wordt de gemiddelde laagdikte verontreiniging in de rioolput berekend. De nu berekende gemiddelde laagdikte wordt uitgedrukt als percentage van de inwendige hoogte van de laagst gelegen uitgaande leiding. Indien er meerdere laagst gelegen uitgaande leidingen zijn, wordt de laagdikte verontreiniging uitgedrukt als percentage van de leiding met de grootste inwendige hoogte. Dit is de verontreinigingsgraad van de rioolput. *
- Notitie:25 37 03 lid 03; vervalt*

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 43 03 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS *

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in 'RIONED rapport 2019-02' door de aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de inspectie (pdf-rapport). *
- Notitie:25 43 03 lid 02 Vervalt*