



Het BLVC-plan

Bereikbaarheid

Leefbaarheid

Veiligheid

Communicatie

Bijlage: 2 bij contractnummer: 2020-09

Project: **Voorbelasting Zuidelijke Stempel Oost**
Projectomschrijving: Aanbrengen, monitoren en verwijderen van de voorbelasting voor de nieuwbouw Zuidelijke Stempel Oost

Projectnummer: 2020-09

Opdrachtgever: Afdeling Projecten openbare ruimte
Projectleider: Rokus Groenveld

Datum: 13-11-2020
Versie: definitief

Inhoudsopgave

1	Toelichting op het BLVC-plan	3
2	Bereikbaarheid	4
3	Leefbaarheid	7
4	Veiligheid	9
5	Communicatie.....	11
6	Aanvoerroute Zuidelijke Stempel Oost.....	14

1 Toelichting op het BLVC-plan

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte zo min mogelijk hinder en overlast ontstaat voor de bewoners en gebruikers van de stad.

Het BLVC-plan beschrijft welke aspecten Gouda binnen de BLVC-thema's belangrijk vindt en welke eisen de gemeente Gouda daar voor elk aspect aan stelt.

Indien de gemeente Gouda van de inschrijver ook andere werkplannen verlangd dan dient de inschrijver te voorkomen dat er in de verschillende plannen tegenstrijdigheden en hiaten voorkomen.

Indien dit toch het geval is, bepaalt de gemeente Gouda welk plan leidend is zonder dat de inschrijver hier rechten aan kan ontleen na eventuele gunning van het werk aan de inschrijver.

2 Bereikbaarheid

Doel	Het tijdens de uitvoering van het werk voor bewoners, bezoekers, hulpdiensten en gebruikers fysiek bereikbaar houden van de woningen, winkels, scholen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en tijdelijke evenemententerreinen rond en binnen het werkterrein.	
Eisen vanuit OG		Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver/aannemer)
Aspecten	Omschrijving van de specifieke eis	
Planning/fasering	De werkzaamheden dienen conform een planning goedgekeurd door het bevoegd gezag te worden uitgevoerd.	
Bereikbaarheid woningen en voorzieningen	De bereikbaarheid van de woningen op de Rutgersstraat dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewaarborgd te blijven.	
Tijdelijke parkeervoorzieningen	Parkeerplaatsen die tijdens de uitvoering worden opgebroken dienen elders in het plangebied te worden, voor zover mogelijk, te worden gecompenseerd. Er dient gestreefd te worden naar een zo veel mogelijke gesloten parkeerbalans. De parkeerbalans dient te voldoen aan de ontwikkelingen ten tijde van de werkzaamheden, zoals toename of afname van winkels en woningen	
Bevoorrading	Alle bouwverkeer dient het plangebied in te rijden via de route: N228 → Schoonhovenseweg → Sportlaan. Andere aanvoerroutes en in-/uitritten voor het bouwverkeer zijn alleen toegestaan na toestemming van het bevoegd gezag.	
Doorstroming openbaar vervoer	Al het openbaarvervoer langs het projectgebied dient doorgang te ondervinden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.	

Toegankelijkheid voor hulpdiensten	Tijdelijke maatregelen in de vorm van rijplaten en tijdelijke verhardingen worden waar nodig toegepast om doorgang en bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten te garanderen. Deze maatregelen dienen te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. Onder nood- en hulpdiensten vallen ook huisartsen en verloskundigen. Alle gebouwen in het projectgebied dienen bereikbaar te zijn volgens de 'handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid' van de brandweer. Brandkranen dienen te allen tijden bereikbaar te zijn. Maximale lengte opgebroken weg, 40 meter.	
Fietsverkeer	Tijdelijke verkeersmaatregelen ten aanzien van fietsverkeer dienen te voldoen aan de CROW publicatie 96b en dienen te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag.	
Minder validen	Tijdelijke routes naar gebouwen dienen toegankelijk te zijn voor minder validen, blinden, rolstoelgebruikers, scootmobielers en rollators. De routes dienen te voldoen aan de ASVV 2012. Bestaande aantal minder validenparkeerplaatsen handhaven of met toestemming van de gemeente verplaatsen. Bestaande aantal minder valideninritten handhaven.	
Openbare dienstverlening	De gemeentelijke werkzaamheden ten behoeve van het schoonhouden van de openbare ruimte, inclusief het reinigen van de straatkolken, dienen tijdens de uitvoering uitvoerbaar te zijn. Straatkolken die als gevolg van de werkzaamheden vollopen met zand dienen te worden gereinigd door de aannemer.	

	De openbare verlichting dient gedurende het werk gewaarborgd te zijn. Bereikbaarheid van transformatorhuizen, cai-kasten en telecomkasten dient gewaarborgd te zijn.	
--	--	--

3 Leefbaarheid

Doel	Het tijdens de uitvoering van het werk voorkomen of beperken van de overlast voor de omwonenden en gebruikers van de openbare ruimte en het voorkomen of beperken van nadelige gevolgen voor de omgeving.	
Eisen vanuit OG		Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver/aannemer)
Aspecten	Omschrijving van de specifieke eis	
Werktijden	Werkzaamheden, inclusief aan- en afvoer van materieel en materiaal, dienen te worden uitgevoerd tussen op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Voor weekend-, avond- en nachtwerk dient een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente en dient toestemming te worden verkregen van de opdrachtgever.	
Afvalinzameling	Alle afvalinzamelingsplaatsen dienen bereikbaar te blijven tijdens de uitvoering van de werkzaamheden Tijdelijke voorzieningen voor afvalinzameling dienen in overleg met het bevoegd gezag te worden afgestemd.	
Geluid	De aannemer dient de geluidsproductie tijdens de uitvoering zo veel mogelijk te beperken. Het 'klapperen van rijplaten' dient door de aannemer zo veel mogelijk beperkt te worden. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden dient, ter plaatse van de gevels van de omliggende gebouwen, niet meer te bedragen dan: - 60 dB(A) tussen 7:00 en 19:00 (overdag); - 65 dB(A) tussen 7:00 en 19:00 (overdag) voor een duur van maximaal 20 dagen; - 50 dB(A) tussen 19:00 en 23:00 (avond); - 45 dB(A) tussen 23:00 en 7:00 (nacht). Indien een deel van de werkzaamheden een hogere geluidsbelasting veroorzaken dient de aannemer hiervoor een APV ontheffing geluidshinder aan te vragen bij de gemeente.	

	De beoordelingsplaats voor geluidsbelasting ligt direct voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Metingen worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij en beoordeeld volgens de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999'. Bij een geconstateerde overschrijding dienen geluid beperkende maatregelen te worden getroffen.	
Stof	Overlast voor de omgeving door stofvorming dient door de aannemer voorkomen te worden.	
Fijnstof	Transportmiddelen die worden ingezet voor de uitvoering van de werkzaamheden moeten voldoen aan de "Euro VI" norm	

4 Veiligheid

Doel	Het voorkomen van gevaarlijke situaties (met risico op ontstaan van letsel aan personen en/of schade aan roerende en onroerende goederen) op en rond het werkterrein als gevolg van de (wijze van) uitvoering van de werkzaamheden.	
Eisen vanuit OG		Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver/aannemer)
Aspecten	Omschrijving van de specifieke eis	
Persoonlijke veiligheid	Invloeden van de bouwplaats dienen de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte niet nadelig te beïnvloeden. Het bouwterrein dient hiertoe voldoende te zijn afgeschermd Het bouwterrein dient geheel omsloten te zijn door bouwhekken. Alle hekwerken dienen zodanig te worden geplaatst dat de betonvoet zich aan de binnenzijde van het werk bevindt. Alle hekwerken dienen dubbel gevlienderd te zijn. Hekwerken die in de rijbaan geplaatst worden dienen te worden voorzien van reflectoren. Afzettingen van het bouwterrein dienen zodanig te worden geplaatst dat geen doodlopende straten ontstaan.	
Bouwplaatsinrichting	Inrichting van de bouwplaats (keten, containers, parkeerplaatsen, etc.) op aanwijzing van en in overleg met de gemeente en de opdrachtgever. Vluchtwegen vanuit bouwplaatsen dienen te allen tijde vrij te zijn van obstakels Verlichting van de bouwplaats dient zodanig te worden geplaatst dat de omliggende bewoners en het verkeer hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.	

Wegafzettingen	Middels bebording dient duidelijk te worden aangegeven waar zich in-/uitritten voor het bouwverkeer bevinden. Omleidingsbebording voor autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers dient in overleg met bevoegd gezag te worden geplaatst.	
Transportbewegingen van en naar het werkterrein	Zettingen en schade aan verhardingen en voorzieningen in de openbare ruimte door uitvoeringswerkzaamheden en transport zijn voor verantwoording van de aannemer. Reparaties dienen tijdig te worden uitgevoerd zodat de veiligheid niet het geding komt.	

5 Communicatie

Doel	Het voorkomen van klachten, meldingen, negatieve persberichten, raadsvragen en imagoschade van de gemeente door het tijdig, duidelijk en eenduidig informeren van omwonenden en overige belanghebbenden over de voortgang en fasering van de werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor de omgeving.	
Eisen vanuit OG		Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen (in te vullen door inschrijver/aannemer)
Aspecten	Omschrijving van de specifieke eis	
Schriftelijk informeren	Twee weken voorafgaand aan de uitvoering dient de aannemer de directe omgeving hiervan middels een nieuwsbrief op de hoogte te stellen. Gedurende de uitvoering dient minimaal één maal per kwartaal een nieuwsbrief verstuurd te worden. Bij structurele wijzigingen in omleidingsroutes en afsluitingen dient minimaal een week van tevoren een nieuwsbrief verstuurd te worden. Nieuwsbrieven bevatten minimaal de volgende informatie: - De planning van de werkzaamheden; - Wat de werkzaamheden inhouden; - Wie de werkzaamheden uitvoert; - Hoe de bereikbaarheid is geregeld tijdens de uitvoering / welke verkeersmaatregelen genomen worden; - Waar eventuele tijdelijke parkeervoorzieningen zich bevinden; - Calamiteitennummer van de aannemer.	
Persoonlijk informeren	Woonpartners Midden-Holland organiseert informatie avonden voor de bewoners om hen te informeren over lopende en geplande werkzaamheden en om algemene informatie over de wijkontwikkeling te presenteren. Uitnodigingen voor de informatieavond dienen minimaal drie weken van tevoren verzonden te worden. Op de informatieavond zijn in ieder geval aanwezig:	


	- Vertegenwoordiger Woonpartners Midden-Holland; - Vertegenwoordiger gemeente Gouda; - Projectleider van de aannemer; - Hoofduitvoerder van de aannemer; De aannemer dient Woonpartners Midden-Holland te voorzien van detail informatie op het gebied van de uitvoering. Deze informatie dient te worden geleverd in de vorm van een PowerPoint presentatie en bevat minimaal de volgende informatie: - De planning van de werkzaamheden; - Wat de werkzaamheden inhouden; - Wie de werkzaamheden uitvoert; - Hoe de bereikbaarheid is geregeld tijdens de uitvoering / welke verkeersmaatregelen genomen worden; - Waar eventuele tijdelijke parkeervoorzieningen zich bevinden; - Calamiteitennummer van de aannemer. De aannemer (projectleider of hoofduitvoerder) dient tijdens de informatie avond de geleverde informatie met betrekking tot de uitvoering te presenteren. Informatieavonden dienen buiten de schoolvakanties te worden georganiseerd.	
Klachtenafhandeling	Voor het melden van (niet-spoedeisende) klachten en schade dienen bewoners en bedrijven contact op te nemen met Woonpartners Midden-Holland. Afhankelijk van de aard van de klacht zal Woonpartners Midden-Holland deze afhandelen of doorspelen aan de directievoerder. Na ontvangst van een klacht dient de klager binnen 5 werkdagen geïnformeerd te worden over hoe en wanneer de klacht wordt afgehandeld.	
Digitaal informeren	Algemene informatie met betrekking tot de wijkontwikkeling is te vinden op de website van Woonpartners Midden-Holland: https://www.woonpartners-mh.nl	

Contactpersoon bij calamiteiten	De aannemer dient een calamiteitennummer beschikbaar te stellen voor het werk voor het melden van dringende zaken op het gebied van veiligheid en schade door belanghebbenden. Het calamiteitennummer dient 24 uur per dag bemand te zijn. Bij spoedmeldingen dient de uitvoerder binnen een uur (24 uur per dag) op het werk aanwezig te zijn om de noodzakelijke maatregelen te treffen. De aannemer dient 24 uur per dag een calamiteitenploeg op afroep beschikbaar te zetten welke door de uitvoerder opgeroepen kan worden wanneer hij dit nodig acht.	
---------------------------------	--	--

Let op:

De Gemeente Gouda verzorgt de algemene berichtgeving en aankondiging op de website van de Gemeente Gouda en in de Goudse Post. Hierin wordt de start en planning van de werkzaamheden aangegeven.

6 Aanvoerroute Zuidelijke Stempel Oost



BLVC-plan –Voorbelasting Zuidelijke Stempel Oost