

Perceel 1: Vakspecialist groen

De door de aannemer te leveren vakspecialist groen dient zelfstandig te kunnen werken. De vakspecialist die door de aannemer wordt ingezet dient het volgende materieel ter beschikking te hebben:

- een bus met trekhaak (trekcapaciteit minimaal 2000 kg).
- 2-assige aanhangwagen inclusief elektrische kiepvoorziening, indien dit niet aanwezig is op het voertuig.
- Het volgende materieel/materiaal dient aanwezig te zijn in het voertuig:
 - ✓ Klein handgereedschap (snoeischaar etc.)
 - ✓ Schoffels, bladharken, schoppen, bezems, stalschop, enz.
 - ✓ Kruiwagen
 - ✓ Motor kantensnijder, inclusief brandstof
 - ✓ Motor heggenschaar, inclusief brandstof of accu (*) aangedreven heggenschaar
 - ✓ Motor bladblazer, inclusief brandstof of accu (*) aangedreven bladblazer
 - ✓ Motor bosmaaier, inclusief brandstof of accu (*) aangedreven bosmaaier
 - ✓ Motor kettingzaag, inclusief brandstof of accu (*) aangedreven kettingzaag
 - ✓ Motor schoffelmachine, inclusief brandstof of accu (*) aangedreven schoffelmachine
 - ✓ (*) accu's: bij een maximale belasting moet het accugereedschap 8 uur ingezet kunnen worden zonder opladen. De prestaties van accugereedschap moet gelijkwaardig zijn aan brandstof aangedreven materiaal.
- De aannemer dient er rekening mee te houden dat er door de vakspecialist niet altijd aaneengesloten kan worden gewerkt. Dit is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden.
- De werktijden zijn op maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur en van 12.30-16.30 uur, exclusief de reistijden en feestdagen. Door weersomstandigheden (tropenrooster en dergelijke) kunnen werktijden afwijken zonder verrekening.
- Het stilleggen van werkzaamheden bij onwerkbaar weer zal gebeuren bij een minimale neerslagduur van 2 uur in de ochtend of in de middag, wanneer onvoldoende kwaliteit van de werkzaamheden verwacht mag worden. Bij onwerkbaar weer vóór aanvang van de werkzaamheden kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer afgelasten zonder verrekening eventuele reizen.
- De uitvoerder beoordeelt wanneer de werkzaamheden weer opgestart kunnen worden en neemt dan contact op met de aannemer die de vakspecialist levert.
- De vakspecialist dient te starten op de locatie die een dag tevoren wordt aangegeven door de uitvoerder van de gemeente Terneuzen.
- In het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers dienen de regels van de Arbowet nageleefd te worden.

Minimum eisen vakspecialist groen:

- Minimaal in het bezit van een diploma Mbo3-niveau richting aanleg en onderhoud groen en in het bezit te zijn van een geldige spuitlicentie.
- De werkzaamheden bestaan uit de aanleg en onderhoud openbaar groen, gemeentelijke begraafplaatsen en sportaccommodaties
- Flexibele instelling en indien nodig alle voorkomende werkzaamheden aanpakken die passen binnen de afdeling Realisatie en Beheer en indien nodig buiten de vastgestelde werktijden zoals het assisteren na een begrafenis
- Alleen en zelfstandig werkzaamheden kunnen uitvoeren
- Aanspreekpunt in de wijk en afstemmen met de uitvoerder(s) gemeente
- In het bezit van geldig rijbewijs B/E
- Tijdens de werkzaamheden beschikken over een eigen voertuig met eventueel aanhangwagen, verplaatsingskosten en aanhangwagen zijn niet verrekenbaar
- Bij voorkeur wegwijs zijn in de gemeente Terneuzen
- Bij ziekte van de medewerker dient de Opdrachtnemer direct voor gelijkwaardige vervanging te zorgen en deze vervanging te melden voor aanvang van e werkzaamheden..
- Dient de Nederlandse taal in woord en geschrift goed te beheersen.

Omschrijving werkzaamheden:

- Hoofdzakelijk groen en schoffelfwerk aan openbare groen zelfstandig of in samenwerking met buitendienst medewerkers van de gemeente Terneuzen.
- Twee keer per jaar het snoeien van een aantal hagen en blokhagen, bodembedekkers, opgaande heesters, randen bosplantsoen e.d.
- Verzamelen en afvoeren vrijkomend materiaal. Dit kan in overleg met de uitvoerders op het gemeentelijk depot ter plaatse gestort worden, waar het door de gemeente Terneuzen verder afgevoerd wordt.
- Overige (groen) werkzaamheden in opdracht van de uitvoerder(s).

Prijsindicatie en algemene eisen:

- Het op te geven uurtarief is inclusief reis- en verblijfskosten van en naar de werklocatie, bus met de benodigde materialen en brandstof, 2-assige aanhangwagen (indien nodig).
- Facturen elke maand achteraf indienen, inclusief weekstaten (ondertekend door de uitvoerder(s)) met de omschrijving van de werkzaamheden, locaties, tijdstippen en gewerkte uren

Het aantal (fictieve) uren op basis waarvan dient te worden ingeschreven is 2000 uur. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen 1600 uur zonder motor of accu aangestuurd materieel en 400 uur met motor of accu aangestuurd materieel.

Uw inschrijfprijs dient u in via bijlage 3. Naast een uurtarief dient u voor deze vakspecialist een curriculum vitae aan te leveren en een kopie van het gevraagde diploma.

Perceel 2: Inhuur Tractor met werkarm met schaar, klepelbak of versnippermachine.

Omschrijving machine: ten behoeve van bereikbaarheid knikbesturing, breedte maximaal 140 cm uitgevoerd met graslandbanden. Schaar moet minimaal 400 cm hoogte en 400 cm plat kunnen knippen. De schaar moet minimaal 145 cm lang zijn, klepelbak 100 cm breed en versnippermachine met doorvoer van takhout tot maximaal 18 cm.

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: Alle voorkomende knipwerkzaamheden zoals hagen, blokhagen, bosplantsoenranden etc.

Schatting uren: 600 uur

Perceel 3: Inhuur Tractor met spuit (biologische) onkruidbestrijding plus 1 werknemer om handmatig te spuiten

Omschrijving machine: ten behoeve van bereikbaarheid knikbesturing, breedte maximaal 140 cm uitgevoerd met graslandbanden. Uitgerust met een spuitbalk van minimaal 150 cm. Tank mag maximaal 200 liter bevatten in verband met gewicht en uitgerust met minimaal 1 spuitlans met minimaal 50 meter slang.

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: Spuiten van boomspiegels, paalspiegels, haagvoeten en overige groenobjecten.

Schatting uren: 160 uur

Perceel 4: Inhuur Tractor met rotorkopeg/zaaicombinatie

Omschrijving machine: ten behoeve van bereikbaarheid knikbesturing, breedte maximaal 140 cm uitgevoerd met graslandbanden.

Inzaaien d.m.v. zaaimachine in 1 werkgang met gaasrol, egalisatieplaten en rotorkopeg. Zaaicombinatie minimaal 140 cm breed.

Doorzaaien in 1 werkgang beluchten en doorzaaien. Zaaicombinatie minimaal 150 cm breed.

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: Inzaaien: alle voorkomende zaaiwerkzaamheden. Doorzaaien: o.a. sportvelden en ligweiden zwembaden.

Schatting uren: Inzaaien 160 uur / doorzaaien 75 uur.

Perceel 5: Inhuur Rupskraan 3 ton met sorteerknipper, graafbak, puinriek, grondboor, knipper of knijpbak

Omschrijving machine: kraan mag maximaal 150 cm breed zijn aanbouwwerktuigen dienen aan de volgende eisen voldoen. Sorteerknipper minimaal 45 cm breed, twee graafbakken: eerste minimaal 60 cm breed tweede 120 cm breed, puinriek 80 cm breed. Boor moet minimaal 14,5 cm breed en minimaal 200 cm diep. Knipper voor het afknippen van takken met een diameter van 20 cm. Knijpbak minimaal 30 cm breed.

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: Alle voorkomende rooi- en plantwerkzaamheden. Tevens bij gelegenheid kunnen boren met een boor van minimaal 14,5 cm en het afknippen van takken d.m.v. een knipper.

Schatting uren: 400 uur

Perceel 6: Inhuur Wielkraan en tractor met kiepwagen

Omschrijving machine: Wielkraan met 4 wielbesturing, minimaal 10 ton en maximaal 12 ton op ballonbanden (minimaal 60 cm breed) inclusief aanbouwapparatuur: maaikorf met verlenggiek tot 10 meter, draaikantelstuk + soortegrijper of houtgrijper of bomenknipper of graafbakken. Extra verrekenbaar wielkraan + stobbenfrees of snoeidek.

Kiepwagen dient uitgerust te zijn met twee assen en minimaal 17 m3 inhoud.

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: Alle voorkomende rooi- of plantwerkzaamheden alsmede alle voorkomende grondwerkzaamheden. Schonen van sloten met een korf behoort ook tot de werkzaamheden,

Schatting uren: 100 uur wielkraan inclusief aanbouwapparatuur, 100 uur wielkraan inclusief stobbenfrees of snoeidek, 200 uur tractor met kiepwagen.

Perceel 7: Inhuur tractor met stobbenfrees en bosfrees

Omschrijving machine: stobbenfrees gemonteerd op een werkarm met een bereik van minimaal 700 cm. Bosfrees minimale werkbreedte 225 cm, werkdiepte minimaal 30 cm.

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: Alle voorkomende freeswerkzaamheden op afroepbasis.

Schatting uren: 125 uur tractor + stobbenfrees en 100 uur tractor + bosfrees.

Perceel 8: Inhuur houtverkleiner inclusief kraan

Omschrijving machine: Minimale invoerbreedte 60 cm met opvang van de snippers, opvangwagen minimaal 5 m3.

Omschrijving uit te voeren werkzaamheden: Alle voorkomende houtverkleinwerkzaamheden op afroepbasis.

Schatting uren: 225 uur

Uw inschrijfprijzen dient u in via bijlage 1. Naast uurtarieven dient u een curriculum vitae aan te leveren van de bedienende machinist.

Perceel 9: Delven en dichten graven gemeentelijke begraafplaatsen

Omschrijving bediener rupskraan: De bediener van de rupskraan moet voldoen aan de minimale eisen die gesteld zijn in de omschrijving vakspecialist groen, zie perceel 1.

Omschrijving machine: De rupskraan met graafbak of knijpbak moet voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de omschrijving inhuur rupskraan perceel 5. Aanvullende voorwaarde: breedte van de rupsen niet breder dan de aanwezige (wandel)paden op de begraafplaatsen. Eventuele schade door de rupsen aan de paden, gazon, e.d. worden door de Opdrachtnemer zonder verrekening op de dag zelf hersteld. Eventueel gebruik van rijplaten zijn niet verrekenbaar.

Omschrijving van de werkzaamheden: Graven en dichten van een graf:
1-diep (210 cm lang, 90 cm breed en 120 cm diep), totaal 70 stuks
2-diep (210 cm lang, 90 cm breed en 180 cm diep), totaal 30 stuks.

Grond uit het graf niet afvoeren maar op aanwijs tijdelijk opslaan binnen een straal van maximaal 10 meter van het gemaakte graf.