

VERKLARING

- Locatie dwarsprofiel incl. nummer
- Kavelgrens incl. huisnummer
- Contour bouwweg, breed 4,00m
- Bestaande putrand met maaiveldhoogte (BRM)
- Bestaand rioolgemaal
- Bestaand veerooster
- Bestaand raster
- As ribbaan
- Afschot verharding
- Ontwerphoogte in m t.o.v. N.A.P. (WRM)
- Te realiseren aansluiting nabij erfsgrens, optie 1, 2 of 3
Zie voor opties tekeningnummer 5037-T003
- Aanbrengen betonverharding, dik 200 mm, entree
- Aanbrengen betonverharding, dik 200 mm, breed 2,00 m, hoofdweg en inrit
- Aanbrengen keigrasstenen, dik 100, kleur antraciet
invegen met mengsel van teelaarde en compost (10%) en inzaaien
- Aanvullen, afwerken en inzaaien bermen
- Opsluitband 100x200, kleur grijs tpv keigrasstenen
- Opsluitband 150x250, kleur grijs tpv toegang en parkeren



Wijziging A. : aanbrengen plateau's

GETEKEND: JK

DATUM: 12-02-2021

Besteknummer: 4-2020

DEFINITIEF

opdrachtgever:				Gemeente Smallingerland			
project:				Woonrijp maken De Peinder Mieden			
onderdeel:				te Opeinde oostelijke toegang situatie met ontwerp			
verf.: 5037	get. JK	datum: 16-02-2021	formaat: A0				
tekeningnr: 5037-T001-L02	pos. tm	blad: 02	aantal: 10	schaal: 1:500			

De plaats van de op tekening aangegeven kabels is zo nauwkeurig mogelijk aangegeven, doch de nutsbeheerders en Reidinga Advies aanvaarden voor de juistheid daarvan geen enkele aansprakelijkheid. De juiste plaats van de kabels kan alleen worden bepaald door het maken van proefgaten.

Reidinga Advies B.V.
Postbus 111 | Leuvenweg 3, 5220 AA 't Hartelaken
Tel. 0493 34 81 51
Internet: www.reidingaadvies.nl