






**BESTEK VPR080.61699**

**Regulier Onderhoud Gras en Water**

Deelgebieden Bernisse, Brielse Meer, Oostvoornse Meer,  
Noordzeestrand, Uitwaayer en Haringvliet

In de gemeenten Nissewaard, Brielle, Rotterdam en Westvoorne.



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Hoofd Staatsbosbeheer Z.H
1		Definitief		A.den Boef 	 Ing. N. de Snoo



Inschrijfleidraad Europees Openbaar  
Bestek: VP080.61699

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Gras en Water  
Besteknr.: VP080.61699

## **1. Aanbesteder**

Recreatieschap Voorne-Putten  
p/a Staatsbosbeheer  
Adres: Kantorengedouw Schiehoeve  
Overschieſeweg 310, 3112 NC Schiedam  
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort  
Tel.: (010) 298 1010

## **2. Procedure**

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

## **3. Inlichtingen Inschrijvingsfase**

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk **16-12-2020 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl) geplaatst.

## **4. Inschrijving**

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <http://www.tenderned.nl/egids/ON>.

Inschrijvers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en correcte wijze van indiening van de inschrijving.

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Een door de inschrijver volledig ingevulde en ondertekende Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- b. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt (Model-K Verklaring). In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd.
- c. met betrekking tot 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016: een uittreksel uit het handelsregister dan wel een vergelijkbare

verklaring uit het land van herkomst. Dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden

- d. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

## **5. Inschrijvingsstaat**

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekenstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

## **6. Aanbesteding**

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:  
**19-01-2021 om 10.00 uur**

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbestede is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

## **7. Opdracht**

7.1 De opdracht betreft het Regulier Onderhoud Gras en Water, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

## **8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen**

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.

Competentie:

- Het maaien van gras en onderhoud aan beplanting en watergangen voor een bedrag van € 200.000,- totaal opgedragen en/of afgerekend bedrag.

- in het bezit te zijn van een VCA\*- en VCA\*\*-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- - a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
  - b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
  - c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2015 te hebben ingericht.

8.3 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

## **9. Inschrijven als combinatie**

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA\*- en VCA\*\*-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

## **10. Inschrijven met onderaannemer**

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische

bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

## **11. BIBOB-advies**

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

## **12. Overleggen van bewijsstukken**

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016: een uittreksel uit het handelsregister dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Dat op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.
- c. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.
- d. met betrekking tot de eis ten aanzien van de technische bekwaamheid:
  - i. (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

## **13. Geschilbeslechting**

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.



**14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen**

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

**15. Overige voorwaarden**

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.



.....  
.....



**Inhoudsopgave**

<b>1. Algemeen</b>	<b>3</b>
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
08 Status natuurbescherming	5
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	5
10 Inzetten onderaannemer(s)	5
11 Bestek als RSX	6
12 Communicatie	6
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	6
<b>2. Beschrijving</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>7</b>
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	9
06 Bodemkundige informatie	9
07 Soorteninformatie Flora en Fauna	9
08 Gebruik van het werkterrein	9
09 Opname bestaande situatie	10
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>11</b>
0 <b>Algemeen</b>	15
1 <b>Beplanting</b>	15
11 <b>Bos</b>	15
12 <b>Hakhout</b>	15
13 <b>Knotbomen</b>	15
14 <b>Snoeien</b>	16
15 <b>Sierbeplanting</b>	16
151 <b>Haag</b>	16
152 <b>Blokhaag</b>	16
16 <b>Struweel</b>	16
2 <b>Gras en Open ruimte</b>	17
21 <b>Gras</b>	17
211 <b>Maaien gras</b>	17
212 <b>Klepelen</b>	19
213 <b>Overige werkzaamheden gras</b>	19
3 <b>Water en oevers</b>	19
31 <b>Watergang</b>	19
311 <b>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook &lt; 3 m</b>	19
312 <b>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook &gt; 3 m</b>	20
313 <b>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook &lt; 3 m</b>	20
314 <b>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</b>	21
32 <b>Greppels</b>	21
33 <b>Duikers</b>	22
34 <b>Strand</b>	22
35 <b>Zwemwater</b>	23
36 <b>Houten oever</b>	24
37 <b>Uitmaaaien droog talud</b>	24
4 <b>Verharding</b>	24

41	<b>Elementenverharding</b>	24
42	<b>Halfverharding</b>	25
43	<b>Asfalt</b>	25
431	<b>Schoonmaken fietspad</b>	25
44	<b>Kolken</b>	25
45	<b>Ruiterpad</b>	25
46	<b>Leveren en aanbrengen</b>	25
5	<b>Diversen</b>	26
51	<b>Speeltoestellen</b>	26
52	<b>Toiletgebouwen</b>	27
53	<b>Faunapassage</b>	27
54	<b>Meubilair</b>	27
541	<b>Vervangen banken</b>	27
542	<b>Vervangen picknicksets</b>	27
55	<b>Ledigen en ter beschikking stellen containers</b>	28
6	<b>Eilanden</b>	28
61	<b>Beplanting</b>	28
611	<b>Bos</b>	28
612	<b>Snoeien</b>	29
62	<b>Gras en Open ruimte</b>	29
621	<b>Gras</b>	29
6211	<u>Maaien gras</u>	29
6212	<u>Overige werkzaamheden gras</u>	29
63	<b>Verharding</b>	29
631	<b>Elementenverharding</b>	29
632	<b>Halfverharding</b>	30
64	<b>Diversen</b>	30
641	<b>Toiletgebouwen</b>	30
7	<b>Storingsdienst</b>	30
8	<b>Overige werkzaamheden</b>	31
81	<b>Verkeersmaatregelen</b>	31
82	<b>Ter beschikking stellen</b>	32
821	<b>Ter beschikking stellen werknemers</b>	32
822	<b>Ter beschikking stellen materieel</b>	32
9	<b>Staartposten</b>	33
91	<b>Eenmalige kosten</b>	33
95	<b>Stelposten</b>	33

### **3. B e p a l i n g e n** **37**

01	Algemeen en administratief	39
01 01	Algemene bepalingen	39
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	39
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	39
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	39
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	40
01 08	BIJDRAGEN	40
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	40
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	40
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	40
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	40
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	41
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	41
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	42
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	42
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	43
01 26	MILIEU	43
51	GROENVOORZIENINGEN	43
51 1	DEELHOOFDSTUK 51.1	43
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN, GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN	43
61	TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD	43
61 2	Deelhoofdstuk 61.2	43
61 21	BEGRIPPEN REVISIE	43

---

61 22	EISEN EN UITVOERING REVISIE	44
61 23	Informatieoverdracht revisie	44
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	44
62 1	DEELHOOFDSTUK 62.1	44
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	44
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	44





## **1. A l g e m e e n**



PAR

**01 Opdrachtgever**

Het bestuur van Voorne-Putten  
Vertegenwoordigd door dhr. N.W. de Snoo  
Adres: Kantorengedebouw Schiehoe  
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam  
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

**02 Directie**

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.  
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Voorne-Putten deelgebieden Bernisse, Brielse Meer, Oostvoornse Meer, Noordzeestrand, Uitwaayer en Haringvliet in de gemeenten Nissewaard, Brielle, Rotterdam en Westvoorne.

Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onderhoud aan beplanting (waaronder afzetten van hakhout);
- Maaien gras;
- Maaien ruigte;
- Onderhoud watergangen;
- Onderhoud greppels;
- Onderhoud duikers;
- Vervangen terreinmeubilair;
- Onkruidvrij maken verhardingen;
- Onderhoud stranden;
- en overige onderhoudswerkzaamheden.

**05 Tijdsbepaling**

De looptijd van het bestek is van 01-01- 2021 t/m 31-12-2021

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 750,00 per dag.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**08 Status natuurbescherming**

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten en lijsten in de bijlage) .

**09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving**

1. De Wet Natuurbescherming is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

**10 Inzetten onderaannemer(s)**

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.5.1 en 2.5.4 van het ARW 2012 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.5.3 en 2.5.5 van het ARW 2012.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer

---

PAR

wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

5. Eventueel in te schakelen onderaannemers dienen SW-bedrijven te zijn.

**11 Bestek als RSX**

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op [tendered.nl](http://tendered.nl).

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op [tendered.nl](http://tendered.nl) geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

**12 Communicatie**

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

**13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden**

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkerreinen worden verricht.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



**01 Tekeningen**

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

**03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2015, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. starten werkzaamheden bij een bepaalde rust- en verblijfplaats;
2. vrijgeven (deel van de) werklocatie door een deskundige;

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Format Plan van Aanpak Flora en Fauna;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
- Soorteninformatie Flora en Fauna;
- Toelichting social return on investment (SROI)

**05 Locatie, bereikbaarheid en adressen**

De recreatiegebieden Bernisse, Brielse Meer, Landtong Rozenburg, Oostvoornse Meer, VPR Midden en de Uitwaayer, in de gemeenten Nissewaard, Brielle, Rotterdam en Westvoorne.

Het regiokantoor is gelegen aan:  
Oude Veerдам 12, 3231 NC te Brielle

**06 Bodemkundige informatie**

De grondslag van het gebied is: klei-/veengrond en zand.

**07 Soorteninformatie Flora en Fauna**

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

Zie soorteninformatielijst in de bijlage.

Deze opsomming is niet limitatief

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

**08 Gebruik van het werkterrein**

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voet- en fietspaden hebben een minimale breedte van 1,0 meter en een maximale breedte van 3,0 meter.

De bruggen hebben een maximale doorvaarhoogte van 3,50 meter.

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 5 ton.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

Genoemd bedrag is exclusief BTW.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**09 Opname bestaande situatie**

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.



## **2.2 Nadere beschrijving**



PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
0			<b>Algemeen</b> Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage - Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
1			<b>Beplanting</b>			
11			<b>Bos</b>			
111010	510199		Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van strook bos/struweel langs paden, wegen en/of schouwstroken, op aanwijzen van de directie Breedte af te zetten strook: gemiddeld 2,00 m Inclusief het verwijderen van overhangende takken uit aangrenzende beplanting tot op de stobbe Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2 Hoogte beplanting tot 10 m Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	m	16.857,00	V
12			<b>Hakhout</b>			
121010	514433		Afzetten beplanting. Betreft: het afzetten van hakhout 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 5. Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2 4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer 1. Afzetten tot op de stobbe 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting	m2	4.204,00	V
13			<b>Knotbomen</b>			
131010	515802		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang 3. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar 3. Gerekend is met 1 keer knotten per boom per 3 jaar 9. Vrije takval mogelijk 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	362,00	V
131020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	1.086,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
14			<b>Snoeien</b>				
141010	515706		Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen. Betreft tevens het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij solitaire en laanbomen. 9. Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger. .9. Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m .1. Vrije takval mogelijk .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	1.126,00	V	
15			<b>Sierbeplanting</b>				
151			<b>Haag</b>				
151010	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft hagen Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag inclusief kopse kanten .9. Betreft: haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	m2	440,00	V	
151020	514403		Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft het onkruidvrij maken van de randen van de beplantingsvakken. .1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m .1. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	254,00	V	
152			<b>Blokhaag</b>				
152010	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: haagbeuk, cotoneaster en liguster 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .9. Betreft: blokhaag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting	m2	370,00	V	
152020	514299		Onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft het onkruidvrij maken van de randen van de beplantingsvakken. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	174,00	V	
16			<b>Struweel</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
161010	514432	. . . . .	Terugzetten beplanting.	m2	4.288,00	V	
		. . . . .	Betreft het terugzetten van struweel.				
		. . . . .	Gerekend is met 1x per 10 jaar				
		1. . . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		.4. . . . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		.8. . . . .	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25				
		. . . . .	m boven maaiveld weg te nemen				
		. . . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende be-, eind- of verwerkings-				
		. . . . .	inrichting				
2		. . . . .	<b>Gras en Open ruimte</b>				
21		. . . . .	<b>Gras</b>				
211		. . . . .	<b>Maaien gras</b>				
211010	512503	. . . . .	Maaien grasveld.	are	21.055,00	V	
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening				
		2. . . . .	Standaard beheer				
		.1. . . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .9. .	Gerekend is met 23 maaibeurt(en) per jaar en met				
		. . . . .	7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
		. . . . .	bijmaaien voorafgaand aan het maaien				
		. . . . .1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211020	512503	. . . . .	Maaien grasveld.	are	49,00	V	
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening				
		2. . . . .	Standaard beheer				
		.1. . . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B				
		. . .2. . .	Talud 1 : 3 of steiler				
		. . . .9. .	Gerekend is met 23 maaibeurt(en) per jaar en met				
		. . . . .	7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
		. . . . .	bijmaaien voorafgaand aan het maaien				
		. . . . .1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211030	512503	. . . . .	Maaien grasveld.	are	45.863,00	V	
		. . . . .	Betreft vlakken				
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening				
		2. . . . .	Standaard beheer				
		.3. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .9. .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
		. . . . .	bijmaaien voorafgaand aan het maaien				
		. . . . .1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211040	512503	. . . . .	Maaien grasveld.	are	8.922,00	V	
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening				
		2. . . . .	Standaard beheer				
		.3. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . .2. . .	Talud 1 : 3 of steiler				
		. . . .9. .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
		. . . . .	bijmaaien voorafgaand aan het maaien				
		. . . . .1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211050	512503	. . . . .	Maaien grasveld.	are	388,00	V	
		. . . . .	Betreft grasbetontegels				
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening				
		2. . . . .	Standaard beheer				
		.3. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .9. .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211060	512503	.	.	.	.	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.344,00	V	
		.	.	.	.	Maaaien grasveld. Betreft vlakken Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.3.	.	.	.	Grasveldtype: schraal grasveld				
		.	.	1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.	9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
		.	.	.	1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211070	512503	.	.	.	.	Maaaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening	are	153,00	V	
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.3.	.	.	.	Grasveldtype: schraal grasveld				
		.	.	2.	.	Talud 1 : 3 of steiler				
		.	.	.	9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
		.	.	.	1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211080	512503	.	.	.	.	Maaaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening	are	1.567,00	V	
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.3.	.	.	.	Grasveldtype: schraal grasveld				
		.	.	2.	.	Talud 1 : 3 of steiler				
		.	.	.	4.	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
		.	.	.	1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211090	512504	.	.	.	.	Maaaien kruidachtigen. Standaard beheer	are	29.662,00	V	
		9.	.	.	.	Grasveldtype: schraal grasveld				
		.	.	1.	.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		.	.	1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.	9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
		.	.	.		Maaisel verzamelen en afvoeren				
211100	512504	.	.	.	.	Maaaien kruidachtigen. Standaard beheer	are	1.447,00	V	
		9.	.	.	.	Grasveldtype: schraal grasveld				
		.	.	1.	.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		.	.	2.	.	Talud 1 : 3 of steiler				
		.	.	.	9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
		.	.	.		Maaisel verzamelen en afvoeren				
211110	512504	.	.	.	.	Maaaien kruidachtigen. Betreft: het handmatig vrijmaaaien van een raster, aan één zijde, ca. 0,50 m breed	are	34,00	V	
		9.	.	.	.	Standaard beheer				
		.	.	.	.	Grasveldtype: schraal grasveld				
		.	.	1.	.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		.	.	1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.	9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
		.	.	.		Maaisel verzamelen en afvoeren				
211120	512504	.	.	.	.	Maaaien kruidachtigen. Standaard beheer	are	57,00	V	
		9.	.	.	.	Grasveldtype: schraal grasveld				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211130	512504	. . 1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m <sup>2</sup>	are	31,00	V	
		. . . 1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . . 9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1				
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
		. . . . .	bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren				
		. . . . .					
		. . . . .	Maaaien kruidachtigen.				
		. . . . .	Maaaien kruidachtige vegetatie, afruimen na 15/9				
		9. . . . .	Standaard beheer				
212	512504	. . . . .	Grasveldtype: schraal grasveld	are	78,00	V	
		. . 1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m <sup>2</sup>				
		. . . 1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . . 9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1				
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
		. . . . .	bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren na 15/9				
		. . . . .					
		. . . . .	<b>Klepelen</b>				
		. . . . .					
213	512504	. . . . .	Maaaien kruidachtigen.	are	850,00	V	
		9. . . . .	Standaard beheer				
		. . . . .	Grasveldtype: kruidachtige vegetatie				
		. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . 9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7				
		. . . . .	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,				
		. . . . .	bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien				
		. . . . .	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende				
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting				
		. . . . .					
213010	512521	. . . . .	<b>Overige werkzaamheden gras</b>	are	2,00	V	
		. . . . .					
		. . . . .	Rollen grasveld.				
		. 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . 2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
		. . . . .					
		. . . . .	Rollen grasveld.				
		. 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. . 2. . .	Talud 1 : 3 of steiler				
213020	512521	. . . 2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	8.575,00	V	
		. . . . .					
		. . . . .	Slepen grasveld.				
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening				
		. . . . .	Slepen met net				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar				
		. . . . .					
		. . . . .	Slepen grasveld.				
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening				
213030	512899	. . . . .	Slepen met net	are	1.350,00	V	
		. . . . .	Talud > 1 : 3				
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar				
		. . . . .					
		. . . . .	Slepen grasveld.				
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening				
		. . . . .	Slepen met net				
		. . . . .	Talud > 1 : 3				
		. . . . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar				
		. . . . .					
213040	512899	. . . . .	<b>Water en oevers</b>	m	4.891,00	V	
		. . . . .					
		. . . . .	<b>Watergang</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .	<b>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook &lt; 3 m</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .	Uitmaaaien watergang.				
		. . . . .	Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m				
311010	511401	. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar	m	4.891,00	V	
		. 1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
311020	511412	. . . . .	insteken: tot ca. 6 m	m	4.891,00	V
		. 1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . 4. . . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		. . . . 2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
		. . . . .	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		. . . . 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">311020</a>			
		. . . . .				
		. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
312		. . . . .	gang.			
		. . . . .	Betreft : hele watergang			
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar			
		1. . . . .	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. <a href="#">311010</a>			
		. . . . .	en <a href="#">231220</a>			
		. 3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
		. . . . .	maaisel			
		. . . . 2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van			
		. . . . .	minder dan 3 m beschikbaar			
312010	511401	. . . . 3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	21.890,00	V
		. . . . .	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
		. . . . .				
		. . . . .	<b>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook &gt; 3 m</b>			
		. . . . .				
		. . . . .				
		. . . . .	Uitmaaaien watergang.			
		. . . . .	Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m			
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		2. . . . .	Standaard beheer			
312020	511401	. 1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de	m	771,00	V
		. . . . .	insteken: tot ca. 6 m			
		. 1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . 4. . . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		. . . . 3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
		. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		. . . . 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">312030</a> en <a href="#">231340</a>			
		. . . . .				
312030	511412	. . . . .	Uitmaaaien watergang.	m	22.662,00	V
		. . . . .	Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m			
		. . . . .	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		2. . . . .	Standaard beheer			
		. 2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		. . . . .	insteken: ca. 6 m of meer			
		. 1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . 4. . . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		. . . . .	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		. . . . 3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
. . . . .	werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
. . . . 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en					
. . . . .	verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">312030</a> en <a href="#">231340</a>					
313		. . . . .		m		
		. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
		. . . . .	gang.			
		. . . . .	Betreft : hele watergang			
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar			
		1. . . . .	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		. . . . .	maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. <a href="#">312010</a>			
		. . . . .	en <a href="#">312020</a>			
		. 3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
		. . . . .	maaisel			
. . . . 1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar					
. . . . 3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein					
. . . . .	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m					
. . . . .						
. . . . .	<b>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook &lt; 3 m</b>					
. . . . .						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
313010	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">313030</a> en <a href="#">231640</a>	m	820,00	V	
313020	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2. Standaard beheer 2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging 3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">313030</a> en <a href="#">231640</a>	m	1.157,00	V	
313030	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. <a href="#">313010</a> en <a href="#">313020</a> 3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 3. Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	1.977,00	V	
314		.	.	.	.	<b>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</b>				
314010	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : ontvangsplicht halve hoofdwatgang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden 3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel 1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 3. Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	27.216,00	V	
32		.	.	.	.	<b>Greppels</b>				
321010	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. Betreft het uitmaaaien van greppels Aantal maaibeurten: 1x per jaar 2. Standaard beheer 9. Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m 9. Lengte droog talud : tot ca. 1 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging 1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en	m	2.876,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
		. . . . .	verwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">321020</a>			
321020	511412	. . . . .	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	2.876,00	V
		. . . . .	Aantal beurten: 1x per jaar			
		1. . . . .	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. <a href="#">321010</a>			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		. . . . .1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		. . . . .3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
		. . . . .	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
33		. . . . .	<b>Duikers</b>			
		. . . . .				
331010	472701	. . . . .	Reinigen duiker.	m	1.079,00	V
		. . . . .	Duiker moet volledig schoon zijn			
		. . . . .	Werkwijze is keuze aannemer			
		. . . . .	Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		1. . . . .	Rond, diameter tot 300 mm			
		.2. . . .	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m			
		. . . . .1.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		. . . . .9.	Gemiddelde lengte duikers ca. 7 m			
		. . . . .9.	Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
331020	472701	. . . . .	Reinigen duiker.	m	430,00	V
		. . . . .	Duiker moet volledig schoon zijn			
		. . . . .	Werkwijze is keuze aannemer			
		. . . . .	Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		9. . . . .	Rond, diameter 300 tot 600 mm			
		.2. . . .	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m			
		. . . . .1.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		. . . . .9.	Gemiddelde lengte duikers ca. 7 m			
		. . . . .9.	Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
331030	472701	. . . . .	Reinigen duiker.	m	927,00	V
		. . . . .	Duiker moet volledig schoon zijn			
		. . . . .	Werkwijze is keuze aannemer			
		. . . . .	Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		9. . . . .	Rond, diameter groter dan 600 mm			
		.2. . . .	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. NVT m			
		. . . . .1.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		. . . . .9.	3 duikers van ca. 30 m, 1 duiker van ca. 84 m en			
		. . . . .	Gemiddelde lengte duikers ca. 6 m			
		. . . . .9.	Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
331040	472799	. . . . .	Schoonmaken duikeruiteinden	st	466,00	V
		. . . . .	Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker (mof- of spie-einden en uitstroombakken)			
		. . . . .	Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 reinigen			
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar			
		. . . . .	Aantal stuks: 466 st duikeruiteinden			
		. . . . .	Rond, diameter volgens de besteksposten <a href="#">331010</a> , <a href="#">331020</a> en <a href="#">331030</a> .			
		. . . . .	Voor ca. 75% onder water			
		. . . . .	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		. . . . .	Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing			
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m			
34		. . . . .	<b>Strand</b>			
		. . . . .				
341010	222107	. . . . .	Frezen.	are	15.545,00	V
		. . . . .	Betreft het frezen van strandzand.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
341020	222107	. . . . .	Gerekend is met 10 beurten per jaar	are	7.772,00 V		
		. . . . .	Bewerkingsdiepte 15 cm				
341030	220301	.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	m3	680,00 V		
		. . . . .9	Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.				
35		. . . . .	Frezen.	m3	680,00 V		
		. . . . .	Betreft het frezen en zeven van strandzand.				
351010	639999	. . . . .	Gerekend is met 5 beurten per jaar	m3	680,00 V		
		. . . . .	Zeeffracti:21				
351020	639999	.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	m	1.051,00 V		
		. . . . .9	Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.				
351030	610799	. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	EUR	N		
		. . . . .	Grond verwerken in terrein.				
35		. . . . .	Betreft het 1x per jaar leveren en aanbrengen van zand op de stranden op aanwijzing van de directie.	m3	680,00 V		
		. . . . .	Grondsoort: M3D zand				
351010	639999	. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel.	m	1.051,00 V		
		.9. . . . .	Gelijkmatig verspreiden, zonder overhoogte.				
351020	639999	. . . . .	<b>Zwemwater</b>	m	1.051,00 V		
		. . . . .	Inhalen ballenlijn				
351030	610799	. . . . .	Moment van uitvoering: conform tijdschema	EUR	N		
		. . . . .	Betreft ballenlijn in Zwemwater				
351010	639999	. . . . .	Lengte: conform de hoeveelhedenlijst in de bijlage.	m	1.051,00 V		
		. . . . .	Incl. het ontdoen van zichtbaar vuil en natuurlijke aanslag.				
351020	639999	. . . . .	Bij het inhalen van de ballenlijnen inspectie uitvoeren op beschadiging ballen, lijn en aansluitingen, rapportage opstellen en deze aanleveren bij de directie.	m	1.051,00 V		
		. . . . .	Ballenlijn opslaan op het Steunpunt				
351030	610799	. . . . .	Oude Veerdam 12, 3231 NC te Brielle	EUR	N		
		. . . . .	Ballenlijn bestaat uit delen, elk deel dient te worden voorzien van een aluminium label met daarop de naam van het deelgebied gestanst in het label.				
351010	639999	. . . . .	Ballenlijn opslaan in een krat welke wordt aangeleverd door de directie.	m	1.051,00 V		
		. . . . .	Terughangen ballenlijn				
351020	639999	. . . . .	Moment van uitvoering: conform tijdschema	m	1.051,00 V		
		. . . . .	Betreft ballenlijn in Zwemwater				
351030	610799	. . . . .	Bevestigen aan bestaande palen	EUR	N		
		. . . . .	Inclusief vervoer uit depot op het Steunpunt				
351010	639999	. . . . .	Oude Veerdam 12, 3231 NC te Brielle	m	1.051,00 V		
		. . . . .	Inmeten onderwatertalud.				
351020	639999	. . . . .	Betreft het verrichten van peilingen t.o.v. NAP van het onderwatertalud van zwemwater (ca. 1.970 are).	EUR	N		
		. . . . .	Inmeten vanaf de waterlijn in een puntennetwerk van ca. 2 x 2 m tot aan het einde van het zwemwater (tot een waterdiepte ca. 1,50 m)				
351030	610799	. . . . .	De meetpunten van de dwarsprofielen dienen in x, y en z-coördinaten te worden ingemeten in RD (x,y) en NAP (z). De kosten voor het aan de directie ter beschikking stellen van de verzamelde gegevens in zowel rapportvorm met getekende profielen, als in geautomatiseerde vorm (dxf of dwg-formaat) worden geacht in deze bestekspost te zijn inbegrepen.	EUR	N		
		. . . . .	Het verzamelen van de gegeven dient jaarlijks begin maart plaats te vinden.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
36			Het aanleveren van de verzamelde gegevens dienen uiterlijk 15 maart aan de directie worden overlegd.				
			<b>Houten oever</b>				
361010	220301		Grond verwerken in oever.	m3	20,00	V	
			Betreft het leveren en verwerken van grond om gaten achter bestaande beschoeiing te vullen.				
			Op afroep van de directie.				
			Grondsoort: klei (klasse 1)	m3			20,00 L
			Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van verwerken.				
			.1. . . . . Zonder overhoogte				
37			<b>Uitmaaaien droog talud</b>				
371010	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	10.721,00	V	
			Betreft het uitmaaaien van talud en kruin langs recreatiewater.				
			Aantal maaibeurten: 1				
			2. . . . . Standaard beheer				
			.9. . . . . Talud en kruin langs recreatiewater				
			. . . .9. . Talud en kruin bestaan uit stortsteen, mogelijk begroeid met 1-jarige houtige opslag				
			. . . . .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
			. . . . .3 Maaisel op het talud deponeren				
371020	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	23.610,00	V	
			Betreft het uitmaaaien van alleen de kruin langs waterschapswater.				
			Aantal maaibeurten: 1				
			2. . . . . Standaard beheer				
			.9. . . . . Kruin langs waterschapswater				
			. . . .9. . Talud en kruin bestaan uit stortsteen, mogelijk begroeid met 1-jarige houtige opslag				
			. . . . .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
			. . . . .3 Maaisel op het talud deponeren				
4			<b>Verharding</b>				
41			<b>Elementenverharding</b>				
411010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	711,00	V	
			1. . . . . Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15 m/m2				
			.1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
			. . .1. . . Onkruidvrij maken door middel van branden				
			. . .2. . . Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
411020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	474,00	V	
			1. . . . . Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15 m/m2				
			.1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
			. . .2. . . Onkruidvrij maken door middel van borstelen				
			. . .2. . . Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
411030	518202	. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	23,00	V	
		. . . . .	Onkruidvrij maken elementverharding.				
		. . . . .	Betreft trappen				
		1. . . . .	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,				
		. . . . .	betonstraatstenen en andere elementen met een				
		. . . . .	gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15				
		. . . . .	m/m2				
		.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken door middel van branden				
		. . .2. . .	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
42		. . . . .1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
		. . . . .	<b>Halfverharding</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
421010	518203	. . . . .	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	4.208,00	V	
		1. . . . .	Betreft: ongebonden verharding				
		.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken door middel van branden				
		. . .2. . .	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
421020	501411	. . . . .	Verwijderen blad.	are	645,00	V	
		. . . . .	Betreft het bladvrij maken van halfverharding op				
		. . . . .	de parkeerplaatsen.				
		1. . . . .	Betreft: verhard terrein				
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende				
		. . . . .	beplanting				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
43		. . . . .	<b>Asfalt</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
431		. . . . .	<b>Schoonmaken fietspad</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
431010	501411	. . . . .	Verwijderen blad.	are	6.391,00	V	
		1. . . . .	Betreft: verhard terrein				
		. . .4. . .	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen verwerken in aangrenzende				
		. . . . .	beplanting				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
44		. . . . .	<b>Kolken</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
441010	257521	. . . . .	Reinigen kolken.	st	11,00	V	
		. . . . .	Betreft het reinigen van kolken				
		1. . . . .	Straatkolk				
		.1. . . . .	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg				
		. . . . .	2x per jaar				
		. . . . .9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een				
		. . . . .	be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
45		. . . . .	<b>Ruiterpad</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
451010	220301	. . . . .	Grond verwerken in ruiterpad	m3	75,00	V	
		. . . . .	Betreft het aanvullen van kuilen en zonken in de				
		. . . . .	ruiterpaden.				
		. . . . .	Grondsoort: zand				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
		. . . . .	profiel van aanvulling				
		.1. . . . .	Zonder overhoogte				
		. . . . .9	Inclusief profileren en verdichten.				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
46		. . . . .	<b>Leveren en aanbrengen</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
461010	800299	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
			Leveren en aanbrengen schelpen.	m3	100,00	V		
			Rekening houden met meerdere locaties en meerdere werkgangen					
			Gebroken schone schelpen	ton			100,00	
			Inclusief verdichten					
461020	800299	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
			Leveren en aanbrengen menggranulaat.	m3	200,00	V		
			Rekening houden met meerdere locaties en meerdere werkgangen					
			Menggranulaat, korrelmix 0 - 16	m3			200,00	
			Inclusief verdichten					
461030	800299	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
			Leveren en aanbrengen betongranulaat.	m3	30,00	V		
			Rekening houden met meerdere locaties en meerdere werkgangen					
			Betongranulaat, korrelmix 0 - 16	ton			30,00	
			Inclusief verdichten					
461040	800299	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
			Leveren en aanbrengen stortsteen.	m3	25,00	V		
			Rekening houden met meerdere locaties en meerdere werkgangen					
			Stortsteen, korrelmix 0-16	ton			25,00	
			Inclusief verdichten					
5		.	<b>Diversen</b>					
51		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
			<b>Speeltoestellen</b>					
511010	639999	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
			Open stellen waterspeeltoestel	st	3,00	V		
			Betreft 1x per jaar openstellen van het waterspeeltoestel.					
			Zie fotobijlage.					
			Met alle bijbehorende werkzaamheden zoals aansluiten water, controle op lekkage, enz.					
511020	639999	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
			Afsluiten waterspeeltoestel	st	3,00	V		
			Betreft 1x per jaar afsluiten van het waterspeeltoestel.					
			Zie fotobijlage.					
			Met alle bijbehorende werkzaamheden zoals afsluiten water, aftappen, controle,demontage membraam, enz.					
511030	639999	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
			Inhalen speelpont	st	1,00	V		
			Betreft speelpont in recreatiewater					
			Zie fotobijlage					
			Incl. het schoonmaken met de hogedrukspuit, gelijk na het moment als de speelpont uit het water gehaald wordt, wanneer de materialen nog nat zijn.					
			Incl. het onkoppelen van de kabel (ca. 35 m)					
511040	639999	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
			Bij het inhalen van de speelpont inspectie uitvoeren op beschadiging onderdelen, kabel en aansluitingen, rapportage opstellen en deze aanleveren bij de directie.					
			Speelpont en kabel vervoeren naar en opslaan op het Steunpunt Oude Veerdam 12, 3231 NC te Brielle					
511040	639999	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.
			Terugbrengen speelpont	st	1,00	V		
			Betreft speelpont in recreatiewater					
			Zie fotobijlage					
			Bevestigen kabel (ca. 35 m) en te water laten speelpont					
			Bevestigen aan bestaande bevestigingspunten					
			Inclusief vervoer uit depot op het Steunpunt Oude					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
		. . . . .	Veerdam 12, 3231 NC te Brielle				
52		. . . . .	<b>Toiletgebouwen</b>				
521010	639999	. . . . .	Open stellen toiletgebouw.	st	10,00 V		
		. . . . .	Betreft 1x per jaar openstellen van de				
		. . . . .	toiletgebouwen.				
		. . . . .	Zie paspoort toiletgebouw				
		. . . . .	Met alle bijbehorende werkzaamheden zoals				
		. . . . .	aansluiten water, controle van leidingen,				
		. . . . .	controle op lekkage enz.				
521020	639999	. . . . .	Afsluiten toiletgebouw.	st	10,00 V		
		. . . . .	Betreft 1x per jaar afsluiten van de				
		. . . . .	toiletgebouwen.				
		. . . . .	Zie paspoort toiletgebouw				
		. . . . .	Met alle bijbehorende werkzaamheden zoals				
		. . . . .	afsluiten water, controle van leidingen, enz.				
53		. . . . .	<b>Faunapassage</b>				
531010	472799	. . . . .	Vrijmaken faunapassages	st	26,00 V		
		. . . . .	Betreft: beide zijden van de faunapassages				
		. . . . .	vrijmaken van begroeiing				
		. . . . .	Rondom elk uiteinde ca. 1 m2 vrijmaken				
		. . . . .	Aantal beurten: 2 per jaar				
		. . . . .	Vervuiling bestaande uit grond en begroeiing				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de				
		. . . . .	naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m				
54		. . . . .	<b>Meubilair</b>				
541		. . . . .	<b>Vervangen banken</b>				
541010	639999	. . . . .	Vervangen bankjes (Velopa)	st	7,00 V		
		. . . . .	Banken op dezelfde locaties en in dezelfde				
		. . . . .	richting plaatsen als ze zijn verwijderd.				
		. . . . .	Type: Timberstyle 5 planken, zonder armleuning	st		7,00 L	
		. . . . .	voor plaatsing onder maaiveld, FSC hardhout, of				
		. . . . .	gelijkwaardig				
		. . . . .	Leverancier: Velopa Citystyle				
		. . . . .	Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin)				
		. . . . .	Kleurcode poten: RAL 9005 (diepzwart)				
		. . . . .	Inclusief benodigd grondwerk				
		. . . . .	Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte				
		. . . . .	van 0,10 m				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende be-, eind- of				
		. . . . .	verwerkingsinrichting				
542		. . . . .	<b>Vervangen picknicksets</b>				
542010	639999	. . . . .	Vervangen picknicksets (Velopa)	st	2,00 V		
		. . . . .	Picknicksets op dezelfde locaties en in dezelfde				
		. . . . .	richting plaatsen als ze zijn verwijderd.				
		. . . . .	Type: Repose, FSC hardhout met verlengde poten	st		2,00 L	
		. . . . .	voor plaatsing onder maaiveld, of gelijkwaardig.				
		. . . . .	Leverancier: Velopa Citystyle				
		. . . . .	Kleurcode: RAL 8017 (chocoladebruin)				
		. . . . .	Inclusief benodigd grondwerk				
		. . . . .	Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte				
		. . . . .	van 0,10 m				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		. . . . .	naar een erkende be-, eind- of				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
55		. . . . .	verwerkingsinrichting			
		. . . . .	<b>Ledigen en ter beschikking stellen containers</b>			
551010	639999	. . . . .	Ter beschikking stellen afvalcontainer 1200 liter.	week	52,00	V
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen van een			
		. . . . .	rolcontainer 1200 liter t.b.v. huisvuil.			
		. . . . .	Ter beschikking stellen op het steunpunt, Oude			
		. . . . .	Veerdam 12, 3231 NC Brielle.			
551020	639999	. . . . .	Ter beschikking stellen rolcontainer 1200 liter.	week	52,00	V
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen van een			
		. . . . .	rolcontainer 1200 liter t.b.v. papier.			
		. . . . .	Ter beschikking stellen op het steunpunt, Oude			
		. . . . .	Veerdam 12, 3231 NC Brielle.			
551030	639999	. . . . .	Ter beschikking stellen container 20 m3	week	52,00	V
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen van een			
		. . . . .	container 20 m3 t.b.v. bouw- en sloopafval.			
		. . . . .	Ter beschikking stellen op het steunpunt, Oude			
		. . . . .	Veerdam 12, 3231 NC Brielle.			
551040	506102	. . . . .	Ledigen afvalbakken.	st	52,00	V
		. . . . .	Betreft het ledigen van de afvalcontainer 1200			
		. . . . .	liter t.b.v. huisvuil.			
		9. . . . .	Afvalcontainer 1200 liter			
		. . . 1. .	Gerekend is met 1 ledigingen week			
		. . . . . 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven			
		. . . . .	aan een inrichting met een door het bevoegd gezag			
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
551050	506102	. . . . .	Ledigen afvalbakken.	st	10,00	V
		. . . . .	Betreft het ledigen van de container 1200 liter			
		. . . . .	t.b.v. papier.			
		9. . . . .	Container 1200 liter			
		. . . 1. .	Gerekend is met 1 ledigingen maand			
		. . . . . 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven			
		. . . . .	aan een inrichting met een door het bevoegd gezag			
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
551060	506102	. . . . .	Ledigen afvalbakken.	st	4,00	V
		. . . . .	Betreft het ledigen van de container 20 m3 t.b.v.			
		. . . . .	bouw- en sloopafval.			
		9. . . . .	Container 20 m3			
		. . . 1. .	Gerekend is met 4 ledigingen jaar			
		. . . . . 1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven			
		. . . . .	aan een inrichting met een door het bevoegd gezag			
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
6		. . . . .	<b>Eilanden</b>			
		. . . . .				
61		. . . . .	<b>Beplanting</b>			
		. . . . .				
611		. . . . .	<b>Bos</b>			
		. . . . .				
611010	510199	. . . . .	Afzetten beplanting.	m	1.153,00	V
		. . . . .	Betreft het afzetten van strook bos/struweel			
		. . . . .	langs paden, wegen en/of schouwstroken, op			
		. . . . .	aanwijzen van de directie			
		. . . . .	Breedte af te zetten strook: gemiddeld 2,00 m			
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van overhangende takken			
		. . . . .	uit aangrenzende beplanting tot op de stobbe			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
612			Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2 Hoogte beplanting tot 10 m Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting.			
612010	515706		<b>Snoeien</b> Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen. Betreft tevens het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij solitaire en laanbomen. 9. Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger. .9. Gewenst eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m .1. Vrije takval mogelijk .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	11,00	V
62			<b>Gras en Open ruimte</b>			
621			<b>Gras</b>			
6211			<u>Maaïen gras</u>			
621110	512503		Maaïen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.150,00	V
621120	512503		Maaïen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .3. Grasveldtype: schraal grasveld .2. Talud 1 : 3 of steiler .4. Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	240,00	V
6212			<u>Overige werkzaamheden gras</u>			
621210	512899		Slepen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar	are	244,00	V
63			<b>Verharding</b>			
631			<b>Elementenverharding</b>			
631010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. 1. Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15	are	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			m/m2			
		.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken door middel van branden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		. . . . .1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag			
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
632		. . . . .				
		. . . . .	<b>Halfverharding</b>			
		. . . . .				
632010	518203	. . . . .	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	13,00	V
		1. . . . .	Betreft: ongebonden verharding			
		.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .1. . . .	Onkruidvrij maken door middel van branden			
		. . .2. . .	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		. . . . .1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		. . . . .	inrichting met een door het bevoegd gezag			
		. . . . .	verleende omgevingsvergunning			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		. . . . .				
64		. . . . .	<b>Diversen</b>			
		. . . . .				
		. . . . .				
641		. . . . .	<b>Toiletgebouwen</b>			
		. . . . .				
641010	639999	. . . . .	Open stellen toiletgebouw.	st	1,00	V
		. . . . .	Betreft 1x per jaar openstellen van de			
		. . . . .	toiletgebouwen.			
		. . . . .	Zie paspoort toiletgebouw			
		. . . . .	Met alle bijbehorende werkzaamheden zoals			
		. . . . .	aansluiten water, controle van leidingen,			
		. . . . .	controle op lekkage enz.			
		. . . . .				
641020	639999	. . . . .	Afsluiten toiletgebouw.	st	1,00	V
		. . . . .	Betreft 1x per jaar afsluiten van de			
		. . . . .	toiletgebouwen.			
		. . . . .	Zie paspoort toiletgebouw			
		. . . . .	Met alle bijbehorende werkzaamheden zoals			
		. . . . .	afsluiten water, controle van leidingen, enz.			
		. . . . .				
7		. . . . .	<b>Storingsdienst</b>			
		. . . . .				
701010	619999	. . . . .	Inrichten storingsdienst.	EUR		N
		. . . . .	Betreft het inrichten van een storingsdienst			
		. . . . .	conform deel 3 paragraaf 01.13.06 lid 07 en			
		. . . . .	01.13.08 lid 02			
		. . . . .	Gerekend kan worden met 10 incidenten per jaar.			
		. . . . .				
701020	611101	. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	24,00	V
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek			
		. . . . .	omschreven werkzaamheden buiten reguliere			
		. . . . .	werktijden incl. weekend.			
		1. . . . .	Werknemers: Bouwbedrijf groep B incl. vervoer en			
		. . . . .	aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600 kg			
		. . . . .	Werkzaamheden uit te voeren op aanzegging van de			
		. . . . .	directie.			
		. . . . .				
701030	611101	. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers.	uur	24,00	V
		. . . . .	Betreft werknemer inclusief kettingzaag.			
		1. . . . .	Werknemers: Bouwbedrijf groep B incl. vervoer.			
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek			
		. . . . .	omschreven werkzaamheden buiten reguliere			
		. . . . .	werktijden incl. weekend.			
		. . . . .				
701040	611204	. . . . .	Ter beschikking stellen van een vrachtauto.	uur	24,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
701050	611299	. . . . .	Vrachtauto4x6, laadvermogen ten minste 16 ton, bakinhoud 12 m3 met autokraan	uur	24,00	V
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.			
701060	611299	4. . . . .	Laadvermogen: ten minste 12 ton	uur	24,00	V
		.1. . . .	Met hydraulische laad- en losinrichting			
701070	611206	. . . . .	Ter beschikking stellen mobiele kraan	uur	24,00	V
		. . . . .	Mobiele kraan tot maximaal 16 ton, inclusief bak van tenminste 0,50 m3.			
701080	611206	. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.	uur	24,00	V
		.9. . . .	Tractor met versnipperaar en vangbak. Capaciteit ø 230 mm.			
701090	611206	. . . . .	Ter beschikking stellen van een tractor.	uur	24,00	V
		. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.			
701100	611206	.9. . . .	Tractor met dumper, laadvermogen ten minste 18 ton.	uur	24,00	V
		. . . . .	Ter beschikking stellen van een tractor.			
701110	620199	. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.	uur	24,00	V
		.9. . . .	Tractor met rolbezem of bladblazer, werkbreedte 2 m			
8	620199	. . . . .	Ter beschikking stellen vuilwaterpomp	uur	24,00	V
		. . . . .	Betreft het ter beschikking stellen van een vuilwaterpomp inclusief brandstof en aan- en afvoer.			
81	620199	. . . . .	Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.	EUR		N
		. . . . .	Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen Betreft het beschikbaar stellen van (verkeers)afzettingen bij incidenten buiten reguliere werktijden incl. weekend.			
811010	620104	. . . . .	Overige werkzaamheden	EUR		N
		. . . . .	Verkeersmaatregelen			
811020	621499	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van:	EUR		N
		9. . . . .	Omleidingsroute in overleg met de directie, in overeenstemming met CROW-publicatie 96b			
		.2. . . .	Met materiaal van de aannemer			
811020	621499	. . . . .	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
82			Situering: het gehele werkterrein. Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer. Gedurende de werkzaamheden. Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.			
			<b>Ter beschikking stellen</b>			
821			<b>Ter beschikking stellen werknemers</b>			
821010	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen. 1. Werknemers: Bouwbedrijf groep B incl. vervoer en aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600 kg Werkzaamheden uit te voeren op aanzegging van de directie.	uur	200,00	V
821020	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft werknemer inclusief handgereedschap. 1. Werknemers: Bouwbedrijf groep B incl. vervoer	uur	100,00	V
821030	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft werknemer inclusief motorhandgereedschap, zoals motorkettingzaag, motorstokzaag, motorheggenschaar, motorgrondboor, bosmaaier, enz. 1. Werknemers: Bouwbedrijf groep B incl. vervoer	uur	300,00	V
821040	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen. 9. Koppel stratenmakers met gereedschap, incl. vervoer en aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600 kg.	uur	40,00	V
821050	611101		Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen. 9. Treeworker met klimuitrusting (t.b.v. het verwijderen van gevaarlijke takken) in combinatie met grondman.	uur	75,00	V
822			<b>Ter beschikking stellen materieel</b>			
822010	611206		Ter beschikking stellen van een tractor. .9. Tractor (minimaal 125 pk) met versnipperaar en vangbak. Capaciteit ø 230 mm.	uur	200,00	V
822020	611206		Ter beschikking stellen van een tractor. .9. Tractor (minimaal 80 pk) met dumper, laadvermogen ten minste 18 ton.	uur	24,00	V
822030	611206		Ter beschikking stellen van een tractor. .9. Tractor (minimaal 80 pk) met frees, 2 m.	uur	8,00	V
822040	611206		Ter beschikking stellen van een tractor. .9. Tractor (minimaal 80 pk) met rolbezem, werkbreedte 2 m	uur	8,00	V
822050	611206		Ter beschikking stellen van een tractor. .9. Tractor (minimaal 150 pk) met bosfrees/bosklepelmachine, werkbreedte minimaal 2 m	uur	8,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
822060	611206	. . . . . .9. . . . . . . . .	Ter beschikking stellen van een tractor. Tractor (minimaal 150 pk) met stobbenfrees aan herder.	uur	8,00	V
822070	611206	. . . . . .9. . . . . . . . .	Ter beschikking stellen van een tractor. Tractor (minimaal 80 pk) met klepelmaaier aan arm	uur	40,00	V
822080	611206	. . . . . .9. . . . . . . . .	Ter beschikking stellen van een tractor. Tractor (minimaal 100 pk) met front- en achterklepelmaaier	uur	24,00	V
822090	611206	. . . . . .9. . . . . . . . .	Ter beschikking stellen van een tractor. inhoud 5 m3 en maximaal 20 m3, incl. benodigde slangen en filters	uur	8,00	V
822100	611299	. . . . . . . . . . . . . . .	Ter beschikking stellen hoogwerker 20 m Rupshoogwerker/bandenhoogwerker/kniktelescoop autohoogwerker, 20 m	uur	16,00	V
822110	611299	. . . . . . . . . . . . . . .	Ter beschikking stellen onkruidborstelmachine Onkruidborstelmachine, incl. borstels, productie minimaal 1500 m2 per uur	uur	16,00	V
822120	611299	. . . . . . . . . . . . . . .	Ter beschikking stellen maaiboot Ten behoeve van o.a. het uitmaaien van openbare havens en havenmonden en het verwijderen van waterplanten in zwemwater.	uur	75,00	V
822130	611299	. . . . . . . . . . . . . . .	Ter beschikking stellen mobiele kraan Mobiele kraan tot maximaal 16 ton, inclusief diverse bakken (slootbak, puinbak, graafbak, enz.) en verlenggiek, sorteerknijper, maaikorf e.d.	uur	40,00	V
822140	611299	. . . . . . . . . . . . . . .	Ter beschikking stellen rupskraan Rupskraan tot maximaal 22 ton, inclusief diverse bakken (slootbak, puinbak, graafbak, enz.) en verlenggiek, sorteerknijper, maaikorf e.d.	uur	40,00	V
822150	611299	. . . . . . . . . . . . . . .	Ter beschikking stellen rupsdumper Rupsdumper bakinhoud 2 m3	uur	20,00	V
822160	611299	. . . . . . . . . . . . . . .	Ter beschikking stellen shovel Shovel tot maximaal 22 ton inclusief diverse bakken en toebehoren (laadbak 500 m3, 1500 m3, 3500 m3, palletvork, stammengrijper enz)	uur	8,00	V
822170	611299	. . . . . . . . . . . . . . .	Ter beschikking stellen veegwagen Veegwagen capaciteit ca. 6 m3 inhoud, watertank ca. 1500 liter, links en rechts vegend, borstels ø50 cm.	uur	8,00	V
822180	611204	. . . . . . . . . . . . . . .	Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Vrachtauto4x6, laadvermogen ten minste 16 ton, bakinhoud 12 m3 met autokraan Inclusief bediening Laadvermogen: ten minste 12 ton Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	100,00	V
9		. . . . .	<b>Staartposten</b>			
91		. . . . .	<b>Eenmalige kosten</b>			
95		. . . . .	<b>Stelposten</b>			
951010	610501	. . . . .	Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter	EUR	7.000,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
951020	610501	. . . . .	zake van:	EUR	3.000,00	V
		1. . . . .	Door de directie op te dragen kleine leveringen			
		. . . . .	en werkzaamheden			
951030	610501	. . . . .	Stelpost.	EUR	1.000,00	V
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		. . . . .	zake van:			
951040	610501	9. . . . .	het bestrijden van ziekten en plagen zoals o.a.	EUR	3.500,00	V
		. . . . .	distels, berenklaauw, iep- en watermerkziekte,			
		. . . . .	mollen, eikenprocessierups, wespennesten etc.			
951050	610501	. . . . .	Stelpost.	EUR	7.500,00	V
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		. . . . .	zake van:			
951060	610501	9. . . . .	kleinschalige reparaties aan grasvelden e.d.	EUR	2.000,00	V
		. . . . .	Stelpost.			
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
951070	610501	. . . . .	zake van:	EUR	5.500,00	V
		9. . . . .	kleinschalige reparaties aan kunstwerken e.d.			
		. . . . .	Stelpost.			
951080	610501	. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter	EUR	2.000,00	V
		. . . . .	zake van:			
		9. . . . .	Kleinschalig herstel van buitenruimteubilair			
951090	610501	. . . . .	(o.a. het rechtzetten/vervangen van afzettingen	EUR	3.000,00	V
		. . . . .	verticaal, werkzaamheden aan afsluitbomen, het			
		. . . . .	rechtzetten van inrichtingselementen)			
951100	610501	. . . . .	Stelpost.	EUR	5.000,00	V
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		. . . . .	zake van:			
951110	610501	9. . . . .	onderhoud aan beplanting e.d.	EUR	2.500,00	V
		. . . . .	Stelpost.			
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
951120	610501	. . . . .	zake van:	EUR	2.000,00	V
		9. . . . .	kleinschalig herstel en vervangen ballenlijnen en			
		. . . . .	speeltoestellen.			
		. . . . .	Stelpost.			
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
		. . . . .	zake van:			
		9. . . . .	ter beschikking stellen van diverse pompen (			
		. . . . .	klokpomp ca. 70 m3/uur, vijzelpomp ca. 2200			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
951130	610501	. . . . .	m3/uur, vuilwaterpomp ca 500 m3/uur) inclusief	EUR	2.500,00	V	
		. . . . .	benodigde slangen, filters en				
		. . . . .	energievoorziening/aandrijving.				
951140	610501	. . . . .	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		. . . . .	zake van:				
951150	610501	9. . . . .	het leveren en aanbrengen van afzettingen van	EUR	1.000,00	V	
		. . . . .	beton, o.a. biggenrug, jumboblok, schampblok.				
		. . . . .	Stelpost.				
951160	610501	. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter	EUR	1.000,00	V	
		. . . . .	zake van:				
		9. . . . .	het faciliteren van activiteiten van				
951170	610501	. . . . .	vrijwilligers, en het eventueel beschikbaar	EUR	2.500,00	V	
		. . . . .	stellen van handgereedschap t.b.v. deze				
		. . . . .	activiteiten				
951180	610501	. . . . .	Stelpost.	EUR	1.000,00	V	
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		. . . . .	zake van:				
951190	610501	9. . . . .	het opruimen en afvoeren van grote dumpingen >	EUR	2.000,00	V	
		. . . . .	1,5 m3				
		. . . . .	Stelpost.				
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		. . . . .	zake van:				
		9. . . . .	stortkosten groenafval vrijkomend materiaal bij				
		. . . . .	stormschade, japanse duizendknoop, wier e.d.				
		. . . . .	Stelpost.				
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		. . . . .	zake van:				
		9. . . . .	het maken van revisies				
		. . . . .	Stelpost.				
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		. . . . .	zake van:				
		9. . . . .	onderhoudswerkzaamheden (zoals o.a. vullen van				
		. . . . .	gaten) op extensieve stranden				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

### **3. B e p a l i n g e n**



HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.
- 04 Social return on investment:  
De opdrachtnemer heeft zich gecommitteerd aan de door de opdrachtgever opgenomen bepaling inzake Social Return on Investment, die in een separate overeenkomst nader is uitgewerkt. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst inzake Social Return on Investment niet nakomt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betreffende 5% van de opdrachtwaarde te verrekenen door dit bedrag in mindering te brengen op de te factureren bedragen.

**01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM****01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
  - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
  - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
  - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

**01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDLEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2015, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2015, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- |                |                |
|----------------|----------------|
| Brandstofgroep | Percentage (%) |
| 01 Brandstof   | 5              |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

**01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES****01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 van de Standaard 2015 dient de aannemer een onder-tekende declaratie in bij:

HFD PAR ART LID

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl  
o.v.v. VP080.61699

- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingennummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.
- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

**01 07 ZEKERHEIDSTELLING****01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.

**01 08 BIJDAGEN****01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 09 KABELS EN LEIDINGEN****01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2015 dient de aannemer tekeningen en eventuele overige gegevens ten aanzien van de ligging van kabels en leidingen te verzamelen.

**01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN****01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing worden aangevraagd bij het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en/of de gemeente/Waterschap).
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het recreatieschap Voorne-Putten, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN****01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER****01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn

HFD PAR ART LID

opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

**01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN****01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
  - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
  - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
  - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
  - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
  - tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
  - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
  - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
  - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 07 Bij het niet nakomen van de in deze paragraaf genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

**01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN****01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van de Standaard 2015, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen :
- Maaisel, (gras/riet/waterplanten) snoeihout en houtsnippers als afvalstof
  - Maaisel, (gras/riet/waterplanten) snoeihout en houtsnippers met een nader aan te geven bestemming , niet zijnde een afvalstof
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

HFD PAR ART LID

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE****01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2015 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

**01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2015 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

**01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2015 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

**01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN****01 19 03 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.  
De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
  - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.



HFD PAR ART LID

- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen-  
geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten  
grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q.  
opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de  
opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven  
ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b  
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder-  
aannemers c.q. leveranciers.

**01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN****01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2015 geldt dat bij het  
constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het  
Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond  
gemeld te worden bij de directie.  
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:  
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat  
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat  
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of  
de directie zijn voor rekening van de aannemer.

**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

- 01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard  
RAW bepalingen (Standaard 2015) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag  
waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in  
te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak  
heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van  
€ 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling  
noodzakelijk is.

**01 26 MILIEU****01 26 01 MILIEU**

- 01 De opdrachtnemer dient voor al het in te zetten materieel biologisch afbreekbare hydraulische olie  
toe te passen. Het type olie dien vooraf ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie.

**51 GROENVOORZIENINGEN****51 1 DEELHOOFDSTUK 51.1****51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN****51 17 03 ALGEMEEN**

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en  
breedte van de hele of halve watergang . Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende  
winterkeur en/of zomerkeur.

**61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD****61 2 Deelhoofdstuk 61.2****61 21 BEGRIPPEN REVISIE****61 21 01 ALGEMEEN**

- 01 Onder een revisietekening wordt verstaan een tekening met daarop aangegeven de gerealiseerde

HFD PAR ART LID

werken en de opruimingswerken.

## **61 22 EISEN EN UITVOERING REVISIE**

### **61 22 01 OPSTELLEN REVISIETEKENING**

- 01 Inmetingen aangeven op door de opdrachtgever verstrekte TBM (Terreinbeheer Model) ondergrond en op basis van de aangeleverde Shapefiles.  
De inmetingen aangeven op de Vlak, Punt en Lijn Shapefiles.  
In de aangeleverde Shapefiles dient de nieuwe situatie zoals gerealiseerd volgens het bestek te worden aangegeven.  
In de Attributentabellen van de Shapefiles dient altijd de kolom ELOMS (afkorting van elementsoortomschrijving) ingevuld te worden.  
Bij elementverhardingen en halfverhardingen dienen altijd de kolom MAT\_SRT (afkorting van materiaalsoort) te worden ingevuld.  
Als er extra informatie aanwezig is over een elementsoortomschrijving dan dient deze informatie in de kolom KENMERK\_OMS (afkorting van kenmerkomschrijving) te worden ingevuld.  
De benamingen die ingevuld dienen te worden in de kolommen ELOMS en KENMERK\_OMS zijn vermeld in de bijgevoegde pdf's.
- 02 De digitale versie van de revisietekening dient schaal 1:1 te zijn en gepositioneerd binnen het Rijksdriehoeknet (RD\_New).  
Hoogtemetingen aangeven t.o.v. NAP dan wel aan het in het bestek als uitgangspunt aangeduide peil.
- 03 De digitale versie van de revisietekening dient zowel in PDF als in ESRI Shapefiles of ESRI FileGeodatabase te worden overhandigd, zoals deze door de opdrachtgever is verstrekt.

### **61 22 02 TEKENVOORWAARDEN**

- 01 Tekenen in meters
- 02 Vereiste nauwkeurigheid van de metingen:  
- verharding: 5 cm;  
- overig: 25 cm;  
- Bij lange rechte lijnen wordt tenminste elke 50 meter een meetpunt genomen;  
- Langs wegen en paden (autoweg, fietspad, wandelpad, parkeerplaats en ruiterspad) ligt standaard, voor zover de fysieke ruimte dit toelaat, een berm van 1 meter breed.

## **61 23 Informatieoverdracht revisie**

### **61 23 01 Oplevering revisie**

- 01 Direct na realisatie van de afzonderlijke locaties, doch uiterlijk binnen 2 weken daarvan, dienen de revisiegegevens te worden opgenomen, verwerkt en aangeleverd.

## **62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**

### **62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1**

## **62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES**

### **62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

## **62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**

### **62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de

HFD PAR ART LID

directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.

- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

---

HFD PAR ART LID

.....  
.....



.....  
.....





Behoort bij: VP080.61699

.....

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: VP080.61699

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

---

Behoort bij: VP080.61699

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>Algemeen</b>				
1	<b>Beplanting</b>				
11	<b>Bos</b>				
111010	Afzetten beplanting.	m	16.857,00V		
12	<b>Hakhout</b>				
121010	Afzetten beplanting.	m2	4.204,00V		
13	<b>Knotbomen</b>				
131010	Knotten vormbomen.	st	362,00V		
131020	Verwijderen stamopschot.	st	1.086,00V		
14	<b>Snoeien</b>				
141010	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen.	st	1.126,00V		
15	<b>Sierbeplanting</b>				
151	<b>Haag</b>				
151010	Knippen van hagen.	m2	440,00V		
151020	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	254,00V		
152	<b>Blokhaag</b>				
152010	Knippen van blokhagen.	m2	370,00V		
152020	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	174,00V		
16	<b>Struweel</b>				
161010	Terugzetten beplanting.	m2	4.288,00V		
2	<b>Gras en Open ruimte</b>				
21	<b>Gras</b>				
211	<b>Maaïen gras</b>				
211010	Maaïen grasveld (23x).	are	21.055,00V		
211020	Maaïen grasveld (23 talud > 1:3).	are	49,00V		
211030	Maaïen grasveld (7x).	are	45.863,00V		
211040	Maaïen grasveld (7x talud > 1:3).	are	8.922,00V		
211050	Maaïen grasveld (Grasbetontegels).	are	388,00V		
211060	Maaïen grasveld (7x niet afruimen).	are	3.344,00V		
211070	Maaïen grasveld (7x niet afruimen talud > 1:3).	are	153,00V		
211080	Maaïen grasveld (3x).	are	1.567,00V		
211090	Maaïen kruidachtige vegetatie (2x).	are	29.662,00V		
211100	Maaïen kruidachtige vegetatie (2x talud > 1:3).	are	1.447,00V		
211110	Maaïen kruidachtige vegetatie (2x raster).	are	34,00V		
211120	Maaïen kruidachtige vegetatie (1x).	are	57,00V		
211130	Maaïen kruidachtige vegetatie (1x afruimen 15/9).	are	31,00V		
212	<b>Klepelen</b>				
212010	Klepelen kruidachtige vegetatie (7x).	are	78,00V		
213	<b>Overige werkzaamheden gras</b>				
213010	Rollen grasveld.	are	850,00V		
213020	Rollen grasveld (talud > 1:3.).	are	2,00V		
213030	Slepen grasveld.	are	8.575,00V		
213040	Slepen grasveld (talud > 1:3.).	are	1.350,00V		
3	<b>Water en oevers</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	<b>Watergang</b>				
311	<b>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook &lt; 3 m</b>				
311010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	4.891,00V		
311020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	4.891,00V		
312	<b>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook &gt; 3 m</b>				
312010	Uitmaaaien hele watergang < 6m.	m	21.890,00V		
312020	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	771,00V		
312030	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	22.662,00V		
313	<b>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook &lt; 3 m</b>				
313010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	820,00V		
313020	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	1.157,00V		
313030	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.977,00V		
314	<b>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</b>				
314010	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	27.216,00V		
32	<b>Greppels</b>				
321010	Uitmaaaien watergang.	m	2.876,00V		
321020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	2.876,00V		
33	<b>Duikers</b>				
331010	Reinigen duiker ø < 300.	m	1.079,00V		
331020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	430,00V		
331030	Reinigen duiker ø > 600.	m	927,00V		
331040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	466,00V		
34	<b>Strand</b>				
341010	Frezen strandzand.	are	15.545,00V		
341020	Frezen en zeven strandzand.	are	7.772,00V		
341030	Grond verwerken in terrein.	m3	680,00V		
35	<b>Zwemwater</b>				
351010	Inhalen ballenlijn	m	1.051,00V		
351020	Terughangen ballenlijn	m	1.051,00V		
351030	Inmeten onderwatertalud.	EUR	N		
36	<b>Houten oever</b>				
361010	Grond verwerken in oever.	m3	20,00V		
37	<b>Uitmaaaien droog talud</b>				
371010	Uitmaaaien droog profiel langs recreatiewater.	m	10.721,00V		
371020	Uitmaaaien droog profiel langs waterschapswater.	m	23.610,00V		
4	<b>Verharding</b>				
41	<b>Elementenverharding</b>				
411010	Onkruidvrij maken elementverharding (branden).	are	711,00V		
411020	Onkruidvrij maken elementverharding (borstelen).	are	474,00V		
411030	Onkruidvrij maken trap.	are	23,00V		
42	<b>Halfverharding</b>				
421010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (branden).	are	4.208,00V		
421020	Verwijderen blad.	are	645,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
43	<b>Asfalt</b>				
431	<b>Schoonmaken fietspad</b>				
431010	Verwijderen blad.	are	6.391,00V		
44	<b>Kolken</b>				
441010	Reinigen kolken.	st	11,00V		
45	<b>Ruiterpad</b>				
451010	Grond verwerken in ruiterpad.	m3	75,00V		
46	<b>Leveren en aanbrengen</b>				
461010	Leveren en aanbrengen schelpen.	m3	100,00V		
461020	Leveren en aanbrengen menggranulaat.	m3	200,00V		
461030	Leveren en aanbrengen betongranulaat.	m3	30,00V		
461040	Leveren en aanbrengen stortsteen.	m3	25,00V		
5	<b>Diversen</b>				
51	<b>Speeltoestellen</b>				
511010	Open stellen waterspeeltoestel	st	3,00V		
511020	Afsluiten waterspeeltoestel	st	3,00V		
511030	Inhalen speelpon	st	1,00V		
511040	Terugbrengen speelpon	st	1,00V		
52	<b>Toiletgebouwen</b>				
521010	Open stellen toiletgebouw.	st	10,00V		
521020	Afsluiten toiletgebouw.	st	10,00V		
53	<b>Faunapassage</b>				
531010	Vrijmaken faunapassages	st	26,00V		
54	<b>Meubilair</b>				
541	<b>Vervangen banken</b>				
541010	Vervangen bankjes (Velopa)	st	7,00V		
542	<b>Vervangen picknicksets</b>				
542010	Vervangen picknicksets (Velopa)	st	2,00V		
55	<b>Ledigen en ter beschikking stellen containers</b>				
551010	Ter beschikking stellen afvalcontainer 1200 liter.	week	52,00V		
551020	Ter beschikking stellen papiercontainer 1200 liter	week	52,00V		
551030	Ter beschikking stellen container 20 m3	week	52,00V		
551040	Ledigen afvalcontainer.	st	52,00V		
551050	Ledigen papiercontainer.	st	10,00V		
551060	Ledigen container (20 m3).	st	4,00V		
6	<b>Eilanden</b>				
61	<b>Beplanting</b>				
611	<b>Bos</b>				
611010	Afzetten beplanting.	m	1.153,00V		
612	<b>Snoeien</b>				
612010	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeende bomen.	st	11,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
62	<b>Gras en Open ruimte</b>				
621	<b>Gras</b>				
6211	<u>Maaien gras</u>				
621110	Maaien grasveld (7x).	are	1.150,00V		
621120	Maaien grasveld (3x).	are	240,00V		
6212	<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
621210	Slepen grasveld.	are	244,00V		
63	<b>Verharding</b>				
631	<b>Elementenverharding</b>				
631010	Onkruidvrij maken elementverharding (handmatig).	are	1,00V		
632	<b>Halfverharding</b>				
632010	Onkruidvrij maken ongeb verharding (handmatig).	are	13,00V		
64	<b>Diversen</b>				
641	<b>Toiletgebouwen</b>				
641010	Open stellen toiletgebouw.	st	1,00V		
641020	Afsluiten toiletgebouw.	st	1,00V		
7	<b>Storingsdienst</b>				
701010	Inrichten storingsdienst.	EUR		N	
701020	T.b.s. werknemer B (incl. vervoer).	uur	24,00V		
701030	T.b.s. werknemer met kettingzaag.	uur	24,00V		
701040	T.b.s. vrachtauto met autokraan (incl. bediening).	uur	24,00V		
701050	T.b.s. mobiele kraan	uur	24,00V		
701060	T.b.s. rupskraan	uur	24,00V		
701070	T.b.s. tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	24,00V		
701080	T.b.s. tractor met dumper.	uur	24,00V		
701090	T.b.s. tractor met rolbezem of bladblazer.	uur	24,00V		
701100	T.b.s. vuilwaterpomp	uur	24,00V		
701110	Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen	EUR		N	
8	<b>Overige werkzaamheden</b>				
81	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR		N	
82	<b>Ter beschikking stellen</b>				
821	<b>Ter beschikking stellen werknemers</b>				
821010	T.b.s. werknemer B (incl vervoer).	uur	200,00V		
821020	T.b.s. werknemer met handgereedschap.	uur	100,00V		
821030	T.b.s. werknemer met motorhandgereedschap	uur	300,00V		
821040	T.b.s. werknemer stratenmakers.	uur	40,00V		
821050	T.b.s. werknemer treeworker.	uur	75,00V		
822	<b>Ter beschikking stellen materieel</b>				
822010	T.b.s. tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	200,00V		
822020	T.b.s. tractor met dumper.	uur	24,00V		
822030	T.b.s. tractor met frees.	uur	8,00V		
822040	T.b.s. tractor met rolbezem.	uur	8,00V		
822050	T.b.s. tractor met bosfrees/bosklepelmachine.	uur	8,00V		
822060	T.b.s. tractor met stobbenfrees.	uur	8,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822070	T.b.s. tractor met klepelmaaier.	uur	40,00V		
822080	T.b.s. tractor met front- en achterklepelmaaier.	uur	24,00V		
822090	T.b.s. tractor met waterwagen.	uur	8,00V		
822100	T.b.s. hoogwerker 20 m	uur	16,00V		
822110	T.b.s. onkruidborstelmachine	uur	16,00V		
822120	T.b.s. maaiboot	uur	75,00V		
822130	T.b.s. mobiele kraan	uur	40,00V		
822140	T.b.s. rupskraan	uur	40,00V		
822150	T.b.s. rupsdumper	uur	20,00V		
822160	T.b.s. shovel	uur	8,00V		
822170	T.b.s. veegwagen	uur	8,00V		
822180	T.b.s. vrachtauto.	uur	100,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	..... EUR .....				
910020	..... EUR .....				
910030	..... EUR .....				
910040	..... EUR .....				
910050	..... EUR .....				
918870	Korting EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR .....	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
951010	Stelpost kleine werkzaamheden en leveringen.	EUR	7.000,00V		
951020	Stelpost ziekten en plagen.	EUR	3.000,00V		
951030	Stelpost kleinschalig herstel gras.	EUR	1.000,00V		
951040	Stelpost kleinschalig herstel wegen en paden.	EUR	3.500,00V		
951050	Stelpost kleinschalig herstel bebording.	EUR	7.500,00V		
951060	Stelpost kleinschalig herstel na vandalisme.	EUR	2.000,00V		
951070	Stelpost kleinschalig herstel kunstwerken.	EUR	5.500,00V		
951080	Stelpost herstel buitenruimte meubilair.	EUR	2.000,00V		
951090	Stelpost kleinschalig herstel oevers(bescherming)	EUR	3.000,00V		
951100	Stelpost onderhoud beplanting.	EUR	5.000,00V		
951110	Stelpost ballenlijn/speeltoestel.	EUR	2.500,00V		
951120	Stelpost pompen.	EUR	2.000,00V		
951130	Stelpost afzettingen beton.	EUR	2.500,00V		
951140	Stelpost faciliteren activiteiten vrijwilligers.	EUR	1.000,00V		
951150	Stelpost klikmeldingen.	EUR	1.000,00V		
951160	Stelpost grote dumpingen.	EUR	1.000,00V		
951170	Stelpost storkosten groenafval.	EUR	2.500,00V		
951180	Stelpost revisie.	EUR	1.000,00V		
951190	Stelpost stranden.	EUR	2.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

**Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT**

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	<input type="radio"/> RAW bijdrage	<input type="radio"/> FCK-CT bijdrage
Datum:		

**Bedrijfsgegevens**

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

**Informatie bijdrageverplichting**

RAW - registratienummer <sup>1</sup>	RAW0619 - 126453
Besteknummer	VP080.61699
Korte werksomschrijving	.....
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

**Afdracht**

RAW-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup> (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup> (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

<sup>1</sup> Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

<sup>2</sup> Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318–69 53 00 • Website: www.crow.nl