

NOTA VAN INLICHTINGEN
EA Toneelhijsinstallatie Cascade
Datum: 25-2-2021

Ref. nr.	Fase	Individueel	Label	Onderwerp	Onderneming	Vraag	Antwoord
2	Inschrijffase	Nee	Inhoud	ophangprofiel HEA 200	Stapotech bvba	Het HEA 200 profiel heeft een behoorlijk eigen gewicht, mag het eventueel een samengesteld profiel zijn, waardoor het gewicht om laag gaat.	Het besparen van het eigen gewicht wordt zeer gewaardeerd, de beperking zit immers in het bouwkundige dak. Lichtere alternatieven met aantoonbaar toereikende draagkracht (dit in afstemming met IMD bv- Rotterdam) geven meer ruimte voor een werkbare ELL.
3	Inschrijffase	Nee	Inhoud	takels 250 Kg D8+	Stapotech bvba	moeten de takels voorzien van van inwendige eindschakelaars.	Ja. De truss tussen twee takels hangt wateras in de hoogste en laagste positie.
4	Inschrijffase	Nee	Inhoud	brug	Stapotech bvba	moet de brug niet voldoen aan de geldende normen. we missen de de knieregels. zoals we zien hangt de brug ook aan de kraanbanen. is deze belasting mee genomen in de lastmeting. wat gebeurd er als de brug overbelast raakt.	In de werkschrijving wordt een voorbeeld gegeven. De knieregel is daarop zichtbaar, echter de maten daarvan zijn niet aangegeven. De brug moet natuurlijk aan de vigerende regelgeving voldoen en zo licht mogelijk uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld het gebruik van deze brug (variabele last) beperken tot 100 kg/m en dan nog een personeelslid dat de lampen stelt. De brug kan aan weerszijden aan de bouwkundige omgeving worden bevestigd. bij voorkeur en grofweg is het belastingsresultaat van de brug (eigen gewicht + var belasting) op de punten A en B niet meer dan 1,4 kN. Doel van de brug is om belichting te kunnen stellen zonder de tribune in te schuiven. Het is zeer wenselijk als apparatuur aan de brug kan hangen, maar in het uiterste geval, mocht het onontkoombaar zijn, worden vanaf de brug lampen gesteld die aan een truss (aan loopkatten, takels) bevestigd zijn en is de brug alleen bedoeld voor bereikbaarheid. Het belastingsresultaat van de brug op de punten A en B wordt meegenomen in de lastmeting op de punten A en B. Het is dus zaak om een stijve lichte brug te maken die zoveel mogelijk "leunt" op de aansluiting aan weerszijden.
5	Inschrijffase	Nee	Inhoud	takelvoeding	Stapotech bvba	wat is de voeding van de takel voorzien in A. indien de takels vrijrijdbaar zijn moet de voeding dan in een lussenbaan gaan.	Pagina 6 werkschrijving: De bekabeling is zodanig aangebracht dat een takels vanuit een middenpositie twee meter in alle richtingen in het horizontaal vlak kan bewegen.
6	Inschrijffase	Nee	Juridisch	aanbieding	Stapotech bvba	in de aanbestedings regels is een vraag of dat geen voorkennis hebt van de installatie. nu zagen we dat DTS2 een reverse engineering heeft gedaan. hoe wordt met deze regel omgegaan	DTS2 heeft gekeken naar de te verwijderen installatie. Niet naar de te leveren installatie. De constructieve uitgangspunten zijn daarna bepaald in overleg met IMD en deze staan ter beschikking aan alle potentiële aanbieders in de werkschrijving.