

Finale Nota van inlichtingen

Europees openbare aanbesteding,
conform de AW2012

Aanschaf verkeersborden 2021-2024

Versie
Datum
Zaaknummer

1.0
14-05-2021
1149445

Finale Nota van inlichtingen

Deze geanonimiseerde finale nota van inlichtingen behandelt de vragen van gegadigden en/of wijzigingen die nodig zijn ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken.

Deze finale nota van inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken van deze aanbesteding.

De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen.

Inhoudsopgave

Finale Nota van inlichtingen.....	2
Inhoudsopgave	2
1. Behandeling vragen en antwoorden.....	3
2. Tekstsuggesties / -voorstellen met betrekking tot de (raam)overeenkomst.....	21
3. Behandeling overige informatie	21
Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten	22

1. Behandeling vragen en antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-1.		Wat zijn de adressen van de schouw locaties?	Schouw locatie gemeente Wageningen: Stadswerf Nudepark 85, 6702 DZ Wageningen Schouw locatie gemeente Barneveld: Gemeentewerf Kallenbroekerweg 12, 3771 DC Barneveld
1.-2.	AD, 2.1. Planning	De planning in het aanbestedingsdocument, hoofdstuk 2.1 bevat diverse kleine foutjes en verschrijvingen. Graag aanpassen.	De onderstaande activiteiten in de planning zijn middels de beantwoording op deze vraag aangepast: - Schouw Wageningen: 21-01-2021, 13:00 – 14:30 uur - Sluitingsdatum indienen vragen, uiterlijk (via (berichten in) TenderNed) 16-03-2021, 12:00 uur - Publicatie finale nota van inlichtingen (TenderNed), uiterlijk: 19-03-2021 - Sluitingsdatum en –tijdstip indienen circulaire analyse via de PRP® -tool, uiterlijk (via de kluis in TenderNed) 01-04-2021, 16:30 uur - Sluitingsdatum en –tijdstip indienen inschrijving, uiterlijk (via de kluis in TenderNed) 01-04-2021, 16:30 uur

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-3.	AD, 2.3. Inlichtingen-bijeenkomst	Zijn er details beschikbaar over de informatiebijeenkomst?	Op vrijdag 22 januari 2021 kunt u deel nemen aan de informatiebijeenkomst van 12:30 uur tot 15:30 uur via MS TEAMS. Deelnemers ontvangen een link voor MS TEAMS op vrijdag 22-01-21 Elke deelnemer test de verbinding op 22-01-2021 tussen 12:00 uur en 12:15. Graag uiterlijk 21-01-21 vóór 16:00 uur de emailadres(sen) voor deelname doorgeven. ELKE DEELNEMER BEREIDT VOOR: - Lezen van de leidraad. - Bestuderen van het beoordelingsformulier. - Snelle internetverbinding - 1 x Computer t.b.v. de verbinding met MS TEAMS met werkende camera en microfoon. - 1 x computer t.b.v. het inloggen in de PRP® tool. - Ruimte zonder achtergrondgeluiden. - Inloggegevens van de PRP® tool.
1.-4.	AD, hoofdstuk 1.2	Voor uw aanbesteding vraagt u de inschrijvers de nodige informatie te delen via de PRP tool. Omdat het hierbij gaat om bedrijfsgevoelige informatie willen wij u verzoeken hiervoor een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en aan te tonen dat deze gegevens beveiligd bewaard worden doormiddel van een iso27001 certificering.	Volgens het AD, hoofdstuk 1.2 ondertekenen inschrijvers, opdrachtgever en Rendemint BV een geheimhoudingsverklaring (volgens bijlage 6ADb) waarin geregeld wordt dat de informatie aangaande de analyse en het analyse instrument uitsluitend ingezet wordt voor deze aanbesteding onder de voorwaarden als aangegeven in de geheimhoudingsverklaring. U kunt deze verklaring invullen, ondertekenen en aan ons toesturen ter ondertekening. Aan deze verklaring kunnen inschrijvers alle genoemde rechten en plichten ontnemen. De PRP tool is niet ISO 27001 gecertificeerd. De PRP® tool voldoet aan: de ICT Beveiligingsrichtlijnen Voor Webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
1.-5.	AD, 2.3. Inlichtingen-bijeenkomst	Komt er en verslag van de inlichtingenbijeenkomst?	Zoals in het AD staat vermeld, publiceren we geen verslag. De bijeenkomst is opgenomen. De opname wordt gedeeld met de aanwezigen en op verzoek toegestuurd.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-6.	AD, 5.3.1: 'K.1 Circulair Potentieel (CP)'	In de tool moet van elke Aluminium variant en ontwikkelproduct dragermateriaal een Item worden aangemaakt. Moet dit voor elk te leveren verkeersbord of is er een referentiebord?	Er kan worden voorstaan met één maat referentiebord, namelijk een drager bord rond 600 mm. Bij elk bord de lijm/primer etc. meenemen conform de leidraad.
1.-7.	AD, 2.1. Planning	In Bijlage 4AD Data-verzamelingfase staan termijnen in werkdagen. Deze zijn niet correct overgenomen in de planning. Nu is er te weinig tijd tussen de inlichtingenperiode en Uiterste termijn aanmaak 'Items'. Graag de planning aanpassen.	Deze constatering is juist. De planning is aangepast in TenderNed en toegevoegd bij de documenten. Het antwoord op vraag 2 is komen te vervallen.
1.-8.	PRP-tool	Wanneer ontvangen geïnteresseerden de definitieve inlog voor de tool?	De inlog volgt zo spoedig mogelijk na aanmelden. Aanmelden via TendereNed voor inschrijvers en voor ontwikkelpartijen via Remco.van.ahee@wageningen.nl . Onder vermelding van naam persoon, organisatie en telefoonnummer.
1.-9.	AD, Bijlage 5ADb	U schrijft voor de ontwikkelpartijen dezelfde maximale prijzen voor als bij de aluminium variant(en). Dit beperkt de ontwikkelpartijen sterk in hun kansen om een alternatief aan te bieden. Is het mogelijk om het maximum tarief lost te laten?	De maximumtarieven voor de ontwikkelpartijen zijn niet meer van toepassing. Bijlage 5ADb Prijsformulier ontwikkelpartijen wordt vervangen.

1.-10	Bijlage 5ADb	U noemt leveranciers een ontwikkelpartij indien ze geen aluminium borden kunnen leveren. Wij kunnen echter alle borden leveren inclusief de bijbehorende CE en NEN certificering voor de borden uit alternatieve materialen en daarnaast ook de andere producten en service leveren. Echter worden we hierdoor wel als inschrijver uitgesloten	a De term 'ontwikkelpartij' is geïntroduceerd vanuit de marktverkenning en marktonderzoek voorafgaand aan deze aanbesteding. Destijds was er geen marktpartij die, met een niet-aluminium bord, aan <u>alle</u> eisen kon voldoen qua afmetingen, normering en certificeringen een gelijktijdig alle overige materialen en de vereiste service kon leveren. Partijen met niet-aluminium borden waren dus in 'ontwikkeling' om daar wel aan te kunnen gaan voldoen. b Middels uw vraag geeft u aan dat u op dit moment wel aan de complete vraag kunt voldoen en dat u daarmee geen ontwikkelpartij meer zou zijn. Indien dit het geval is en u voldoet aan het complete PvE én u kunt alle soorten en maten en uitvoeringen leveren in een niet-aluminium-variant én u kunt alle vereiste service en kennis leveren, dan bent u inschrijver. Voor een inschrijver gelden de maximale prijzen zoals die voor aluminium-varianten gelden. In dit geval dient u in met uw niet-aluminium-variant, van een bord met diameter 60 cm, en daarvan de circulaire analyse via de PRP® tool. De eis dat de gegunde alle borden in een aluminium-variant moeten kunnen leveren blijft gelden. De partij waar u dan mee samen zal werken wordt de partij met de hoogste score op een aluminium-variant vanuit deze aanbesteding om in aanmerking te komen voor verlenging. Indien u de opdracht gegund zou krijgen, omdat uw niet-aluminium bord de hoogste score heeft van alle inschrijvers én omdat u bij het verificatiegesprek heeft kunnen aantonen dat uw claim (dat u geen ontwikkelpartij bent) terecht blijkt, zal de gemeente naar keuze zowel de niet-aluminium als de aluminium-varianten bij u af kunnen nemen. c Voor de ontwikkelpartijen blijft onverminderd gelden dat indien hun score voor hun niet-aluminium-variant bord hoger is dan van alle inschrijvers, (ongeacht of die inschrijver heeft ingeschreven met een niet-aluminium-variant zoals beschreven bij 1.-9B) zij kans maken op levering conform de leidraad en dat de gegunde partij daar medewerking aan verleend om in aanmerking te komen voor verlenging. Bijlage 5ADb Prijsformulier wordt vervangen.
-------	--------------	---	--

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-11	Bijlage 5ADb	U geeft aan dat u wilt kiezen voor de meest circulaire oplossing, echter hangt u een maximale prijs aan deze oplossing, hierdoor kiest u dus niet voor de meest circulaire oplossing maar voor de meest voordelige oplossing. Bent u bereid om de maximale prijs te vervangen door een open berekening van de inschrijver? Wellicht met aanpassing van de beoordeling?	De maximumtarieven voor de ontwikkelpartijen zijn niet meer van toepassing. Bijlage 5ADb Prijsformulier ontwikkelpartijen wordt vervangen.
1.-12	PRP-tool	Ondanks de instructie van afgelopen vrijdag lopen wij nu al tegen vragen aan m.b.t. het invullen van de PRP-tool. Zo vragen wij ons af of wij Stap 1 "aanmaak items" juist hebben ingevuld. Wij dachten gelijk stap 2 "invoering items" in te vullen en lopen hierbij direct tegen diverse vragen aan. Afgelopen vrijdag werd er ook gesproken over een helpdeskfunctie. Deze mogelijkheid is echt wenselijk om tot een juiste invulling te komen of nog beter per stap een individuele korte en neutrale ondersteuning via Teams. Wij gaan hier in ieder geval zo niet uitkomen.	De data-verzamelfasen zijn bedoeld om de tool in stappen in te vullen, met begeleiding van gemeente, middels feedback. De feedback wordt gegeven per stap, zodat elke stap eerst in orde is, voordat overgegaan wordt tot de volgende stap. Het staat een inschrijver of ontwikkelpartij vrij om meer acties te doen per stap maar loopt daarmee vooruit op de begeleiding. De vragen worden beantwoord per stap zoals aangegeven in de leidraad. Vragen binnen de aangegeven stappen kunt u stellen per mail aan info@rendemint.nl. U ontvangt daarop binnen 3 werkdagen antwoord of zoveel eerder als mogelijk. Technische begeleiding via teams een-op-een is mogelijk op aanvraag, maar bij voorkeur na stap 2. Dit kunt u aanvragen per mail aan info@rendemint.nl.
1.-13	PRP-tool	Kan er, om de PRP-tool in te kunnen vullen een standalone versie voor de UN Global Compact tool worden aangereikt?	Voor de social fairness stelt de opdrachtgever een standalone versie beschikbaar van de UN Global Compact tool. Deze wordt als bestand met naam 'global_compact_met-toelichting' bijgevoegd. Inschrijvers en ontwikkelpartijen kunnen deze versie laten invullen door de betrokken partijen en daarna kunnen zij de versie uploaden bij betreffende Item, Material of Resource.


Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-14	AD, bijlage 1AD en 3AD	De documenten: - AD Aanschaf verkeersborden 2021-2024 versie 2.2; - Bijlage 1AD Checklist in te leveren documenten; en - Bijlage 3AD Programma van eisen versie 2.2 bevatten de meldingen 'Fout! Verwijzingsbron niet gevonden'. Graag herstellen.	Hier is iets mis gegaan met het omzetten van de Office documenten naar PDF formaat. De fouten in de genoemde documenten zijn hersteld. Hierdoor worden ze vervangen door: - AD Aanschaf verkeersborden 2021-2024 versie 3.0. - Bijlage 1AD Checklist in te leveren documenten 02. - Bijlage 3AD Programma van eisen versie 3.0
1.-15	Leidraad	U stel de keuze te maken voor een partij die u aluminium levert, omdat er niet alle borden geleverd kunnen worden op alternatieve drager of niet NEN gecertificeerd zijn. Indien een partij in staat is om alle RVV borden te leveren volgens NEN certificering en CE keurmerk, is het de partij dan toegestaan om in te schrijven als hoofdaannemer?	Middels uw vraag geeft u aan dat u op dit moment wel aan de complete vraag kunt voldoen en dat u daarmee geen ontwikkelpartij meer zou zijn. Indien dit het geval is en u voldoet aan het complete PvE én u kunt alle soorten en maten en uitvoeringen leveren in een niet-aluminium-variant én u kunt alle vereiste service en kennis leveren, dan bent u inschrijver.
1.-16	Percelen	In uw leidraad en PvE wordt niet gesproken over de verdeling in twee percelen, echter moet bij de vraagstelling wel de keuze gemaakt worden over welk perceel de vraagstelling gaat, kunt u aangeven hoe de verdeling tussen beide percelen is in kwantiteit?	De opdracht is niet verdeeld in percelen. We gaan met TenderNed in gesprek om de instellingen te wijzigen. Mocht dit niet lukken, dan dient er één inschrijving gedaan te worden in perceel 1 of perceel 2. Die inschrijving wordt dan behandeld als een inschrijving op de gehele opdracht.
1.-17	AD Paragraaf 1.7 pagina 11	ontwikkelpartijen kunnen een kans krijgen voor het (deels) leveren van circulaire oplossingen voor (niet) aluminium dragermaterialen. Hieruit blijkt niet of dat de winnaar van de aanbesteding verplicht wordt gesteld om samen te werken met een aangewezen ontwikkelpartij, en ook niet om welk gedeelte van de leveringsomvang. Kunt u daar iets meer duidelijkheid over geven?	De winnaar wordt niet 'verplicht' gesteld om samen te werken met een ontwikkelpartij, echter dit is de uitdrukkelijke wens van opdrachtgever. Indien de winnaar niet samenwerkt met de ontwikkelpartij in het 1^e contractjaar, wordt het contract niet verlengd. De leveringsomvang binnen de samenwerking met de ontwikkelpartij is geheel afhankelijk van de keuze en behoefte van de opdrachtgever.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-18	AD Paragraaf 2.1 pagina 13	In de aanbestedingsleidraad staat vermeld dat vragen kunnen worden gesteld tot 16-3, maar dat de finale nota van inlichtingen wordt vrijgegeven op 19-2. Wij gaan er vanuit dat u met 16-3 bedoelt 16-2. Kunt u dit bevestigen?	Conform planning TenderNed wordt de Nota gepubliceerd op 01-04-2021. Deze datum is ook terug te vinden in het bestand 'Planning aanschaf verkeersborden 2021-2024 01'. Tezamen vormen ze de planning van de aanbesteding. Alle data uit de vraag zijn niet correct.
1.-19	Bijlage 5ADa Prijsformulier	In het prijsformulier staan 34 NEKOM straatnaamborden vermeld, deze zijn echter volgens de tabel geen onderdeel van de inschrijfsom. Kunt u aangeven waarom deze borden niet in de formule worden meegenomen?	Er zit een fout in de formules. Deze wordt in de bestanden 'Bijlage 5ADa Prijsformulier 02' en 'Bijlage 5ADb Prijsformulier ontwikkelpartijen 02' hersteld.
1.-20	Aanbestedingsleidraad Paragraaf 4.1.2.1.1 pagina 22-23	Bij de kerncompetenties wordt gevraagd om referenties voor het leveren van (verkeers) borden aan gemeentelijke overheidsinstellingen. Wordt de leverantie van verkeersborden langs de Nederlandse snelwegen aan aannemers welke handelden vanuit opdracht van Rijkswaterstaat ook goedgekeurd? En telt het leveren van bebording, niet zijnde RVV bebording binnen de gemeentegrenzen van een gemeente ook als geldige referentie?	Op beide vragen is het antwoord: ja.
1.-21	AD Hoofdstuk 5.4 pagina 28:	In het gunningscriterium prijs wordt ons niet duidelijk hoe het aantal te behalen punten nu berekend wordt. In de tabel staan punten vermeld o.b.v. de gegeven korting. Het maximaal aantal te behalen punten is 2. Dit lijkt ons in relatie tot het gunningscriterium CP waar ruim 75.000 punten te behalen niet het enige of maximaal aantal te behalen punten. Uit uw tekst kunnen wij echter niet halen hoe de berekening hier dan tot stand komt. Kunt u ons uitleggen hoe u op het gebied van dit criterium prijs exact het aantal te verdienen punten berekent?	HET gunningscriterium is het hoogste PRP® Circulair Potentieel, weergegeven als score in het beoordelingsformulier. Wij verwachten niet dat een inschrijver het maximale aantal punten van 75.000 punten in de PRP-tool zal behalen, het gaat om de hoogst mogelijke score. Prijs vinden we niet belangrijk, zolang deze niet duurder zijn dan de genoemde bedragen in de prijsbijlage. We hebben ervoor gekozen om toch een minieme puntenweging toe te passen om gelijk eindigende inschrijvers met exact dezelfde score op duurzaamheid toch te kunnen ranken. Het aantal prijs punten is afhankelijk van het toegezegde kortingspercentage op het prijzenformulier.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-22	Bijlage 5ADa Prijzformulier	Indien de mogelijkheid bestaat om ook met alleen een alternatief dragermateriaal in te schrijven zijn de genoemde referentieprijzen onhaalbaar. Immers, de prijzen van aluminiumborden hebben kennen inmiddels een flinke historie van prijsaanpassing en duurzame en circulaire materialen zijn van deze tijd en liggen in de regel wat hoger. Bent u bereid om de prijzen bij een alternatief dragermateriaal naar boven aan te passen? En hoe wenst u dan om te gaan met de te geven korting en het aantal te behalen punten daarop?	Nee, we zijn niet bereid om de 'vaste prijs' voor de inschrijving lost te laten. Indien inschrijven met een alternatief materiaal niet voor de vaste prijs kan, dan kan het voorstel als ontwikkelpartij aangeboden worden.
1.-23	AD Paragraaf 1.7 pagina 11:	Er wordt eerst gekeken naar het meest circulaire aluminium-variant dragermateriaal en vervolgens naar het meest circulaire niet-aluminium dragermateriaal. Indien u toestaat dat ook alleen wordt ingeschreven met een niet-aluminium dragermateriaal gaan wij er vanuit dat de aluminium specifiek benoemde eisen in het PvE komen te vervallen. Kunt u dat bevestigen?	Dat kunnen we bevestigen, zolang de achterliggende kwaliteitsresultaten voor tenminste levensduur, vandalisbestendigheid en bevestiging gelijkwaardig zijn.
1.-24	AD Paragraaf 1.7 pagina 11	Er wordt eerst gekeken naar het meest circulaire aluminium-variant dragermateriaal en vervolgens naar het meest circulaire niet-aluminium dragermateriaal. Indien u toestaat dat ook alleen wordt ingeschreven met een niet-aluminium dragermateriaal gaan wij er wel vanuit dat van dit materiaal wel alle type borden geleverd kunnen worden, het bord gecertificeerd is en de in het PvE geëiste levensduur van toepassing is zoals ook het geval is bij aluminium. Indien dit niet het geval is dient een partij met alternatief dragermateriaal zich in te schrijven als ontwikkelpartij. Kunt u dit bevestigen?	Alle eisen die niet direct te maken hebben met een aluminium bord zijn onverkort van toepassing op alternatieve materialen.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-25	AD pagina 22 referentie	U stelt dat een onderdeel van de opdracht advies is rondom de verkeerstechnische zaken rondom bebording, kunt u uitleggen wat u hiermee exact bedoeld?	Dit betreft advies over het toepassen van (speciale) borden qua ontwerp, productie en plaatsing.
1.-26	AD 3.0	In de leidraad staat een planning die niet overeenkomt met de planning in tenderned, kunt u aangeven welke planning gehanteerd wordt?	De planning in TenderNed samen met het bestand 'Planning aanschaf verkeersborden 2021-2024 01' vormen de planning van de aanbesteding.
1.-27	Planning en Nvl	U geeft aan dat op 1 april de Nvl wordt gepubliceerd en dat 12 april de inschrijving ingediend moet worden. De tijd tussen Nvl en inschrijving is hierdoor zeer kort, wilt u de vragen eerder beantwoorden zodat partijen een goede keuze kunnen maken om in te schrijven, of bent u genegen om de termijn van inschrijving te verschuiven naar 26 april zodat er voldoende tijd is om de inschrijving te verzorgen na ontvangst van de Nvl?	Bij ons zijn meerdere vragen binnengekomen m.b.t. de planning aanleveren gegevens tbv aantoonbaarheid Circulair Potentieel voor zowel de Aluminium varianten en ontwikkelproducten. Door een bijeenkomst te organiseren op donderdag 18 februari van 14.00 – 15.00 uur willen wij als opdrachtgever, alle betrokken bij deze tender in de gelegenheid te stellen toelichting te geven op het verzoek tot meer tijd. Naar aanleiding van deze, voor iedereen toegankelijke bijeenkomst, zal de opdrachtgever een keuze maken om, en zo ja met welke termijn het proces eventueel zal worden verlengd. Graag middels een mail aanmelden naar: Info@rendemint.nl, waarop u dan een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan dit MS Teams overleg.
1.-28	PRP-tool	De berekeningen van CO2 zijn goed te doen en halen we uit onze LCA en kunnen ook verwerkt worden in de PRP tool.	LCA is geen geldig bewijs binnen deze aanbesteding. De onderliggende documenten van de LCA, mits verifieerbaar zijn mogelijk wel geschikt.
1.-29	PRP-tool	Waar we kunnen bewijzen zullen we bewijzen. Waar wij het niet weten zullen we rekenen met gemiddelde waarden in de PRP tool	Indien er geen bewijs is, heeft het geen meerwaarde om gemiddelden te hanteren. Er is wel of geen bewijs. Een verifieerbaar bewijsdocument is wel juist.
1.-30	PRP-tool	Graag zouden wij ook ergens het complete productieverhaal vertellen in de PRP tool.	De PRP® tool start bij het eindproduct en gaat via alle materialen en alle grondstoffen terug naar de herkomst en vooruit naar de toekomst wanneer het bord weer omgezet wordt naar grondstoffen. Door alles in te vullen wordt juist het gehele verhaal niet alleen verteld maar ook in punten omgezet. Indien alle stappen doorlopen zijn van de PRP® tool, is het gehele (productie-) proces te herleiden

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-31	PRP-tool	Onze borden kunnen verwerkt worden tot nieuwe borden. Hoe moeten we dat opnemen in de PRP tool?	Dit moet aangetoond worden door terugname, verwerking tot grondstof en inzet voor nieuwe borden inclusief alle betrokken partijen en locaties.
1.-32	PRP-tool	Op welke wijze zijn er meerdere extractionsite's in te vullen?	De extractionsite is de locatie waar een item, materiaal of grondstof geproduceerd wordt en/of waar een grondstof gewonnen wordt. De vragen over social fairness, energie gebruik en -opwekking en toxiciteit, hebben betrekking op de extractionsite. De data daarover zijn dus uniek voor die extractionsite. Als er meer dan 1 extractionsite gehanteerd wordt, betekent dit dat er of 1 site aangehouden wordt voor de analyse en vanaf die site dient later geleverd te worden, of per site een analyse maken.
1.-33	PRP-tool	Define items – Social fairness & energy: Graag een toelichting op item emissions (kg). Het is ons niet helder wat hier ingevuld moet worden.	Dit veld kunt u overslaan. Dit veld levert geen punten op in het beoordelingsformulier.

1.-34	PRP tool	Define items – reUse: Er is ons niet helder wat er in beide kolommen ingevuld moet/kan worden. Kunt u dit toelichten?	Bij de groene knop ReUse zijn 2 kolommen met velden.  Links in beeld 'during first cycle'  Hier wordt ingevuld wat nodig is om een 'bord' te kunnen benutten als 'bord' tijdens het gebruik. Dit is alleen van toepassing indien er onderhoud aan het bord nodig is om het bord als bord te gebruiken gedurende de garantie-levensduur. Anders niet invullen. Rechts in beeld 'after first cycle'
-------	----------	---	---

			reuse after first cycle after first cycle sameUse reUse reCycling (kg) downCycling (kg) incinerate (kg) CO2 other emissions total select select 0 0
			Veld SAME USE: Hier moet ingevuld worden hoe lang het bord na de garantieperiode als bord gebruikt kan worden, ZONDER dat daar iets voor nodig is. Veld REUSE: Hier moet ingevuld worden hoe lang het bord na de garantieperiode als bord gebruikt kan worden, als er eerst iets aan gewijzigd moet worden om het gebruik voor de toepassing als bord mogelijk te houden. (Bijvoorbeeld een nieuwe sticker, of een nieuwe coating etc.) Velden RECYCLE, DOWNCYCLE, INCINERATE: Hier moet ingevuld worden wat er met het bord mogelijk is NA alle vormen van lineair hergebruik. Dus wanneer niemand het bord meer kan of wil gebruiken en het bord weer omgevormd wordt tot grondstof. Recycling: zie PRP® definitie = het gewicht dat aantoonbaar na omvorming op gelijke hoeveelheid en kwaliteit blijft en waarbij voor de omvorming alleen hernieuwbare energie gebruik wordt. Downcycling: zie PRP® definitie = het gewicht dat aantoonbaar na omvorming leidt tot een lagere hoeveelheid en lagere kwaliteit en waarbij voor de omvorming (deels) fossiele energie gebruik wordt.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
			Incinerate: zie PRP® definitie = het gewicht dat aantoonbaar na omvorming leidt tot het verlies van de grondstof en dus verbrand of gestort wordt. Indien aantoonbaar bij de verbranding energie opgewekt wordt, dit aangegeven in de bewijsstukken. Voor het aantonen van RECYCLE, DOWNCYCLE zijn bewijzen nodig van: - Terugname van een bord (hoe en door wie). - Het uiteennemen in onderdelen/materialen (hoe en door wie en waar). - Het omvormen tot grondstof (hoe en door wie en waar). - Het resultaat NA omvormen en de mogelijkheden voor herinzet (voor wat, door wie en waar). - De soort en hoeveelheid energie voor elke afzonderlijke stap.
1.-35	PRP tool	Define items – temporary user: Moet deze ook ingevuld worden en zo ja, wat?	Temporary user hoeft niet beantwoord te worden.
1.-36	PRP tool	Tussentijds controleren invoer.	Voor het tussentijd checken moet vooral NIET op 'submit' geklikt worden. Submit is alleen van toepassing bij de definitieve versie op de deadline van indienen voor een inschrijver of deelnemer.
1.-37	Nota van Inlichtingen	Verschuiven tussentijdse Nota van Inlichtingen	De opdrachtgever heeft besloten alle beantwoorde vragen tot en met 36 te bundelen in een tussentijdse Nota van Inlichtingen, omdat beantwoording van vraag 34 visuele ondersteuning nodig heeft. De tussentijdse Nota wordt uiteindelijk vervangen door de definitieve nota.
1.-38	AD, hoofdstuk 2.1 Planning	Kan er een termijnverlenging overwogen worden?	Om deze vraag te beantwoorden is er een Inlichtingenbijeenkomst gehouden op d.d. 18-02-2021. Deze was goed bezocht. Vele inschrijvers/ontwikkelpartijen hebben hun visie gegeven. Ca. de helft van de partijen heeft aangegeven géén behoefte te hebben aan extra tijd en van de partijen die wel behoefte aan extra tijd hebben aangegeven was er één concreet verzoek van 3 maanden of verder "zo lang mogelijk" de overige verzoeken betrof enkele weken. Naar aanleiding van de bijeenkomst is besloten om een verzoek tot verlenging te honoreren en daarbij rekening te houden met grofweg het gemiddelde van de verzoeken tot verlengingen. Daarom wordt de procedure met ruim 1,5 maand, lees 45 kalenderdagen, verlengd. De planning wordt conform aangepast. De planningsbijlage wordt vervangen en de planning in TenderNed aangepast.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-39	Vraag 1-23	Zijn de eisen aan niet aluminiumborden zoals gegeven in vraag 1-23 compleet?	Het antwoord op deze vraag wordt aangevuld met: niet aluminiumborden dienen ook te voldoen aan RVV 1990, CE keur en de NEN normen, zoals die in het PvE zijn aangegeven, tenzij aantoonbaar is dat (een deel van) de inhoud daarvan beperkend zou kunnen zijn voor een product van een ontwikkelpartij, waarbij, indien dat product op (een deel van) de inhoud zou afwijken, deze afwijking geen afbreuk doet aan de geest van de inhoud. Indien een ontwikkelpartij meent dat dit aan de orde is, kan die partij dit melden bij opdrachtgever voorzien van argumentatie. Het al dan niet honoreren van een afwijking t.o.v. de inhoud op basis van die argumentatie is uitsluitend voorbehouden aan Opdrachtgever.
1.-40	PRP tool: Geheimhouding	Kunnen/mogen we informatie ook op een andere manier delen dan uploaden in de PRP-tool, bijvoorbeeld om deze in eigen datarooms te zetten of opdrachtgever inzagen te geven in analoge stukken op bedrijfskantoor? Zoals alles is de tool te hacken en dan liggen zeer bedrijfsgevoelige gegevens op straat.	Voor de Resources, Required Fields en Extra Fields is dit eerst dan toegestaan indien dit geen informatie betreft aangaande: - de extraction site - resources voor het opwekken van energie voor alle levels - energieverbruik -opwekking betreffende de extraction site - social fairness betreffende de extraction site - toxicity Voor de overige gegevens dient aantoonbaar te zijn dat de te verstrekken gegevens een dergelijke handwijze rechtvaardigen.
1.-41	PRP tool: Geheimhouding	We hebben diverse geheimhoudingsverklaringen ondertekend met onze leveranciers. Hoe moeten we hier mee omgaan?	Opdrachtgever zal nimmer aansturen op, noch adviseren tot, het schenden van enige geheimhoudingsverklaring. Er kan gekozen worden om de opdrachtgever en Rendemint onderdeel te laten zijn van de verklaring(en).
1.-42	Programma van eisen	De inschrijver wordt verplicht om samen te werken met een ontwikkelpartij. Hoe dient de inschrijver om te gaan met zijn marges?	De inschrijver heeft recht op een marge gerelateerd aan een factuursom exclusief btw van: - 5%, indien er sprake is van handelingen aan de zijde van de inschrijver. - 10%, indien er sprake is van handelingen aan de zijde van de inschrijver.

1.-43	programma van eisen, nummer 44, 64, 66, 67, 68	Het Programma van Eisen van de Aanbesteding stelt de onterechte en overbodige eis dat de retro-reflectiewaarden van de folie tegelijkertijd dient te voldoen aan de waarden opgenomen in tabel RA3A en RA3B alsook dat het product gelijkwaardig moet zijn met het genoemde product van de OEM fabricant 3M. Wil de aanbestedende dienst het programma van eisen (nummer 44, 64, 66, 67, 68) als volgt wijzigen: 1. In zijn algemeenheid in de specificaties te verwijzen naar de toepasselijke Europese en nationale normen, die duidelijk en concreet aangeven aan welke eisen moet worden voldaan, onder meer ten aanzien van het retro-reflecterende vermogen van verkeersborden, zonder daarbij te vermelden dat voldaan moet worden aan normen die bovenwettelijk zijn en geen legitiem doel dienen. 2. Het Programma van Eisen zo te wijzigen dat de toe te passen retro-reflecterende folie enkel dient te voldoen aan NEN 3381:2020 minimaal overeenkomend met retroreflectie klasse RA3B volgens DIN 67520-2013:10 zonder daarbij a. te verwijzen naar een specifiek product, zoals dat van de OEM fabricant 3M; en b. de eis te stellen dat eveneens voldaan moet zijn aan de retro-reflectiewaarden RA3A (volgens tabel 4 en / of tabel 8 van DIN 67520:2013-10)	De opmerkingen zijn terecht en worden in het programma van eisen doorgevoerd. De omschrijving van eis 44 wordt: <i>'De toe te passen retro-reflecterende folie op straatnaamborden dient te voldoen aan NEN 3381:2020 minimaal overeenkomend met retroreflectie klasse 3, volgens DIN 67520-2013:10. type RA3B (tabel 5).'</i> De omschrijving van eis 64 wordt: <i>'Voor de te leveren (verkeers)borden, onderborden, Werk in Uitvoeringborden, plaatsnaamborden, signfaces, straatnaamborden en zuilenkokers dient het beeldvlak te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte, micro-prismatische retro-reflecterende folie klasse 3 die voldoet aan de NEN 3381:2020, volgens DIN 67520-2013:10. type RA3B (tabel 5) en volgens CE normering voorzien van CE-merkteken.'</i> Eis 66 is komen te vervallen. De omschrijving van eis 66 (was 67) wordt: <i>'Klasse III omschrijving: Verkeersborden, Onderborden, Werk In Uitvoeringborden (WIU), Plaatsnaamborden, Signfaces, Straatnaamborden en Zuilenkokers dienen te zijn voorzien van een micro prismatisch klasse III retro-reflectie materiaal dat volledig voldoet aan de minimum eisen van de norm DIN 67520:2013-10, type RA3B (tabel 5).'</i> In eis 67 (was 68) is tabel 4 komen te vervallen.
-------	--	--	---

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
		3. Punt 68 van het Programma van Eisen te wijzigen zodat tabel RA3A in zijn geheel gewijzigd wordt.	
1.-44	5ADb Prijsformulier ontwikkelpartijen	Is het de bedoeling dat ontwikkelpartijen alleen eenheidsprijzen van de RVV Verkeers- en onderborden invullen van de afmetingen die nu beschikbaar zijn en dat de velden van alle overige afmetingen en materialen leeg blijven?	Dat klopt. De ontwikkelpartijen vullen de prijzen in van die onderdelen die zij kunnen leveren.
1.-45	5ADb Prijsformulier ontwikkelpartijen	Een ontwikkelpartij kan mogelijk gevraagd worden samen te werken met de gegunde inschrijver. Ofwel te leveren aan de opdrachtnemer. Betekent dit dat de ontwikkelpartij hiermee rekening moet houden bij de bepaling van de eenheidsprijzen?	Nee. De ontwikkelpartij geeft de laagst mogelijke inkoopprijs voor de gemeente op. De gegunde inschrijver mag hierover een vastgestelde marge berekenen. Zie vraag 1.-42.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-46	inschrijfstaat	In navolging van de aluminium borden zijn een aantal maatvoeringen (nog) niet leverbaar in de ontwikkel variant (zijnde niet aluminium materiaal). Niet leverbaar in de ontwikkel variant: • Losse signfaces hebben geen relatie tot het ontwikkel traject. Deze zijn alleen als nieuw materiaal verkrijgbaar; • NEKOM dit is een specifiek aluminium kokerproefiel en niet leverbaar in ander materiaal; • NOVAL dit is een specifiek aluminium kokerproefiel en niet leverbaar in ander materiaal; • Zuilen kokers zijn specifiek aluminium en niet leverbaar in andere materialen; • Flespalen zijn specifiek stalen of aluminium grondstoffen en niet leverbaar in andere grondstoffen. De ontwikkelvariant is een doorlopend ontwikkeltraject dat de komende jaren steeds verder wordt doorontwikkeld. Een aantal items in deze prijslijst kunnen momenteel alleen in staal of aluminium geleverd worden. Is het mogelijk deze items in de inschrijfstaat van onze alternatieven niet in te vullen?	Om een inschrijving in te dienen, moet de prijslijst volledig worden ingevuld. Om als ontwikkelpartij mee te doen is het niet noodzakelijk alle items van een tarief te voorzien. De keuze is aan de ontwikkelpartij om hiervoor wel of geen prijzen aan te geven.

Nr.	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1.-47	Aanbestedingsdocument 1.1	Aanbestedingsdocument 1.1: De uiteindelijke opdrachtnemer wordt mogelijk verzocht om met de marktpartij met het meest circulaire niet aluminium bord leveringen van verkeersborden tegen marktconforme prijzen te realiseren. Het is te verwachten dat de borden van de ontwikkelpartij duurder zullen zijn dan de aluminium borden. Met een marge voor opdrachtnemer op de eenheidsprijs van de ontwikkelpartij zal het bord voor opdrachtgever nog duurder worden. Bovendien is het nog maar de vraag of de ontwikkelpartij wil gaan leveren aan derden(collega-concurrent) i.p.v. rechtstreeks aan de opdrachtgever. Het verzoek is of u wilt overwegen ook een afzonderlijke overeenkomst met de ontwikkelpartij aan te gaan.	Nee, een afzonderlijke overeenkomst met een Ontwikkelpartij als resultaat van de aanbesteding is niet aan de orde en niet gewenst. De gegunde inschrijver wordt gevraagd samen te werken met een eventuele Ontwikkelpartij. Indien gegunde inschrijver hier niet aan mee wil werken komt gegunde inschrijver niet in aanmerking voor verlenging. Uitgangspunt is dat alle gevraagde materialen door of via één partij worden geleverd. In andere gevallen zal gemeente, indien door haar gewenst, borden rechtstreeks bij Ontwikkelpartij inkopen waarbij de gegunde inschrijver de vastgestelde marge via de gemeente ontvangt een/of gemeente maakt gebruik van de mogelijkheden voor een directielevering.

2. Tekstsuggesties / -voorstellen met betrekking tot de (raam)overeenkomst

Hieronder treft u een overzicht van de gestelde vragen, tekstsuggesties en tekstvoorstellen en de gegeven antwoorden.

Nr.	Artikelnummer	Tekstsuggesties/-voorstellen	Antwoord
2.-1.	Niet van toepassing		

3. Behandeling overige informatie

Hieronder treft u een overzicht aan van mededelingen en wijzigingen die ter verbetering en verduidelijking van de aanbestedingsstukken dienen.

Nr.	Verwijzing document	Wijziging
3.-1.	Niet van toepassing	

Bijlage 1 Gewijzigde / nieuwe documenten

Hieronder treft u een overzicht aan van de bijgevoegde gewijzigde en/of nieuwe documenten.

Nr.	Bestandsnaam document	Ter vervanging van
B1-1	<i>AD Aanschaf verkeersborden 2021-2024 3.0</i>	<i>AD Aanschaf verkeersborden 2021-2024 2.2</i>
B1-2	<i>Bijlage 1AD Checklist in te leveren documenten 02</i>	<i>Bijlage 1AD Checklist in te leveren documenten</i>
B1-3	<i>Bijlage 3AD Programma van eisen 4.0</i>	<i>Bijlage 3AD Programma van eisen</i>
B1-4	<i>Bijlage 5ADa Prijsformulier 03</i>	<i>Bijlage 5ADa Prijsformulier</i>
B1-5	<i>Bijlage 5ADb Prijsformulier ontwikkelpartijen 03</i>	<i>Bijlage 5ADb Prijsformulier ontwikkelpartijen</i>
B1-6	<i>global_compact_met-toelichting</i>	
B1-7	<i>Planning aanschaf verkeersborden 2021-2024 02</i>	<i>Planning aanschaf verkeersborden 2021-2024 01</i>