

## **Herinrichting sportpark Elsenburg**

Bestek: 20-261-RW

De nota van inlichtingen dd. 11 maart 2021 is hierin verwerkt.

Dit document is geen formeel contractstuk, dat zijn het originele bestek en de antwoorden in de nota van inlichtingen met als bijlage het bestand 'nota van inlichtingen RAW-deel'.

De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het juist in het bestek verwerken van de nota van inlichtingen.

Aan dit werkbestek kan geen enkel recht worden ontleent.

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen  
Delftsestraatweg 51  
2645 CA Delfgauw  
T: 015-285 22 11  
E: [info@bas-sport.nl](mailto:info@bas-sport.nl)  
W: [www.bas-sport.nl](http://www.bas-sport.nl)

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk.

Bezoekadres:  
Bogaardplein 15, 2284 DP, Rijswijk

Postadres:  
Postbus 5305, 2280 HH, Rijswijk

Tel: 14 070

**02 Directie**

De directie wordt gevoerd door of namens de opgavenmanager Sport en Maatschappelijk Vastgoed(beheer) van de gemeente Rijswijk, of door hen die schriftelijk zijn aangewezen.

**03 Locatie**

De werkzaamheden vinden plaats op het volgende sportpark:

Sportpark Elsenburg  
Lange Kleiweg 106 en 116  
2288 GR Rijswijk

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het verwijderen van een bestaand hockeyveld
- b. Het deels verwijderen van de asfaltwielerbaan
- c. Het uitvoeren van grondwerk
- d. Het aanleggen van drainage
- e. Het aanleggen van een wielerbaan
- f. Het aanleggen van kunstgras hockeyvelden
- g. Het aanbrengen / aanpassen van verhardingen.
- h. En bijkomende werkzaamheden.

**05 Tijdsbepaling**

De aannemer dient er rekening mee te houden dat er de mogelijkheid bestaat dat het werk geheel of gedeeltelijk door externe factoren (archeologie, vergunnigen e.d.) tijdelijk stil komt te liggen. Het wachtgeld voor deze periode is maximaal € 200,- per werkdag, maximaal € 1000,- per kalenderweek). De hoogte van het wachtgeld is afhankelijk van de mate waarin het werk stil is komen te liggen. Er is geen recht op verdere vergoeding.

De werkdagen dat het werk stil ligt, worden opgeteld bij de einddata van de gestarte fases van het werk. Indien een reeds gestarte fase stil komt te liggen en de verplaatste einddatum voorbij de startdatum van een vervolg fase komt, worden zowel de start- als de einddatum van deze vervolgfase opgeschoven met het aantal dagen dat het werk stil is komen te liggen.

Onderdeel	Start datum	Duur	Einddatum
- Start grond- en opruimwerk	17 mei 2021		doorlopend
- Aanbrengen diepdrainage BMX baan	17 mei 2021	1 week	22 mei 2021
- Fase 1 wielerbaan, verwijderen oosterlijke lus en finishlaan	17 mei 2021	2 weken	28 mei 2021
- Aanleggen tijdelijke lus en finish laan wielerbaan	17 mei 2021	3 weken	4 juli 2021
- Aanleg veld 704	25 mei 2021	9 weken	23 juli 2021
- Aanleg veld 703	31 mei 2021	9 weken	30 juli 2021
- Verwijderen tijdelijke lus	19 juli 2021	1 week	23 juli 2021
- Renovatie veld 701	12 juli 2021	8 weken	3 september 2021
- Renovatie veld 702	19 juli 2021	8 weken	10 september 2021
- Fase 2 ombouwen wielerbaan	4 oktober 2021	10 weken	10 december 2021
- Aanplanten groenvoorzieningen	1 november 2021	8 weken	24 december 2021

Per fase dient het direct omliggende grondwerk ook geheel gereed te zijn. Dit betekent bewerkt, geëgaliseerd en ingezaaid.

De volgende (deel)oplevingen zullen plaatsvinden

PAR

Deeloplevering hockeyvelden 701, 702, 703 en 704	10 september 2021
Deeloplevering fase 1 wielersbaan	23 juli 2021
Eindoplevering gehele werk incl fase 2 wielersbaan	17 januari 2022

Bij een deeloplevering moeten alle werkzaamheden zoals vermeld in het bestek voor dit onderdeel volledig zijn afgerond en moeten de alle vier de hockey velden zijn goedgekeurd.

Bij overschrijding van de bovenstaande einddata zal er een boete aan de aannemer worden opgelegd van € 500,- per kalenderdag, met een maximum van € 20.000,- per onderdeel

Bij overschrijding van de bovenstaande deelopleverdata zal er een boete aan de aannemer worden opgelegd van € 1.000,- per kalenderdag, met een maximum van € 40.000,- per deeloplevering.

Bij overschrijding van de bovenstaande eindoplevering zal er een boete aan de aannemer worden opgelegd van € 1.000,- per kalenderdag, met een maximum van € 40.000,-

Boetebepalingen zullen indien deze elkaar overlappen bij elkaar opgeteld worden.

De volgende data worden ter inlichting aan de aannemer meegedeeld, u dient hier met uw werkzaamheden rekening mee te houden.

Uitvoering door derden, coördinatie van deze werkzaamheden worden verrekend op bestekspost 000030

Onderdeel	Start datum	Duur	Einddatum
Sloop clubgebouw De Spartaan	7 juni 2021	2 weken	18 juni 2021
Aanleg BMX baan	4 oktober 2021	8 weken	26 november 2021
Aanleg mountainbike parcours Oost	12 juli 2021	7 weken	27 augustus 2021
Aanleg mountainbike parcours West	15 november 2021	6 weken	24 december 2021
Aanbrengen heipalen bruggen en tunnel	4 oktober 2021	3 weken	22 oktober 2021
Aanleg tunnel onder wielersbaan	4 oktober 2021	5 weken	5 november 2021

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

## 01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

Nummer:	Omschrijving:	Datum:
20-261-RW-BS-01	Bestaande situatie linker deel sportpark	24-02-2021
20-261-RW-BS-02	Bestaande situatie rechter deel sportpark	24-02-2021
20-261-RW-KL-01	Bestaande K&L linker deel sportpark	08-02-2021
20-261-RW-KL-02	Bestaande K&L rechter deel sportpark	08-02-2021
20-261-RW-NS-01	Nieuwe situatie linker deel sportpark	24-02-2021
20-261-RW-NS-02	Nieuwe situatie rechter deel sportpark	24-02-2021
20-261-RW-DT	Detail tekening	08-02-2021
20-261-RW-DP	Dwarsprofiel tekening	08-02-2021
20-261-RW-GR-01	Groenplan linker deel sportpark	24-02-2021
20-261-RW-GR-02	Groenplan rechter deel sportpark	24-02-2021
20-261-RW-RI-01	Riolering en kabels linker deel sportpark	24-02-2021
20-261-RW-RI-01	Riolering en kabels linker deel sportpark	24-02-2021

De tekeningen zijn met de grootste zorg opgesteld en gecontroleerd. De aannemer dient altijd echter zelf de maatvoering/uitzetwerk te controleren zodat het zeker is dat de nieuwe situatie volgens de normen kan worden aangebracht.

## 02 Peilen en hoofdafmetingen

- De hoofdafmetingen en de hoogte ligging ten opzichte van N.A.P. op de bestekstekeningen aangegeven.
- De geldende grondwaterpeil ligt meer dan 0.80m onder het maaiveld.
- Weergegeven aanleg hoogtes op tekening zijn ter indicatie en kunnen in de praktijk door de aannemer, in overleg met directie, gewijzigd worden als dit uitvoeringstechnisch een beter resultaat geeft.

## 03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

Voor de hockeyvelden

- 1: Aanbrengen kabels en leidingen
- 2: Verdichten sleuven t.b.v. kabels en leidingen
- 3: Start grondwerk
- 4: Gereedkomen drainage
- 5: Gereedkomen zandonderbouw
- 6: Aanbrengen borsteltegels of betonplaat
- 7: Gereedkomen sporttechnische laag
- 8: Doorsteken drainage na gereedkomen sporttechnische laag
- 9: Bij velden 701 en 702 Gereedkomen ET-decke
- 10: Eindkeuring kunstgras.

Voor de wielerveden per fase:

1. Uitzetten nieuwe wielerveden
2. Gereedkomen zandfundatie.
3. Gereedkomen fundatie
4. Gereedkomen eerste laag asfalt (incl hoogtemeting).
5. Gereedkomen toplaag asfalt

Voor groenvoorzieningen

1. Uitzetten locaties bomen en heesters
2. Gereedkomen plantsleuven / plantgaten incl. plantgat -sleuf verbetering
2. Gereedkomen plantwerk

## 04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- VG plan ontwerpfase
- VELIN-graafvoorwaarden.
- A6404 rapportage asfalt fundatie onderzoek

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Foto reportage brug
- Foto reportage jurywagen
- Foto reportage wasplaats
- Draagkrachtonderzoek Koops grond mechanica

**05 Wielerbaan en transport**

Het is niet toegestaan om voor, tijdens en na de werkzaamheden de wielerbaan te gebruiken als transportroute.

**10 Kabels en Leidingen**

Onder het sportpark zijn meerdere kabels en leidingen aanwezig, u dient vanzelfsprekend een graafmelding te doen bij het KLIC. De VELIN voorwaarden zijn van toepassing en u dient zich hier aan te houden.

Er is bekend dat op zeer grote diepte (ca. 22 m) een hoogspanningsleiding van Tennet loopt. U dient de werkzaamheden af te stemmen met Tennet en alle medewerking te verlenen aan het juist uitvoeren van de werkzaamheden cq. het aanpassen van de uitvoeringswijze in overleg met Tennet.

Er is bekend dat er een Transportleiding van Gasunie onder het sportpark loopt, specifiek gezien onder de de nieuwe velden 703 en 704 en onder het Oosterlijke deel van de wielerbaan. Ook hiervoor geldt dat U deze werkzaamheden moet afstemmen met Gasunie en alle medewerking moet verlenen aan het juist uitvoeren van de werkzaamheden cq. het aanpassen van de uitvoeringswijze in overleg met Gasunie.

Voor overige kabel eigenaren waarvan er kabels en/of leidingen onder het sportpark doorlopen gelden dezelfde regels.

**11 Vermelding van bouwstoffen in deel 2.2 - nadere omschrijving**

De in deel 2.2 van dit bestek vermelde bouwstof(fen) met of zonder de toevoeging "of gelijkwaardig" mag (mogen) conform het gestelde in paragraaf 17 lid 5 van de UAV worden vervangen. Voor de toevoeging "of gelijkwaardig" dient te worden gelezen dat de bouwstof(fen) mag (mogen) worden vervangen voor (een) identieke bouwstof(fen) van een andere producent, e.e.a. uitsluitend ter beoordeling van de directie.

Indien u identieke bouwstof(fen) wil toepassen dient u dit zeker 7 kalenderdagen voordat de bouwstof(fen) besteld worden ter beoordeling van de gelijkwaardigheid voorleggen aan de directie.

Identieke bouwstoffen die niet, of te laat, ter beoordeling zijn voorgelegd aan de directie mogen niet worden toegepast. Het risico (financieel, planning e.d.) hiervan ligt volledig bij de aannemer.

## 2.2 Nadere beschrijving

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
0			<p><b>ALGEMEEN EN TOEGANG</b></p> <p>- Waar in dit bestek geschreven is dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen of de materialen voor de opdrachtgever niet van waarde worden geacht, wordt geacht dat de bestekspost inclusief transport en acceptatie kosten is. De aannemer is verantwoordelijk voor het afvoeren, storten en verwerken van de vrijgekomen materialen. Vrijgekomen materialen of de materialen die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn moet aannemer vervoeren naar een vergunde be-, ver- of eindverwerkingsinrichting. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer en de begeleidingsbrieven</p> <p>- In de regel dient deze afvoer binnen twee werkdagen na het vrijkomen van het materiaal plaats te vinden, echter dient de aannemer er altijd voor te zorgen dat de vrijgekomen materialen of de materialen die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn voor vrijdagmiddag 17:00 uur afgevoerd zijn.</p>				
000010	101199		<p>Uitzetten werkterrein</p> <p>Het door middel van GPS en/of Totalstation, binnen de verschillende fases van het werk uitzetten van de verschillende onderdelen van het werk.</p> <p>Hoeveelheid uit te zetten punten ter keuze van de aannemer.</p> <p>Controle frequentie van de maatvoering ter keuze van de aannemer.</p>	EUR			N
000020	102101		<p>Graven proefsleuf.</p> <p>Betreft het aan iedere veldzijde graven van een proefsleuf t.b.v. vaststelling ligging kabels en leidingen. Exacte locatie proefsleuven in overleg met directie.</p> <p>Te verwachten kabels en leidingen zijn:</p> <p>Kabels en leidingen die niet op tekening staan omdat ze privaat eigendom zijn (staan dus niet op KLIC) en de ligging niet exact bekend is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektra kabels veldverlichting</li> <li>- Voeding leidingen beregening</li> <li>- Stuurstroom kabels beregening</li> <li>- Elektra kabels van de vereniging</li> <li>- Data kabels van de vereniging</li> </ul> <p>Opbouw van de ondergrond: zanderige klei</p> <p>Gemiddelde sleufdiepte: 1 m</p> <p>9. Afmetingen proefsleuf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>lengte ca. 4 meter</li> <li>breedte ca. 0,5 m</li> </ul> <p>Proefsleuf handmatig graven.</p> <p>Mechanische ondersteuning is toegestaan, mits wordt gewerkt met handmatig voorsteken.</p> <p>.1. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond</p> <p>.2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen</p>	st	20,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
000030	100899	.	Coördinatie overige aannemers	EUR		N
		.	Betreft in het kader van UAV 2012 Paragraaf 31			
		.	lid 02, het coördineren van de werkzaamheden van			
		.	de volgende aannemers:			
		.	---			
		.	Sloop clubgebouw De Spartaan			
		.	Van Zundert Sloopwerken te Rijswijk.			
		.	---			
		.	Leverancier/plaatsing sportmeubilair.			
		.	W & H Sports te Nieuw-Vennep			
		.	.			
		.	---			
		.	Leverancier BMX baan			
		.	Nog nader te bepalen			
		.	---			
		.	Leverancier mountainbike- en veldrijparcours			
		.	Track and Trails te Wageningen			
		.	---			
		.	Leverancier Bruggen over wielersbaan			
		.	Francken Metaal te Woerden			
		.	---			
		.	Leverancier tunneltje onder wielersbaan door.			
		.	Nog nader te bepalen			
		.	---			
		.	Leverancier/plaatsing verlichtingsinstallatie			
		.	Nog nader te bepalen			
		.	---			
		.	Leverancier/plaatsing beregeningsinstallatie			
		.	Van Oosten Beregeningssystemen te 's-Gravensande			
		.	---			
		.	Aanleg ProRail kabel onder het sportpark door.			
		.	Door derden			
		.	---			
		.	Coördinatie keuringen door keuringsinstantie			
		.	KIWA ISA Sport te Arnhem			
		.	Betreft het aanmelden van de velden in Franky,			
		.	het afroepen van de verschillende keuringen, het			
		.	indienen van de verschillende monsters e.d.)			
		.	---			
		.	Onder coördinatie wordt verstaan het afstemmen en			
		.	afroepen van de werkzaamheden van deze aannemers			
		.	onderling en met de eigen werkzaamheden, zodanig			
		.	zodat er een logische werkvolgorde wordt			
		.	gehandhaafd en er geen werkzaamheden dubbel			
		.	hoeven worden uitgevoerd. Feitelijk betreft de			
		.	coördinatie alle werkzaamheden, gelijk aan als			
		.	het uw eigen onderaannemer betreft.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
000040	101199		<p>Revisietekening</p> <p>Betreft het met een totalstation geheel opnieuw inmeten van de nieuwe situatie in NLCS op RD coördinaten en NAP hoogtes.</p> <p>Inmeting verwerken op de situatie uit de BGT. (BGT dient u zelf te downloaden).</p> <p>Op de revisietekening dienen alle in het werk aangetroffen en aangebrachte kabels en leidingen te worden ingetekend. Ongeacht of deze door u, door een door u ingezette onderaannemer of door de opdrachtgever ingezette aannemer zijn aangebracht.</p> <p>De tekening dient minimaal (indien aanwezig) de volgende gegevens te bevatten en deze onderdelen dienen ook dus allemaal te zijn ingemeten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belijning van het veld</li> <li>- kabels en leidingen t.b.v. de verlichting (ver- of geplaatst door derden)</li> <li>- kabels en leidingen t.b.v. de beregning (ver- of geplaatst door derden)</li> <li>- ligging gas, water en electra</li> <li>- ligging en aard van inrichtingsmaterialen en verhardingen (ingekleurd en/of gearceerd gelijk aan de tekening nieuwe situatie als bij het bestek gevoegd).</li> <li>- inspectie- cq. doorspuitputten</li> <li>- drainstrengen (incl. diameters en b.o.b.-maten)</li> <li>- kolken</li> <li>- kolkleidingen en verzamelleidingen drainage (incl. diameters en b.o.b.-maten)</li> <li>- hekwerken (incl. omschrijving)</li> <li>- poorten</li> <li>- lichtmasten (ver- of geplaatst door derden)</li> <li>- Sportmeubilair (ver- of geplaatst door derden)</li> </ul> <p>Kabels en leidingen voorkomend uit KLIC meldingen, proefsleuven en/of nieuwe aanleg.</p> <p>Legenda met alle gebruikte lijntypes en symbolen.</p> <p>Digitaal bestand met gescheiden laagindeling voor ieder item in dwg, dgn en pdf-formaat, inclusief twee afdrucken (schaal 1:200), uiterlijk een week voor de oplevering ter beschikking stellen aan de directie.</p>	EUR		N
000050	100899		<p>Opstellen werk- en kwaliteitsplan</p> <p>Betreft het opstellen van een werk- en kwaliteitplan conform de bepalingen in deel 3 01.13.06 en artikelen 01.13.02 en 01.20.02 uit de standaard.</p> <p>Dit werkplan moet binnen 1 week na opdracht worden ingediend bij de directie UAV.</p> <p>In dit werkplan moet ook een paragraaf worden opgenomen over de hekwerken.</p> <p>In deze paragraaf moet de planning worden opgenomen met daarbij vermeld de inzet van medewerkers en materieel. Tevens moet hieruit de inspanning blijken die de aannemer verricht om de hekwerken binnen de planning gereed te krijgen.</p>	EUR		N
000060	100899		<p>Opstellen plan vrijkomende materialen</p> <p>Betreft het opstellen van een plan voor de vrijkomende materialen conform de bepalingen in deel 3 01.17.07</p> <p>Dit plan moet moet binnen 1 week na opdracht worden ingediend bij de directie UAV.</p>	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
000070	102201		Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. Betreft het voor de werkzaamheden opnemen van de bestaande situatie van het terrein en de inrichting daarvan. 1. Op te nemen terreinen en objecten:wegen, paden, hekwerken, straatmeubilair, verlichting, groenvoorzieningen e.d. .1. Opnemen in het bijzijn van de directie .1.1. Tijdens opname elke 10 m overzichtsfoto's maken .1.1. Tijdens opname detailfoto's maken van de genoemde onderdelen .3. Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat	EUR		N
01			<b>Tijdelijke voorzieningen</b> De bestaande grondslag is matig draagkrachtig (zie bijgaande onderzoeken) om structuurbederf tegen te gaan is het dus niet toegestaan om zonder rijplaten over de grond te rijden.			
010020	101301		Toepassen tijdelijke voorzieningen. Betreft het toepassen van tijdelijke voorzieningen zijnde rijplatenbanen Gedurende de werkzaamheden op het sportpark. Aantal en totale lengte voorziening(en): ter keuze van de aannemer, Verplaatsen:volgens inzicht van de aannemer 2. Voorziening(en) ten behoeve van: enerzijds ter bescherming van de ondergrond en te handhaven verhardingen en anderzijds ten behoeve van de bereikbaarheid van het werkterrein voor bouwverkeer. .4. Voorziening(en) voor: (bouw)verkeer .1. Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer .1. Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer	EUR		N
010030	101301		Toepassen tijdelijke voorzieningen. Betreft het toepassen van tijdelijke voorzieningen zijnde depot Gedurende de werkzaamheden op het sportpark. Aantal en totale lengte voorziening(en): ter keuze van de aannemer, Verplaatsen:volgens inzicht van de aannemer 2. Voorziening(en) ten behoeve van: bescherming van de ondergrond en/of de her te gebruiken verhardingen. Locaties zouden kunnen zijn maar ter inzicht van de aannemer.: - oude parkeerplaats bij clubgebouw 'De Spartaan' totdat deze wordt verwijderd - Grasstrook langs de wielerved .4. Voorziening(en) voor: depotruimte. .1. Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer .1. Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer	EUR		N
02			<b>Waarschuwingsborden / Verkeersmaatregelen</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
020040	101199		Aanbrengen waarschuwingsborden Betreft het leveren en plaatsen van waarschuwingsborden i.v.m. toepassen rijplatenbaan. Met tekst: WERK IN UITVOERING IN- EN UITVOEGEND WERKVERKEER afmetingen ca. 80 x 50 cm Retro-reflectieklasse II, kleur: geel. Kleur letters: zwart, letterhoogte ca. 10 cm. Met materiaal van de aannemer Type bord: Aluminium met dubbel omgezette rand. Montage op buispalen 2800 mm boven de grond.	st	4,00	V
020050	101199		Instandhouden waarschuwingsborden Betreft het instandhouden van de bij bestekspost <a href="#">020040</a> geleverde waarschuwingsborden Met materialen van de aannemer.	week	31,00	V
020060	101199		Verwijderen waarschuwingsborden Betreft het verwijderen van de bij bestekspost <a href="#">020040</a> geleverde waarschuwingsborden.	st	4,00	V
020070	621699		Inzetten verkeersregelaar Betreft het tijdens dagen waarop er meer dan 10 transporten naar of van (of in combinatie) het sportpark plaatsvinden inzetten van een verkeersregelaar. Inzet vermelden in het werkplan conform bestekspost <a href="#">000050</a> Betreft door Stichting verkeersregelaars Nederland (SVNL) gecertificeerde verkeersregelaar met VCA* certificaat.	EUR		N
03			<b>Bouwhekwerk</b>			
030010	101501		Toepassen tijdelijke afrastering. Betreft het toepassen van tijdelijke afrasteringen. Gedurende de werkzaamheden op het sportpark. waarbij op ieder moment het werkterrein veilig en deugdelijk moet zijn afgescheiden van het in gebruik zijnde deel van het sportpark. Incl rondom afzetten van de werk depots ((tussen)opslag) materiaal. 1. Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer Verplaatsen volgens inzicht van de aannemer, 1. Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen: - Hoogte 2 m. - Niet passeerbaar voor de gebruikers van het sportpark.	EUR		N
04			<b>Overleg kabels en leidingen en overkluzing</b> Uit overleg met de Gasunie is gebleken dat er een overkluzing moet worden gemaakt om over de gasleiding materialen te kunnen transporteren. Het is absoluut niet toegestaan om met transportmiddelen (vrachtwagens, tractoren met of zonder dumper) over de leiding te rijden. Ook mogen (rups) kranen niet op de leiding staan. Er moet zorgvuldig aandacht aan de WION en VELIN voorwaarden worden geschonken. Verdere eisen voor wat betreft het rijden over de leidingen in overleg met Gasunie.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
040010	102301	. . . . .	Communiceren met derden. Betreft het afstemmen van alle werkzaamheden met Gasunie	EUR		N	
040020	102301	. . . . .	Communiceren met derden. Betreft het afstemmen van alle werkzaamheden met Tennet.	EUR		N	
040030	101399	. . . . .	Aanbrengen overkluizing van draglineschotten Betreft het aanbrengen van een overkluizing van draglineschotten t.b.v. van alle transport over de gasleidingen Minimale breedte: ter keuze van de aannemer (maar 3 meter breed is wel aan te raden). Minimale vrije overspanning: 10 m Minimale ruimte tussen overspanning en maaiveld: 20 cm. Minimale belasting: afhankelijk van het door de aannemer in te zetten materieel, maar gedacht kan worden aan 10 x 8 vrachtwagens gevuld met zand	EUR		N	
040040	101399	. . . . .	Opnemen en herplaatsen overkluizing De verwachting is dat de overkluizing een aantal maal moet worden opgenomen/afgebroken en weer moet worden opgebouwd. Dit i.v.m. het ontgraven en daarna opbouwen van de kunstgrasconstructie. Betreft het opnemen (cq afbreken) van de overkluizing en weer opbouwen van de overkluizing zoals aangebracht bij bestekpost <a href="#">040030</a>	keer	6,00	V	
040050	101399	. . . . .	Instandhouden overkluizing Betreft het instandhouden van de overkluizing aangebracht volgens bestekpost <a href="#">040030</a> Met materiaal en materieel van de aannemer.	week	30,00	V	
040060	101399	. . . . .	Verwijderen overkluizing Betreft het verwijderen van de overkluizing aangebracht volgens bestekpost <a href="#">040030</a>	EUR		N	
040070	220801	. . . . .	Plaatsen zakbaken. Betreft het in overleg met directie op nader te bepalen locaties plaatsen van zakbakens.	st	10,00	V	
		3. . . . .	Voetplaat 800 x 800 x 10 mm voorzien van een aangelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m onder de voetplaat	st			10,00 L
		.1. . . . .	Aanbrengen op maaiveld				
040080	220802	. . . . .	Verlengen zakbaken. Betreft het verlengen van de zakbakens.geplaatst volgens bestekspost <a href="#">040070</a>	m	40,00	V	
		2. . . . .	Tot ten minste 1,00 m boven aanvulling				
		.1. . . . .	Met 2" gasbuizen, lang 1 m, voorzien van sok en draadeind	st			40,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
040090	220899		<p>Monitoren zakbakens</p> <p>Betreft het vanaf het plaatsen van het eerste zakbaken tot en met de eindoplevering gedurende ca. 30 weken wekelijks opmeten van de zakbakens geplaatst volgens bestekspost <a href="#">040070</a></p> <p>Inmeten met een Total-Station, op basis van een vaste hoogte op het sportpark. (GPS geeft te onnauwkeurige resultaten). Incl. aanbrengen vaste hoogte in een te handhaven gebouw of brug. Na de oplevering gedurende 3 maanden nog 2 wekelijks de zakbakens inmeten. Wekelijks rapporteren in een Excel sheet naar pp@bas-sport.nl</p>	EUR		N
040100	220803		<p>Verwijderen zakbakens.</p> <p>Betreft het na toestemming van de directie verwijderen van de zakbakens aangebracht volgens bestekspost <a href="#">040070</a>.</p> <p>Incl bijkomend grondwerk en herstellen van het gat.</p> <p>1. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen</p>	st	10,00	V
05			<b>Algemeen</b>			
050010	101201		<p>Gebruik van directieverblijf.</p> <p>Situering: zie tekening 20-261-RW-BS</p> <p>Voor het aanbrengen en verwijderen van het directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s). Betreft het ter beschikking stellen van een bouwkeet</p> <p>2. Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 20 m2 en een kamer van ca. 12 m2 ten behoeve van de directie UAV</p> <p>Kantoorinrichting en inventaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bureau met bureaustoel</li> <li>- tafel voor 4 personen met 4 stapelstoelen.</li> <li>- 1 afsluitbare stalen kast.</li> </ul> <p>9. Het directieverblijf voorzien van een chemisch toilet en wasbak met vers schoon water.</p> <p>9 De aannemer draagt zorg voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het dagelijks schoonmaken van het toilet en afhankelijk van het gebruik 1 - 3 maal per week het vervangen van de chemische vloeistof.</li> <li>- het twee maal wekelijks schoonmaken van de keet (aanvegen, dweilen, afwassen e.d.)</li> <li>- het verwarmen van de keet</li> <li>- het elektrisch verlichten van de keet</li> <li>- het nodige drink en waswater</li> <li>- zeep</li> <li>- voldoende schone handdoeken.</li> <li>- Een filterkoffie apparaat met voldoende filters, koffie van 100% Arabica bonen (Goudmerk), suiker, melk, roerstaafjes en bekertjes.</li> <li>- theezakjes, engelse melange</li> </ul> <p>Met materiaal van de aannemer</p> <p>Electra aansluiting wordt door de directie verzorgt.</p>	week	26,00	V
050020	101613		<p>Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.</p> <p>Situering: zie tekening 20-261-RW-BS</p>	st	75,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
050030	101623	9. . . . .	Stamdiameter bomen, variabel vanaf 0,3 tot ca. 1,5 m.	EUR		N
		.2. . . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m			
050040	101633	.2. . . . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm	st	75,00	V
		. . . . .1. . . . .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen met drainbuis.			
050050	100899	. . . . .	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	25,00	V
		. . . . .	Gedurende de werkzaamheden ca. 32 weken. Inclusief wekelijks controleren en indien nodig herstellen.			
050060	101199	1. . . . .	Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). <a href="#">050020</a>	EUR		N
		. . . . .	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.			
		1. . . . .	Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). <a href="#">050020</a>			
		. . . . .	Toepassen afdekking kolken			
		. . . . .	Situering: zie tekening 20-261-RW-BS			
		. . . . .	Betreft het tijdens de werkzaamheden de kolken waar depot vorming op of nabij is, doelmatig afdekken.			
		. . . . .	Kolk afdekking aanbrengen voor de start van de werkzaamheden, instandhouden tijdens de werkzaamheden en verwijderen na de werkzaamheden.			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer			
		. . . . .	Opruimen werkterrein en depot			
		. . . . .	Betreft het na de werkzaamheden het werkterrein en depot, schoon en netjes opleveren.			
		. . . . .	Gedacht kan worden aan de volgende zaken:			
		. . . . .	- resten bouwstoffen zoals, zand, lava, grond e.d.			
		. . . . .	- resten verhardingsmateriaal, tegels, banden, puin e.d.			
		. . . . .	- resten verpakkingsmateriaal e.d.			
		. . . . .	- zwerfafval e.d.			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
1			<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>			
11			<b>Werkzaamheden veld 701</b>			
111			<b>Verwijderen sportmeubilair</b>			
111010	712399		Verwijderen grondpotten t.b.v. hoekvlaggen Betreft het opnemen en afvoeren van de grondpotten tbv hoekvlaggen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	4,00	V
111020	712399		Verwijderen dug-outs Betreft het opnemen en in depot plaatsen van de dug-outs bij het veld. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Afmetingen: 4 m breed, 1,5 m diep, 2 m hoog. Materiaal: zwart gecoat aluminium met polycarbonaat platen. Banken: hout Fundatie: montage op 30 x 30 betontegels. Terugplaatsen volgens bestekspost <a href="#">440010</a>	st	2,00	V
111030	712399		Verwijderen seniorendoelen Betreft het opnemen en in depot plaatsen van 2 st aluminium seniorendoelen. Vervoeren naar depot. Terugplaatsen volgens bestekspost <a href="#">440030</a>	st	2,00	V
112			<b>Verwijderen hekwerken</b>			
112010	103111		Verwijderen afrastering. Betreft het zorgvuldig demonteren van de bovenbuizen en doorvoerkoppen van het leunhekwerk Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Betreft zwart gecoat hekwerk. Doorvoerkoppen zijn vastgezet met popnagels. 8. Stalen palen met horizontale buis en DSM. .1. Stijlen met 1 horizontale buis . . .1. Afstand palen h.o.h. tot 3 m . . . .1. Hoogte tot 1,25 m . . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	200,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112020	103111		<p>Verwijderen afrastering.            Betreft het deels (vanaf het hoekpunt tot aan het te handhaven deel van de ballenvanger) demonteren en (deels)afvoeren van de ballenvangers achter de seniorendoelen aan beide korte zijden van het veld.            Er blijft ca. 30 m ballenvanger staan.            Situering: zie tekening 20-261-RW-BS            Betreft zwart gecoat hekwerk.            8. Stalen palen met horizontale buis en DSM en ballenvangernet.            .1. Stijlen met 1 horizontale buis            . . .1. Afstand palen h.o.h. tot 3 m            . . . .9. Hoogte ca. 5 m.            . . . .9 Het bij het nieuwe veld 703 her te gebruiken deel palletteren (afmeting pallet ter keuze aannemer), Materialen met spanbanden / -draden vastzetten aan de pallets.            De aannemer wordt eigenaar van de overige niet her te gebruiken materialen o.a.. het deel van het ballenvangernet.</p>	m	60,00	V
112030	103199		<p>Demonteren slagplanken            Betreft het demonteren van de zwarte kunststof slagplanken rond het veld.            Slagplanken nummeren en bevestigingsbeugels netjes palletteren (afmetingen pallet ter keuze van de aannemer) en met spanbanden -draden goed vastzetten aan de pallets. vervolgens vervoeren naar depot            Ca. 69 m hergebruiken bij het nieuwe veld 703.</p>	m	374,00	V
112040	103199		<p>Afzomen ballenvangernet            Betreft het netjes op maat maken en afzomen van het ballenvangernet.            afzomen met een 6mm zoom.</p>	EUR		N
113			<p><b>Verwijderen verhardingen</b></p>			
113010	831703		<p>Opbreken betontegels.            Betreft het palletteren van de betontegels rond het veld (borteltegels)            Situering: zie tekening 20-261-RW-BS            .6. Betontegels 600 x 400 x 60 mm            kleur: grijs.            .9. Hele betontegels palletteren            Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer.            De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betontegels.            Gerekend is met een breukpercentage van 5%            Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">512010</a></p>	m2	126,00	V
113020	831702		<p>Opbreken betonstraatstenen.            Betreft het palletteren van de betonstraatstenen tussen de staanders van het hekwerk rond het veld.            Situering: zie tekening 20-261-RW-BS            .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm            .9. Hele betonstraatstenen palletteren            Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer.            De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betonstraatstenen.            Gerekend is met een breukpercentage van 5%.            Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">513010</a></p>	m2	32,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113030	831711		Opbreken betonbanden. Betreft het palletteren van de betonbanden de de opsluiting van de kunstgras constructie vormen en de opsluiting van de omliggende verharding incl tribune. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .5. Opsluitbanden 100 x 200 mm .9 Hele betonbanden palletteren Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betonbanden. Gerekend is met een breukpercentage van 5% Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">531010</a>	m	630,00	V
113040	831703		Opbreken betontegels. Betreft het palletteren van de betontegels van de statribune. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm kleur: grijs. .9. Hele betontegels palletteren Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betontegels. Gerekend is met een breukpercentage van 5% Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">532030</a>	m2	46,00	V
113050	831703		Opbreken betontegels. Betreft het palletteren van de 30 x 30 betontegels rond het veld, niet zijnde H-verbandtegels. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur: grijs. .9. Hele betontegels palletteren Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betontegels. Gerekend is met een breukpercentage van 5% Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">532010</a>	m2	450,00	V
113060	831703		Opbreken betontegels. Betreft het verwijderen en afvoeren van de 30 x 30 H-verbandtegels op de kopse oostzijde van het veld. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .6. Betontegels 300 x 300 x 50 mm kleur: grijs H-vebandtegels. .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	61,00	V
114			<b>Verwijderen kunstgras</b> In de kunstgrasmat zijn ca. 12 gaten van ca. 0,75 x 0,75 cm gemaakt en weer deskundig dichtgeplakt t.b.v. milieukundig onderzoek.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114010	510199		<p>Verwijderen kunstgrasmat (zandingestrooid) Betreft het ongescheiden verwijderen van de kunstgrasmat van veld 701 Incl. zandinfill. Afmetingen ca. 58,20 x 99,40 m Poolhoogte: 22 mm Gemiddelde infilldikte: 21 mm Type: Edel H20 turf sand obscured 20 uit 2014 Betreft een kunstgrasmat met een infill van zand. U dient voor uw prijsvorming er rekening mee te houden dat het infill materiaal voldoet aan de volgende milieuhygiënische klasse: - Klasse: Industrie - PFAS: Achtergrondwaarden. Rapportage: volgt in ieder geval voor de start van de werkzaamheden. Euralcode 17.09.04c. De vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.</p>	m2	5.710,00	V
114020	510199		<p>Verwijderen geovlies Betreft het verwijderen van het stabilisatiedoek onder kunstgrasmat van veld 701 De vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.</p>	m2	5.710,00	V
115			<b>Verwijderen sporttechnische laag</b>			
115010	220101		<p>Grond ontgraven uit cunet Betreft het verwijderen van de sporttechnische laag van lava-rubber van veld 701 Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Grondsoort: lava 0/16-rubber. Het materiaal is op dit moment onder onderzoek, maar de rapportage is nog niet beschikbaar. Voor uw prijsvorming moet u ervan uitgaan dat het materiaal niet voldoet aan de eisen die de regeling bodemkwaliteit stelt aan niet vormgegeven bouwstoffen. Dit omdat door de aanwezige rubber, het gehalte minerale olie veel te hoog is. Voordat de werkzaamheden starten zal een rapportage worden overhandigd. .1. . . . .1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0.075 m . . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving</p>	m3	460,00	V
115020	220201		<p>Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van de lava-rubber ontgraven volgens bestekspost <a href="#">115010</a> Grondsoort: Lava 0/16 - rubber .9. . . . . De vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. . . . . . En moet worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Hergebruik is niet toegestaan. . . . . . Stortbonnen binnen 2 dagen aanleveren aan de directie UAV . . . . .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. <a href="#">115010</a></p>	m3	460,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115030	220199		Deel fundatie tijdelijk uitnemen Betreft het ten behoeve van het verwijderen en plaatsen van de opsluitbanden rond het veld, tijdelijk opzij zetten van een deel van de fundatie. Laagdikte lava ca. 0.07 m Laagdikte zand ca. 0.04 m (dikte afhankelijk van uitvoeringswijze aannemer). Lava en zand zorgvuldig ontgraven en zorgvuldig op de sporttechnische laag naast de ontgraving in depot zetten. Breedte ontgraving: ter keuze van de aannemer. Terugzetten volgens bestekspost <a href="#">411010</a>	m	314,00	V
12			<b>Werkzaamheden veld 702</b>			
121			<b>Verwijderen sportmeubilair</b>			
121010	712399		Verwijderen grondpotten t.b.v. hoekvlaggen Betreft het opnemen en afvoeren van de grondpotten tbv hoekvlaggen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	4,00	V
121020	712399		Verwijderen dug-outs Betreft het opnemen en in depot plaatsen van de dug-outs bij het veld. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Afmetingen: 4 m breed, 1,5 m diep, 2 m hoog. Materiaal: zwart gecoat aluminium met polycarbonaat platen. Banken: hout Fundatie: montage op 30 x 30 betontegels. Terugplaatsen volgens bestekspost <a href="#">440010</a>	st	2,00	V
121030	712399		Verwijderen seniorendoelen Betreft het opnemen en in depot plaatsen van 2 st aluminium seniorendoelen. Vervoeren naar depot. Terugplaatsen volgens bestekspost <a href="#">440030</a>	st	2,00	V
122			<b>Verwijderen hekwerken</b>			
122010	103111		Verwijderen afrastering. Betreft het zorgvuldig demonteren van de bovenbuizen en doorvoerkoppen van het leunhekwerk Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Betreft zwart gecoat hekwerk. Doorvoerkoppen zijn vastgezet met popnagels. 8. Stalen palen met horizontale buis en DSM. 1. Stijlen met 1 horizontale buis 1. Afstand palen h.o.h. tot 3 m 1. Hoogte tot 1,25 m 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	200,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122020	103111		<p>Verwijderen afrastering.          Betreft het deels (vanaf het hoekpunt tot aan het te handhaven deel van de ballenvanger) demonteren en (deels)afvoeren van de ballenvangers achter de seniorendoelen aan beide korte zijden van het veld.          Er blijft ca. 30 m ballenvanger staan.          Situering: zie tekening 20-261-RW-BS          Betreft zwart gecoat hekwerk.          8. Stalen palen met horizontale buis en DSM en ballenvangernet.          1. Stijlen met 1 horizontale buis          1. Afstand palen h.o.h. tot 3 m          9. Hoogte ca. 5 m.          9 Het bij het nieuwe veld 703 her te gebruiken deel palletteren (afmeting pallet ter keuze aannemer), Materialen met spanbanden / -draden vastzetten aan de pallets.          De aannemer wordt eigenaar van de overige niet her te gebruiken materialen o.a.. het deel van het ballenvangernet.</p>	m	60,00	V
122030	103199		<p>Demonteren slagplanken          Betreft het demonteren van de zwarte kunststof slagplanken rond het veld.          Slagplanken nummeren en bevestigingsbeugels netjes palletteren (afmetingen pallet ter keuze van de aannemer) en met spanbanden -draden goed vastzetten aan de pallets. vervolgens vervoeren naar depot          Ca. 60 m hergebruiken bij het nieuwe veld 703</p>	m	374,00	V
122040	103199		<p>Opnemen afvalbakken          Betreft het opnemen en in depot plaatsen van de afvalbakken rond het veld          Betreft: Bammens Capitole geel          Materiaal bak: Metaal          Fundatie: betonblok met stalen U-beugel          Vervoeren naar depot          Herplaatsen volgens bestekspost <a href="#">610050</a></p>	st	3,00	V
122050	103199		<p>Afzomen ballenvangernet          Betreft het netjes op maat maken en afzomen van het ballenvangernet.          afzomen met een 6mm zoom.</p>	EUR		N
123			<p><b>Verwijderen verhardingen</b></p>			
123010	831703		<p>Opbreken betontegels.          Betreft het palletteren van de betontegels rond het veld (borteltegels)          Situering: zie tekening 20-261-RW-BS          6. Betontegels 600 x 400 x 60 mm          kleur: grijs.          9. Hele betontegels palletteren          Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer.          De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betontegels.          Gerekend is met een breukpercentage van 5%          Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">512010</a></p>	m2	126,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
123020	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft het palletteren van de betonstraatstenen tussen de staanders van het hekwerk rond het veld. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm . . . . . .9. . . . . Hele betonstraatstenen palletteren . . . . . Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. . . . . . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betonstraatstenen. . . . . . Gerekend is met een breukpercentage van 5%. . . . . . Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">513010</a>	m2	32,00	V
123030	831711		Opbreken betonbanden. Betreft het palletteren van de betonbanden de de opsluiting van de kunstgras constructie vormen en de opsluiting van de omliggende verharding incl tribune. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .5. . . . . Opsluitbanden 100 x 200 mm . . . . . .9 Hele betonbanden palletteren . . . . . Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. . . . . . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betonbanden. . . . . . Gerekend is met een breukpercentage van 5% . . . . . Deels opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">531010</a>	m	545,00	V
123050	831703		Opbreken betontegels. Betreft het palletteren van de 30 x 30 betontegels rond het veld, niet zijnde H-verbandtegels. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur: grijs. . . . . . .9. Hele betontegels palletteren . . . . . Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. . . . . . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betontegels. . . . . . Gerekend is met een breukpercentage van 5% . . . . . Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">532010</a>	m2	435,00	V
123060	831703		Opbreken betontegels. Betreft het verwijderen en afvoeren van de 30 x 30 H-verbandtegels op de kopse oostzijde van het veld. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .6. . . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm . . . . . kleur: grijs . . . . . H-vebandtegels. . . . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	61,00	V
123070	827103		Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft het opnemen en afvoeren van de betonplaten van de doelopstelplaatsen Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. . . . . Dikte platen 0,14 m .3. . . . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m . . . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot en zorgvuldig opslaan. . . . . . Per betonplaat t.b.v. het beschermen van de platen het bijleveren van 2 houten balken met als kopmaat 50 x 50 mm met een lengte van 1,5 m. . . . . . Hergebruik in Pijler 2.	m2	24,00	V
				st		12,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
124			<b>Verwijderen kunstgras</b> In de kunstgrasmat zijn ca. 12 gaten van ca. 0,75 x 0,75 cm gemaakt en weer deskundig dichtgeplakt t.b.v. milieukundig onderzoek.			
124010	510199		Verwijderen kunstgrasmat (zandingestrooid) Betreft het ongescheiden verwijderen van de kunstgrasmat van veld 702 Incl. zandinfill. Afmetingen ca. 58,20 x 99,40 m Poolhoogte: 22 mm Gemiddelde infilldikte: 21 mm Type:Edel H20 turf sand obscured 20 uit 2014 Betreft een kunstgrasmat met een infill van zand. U dient voor uw prijsvorming er rekening mee te houden dat het infill materiaal voldoet aan de volgende milieuhygiënische klasse: - Klasse: Industrie - PFAS: Achtergrondwaarden. Rapportage: volgt in ieder geval voor de start van de werkzaamheden. Euralcode 17.09.04c. De vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	m2	5.710,00	V
124020	510199		Verwijderen geovlies Betreft het verwijderen van het stabilisatiedoek onder kunstgrasmat van veld 702 De vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	m2	5.710,00	V
125			<b>Verwijderen sporttechnische laag</b>			
125010	220101		Grond ontgraven uit cunet Betreft het verwijderen van de sporttechnische laag van lava-rubber van veld 702 Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Grondsoort: lava 0/16-rubber. Het materiaal is op dit moment onder onderzoek, maar de rapportage is nog niet beschikbaar. Voor uw prijsvorming moet u ervan uitgaan dat het materiaal niet voldoet aan de eisen die de regeling bodemkwaliteit stelt aan niet vormgegeven bouwstoffen. Dit omdat door de aanwezige rubber, het gehalte minerale olie veel te hoog is. Voordat de werkzaamheden starten zal een rapportage worden overhandigd. .1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.075 m .1. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	460,00	V
125020	220201		Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van de lava-rubber ontgraven volgens bestekspost <a href="#">125010</a> Grondsoort: Lava 0/16 - rubber .9. . . . . De vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. . . . . . En moet worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Hergebruik is niet toegestaan. . . . . . Stortbonnen binnen 2 dagen aanleveren aan de directie UAV .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. <a href="#">125010</a>	m3	460,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
125030	220199	. . . . .	Deel fundatie tijdelijk uitnemen Betreft het ten behoeve van het verwijderen en plaatsen van de opsluitbanden rond het veld, tijdelijk opzij zetten van een deel van de fundatie. Laagdikte lava ca. 0.07 m Laagdikte zand ca. 0.04 m (dikte afhankelijk van uitvoeringswijze aannemer). Lava en zand zorgvuldig ontgraven en zorgvuldig op de sporttechnische laag naast de ontgraving in depot zetten. Breedte ontgraving: ter keuze van de aannemer. Terugzetten volgens bestekspost <a href="#">411010</a>	m	314,00	V
13		. . . . .	<b>Ontmantelen veld 703</b>			
131		. . . . .	<b>Verwijderen sportmeubilair</b>			
131010	712399	. . . . .	Verwijderen grondpotten t.b.v. hoekvlaggen Betreft het opnemen en afvoeren van de grondpotten tbv hoekvlaggen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	4,00	V
131020	712399	. . . . .	Verwijderen dug-outs Betreft het opnemen en in depot plaatsen van de dug-outs bij het veld. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Afmetingen: 4 m breed, 1,5 m diep, 2 m hoog. Materiaal: zwart gecoat aluminium met polycarbonaat platen. Banken: hout Fundatie: montage op 30 x 30 betontegels. Terugplaatsen volgens bestekspost <a href="#">440010</a>	st	2,00	V
131030	712399	. . . . .	Verwijderen seniorendoelen Betreft het opnemen en in depot plaatsen van 2 st aluminium seniorendoelen. Vervoeren naar depot. Terugplaatsen volgens bestekspost <a href="#">440030</a>	st	2,00	V
131040	712399	. . . . .	Verwijderen scorebord Betreft het opnemen en in depot plaatsen van het scorebord bij het veld. Betreft een scorebord met 1 ca. ø 25 cm dikke staander met daarop op ca. 4 m hoogte het scorebord gemonteerd. Fundatie betonplaat van 2,5 x 2,5 x 0,3 m. Staander is d.m.v., bouten los te maken van de fundatie. Bord, staander en fundatie Vervoeren naar depot. Terugplaatsen volgens bestekspost <a href="#">440060</a>	st	1,00	V
132		. . . . .	<b>Verwijderen hekwerken</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132010	103111		<p>Verwijderen afrastering.</p> <p>Betreft het zorgvuldig demonteren en deels in depot plaatsen van het leunhekwerk rondom het veld.</p> <p>Situering: zie tekening 20-261-RW-BS</p> <p>Betreft zwart gecoat hekwerk.</p> <p>8. Stalen palen met horizontale buis en DSM.</p> <p>.1. Stijlen met 1 horizontale buis</p> <p>. . .1. Afstand palen h.o.h. tot 3 m</p> <p>. . . .1. Hoogte tot 1,25 m</p> <p>. . . . .9 De DSM voorzichtig palletteren (afmeting pallet ter keuze aannemer), DSM met spanbanden / -draden vastzetten aan de pallets.</p> <p>. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de staanders en liggers.</p>	m	246,50	V
132020	103111		<p>Verwijderen afrastering.</p> <p>Betreft het zorgvuldig demonteren en in depot plaatsen van de ballenvangers achter de seniorendoelen aan beide korte zijden van het veld.</p> <p>Situering: zie tekening 20-261-RW-BS</p> <p>Betreft zwart gecoat hekwerk.</p> <p>8. Stalen palen met horizontale buis en DSM en ballenvangernet.</p> <p>.1. Stijlen met 1 horizontale buis</p> <p>. . .1. Afstand palen h.o.h. tot 3 m</p> <p>. . . .9. Hoogte ca. 5 m.</p> <p>. . . . .9 De staanders van het hekwerk palletteren (afmetingen pallet ter keuze van de aannemer).Staanders met spanbanden -draden goed vastzetten aan de pallets.</p> <p>. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de bovenbuizen, de reboundmatten en de netten.</p>	m	60,00	V
132030	103199		<p>Verwijderen werkpoort</p> <p>Betreft het zorgvuldig demonteren en in depot plaatsen van de werkpoort naar het veld.</p> <p>Situering: zie tekening 20-261-RW-BS</p> <p>Betreft zwart gecoat hekwerk.</p> <p>Afmetingen: hoogte ca. 1 m, breedte ca. 4 m.</p> <p>Poortvleugels kokerprofiel met DSM vulling.</p> <p>Staanders: ca. ø100 mm</p> <p>Vrijgekomen materialen netjes palletteren (afmetingen pallet ter keuze van de aannemer) en met spanbanden -draden goed vastzetten aan de pallets.vervolgens vervoeren naar depot</p>	st	1,00	V
132040	103199		<p>Verwijderen looppoort</p> <p>Betreft het zorgvuldig demonteren en in depot plaatsen van de looppoort naar het veld.</p> <p>Situering: zie tekening 20-261-RW-BS</p> <p>Betreft zwart gecoat hekwerk..</p> <p>Afmetingen: hoogte ca. 1 m, breedte ca. 1,5 m.</p> <p>Poortvleugels kokerprofiel met DSM vulling.</p> <p>Staanders: ca. ø100 mm</p> <p>Vrijgekomen materialen netjes palletteren (afmetingen pallet ter keuze van de aannemer) en met spanbanden -draden goed vastzetten aan de pallets.vervolgens vervoeren naar depot</p>	st	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132050	103199		Demoneren slagplanken Betreft het demonteren van de slagplanken rond het veld. Slagplanken en bevestigingsbeugels netjes palletteren (afmetingen pallet ter keuze van de aannemer) en met spanbanden -draden goed vastzetten aan de pallets.vervolgens vervoeren naar depot	m	440,00	V
132060	103199		Demoneren reclamerails Betreft het demonteren van de boven en onder reclamerails aan 1 zijde van het veld. Per strekkende meter reslutaatsverplichting is zowel de boven- als onderrails meegenomen. Reclamerails en bevestigingsbeugels netjes palletteren (afmetingen pallet ter keuze van de aannemer) en met spanbanden -draden goed vastzetten aan de pallets.vervolgens vervoeren naar depot	m	80,00	V
132070	103199		Opnemen afvalbakken Betreft het opnemen en in depot plaatsen van de afvalbakken rond het veld Betreft: Bammens Capitole geel Montage aan het hekwerk Materiaal bak: Metaal Vervoeren naar depot Herplaatsen volgens bestekspost <a href="#">620060</a>	st	8,00	V
133			<b>Verwijderen verhardingen</b>			
133010	831703		Opbreken betontegels. Betreft het palletteren van de betontegels rond het veld. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .1. . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur: grijs. . . . . .9. Hele betontegels palletteren . . . . . Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. . . . . . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betontegels. . . . . . Gerekend is met een breukpercentage van 5% . . . . . Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">532010</a>	m2	720,00	V
133020	831703		Opbreken betontegels. Betreft het palletteren van de betontegels rond het veld (borteltegels) Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .6. . . . . Betontegels 600 x 400 x 60 mm . . . . . kleur: grijs. . . . . .9. Hele betontegels palletteren . . . . . Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. . . . . . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betontegels. . . . . . Gerekend is met een breukpercentage van 5% . . . . . Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">512010</a> .	m2	126,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133030	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft het palletteren van de betonstraatstenen tussen de staanders van het hekwerk rond het veld. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm . . . . .9. Hele betonstraatstenen palletteren . . . . . Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. . . . . . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betonstraatstenen. . . . . . Gerekend is met een breukpercentage van 5%. . . . . . Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">513010</a> .	m2	32,00	V
133040	831711		Opbreken betonbanden. Betreft het palletteren van de betonbanden de de opsluiting van de kunstgras constructie vormen en de opsluiting van de omliggende verharding. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS . . . . .5. . . . . Opsluitbanden 100 x 200 mm . . . . .9 Hele betonbanden palletteren . . . . . Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. . . . . . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betonbanden. . . . . . Gerekend is met een breukpercentage van 5% . . . . . Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">531010</a> .	m	385,00	V
133050	831712		Opbreken goot van betonelementen. Betreft het palletteren van de molgoten aan de zuidzijde van het veld.. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 1. . . . . Op zandbed .1. . . . . Betongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m . . . . .9 Hele molgoten palletteren . . . . . Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. . . . . . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken molgoten. . . . . . Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">536010</a>	m	61,00	V
133060	251122		Verwijderen kolk. Betreft het palletteren van de kolken rond het veld. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Incl. grondwerk 2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. . . . . Straatkolk . . . . .1. Constructie: eendelig . . . . .9 Kolken palletteren . . . . . Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. . . . . . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken kolken. . . . . . Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">537010</a>	st	9,00	V
133070	251121		Verwijderen put. Betreft het verwijderen van de verzamelput van de HWA leiding. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Incl. grondwerk 4. . . . . Put van gewapend beton . . . . .3. . . . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 . . . . .1. . . . . Totale hoogte tot 1,5 m . . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133080	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de kolkenleiding.. Situering zie tekening: 20-261-RW-BS 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m . .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.40 m . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	215,00	V
133090	281303		Verwijderen kunststofbuis. Betreft het verwijderen van de kolkenleiding. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 1. Leiding van PVC .1. Nominale middellijn(en): 125 mm . .1. Verbindingen: niet-trekvast . . . .4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	215,00	V
133100	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de kolkenleiding gegraven volgens bestekspost <a href="#">133080</a> Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.400 m 1. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.80 m .1. Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven . . . .1. De aanvulling verdichten	m	215,00	V
134			<b>Verwijderen drainage</b>			
134010	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de verzamelleiding en de drainputten. Grond met wortels 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0.70 m . .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	75,00	V
134020	251121		Verwijderen put. Betreft het verwijderen van de drainputten. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 6. Put van kunststof PVC ø 315 mm .6. Uitwendig oppervlak putbodem: 0.08 m2 . .4. Totale hoogte 0.6 m . . . .9 Hele drainputten palletteren Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. 26 st Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">351030</a> De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken putten.	st	30,00	V
134030	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Betreft het zorgvuldig aanbrengen van een eindkap op de achterblijvende velddrainage. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 1. Materiaal soort: PVC .9. Eindkap ø 65 mm . . . .3. Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen	st	30,00	V
				st		30,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
134040	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft het verwijderen van de verzamelleiding van het drainage stelsel. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 1. Materiaal: PVC 1. Nominale middellijn(en) 125 mm 1. Verbinding door middel van mof 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	75,00	V
134050	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de verzamelleiding en drainputten, gegraven volgens bestekspost <a href="#">134010</a> Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m 1. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.70 m 1. Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven 1. De aanvulling verdichten	m	75,00	V
134060	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de velddrainage. Grond zonder wortels 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0.20 m 1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.20 m 1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	2.010,00	V
134070	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft het verwijderen van de velddrainage Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 2. Materiaal: PP 1. Nominale middellijn(en) 65 mm 1. Verbinding door middel van mof 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	2.010,00	V
134080	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de velddrainage gegraven volgens bestekspost <a href="#">134060</a> Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.20 m 1. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.20 m 1. De aanvulling verdichten	m	2.010,00	V
135			<b>Verwijderen kunstgras</b> In de kunstgrasmat zijn ca. 12 gaten van ca. 0,75 x 0,75 cm gemaakt en weer deskundig dichtgeplakt t.b.v. milieukundig onderzoek.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135010	510199		Verwijderen kunstgrasmat (zandingestrooid) Betreft het ongescheiden verwijderen van de kunstgrasmat van veld 703 Incl. zandinfill. Afmetingen ca. 58,20 x 99,40 m Poolhoogte: 22 mm Gemiddelde infilldikte: 21 mm Betreft een kunstgrasmat met een infill van zand. U dient voor uw prijsvorming er rekening mee te houden dat het infill materiaal voldoet aan de volgende milieuhygiënische klasse: - Klasse: Industrie - PFAS: Achtergrondwaarden. Rapportage: volgt in ieder geval voor de start van de werkzaamheden. Euralcode 17.09.04c. De vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	m2	5.710,00	V
135020	510199		Verwijderen foam Betreft het verwijderen van het foam onder kunstgrasmat van veld 703 Betreft een Sekisui Alveo foam (bij aanleg 10 mm) uit 2010. De vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	m2	5.710,00	V
136			<b>Verwijderen sporttechnische laag</b>			
136010	220101		Grond ontgraven uit cunet Betreft het verwijderen van de sporttechnische laag van lava van veld 703 Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Grondsoort: lava 0/16 .1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.10 m . . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	600,00	V
136020	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de lava ontgraven volgens bestekspost <a href="#">136010</a> Grondsoort: Lava 0/16 .2. . . . . Vervoeren naar: depot op het sportpark. . . . . .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. <a href="#">136010</a>	m3	600,00	V
136030	220301		Grond verwerken in depot Betreft het in het depot verwerken van de vrijgekomen lava. Grondsoort: Lava 0/16 .3. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost <a href="#">136010</a>	m3	600,00	V
136040	220101		Grond ontgraven uit cunet Betreft het verwijderen van een deel van de onderbouw van zand, van veld 703 Er wordt over ca. 3100 m2 25 cm ontgraven, en er wordt over ca. 2600 m2 ca. 10 cm ontgraven. Er is ca. 30 cm zand aanwezig. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Grondsoort: M3c-zand .1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.25 m . . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.035,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
136050	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van het zand ontgraven volgens bestekspost <a href="#">136040</a> Grondsoort: M3c-zand .2. . . . . Vervoeren naar: depot op het sportpark. . . . . .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. <a href="#">136040</a>	m3	1.035,00	V	
136060	220301		Grond verwerken in depot Betreft het in het depot verwerken van het vrijgekomen zand Grondsoort: M3c-zand . . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost <a href="#">136040</a>	m3 m3	1.035,00	V	1.035,00 I
137			<b>Verwijderen beregening</b>				
137010	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de voedingsleiding van het veld en de subleidingen in het veld. Situering zie tekening: 20-261-RW-BS Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. . . . .1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m . . . . .1. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.40 m . . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	270,00	V	
137020	281321		Verwijderen afsluiter. Betreft het verwijderen en afvoeren van de pop-up sproeiers in de beregeningsleidingen. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 9. . . . . Pop-up sproeier . . . . . Afsluiters .1. . . . . In PVC-leiding . . . . .1.3. . . . Nominale middellijn leiding: 100 mm . . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren vervoeren naar depot. Opdrachtgever zal deze verder afvoeren.	st st st	16,00	V	8,00 I 8,00 I
137030	281303		Verwijderen kunststofbuis. Betreft het verwijderen van de voedingsleiding van de beregening in het veld. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 1. . . . . Leiding van PVC .1. . . . . Nominale middellijn(en): 100 mm . . . . .1. . . . . Standaardlengte buis 4 m . . . . .2. . . . . Verbindingen: trekvast . . . . .4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	270,00	V	
137040	283512		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft het aanbrengen van een afsluitdop op het resterende deel van de voedingsleiding. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse 8.0 MPa .3.1. . . . Buitendiameter leiding: 100 mm . . . . .2. . . . . Verbinding buis - hulpstuk door middel van PVC-lijmmof	st st	1,00	V	1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
137050	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de beregeningsleidingen gegraven volgens bestekspost <a href="#">137010</a> Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.40 m 1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.8 m .1. . . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven . . . . .1. De aanvulling verdichten	m	270,00	V
138			<b>Verlichtingsinstallatie.</b>			
138010	340102		Verwijderen verlichtingsobject. Betreft het demonteren en in depot plaatsen van de lichtmasten rond het veld. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 4. . . . . Verlichtingsobject: lichtmast ten behoeve van veldverlichting. . . . . . Nominale masthoogte: 15 m .2. . . . . Verlichtingsobject in onderdelen demonteren . . . . . Oxogonale mast bestaande uit twee delen. . . . . . Per mast een armaturenrek met twee armaturen. . .1. . . . . Verlichtingsobject vervoeren naar: depot . . . . .1. Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: . . . . . verwijderen stabilisatiebuizen (lengte 4 m) . . . . . Stabilisatiebuizen vervoeren naar depot. . . . . . Ontstane gat opvullen met zand voor zandbed. . . . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: . . . . . spanningsvrij maken en loskoppelen.	st	8,00	V
				m3		8,00 L
138020	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de bekabeling van de veldverlichting Situering zie tekening: 20-261-RW-BS 1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven . .1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m . . . . .1. . . . . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.40 m . . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	270,00	V
138030	261101		Verwijderen grondkabel. Betreft het verwijderen van de kabels ten behoeve van de veldverlichting. Per meter resultaatsverplichting kunnen er maximaal 5 kabels liggen. 4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel .2. . . . . Laagspanningskabel t.b.v. veldverlichting . .3. . . . . Gewicht kabel: van ca. 2 tot ca. 4 kg/m . . . . .9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen kabels.	m	270,00	V
138040	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de kolkenleiding gegraven volgens bestekspost <a href="#">138020</a> Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.400 m 1. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0.80 m .1. . . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven . . . . .1. De aanvulling verdichten	m	270,00	V
14			<b>Deels verwijderen Wielerbaan</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
140			<b>Verhardingen</b> De asfaltverharding wordt conform de tekening in twee fases verwijderd.			
140010	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft het zagen van het asfalt ten behoeve van het verwijderen van het asfalt in de eerste fase. 1. Asfaltverharding wielervedaan .2.3. Zaagdiepte gemiddeld 160 mm tot ten hoogste 205 mm	m	80,00	V
140020	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. 1e fase Betreft het deels opbreken van de asfaltverharding van de wielervedaan. Situering: zie tekening: 20-261-RW-BS Teervrij asfalt: zie rapportage A6404 rapp. asfalt fundatie onderzoek Ing. Bur. Mol, dd. 12-01-2021 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte variierend tussen 120 en 205 mm Betreft boorkernen 8 t/m 14 en 20 t/m 23 in bovengenoemde rapportage. .1. Op zandbed .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3.150,00	V
140030	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft het zagen van het asfalt ten behoeve van het verwijderen van het asfalt in de tweede fase. 1. Asfaltverharding wielervedaan .2.3. Zaagdiepte gemiddeld 160 mm tot ten hoogste 190 mm	m	450,00	V
140040	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. 2e fase Betreft het deels opbreken van de asfaltverharding van de wielervedaan. Situering: zie tekening: 20-261-RW-BS Teervrij asfalt: zie rapportage A6404 rapp. asfalt fundatie onderzoek Ing. Bur. Mol, dd. 12-01-2021 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte variierend tussen 129 en 189 mm Betreft boorkernen 4 t/m 7 en 15 t/m 19 in bovengenoemde rapportage. .1. Op zandbed .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	2.430,00	V
141			<b>Overige inrichting</b>			
141010	103111		Verwijderen afrastering. Betreft het opnemen en verwijderen van het leunhekwerk op diverse locaties langs de wielervedaan. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 8. Stalen palen met horizontale buis .2. Stijlen met 2 horizontale buizen .1. Afstand palen h.o.h. tot 3 m .1. Hoogte tot 1,25 m .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	340,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141020	340102	. . . . .	Verwijderen verlichtingsobject. Betreft het verwijderen en afvoeren van de lichtmasten rond de wielerved. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 1. . . . . Verlichtingsobject: lichtmasten met uithouder. . . . . . Nominale masthoogte: 4.5 m . . . . . 4. . . . . De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen verlichtingsobject . . . . . 1. . . . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: vrij graven en kabel ontkoppelen. . . . . . Gerekend is met 0,5 m3 grondwerk per lichtmast. . . . . . 1. . . . . Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: stroomvrij maken en ontkoppelen. . . . . . Kabels in het terrein verwijderen volgens bestekspost <a href="#">141050</a>	st	61,00	V
141030	340102	. . . . .	Verwijderen verlichtingsobject. Betreft het verwijderen en afvoeren van de lichtmasten op de ijsbaan en het mountainbike-parcours Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Incl. benodigd grondwerk. 4. . . . . Verlichtingsobject: met 2 st sportveld armaturen. . . . . . Nominale masthoogte: 14 m . . . . . Incl betonfundatie can ca. 2,5 x 2,5 , 0,5 m. . . . . . 9. . . . . De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen verlichtingsobject en de fundatie. . . . . . 1. . . . . Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: stroomvrij maken en ontkoppelen. . . . . . Kabels in het terrein verwijderen volgens bestekspost <a href="#">141050</a>	st	2,00	V
141040	240201	. . . . .	Graven en aanvullen sleuf. Betreft het graven en aavullen van de sleuf t.b.v. het verwijderen van de verlichtingskabels volgens bestekspost <a href="#">141050</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Exacte ligging van de kabels is onbekend. 3. . . . . In vaste grond . . . . . 7. . . . . Sleufdiepte 0,80 m . . . . . 2. . . . . Sleufbreedte 0,40 m . . . . . 2. . . . . Betreft bestaand kabel- of leidingtracé	m	950,00	V
141050	261101	. . . . .	Verwijderen grondkabel. Betreft het verwijderen van de kabels ten behoeve van de verlichting rond de wielerved en de verlichting van de ijsbaan en het mountainbike-parcours Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Exacte ligging kabels is niet bekend. 4. . . . . Betreft: kunststofgeïsoleerde kabel . . . . . 9. . . . . Ten behoeve van verlichting. . . . . . 3. . . . . Gewicht kabel: van ca. 2 tot ca. 4 kg/m . . . . . 9. . . . . 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen kabels.	m	950,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141060	100599		Verwijderen brug Betreft het verwijderen en afvoeren van de brug over de wielersbaan. Betreft een stalen brug. Lengte ca. 30 m Breedte ca. 2,5 m Voorzien van 2 st staanders onder de brug. Incl 2 st betonfundaties van 3 x 1 x 0,25 m Zie fotoreportage brug. De vereniging verwijderd zelf de houten dekplanken tussen de liggers, de bouten en een klein stukje dekplank blijft per dekplank over . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	1,00	V
141070	100599		Verwijderen zeecontainer Betreft het verwijderen en afvoeren van een 10-ft zeecontainer die onder de brug over de wielersbaan staat. De zeecontainer is in slechte staat. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen container.	st	1,00	V
141080	100599		Verwijderen jury wagen Betreft het verwijderen en afvoeren van de jury wagenbij de start-finish van de wielersbaan. Betreft een zwaar stalen onderstel met een houten / container opbouw. Incl. aangelaste vlaggenmasten. Zie fotoreportage jury wagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen container.	st	1,00	V
15			<b>Ontmantelen ruimte rond clubgebouw Spartaan</b>			
151			<b>Verhardingen</b>			
151010	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft het frezen van de bovenlaag van de parkeerplaats nabij het clubgebouw van 'De Spartaan' Situering: zie tekening: 20-261-RW-BS Teervrij asfalt: zie rapportage A6404 rapp. asfalt fundatie onderzoek Ing. Bur. Mol, dd. 12-01-2021 6. Totale breedte 4,00 m en groter .3. Dikte van de af te frezen laag: 70 mm .3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	837,00	V
151020	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft het verwijderen van de onderlaag van de parkeerplaats nabij het clubgebouw van 'De Spartaan' Situering: zie tekening: 20-261-RW-BS Teerhoudend asfalt: zie rapportage A6404 rapp. asfalt fundatie onderzoek Ing. Bur. Mol, dd. 12-01-2021 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte variërend tussen 19 en 93 mm. .1. Op zandbed .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	m2	837,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
151030	827103		Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft het opnemen en vervoeren naar depot van de betonplaten nabij het clubgebouw van 'De Spartaan'. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .2. Dikte platen 0,14 m .6. Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,50 m .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: .3 5 st 2x2 platen wasplaats Overige platen naar tijdelijke huisvesting De Spartaan. Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">544020</a>	m2	295,00	V
151040	831703		Opbreken betontegels. Betreft het palletteren van de betontegels nabij het clubgebouw van 'De Spartaan'. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur: grijs .9. Hele betontegels palletteren Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. Gerekend is met een breukpercentage van 10 % ca/ 31 m2 Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">543030</a> . De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betontegels.	m2	825,00	V
151050	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft het palletteren van de betonstraatstenen nabij het clubgebouw van 'De Spartaan'. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm .9. Hele betonstraatstenen palletteren Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betonstraatstenen. Gerekend is met een breukpercentage van 5%. Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">542010</a>	m2	125,00	V
151060	831711		Opbreken betonbanden. Betreft het palletteren van de betonbanden nabij het clubgebouw van 'De Spartaan'. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS .5. Opsluitbanden 100 x 200 mm .9 Hele betonbanden palletteren Afmetingen pallet ter keuze van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van gebroken en niet her te gebruiken betonbanden. Gerekend is met een breukpercentage van 5% Opnieuw aanbrengen volgens bestekspost <a href="#">541010</a> .en <a href="#">533010</a>	m	605,00	V
152			<b>Ontgraven puin fundatie</b>			
152010	220101		Grond ontgraven uit ophoging Betreft het ontgraven van de bestaande puinfundatie onder de parkeerplaats. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Grondsoort: puin/repac 0/32 .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0.25 m .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	225,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
152020	220201	. . . . .	Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de grond welke is vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">152010</a> Grondsoort: puin/repac 0/32 .2. . . . . Vervoeren naar: depot .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. <a href="#">152010</a>	m3	225,00 V	
152030	220301	. . . . .	Grond verwerken in depot Betreft het in depot verwerken van de bij bestekspost <a href="#">152010</a> ontgraven en volgens bestekspost <a href="#">152020</a> vervoerde puin. Grondsoort: puin/repac 0/32 .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost <a href="#">152010</a>	m3	225,00 V	
153		. . . . .	<b>Overige inrichting</b>			
153010	281399	. . . . .	Verwijderen wasplaats Betreft het demonteren van de wasplaats nabij de parkeerplaats van De Spartaan. Situering: zie tekening:20-261-RW-BS Betreft een RVS buizenstelsel met kranen en duims slangen. Zie bijlage fotoreportage wasplaats Materialen opslaan in depot.. Herplaatsen volgens bestekspost <a href="#">457010</a>	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<b>GRONDWERK</b>			
21			<b>Ontgraven Mountainbike parcours</b>			
210010	222107		Frezen. Betreft het pulverfrezen van de grasmat van het mountainbike parcours. Betreft zeer geaccidenteerd oppervlak. Situering: zie tekening 20-261-RW-BS 3. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 4. Geaccidenteerd oppervlak 2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m 2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	are	55,00 V	
210020	220101		Grond ontgraven uit ophoging Betreft het ontgraven van het mountainbike parcours Situering: zie tekening 20-261-RW-BS Grondsoort: zanderige klei 1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,2 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	6.500,00 V	
210030	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de grond welke is vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">210020</a> Grondsoort: zanderige klei 2. Vervoeren naar: diverse locaties op het sportpark 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. <a href="#">210020</a>	m3	6.500,00 V	
210040	220301		Grond verwerken in depot Betreft het op diverse locatie op het sportpark in depot verwerken van de bij bestekspost <a href="#">210020</a> ontgraven en volgens bestekspost <a href="#">210030</a> vervoerde grond. Depot grootte variërend tussen 150 m3 en 2000 m3. Grondsoort: zanderige klei 3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost <a href="#">210020</a>	m3	6.500,00 V	6.500,00 I
22			<b>Grond ontgraven</b> Betreft het ontgraven van de grond t.b.v. aanleg van de kunstgrasvelden 703 en 704 en de tribune plaatsen bij veld 701.			
221			<b>Grond ontgraven t.b.v. kunstgrasvelden</b>			
221010	220101		Grond ontgraven uit cunet t.b.v. kunstgrasvelden Betreft het ontgraven van het cunet t.b.v. de verhardingen en de constructie van het kunstgrasveld Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus 2. Ontgravingshoogte van 0.27 tot 0.77 m 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	4.450,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221020	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de grond welke is vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">221010</a> Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus .2. . . . . Vervoeren naar: diverse depots op het sportpark en 52 m3 in plantgaten gegraven volgens bestekspost <a href="#">730010</a> (betreffende grond wordt tijdens ontgraven aangewezen door de directie). .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. <a href="#">221010</a>	m3	3.450,00	V
221030	220301		Grond verwerken in depot Betreft het in diverse depots verwerken van de bij bestekspost <a href="#">221010</a> ontgraven en volgens bestekspost <a href="#">221020</a> vervoerde grond. Depot grootte variërend tussen 150 m3 en 2000 m3. Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus .3. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost <a href="#">221010</a>	m3	3.450,00	V
221040	220201		Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van de grond welke is vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">221010</a> Specifiek met name de grond die vrijkomt op de kopse kant van velden 701 en 702 waar nu de essenlaan staat. Betreft grond met behoorlijk veel wortels. Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus met veel wortels. Rapportage A6405 Rapportage AP04 grond hockeyvelden Kwaliteit: Achtergrondwaarden (AW-grond) .3. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. <a href="#">221010</a>	m3	1.000,00	V
222			<b>Grond ontgraven t.b.v. verhardingen.</b> Betreft het ontgraven van grond ten behoeve van de volgende verhardingen: 40 m2 wasplaats 50 m2 tribune opstelplaatsen 56 m2 finishplaats wielerved 275 m2 tijdelijk clubgebouw De Spartaan.			
222010	220101		Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verhardingen Betreft het ontgraven van het cunet t.b.v. de verhardingen volgens bovenstaand lijstje. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus .2. . . . . Ontgravingshoogte van 0.27 tot 0.77 m .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	170,00	V
222020	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de grond welke is vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">222010</a> Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus .2. . . . . Vervoeren naar: diverse depots op het sportpark .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. <a href="#">222010</a>	m3	170,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222030	220301		Grond verwerken in depot Betreft het in diverse depots verwerken van de bij bestekspost <a href="#">222010</a> ontgraven en volgens bestekspost <a href="#">222020</a> vervoerde grond. Depot grootte variërend tussen 150 m3 en 2000 m3. Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus 3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost <a href="#">222010</a>	m3	170,00 V	
23			<b>Wielersbaan</b>			
231			<b>Verwijderen zandfundatie op verschillende locaties</b> 900 m3 - Ter plaatse van de nieuwe hockeyvelden 300 m3 - Ter plaatse van de BMX baan 200 m3 - Ter plaatse van de 'bult' in het parcours Ter plaatse van de zuidelijke versmalling, blijft het zand liggen. Ontgraving volgens verschillende fases.			
231010	220101		Grond ontgraven uit cunet wielersbaan. Betreft het ontgraven van het zandcunet onder de wielersbaan ter plaatse van bovengenoemde locaties. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Breedte zandbed ca. 5 m. Grondsoort: Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal bruingrijs .1. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.400,00 V	
231020	220201		Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van het zand welke is vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">231010</a> Grondsoort: Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal bruingrijs .2. . . . . Vervoeren naar: diverse locaties op het sportpark .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. <a href="#">231010</a>	m3	1.400,00 V	
231030	220301		Grond verwerken in depot Betreft het op diverse locaties op het sportpark in depot verwerken van de bij bestekspost <a href="#">231010</a> ontgraven en volgens bestekspost <a href="#">231020</a> vervoerde zand. Grondsoort: Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal bruingrijs .3. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost <a href="#">231010</a>	m3	1.400,00 V	
232			<b>Ontgraven delen nieuw parcours.</b> 165 m3 - Tijdelijke lus 740 m3 - Rechter lus 405 m3 - Verbreding finishlaan 565 m3 - Finishlaan t.p.v. oude ijsbaan 365 m3 - Linker lus 200 m3 - Verhardingen rond de wielersbaan 200 m3 - Op diverse kleine locaties. Ontgraving volgens verschillende fases.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
232010	220101		Grond ontgraven uit cunet t.b.v. wielerbaan Betreft het ontgraven van het cunet t.b.v. de wielerbaan op bovenstaande locaties. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Grondsoort: klei .9. . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,5 m, maar variabel tussen 0,20 en 1,00 m. .1. . . . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5 m . . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	2.640,00 V	
232020	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de grond welke is vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">232010</a> Grondsoort: klei .2. . . . . Vervoeren naar: diverse depots op het sportpark .1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. <a href="#">232010</a>	m3	2.640,00 V	
232030	220301		Grond verwerken in depot Betreft het in diverse depots verwerken van de bij bestekspost <a href="#">232010</a> ontgraven en volgens bestekspost <a href="#">232020</a> vervoerde grond. Grondsoort: klei .3. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving, zie bestekspost <a href="#">232010</a>	m3	2.640,00 V	
233			<b>Aanvullen oude parcours</b> 595 m3 - aanvullen oosterlijke lus 630 m3 - aanvullen overblijvend deel ijsbaan 200 m3 - aanvullen zuidelijk deel wielerbaan 875 m3 - aanvullen westerlijke lus 145 m3 - aanvullen greppels binnen westerlijke lus 200 m3 - aanvullen overige kleine locaties Aanvullen volgens verschillende fases.			
233010	220101		Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van grond uit de depots op het sportpark, aangebracht volgens besteksposten <a href="#">210040</a> , <a href="#">221030</a> en <a href="#">232030</a> Grondsoort: klei .3. . . . . Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking, zie bestekspost <a href="#">233030</a>	m3	2.645,00 V	
233020	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de grond welke is ontgraven bij bestekspost <a href="#">233010</a> Grondsoort: klei .2. . . . . Vervoeren naar: diverse locaties op het sportpark	m3	2.645,00 V	
233030	220301		Grond verwerken in terrein Betreft het verwerken van grond in het terrein volgens bovenstaand lijstje. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Grondsoort: klei .6. . . . . Profileren volgens bestekspostnr. <a href="#">741040</a>	m3	2.645,00 V	
24			<b>Aanvullen grond rond nieuwe wielerbaan</b> Aanvullen in verschillende fases.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
240010	220101		Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van grond uit de depots op het sportpark, aangebracht volgens besteksposten 210040, 221030 en 232030 Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus 3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking, zie bestekspost 240030	m3	450,00 V	
240020	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de grond welke is ontgraven bij bestekspost 240010 Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus .2. Vervoeren naar: diverse locaties op het sportpark	m3	450,00 V	
240030	220301		Grond verwerken in terrein Betreft het verwerken van grond in het terrein langs de wielervedaan om de nieuwe hoogte aan te laten sluiten op de bestaande grondslag. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus 1. Gemiddelde hoogte 0.2 m .6. Profileren volgens bestekspostnr. 741040	m3	450,00 V	450,00 I
240040	222105		Spitten of ploegen. Betreft het ten zuiden van de wielervedaan (waar deze versmald is) het doorspitten van de aanvulling met de aanwezige zandonderbouw. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Breedte te bewerken strook ca. 3 m. 2. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Bewerkingsdiepte: 0,30 m	are	9,30 V	
240050	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van de volgens bestekpost 240040 gespitte grond ten zuiden van de wielervedaan. Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 1. Oppervlakken boven water .1. Breedte oppervlak gemiddeld ca 60 m	m2	930,00 V	
25			<b>Aanvullen oude veldconstructie veld 703</b>			
250010	220101		Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van grond uit de depots op het sportpark, aangebracht volgens besteksposten <a href="#">210040</a> , <a href="#">221030</a> en <a href="#">232030</a> Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus 3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking, zie bestekspost <a href="#">250030</a>	m3	1.750,00 V	
250020	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de grond welke is ontgraven bij bestekspost <a href="#">250010</a> Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus .2. Vervoeren naar: oude locatie veld 703.	m3	1.750,00 V	
250030	220301		Grond verwerken in terrein Betreft het verwerken van grond in de oude veldconstructie van veld 703. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus 1. Gemiddelde hoogte 0.3 m .6. Profileren volgens bestekspostnr. <a href="#">250040</a>	m3	1.750,00 V	1.750,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
250040	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van de volgens bestekpost <a href="#">250030</a> aangebrachte grond op de locatie van het oude veld 703 Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 1. Oppervlakken boven water .1. Breedte oppervlak gemiddeld ca 60 m	m2	5.900,00	V
250050	220413		Verdichten grond. Betreft het 'blokken' van de aangebrachte grond. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Blokken door spoor aan spoor aan te rijden. Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus .3. Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa	m2	5.900,00	V
26			<b>Betonduikers</b> Betreft 2 stuks duikers onder de oosterlijke lus van de wielerved. <ul style="list-style-type: none"> <li>.1. 1 duiker van ca. 14 meter lengte en</li> <li>.2. 1 duiker van ca. 12 meter lengte.</li> </ul>			
260010	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van de sleuven t.b.v. de betonduikers. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Aantal duikers: 2 st. 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0.10 m .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.70 m .9. Vrijkomende grond aan beide zijden op ca. 1 meter vanaf het tracé naast de aan te leggen wielerved deponeren.	m	26,00	V
260020	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanbrengen van een zandbed t.b.v. het leggen van de duikers. Zand geleverd volgens bestekpost <a href="#">260060</a> 1. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.10 m .9. De aanvulling profileren en verdichten.	m	26,00	V
260030	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Betreft het aanbrengen van de betonduikers. 2. Rond profiel, ongewapend met vlakke voet Wanddikte >= 65 mm Met KOMO certificaat. .1.6. Nominale middellijn 500 mm .1. Standaardlengte buis 2,00 m .1 Type buisverbinding: glijverbinding Zelfsmerend	m st	22,00	V
						2,00 I
						11,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
260040	252103		Aanbrengen taludbuis van beton Betreft het aanbrengen van de taludbuizen.	st	4,00	V	
		1.	Taludbuis met vlakke voet Wanddikte >= 65 mm Met KOMO certificaat Afschuining: 1:2 Werkende lengte: ca. 1 m. .1.6. Nominale middellijn 500 mm .1 Type buisverbinding: glijverbinding Zelfsmerend	st			4,00 L
260050	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van de sleuf	m	26,00	V	
		1.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0.60 m .4. Aanvullen tot onderkant verharding met aanvulzand. .1. De aanvulling verdichten	m3			11,00 I
260060	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van zand t.b.v. besteksposten <a href="#">260020</a> en <a href="#">260050</a>	m3	13,00	V	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden. .1. Grondsoort: zand aanvulzand. .1. Leveren op de plaats van verwerking .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3			13,00 L
27			<b>Damwanden</b>				
270010	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft het aanbrengen van een damwand t.b.v opsluiting van het landhoofd van de brug. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Grondslag: klei en zandlagen.	m	5,00	V	
		1.	Damplanken van hout: Duurzaamheidsklasse I Sterkleklasse volgens NEN-EN 338 >= D50 Lengte damplanken: 7.00 m Dikte damplanken: 0.05 m Breedte damplanken: 0.20 m .2. Richting damplanken: 10 : 1 .1. Spuiten is niet toegestaan .4. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 5 m .1 Afwerking damplanken: afzagen	st			25,00 L
270020	522102		Aanbrengen damplanken. Betreft het aanbrengen van een damwand t.b.v opsluiting van het landhoofd van de brug. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Betreft de beide schuine delen van +0.20 m tot + 2.00 m maaiveld. Grondslag: klei en zandlagen.	m	10,00	V	
		1.	Damplanken van hout: Duurzaamheidsklasse I Sterkleklasse volgens NEN-EN 338 >= D50 Lengte damplanken: oplopend van 5.30 m tot 7.00 m Dikte damplanken: 0.05 m Breedte damplanken: 0.20 m .2. Richting damplanken: 10 : 1 .1. Spuiten is niet toegestaan .4. Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 5 m .1 Afwerking damplanken: afzagen	st			50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
270030	522104		Aanbrengen gordingen. Betreft het aan de bovenzijde aan beide zijden van de damwanden aanbrengen van een gording Situering: zie tekening 20-261-RW-NS	m	32,00	V	
		1.	Rechthoekige houten gording Kopmaat: 100 x 150 mm Duurzaamheidsklasse I Sterkleklasse volgens NEN-EN 338 >= D50	m			32,00 L
		.2.	Gording aanbrengen aan damwand met RVS M8 draadeinden en moeren ledere damwandplank aanbrengen				
		.1.	Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. rechte liplas volgens tekening				
270040	522104		Aanbrengen gordingen. Betreft het op + 1.00 m maaiveld aan beide zijden van de damwanden aanbrengen van een gording Situering: zie tekening 20-261-RW-NS	m	10,00	V	
		1.	Rechthoekige houten gording Kopmaat: 100 x 150 mm Duurzaamheidsklasse I Sterkleklasse volgens NEN-EN 338 >= D50	m			10,00 L
		.2.	Gording aanbrengen aan damwand met RVS M8 draadeinden en moeren ledere damwandplank aanbrengen				
		.1.	Onderlinge langsverbinding gording d.m.v. rechte liplas volgens tekening				
270050	522199		Aanbrengen grondankers Betreft het leveren en aanbrengen van grondankers t.b.v. stabilisatie van de damwand. Lengte trekstang ca. 5 m Oppervlakte grondanker ca. 0.75 x 0.75 m Grondanker monteren aan bovenste gording. Grondanker iedere 1 m aanbrengen.	st st	12,00	V	12,00 L
270060	522105		Aanbrengen geotextiel of folie achter damwand/beschoeiing. Aanbrengen tot ca. 50 cm onder maaiveld.	m2	40,00	V	
		1.	Aanbrengen achter: damwand aangebracht volgens bestekposten <a href="#">270010</a> en <a href="#">270020</a>				
		.2.	Weefsel van kunststof PP 60 treksterkte 60 kN/m2 Gewicht 265 gr/m2	m2			40,00 L
28			<b>Zandfundaties elementverhardingen</b> Betreft het aanbrengen van de zandfundaties t.b.v. de verhardingen rond de velden 703 en 704 en de verhardingen rond de wielersbaan. De hoeveelheden resultaatsverplichting voor het profileren en afwerken zijn ook incl. de verhardingen rond velden 701 en 702 (bestaand zandbed). 2425 m2 - 30x30 cm betontegels 400 m2 - 50x50 cm betontegels 110 m2 - Betonstraatstenen 351 m2 - betonplaten. 630 m2 - tegelwerk (60x40 en 50x50 binnenzijde hekwerken velden)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
280010	220321		Leveren grond. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden. .2. Grondsoort: straatzand .1. Leveren op de plaats van verwerking diverse cunetten verhardinge. Leveren niet eerder dan twee dagen voor verwerking .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	850,00	V	
				m3			850,00 L
280020	220301		Grond verwerken in cunet Betreft het verwerken van het zand dat is geleverd volgens bestekspost <a href="#">280010</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Grondsoort: straatzand 1. Gemiddelde hoogte 0.45 m .9 Profileren volgens bestekspost nr. <a href="#">280030</a> en afwerken volgens bestekspostnr. <a href="#">280040</a>	m3	850,00	V	
				m3			850,00 I
280030	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van het zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">280020</a> . Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Grondsoort: zand voor zandbed Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 1. Oppervlakken boven water .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	3.916,00	V	
280040	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het afwerken van het zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">280020</a> en geprofileerd volgens bestekspost <a href="#">280030</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. .1. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0.20 m .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	3.916,00	V	
29			<b>Schelpenpad</b> Uitvoering mogelijk in fases / gedeeltes				
290010	220101		Grond ontgraven uit cunet t.b.v. schelpenpad Betreft het ontgraven van het cunet t.b.v. het schelpenpad aan de Lange Kleiwegzijde Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Lengte pad ca. 300 m. Grondsoort: klei .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0.2 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	60,00	V	
290020	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de grond welke is vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">290010</a> Grondsoort: klei .2. Vervoeren naar: diverse depots op het sportpark .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. <a href="#">290010</a>	m3	60,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
290030	220301	. . . . .	Grond verwerken in depot	m3	60,00	V	
		. . . . .	Betreft het in diverse depots verwerken van de				
		. . . . .	bij bestekspost <a href="#">290010</a> ontgraven en volgens				
		. . . . .	bestekspost <a href="#">290020</a> vervoerde grond.				
		. . . . .	Grondsoort: klei	m3			60,00 I
		. . . . .3	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel				
		. . . . .	van ontgraving, zie bestekspost <a href="#">290010</a>				
		. . . . .					
290040	800115	. . . . .	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	450,00	V	
		. . . . .	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
		. . . . .	Betreft: geotextiel				
		. . . . .	Lengte: afhankelijk van het vak.				
		. . . . .	Grondsoorten: n.v.t.				
		1. . . . .	Weefsel van polypropreen type Jogotex-AWD	m2			450,00 L
		. . . . .	Leverancier: Joosten-Kunststoffen o.g.				
		. . .1. . .	Breedte te bedekken ondergrond 1.00 m,				
		. . . . .	Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken				
		. . . . .	steenmengsel aan de zijkant van de fundering 0,20				
		. . . . .	m				
		. . . . .					
290050	800299	. . . . .	Aanbrengen kleischelpen	m3	60,00	V	
		. . . . .	Betreft het leveren en aanbrengen van				
		. . . . .	kleischelpen paden aan de zijde van de Lange				
		. . . . .	Kleiweg.				
		. . . . .	Materiaal: kleischelpen	m3			60,00 L
		. . . . .	Lengte: afhankelijk van het vak.				
		. . . . .	Breedte: 1,00 m				
		. . . . .	Dikte: 0.20 m				
		. . . . .	Incl. profileren en verdichten.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
3			<b>DRAINAGE en INFILTRATIE</b> Betreft: Betreft nieuwe hoofddrain voor velden 701, 702 en 703 Betreft nieuwe velddrainage voor veld 703 Betreft infiltratiebuizen in veld 704			
31			<b>Nieuwe verzamelleiding</b>			
310010	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van de drainage en de drainputten Grond met wortels Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). <a href="#">440020</a>	m	125,00 V	
310020	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het t.b.v. het stellen van de verzamelputten aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost <a href="#">310010</a> Levering zand volgens bestekspost <a href="#">310070</a> Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m 1. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.1 m .1. De aanvulling verdichten	m	125,00 V	
310030	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Betreft het leveren en aanbrengen van de nieuwe verzamelputten ten behoeve van de nieuwe drainage. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Putdeksels bij oplevering minimaal 20 cm -mv en maximaal 25 cm -mv. Putten stellen in zandbed aangebracht volgens bestekspost 310020. Incl grondwerk (verlagen zandbed, zodat de verzamelleiding rust op het zandbed) 1. Materiaaltype: PVC .9. Diameter put 315 mm Verzamelput met 2 inlaten voor ø 65 mm drain en 2 st aansluitingen voor ø 160 mm PVC leiding Verzamelput met 2 inlaten voor ø 65 mm drain en 1 st aansluiting voor ø 160 mm PVC leiding Verzamelput met 1 inlaat voor ø 65 mm drain en 2 st aansluitingen voor ø 160 mm PVC leiding Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. ø 65 mm drains. Incl. afsluitende deksels Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen	st	56,00 V	
310040	252201		Aanbrengen PVC-buis Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding van de drainage Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">310020</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs .2.3. Nominale middellijn 160 mm .1. Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	125,00 V	
				m		125,00 L
				m3		50,00 I
				m3		7,00 I
				st		27,00 L
				st		1,00 L
				st		28,00 L
				st		56,00 L
				st		56,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
310050	252601		Maken aansluiting op rioolput. Betreft het maken van een aansluiting op de onderbemaalingsput voor de nieuwe ø 160 mm verzamelleiding. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 3. Gewapend betonnen put wanddikte ca. 15 cm .1. Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 ø 125 mm .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1,00 V	
310060	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost <a href="#">310010</a> Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m 1. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m .9. Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld Levering zand volgens bestekspost <a href="#">310070</a> .1. De aanvulling verdichten	m	125,00 V	
310070	220321		Leveren grond. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden .7. Grondsoort: zand voor zandbed. .1. Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2 dagen voor verwerking. .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	39,00 V	
310080	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van gietijzeren opzetstukken op de doorspuitputten geplaatst volgens bestekspost <a href="#">310030</a> 4. Materiaal soort: gietijzer .9. Opzetstuk Type SK-Waaierkop Leverancier Wavin Incl. leveren verlengstukken PVC ø 315 mm t.b.v. ophogen drainputten zodat de bovenzijde van de putkop gelijk komt met het straatwerk.	st	6,00 V	
32			<b>Nieuwe veld drainage veld 703</b>			
320010	230101		Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. Betreft het ontgraven van de sleuven ten behoeve van de veld drainage. Draineren met ban Grond met wortels. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS. 1. Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0.50 m .1. Breedte sleuf 0.20 m .9. Gemiddelde lengte per drain 110 m .9. Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspost <a href="#">440020</a>	m	2.828,00 V	
				m3		85,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6							
320020	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	2.828,00	V			
			Betreft het aanbrengen van de veld drainage.	st				23,00	L
			Incl leveren en aanbrengen eindkap ø 65 mm						
		1.	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd	m				2.828,00	L
		.3.	Uitwendige diameter 65 mm						
		.2.1	Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm						
320030	230121		Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	2.828,00	V			
			Betreft het aanvullen van de sleuven van de						
			nieuwe veld drainage.						
		9.	Aanvullen met: Drainzand geleverd volgens	m3				142,00	I
		.9.	bestekspost <a href="#">320040</a> .						
		.9.	Sleuven vullen tot +10 cm boven cunetbodem						
		.9.	Aanvulling goed verdichten.						
		.9.	Gemiddelde lengte per drain 110 m						
320040	220321		Leveren grond.	m3	142,00	V			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende						
			kwiteitsklasse volgens het Besluit						
		.7.	bodemkwaliteit: achtergrondwaarden	m3				142,00	L
		.7.	Grondsoort: M3c- of M3d-zand afhankelijk van het						
		.1.	toegepaste zand in de constructie.						
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking niet eerder						
		.1.	dan 2 dagen voor verwerking.						
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het						
		.1.	theoretisch profiel van verwerking						
33			<b>Aanvoerleidingen veld 704</b>						
			Betreft het aanbrengen van de aanvoerleidingen						
			t.b.v. het aanvullen van de waterberging onder						
			veld 704.						
330010	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	165,00	V			
			Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. de						
			aanvoerleiding.						
			Grond met wortels						
			Situering: zie tekening 20-261-RW-NS						
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven						
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0.70 m						
		.1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50						
		.1.	m						
		.4	Vrijgekomen grond vervoeren volgens	m3	58,00	I			
			bestekspostnr(s). <a href="#">440020</a>						
330020	240121		Aanvullen sleuf.	m	165,00	V			
			Betreft het t.b.v. het stellen van de						
			verzamelputten aanvullen van de sleuf van de						
			verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost						
			<a href="#">330010</a>						
			Levering zand volgens bestekspost <a href="#">330100</a>						
			Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m						
		1.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0.1 m	m3	9,00	I			
		.1.	De aanvulling verdichten						
330030	252201		Aanbrengen PVC-buis	m	165,00	V			
			Betreft het aanbrengen van de aanvoerleiding van						
			de infiltratiebuizen.						
			Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens						
			bestekspost <a href="#">330020</a>						
			Situering: zie tekening 20-261-RW-NS						
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs	m	165,00	L			
		.3.3.	Nominale middellijn 400 mm						
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met						
			rubbermanchet						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
						V	L	
330040	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	8,00	V		
		. . . . .	Betreft het leveren en aanbrengen van bochtstukken t.b.v. de aanvoerleiding.					
		2. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			8,00	L
		. . . . .	Bochtstukken 22,5 graden 2x manchets					
330050	252202	.3.3. . . . .	Nominale middellijn 400 mm					
		. . . . .1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	10,00	V		
		. . . . .	Betreft het leveren en aanbrengen van T-stukken t.b.v. het aansluiten van de infiltratiebuizen in de waterberging.					
330060	252202	2. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			10,00	
		. . . . .	T-stuk 400 - 160 mm					
		.3.3. . . . .	Nominale middellijn 400 mm					
		. . . . .1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
330070	230199	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00	V		
		. . . . .	Betreft het leveren en aanbrengen van een ontluuchtingsstuk in de aanvoerleiding.					
		. . . . .	Incl. gietijzeren ontluuchtingsdeksel in straatwerk.					
		. . . . .	Incl. zaagwerk in straatwerk.					
330080	252201	2. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			1,00	
		. . . . .	Ontluuchtingsstuk.					
		.3.3. . . . .	Nominale middellijn 400 mm					
		. . . . .1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
330090	240121	. . . . .	Ingrepellen PVC-buis	m	1.000,00	V		
		. . . . .	Betreft het voor het aanbrengen van de folie's onderin het cunet het ontgraven / greppelen van sleuven ten behoeve van het verdiept aanbrengen van de infiltratiebuizen.					
		. . . . .	Diepte greppel / sleuf ca. 0.08 cm.					
		. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m	1.000,00	V		
330090	240121	. . . . .	Betreft het op de folie onderin het cunet aanbrengen van infiltratiebuizen t.b.v. het vullen en leeghalen van de waterberging.					
		. . . . .	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS					
		2. . . . .	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			1.000,00	
		. . . . .	Infiltratiebuis met PP450 omhulling.					
330090	240121	.2.3. . . . .	Nominale middellijn 160 mm					
		. . . . .1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .	Aanvullen sleuf.	m	165,00	V		
		. . . . .	Betreft het aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost <a href="#">330010</a>					
330090	240121	. . . . .	Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m					
		1. . . . .	Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m					
		.9. . . . .	Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld	m3			42,00	
		. . . . .	Levering zand volgens bestekspost <a href="#">330100</a>					
330090	240121	. . . . .1.	De aanvulling verdichten					
		. . . . .						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330100	220321		Leveren grond. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden .7. Grondsoort: zand voor zandbed. .1. Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2 dagen voor verwerking. .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	51,00	V	
34			<b>Diepdrainage BMX baan</b>				
340			<b>Brondbemaling</b>				
340010	210201		Aanbrengen bronbemaling. Betreft het aanbrengen van den bronbemaling ten behoefte van het aanbrengen van de diepdrainage onder de BMX-baan. 2. Verlaging van het freatisch vlak tot minimaal 0,25 m onder onderzijde sleufbodem volgens bestekspost <a href="#">341010</a> .1. Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer	EUR		N	
340020	210202		Instandhouden bronbemaling. Betreft het instandhouden van de bronbemaling geplaatst volgens bestekspost <a href="#">340010</a> Periode van instandhouding: Gedurende de werkzaamheden volgens besteksposten 341010 tot en met <a href="#">342030</a>	EUR		N	
340030	210204		Verwijderen bronbemaling. Betreft het verwijderen van de bronbemaling geplaatst volgens bestekspost <a href="#">340010</a> 3. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand voor zandbed.	EUR		N	
341			<b>Verzamelleiding</b>				
341010	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van de drainage en de drainputten Grond met wortels Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte gemiddeld 2.20 m .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1.00 m .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	90,00	V	
341020	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het t.b.v. het stellen van de verzamelputten aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost <a href="#">341010</a> Levering zand volgens bestekspost <a href="#">341060</a> Aanvullingsbreedte gemiddeld 1.00 m 1. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.10 m .1. De aanvulling verdichten	m	90,00	V	
				m3			9,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341030	230112		Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Betreft het leveren en aanbrengen van de nieuwe verzamelputten ten behoeve van de nieuwe drainage. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Putdeksels bij oplevering minimaal 20 cm -mv en maximaal 25 cm -mv. Putten stellen in zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">341020</a> . Incl grondwerk (verlagen zandbed, zodat de verzamelleiding rust op het zandbed) 1. Materiaal soort: PVC .9. Diameter put 315 mm hoogte put: ca. 2.00 m. Verzamelput met 1 inlaat voor ø 80 mm drain en 2 st aansluitingen voor ø 110 mm PVC leiding. Diameter put: 600 mm Hoogte put ca. 2.00 m Verzamelput met 1 inlaat voor ø 80 mm drain en 2 st aansluitingen voor ø 110 mm PVC leiding. Incl. doorspuitvoorziening t.b.v. ø 65 mm drains. Incl. afsluitende deksels Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen	st	18,00	V	
				st			17,00 L
				st			1,00 L
				st			18,00 L
				st			18,00 L
341040	252201		Aanbrengen PVC-buis Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding van de drainage Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">341020</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs .1.8. Nominale middellijn 110 mm .1. Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	90,00	V	
				m			90,00 L
341050	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost <a href="#">341010</a> Aanvullingsbreedte gemiddeld 1.00 m 1. Aanvullingshoogte gemiddeld 2.10 m .9. Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld Levering zand volgens bestekspost <a href="#">341060</a> .1. De aanvulling verdichten	m	90,00	V	
				m3			189,00 I
341060	220321		Leveren grond. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden .7. Grondsoort: Zand voor zandbed. .1. Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2 dagen voor verwerking. .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	198,00	V	
				m3			198,00 L
341070	230199		Tijdelijk leegpompen diepdrainage Betreft het gedurende 24 weken leegpompen van de diepdrainage t.p.v. de BMX baan. Afvoer kan via de bestaande duiker onder de wielerbaan door. Soort pomp ter keuze van de aannemer. Pomp of aanzuigmond van de pomp moet in de 600 mm put worden aangebracht. Waarbij deze put wel deugdelijk moet zijn afgedekt. Incl. voorziening electra of brandstof.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
342			<b>Diepdrainage</b>			
342010	230101		Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. Betreft het ontgraven van de sleuven ten behoeve van de velddrainage. Draineren zonder band Grond met wortels. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS. 1. Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 2.00 m .1. Breedte sleuf 0.20 m .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	765,00 V	
342020	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van de velddrainage. Incl leveren en aanbrengen eindkap ø 65 mm Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 1. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd .4. Uitwendige diameter 80 mm .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm	m st m	765,00 V	20,00 L 765,00 L
342030	230121		Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. Betreft het aanvullen van de sleuven van de nieuwe velddrainage. 9. Aanvullen met: Drainzand geleverd volgens bestekspost <a href="#">342040</a> . .9. Sleuven vullen tot maaiveld Aanvulling goed verdichten.	m m3	765,00 V	306,00 I
342040	220321		Leveren grond. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden .7. Grondsoort: Drainzand M50 cijfer: 250 - 280 mu .1. Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2 dagen voor verwerking. .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	306,00 V	306,00 L
35			<b>Drainage grasveldje (veld 705)</b>			
351			<b>Verzamelleiding</b>			
351010	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het ontgraven van de sleuf t.b.v. de verzamelleiding van de drainage en de drainputten Grond met wortels Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	90,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	VERPLICHTING	
351020	240121	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m	90,00	V	
			Betreft het t.b.v. het stellen van de verzamelputten aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost <a href="#">351010</a>				
			Levering zand volgens bestekspost <a href="#">351080</a>				
			Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m				
351030	230112	1. . . . .	Aanvullingshoogte gemiddeld 0.1 m	m3			5,00 I
			De aanvulling verdichten				
			Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage.	st	26,00	V	
			Betreft het leveren en aanbrengen van de nieuwe verzamelputten ten behoeve van de nieuwe drainage. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
351040	252201	. . . . .	Putdeksels bij oplevering minimaal 20 cm -mv en maximaal 25 cm -mv.				
			Putten stellen in zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">351020</a> .				
			Incl grondwerk (verlagen zandbed, zodat de verzamelleiding rust op het zandbed)				
			Incl aansluiten bestaande drains oude veld 703.				
351050	252201	. . . . .	Materiaalsoort: PVC				
			Betreft hergebruikte putten uit bestekspost <a href="#">134020</a>	st			26,00 I
			Incl. Stalen plaat van 150 x 150 x 10 mm op de deksels	st			26,00 L
			Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen				
351060	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m	52,00	V	
			Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding van de drainage				
			Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">351020</a>				
			Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
351050	252201	2. . . . .	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs	m			52,00 L
			.2.1. . Nominale middellijn 125 mm				
			.1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
351050	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m	38,00	V	
			Betreft het aanbrengen van de verzamel / afvoerleiding van de drainage				
			Leiding leggen op zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">351020</a>				
			Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
351060	252202	. . . . .	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs	m			38,00 L
			.2.3. . Nominale middellijn 160 mm				
			.1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
351060	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00	V	
			Betreft het aanbrengen van bochtstukken in de afvoerleiding aangebracht volgens besteksposten <a href="#">351040</a> en <a href="#">351050</a>				
			Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
			Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs	st			1,00 L
351060	252202	. . . . .	Verloopstuk ø125 - ø160 mm				
			.1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
351070	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van de sleuf van de verzamelleiding, gegraven volgens bestekspost <a href="#">351010</a> Aanvullingsbreedte gemiddeld 0.50 m 1. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.50 m .9. Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld Levering zand volgens bestekspost <a href="#">351080</a> .1. De aanvulling verdichten	m	90,00 V		
				m3		23,00	I
351080	220321		Leveren grond. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden .1. Grondsoort: zand voor zandbed. .1. Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2 dagen voor verwerking. .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	28,00 V		
				m3		28,00	L
351090	252199		Aanbrengen betonnen uitstroombak Betreft aanbrengen van een betonnen uitstroombak. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS. Incl benodigd grondwerk Lengte 400 mm Breedte 420 mm Hoogte 360 mm Wanddikte 100 mm Vloerdikte 60 mm Aansluiting ø 125 mm Gewicht 73 Kg. Uitstroombak Type D Leverancier Fassaert Beton BV o.g. t.b.v. fundering uitstroombak 0,1m zand t.b.v. fundering uitstroombak perkoenpalen ø 5 cm, lengte 1 m	st st	1,00 V		1,00 L
				m3 st		0,20 3,00	L L
352			<b>Extra velddrains</b>				
352010	230101		Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. Betreft het ontgraven van de sleuven ten behoeve van de velddrainage. Draineren zonder band Grond met wortels. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS. 1. Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 0.60 m .1. Breedte sleuf 0.20 m .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	165,00 V		
352020	230111		Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Betreft het aanbrengen van de velddrainage. Incl leveren en aanbrengen eindkap ø 65 mm Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 1. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd .3. Uitwendige diameter 65 mm .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm	m st m	165,00 V		2,00 L 165,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
352030	230121		Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. Betreft het aanvullen van de sleuven van de nieuwe velddrainage.	m	165,00	V		
		9.	Aanvullen met: Drainzand geleverd volgens bestekspost <a href="#">352040</a> .	m3			19,00	I
		.9.	Sleuven vullen tot -15 cm maaiveld Aanvulling goed verdichten.					
352040	220321		Leveren grond.	m3	19,00	V		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden					
		.7.	Grondsoort: Drainzand M50 cijfer: 250 - 280 mu	m3			19,00	L
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking niet eerder dan 2 dagen voor verwerking.					
		.1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
36			<b>Mantelbuizen</b>					
362			<b>Aanbrengen mantelbuizen</b>					
362010	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het graven van de sleuven ten behoeve van de mantelbuizen.	m	455,00	V		
		1.	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Grondsoorten niet gescheiden ontgraven					
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m					
		.1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.40 m					
		.1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren					
362020	265001		Aanbrengen PE-kabelbeschermhuis. Betreft het aanbrengen van mantelbuizen op verschillende locaties op het sportpark	m	425,00	V		
		6.	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS PE-buis, drukklasse PN8 buitenzijde geribbeld, binnenzijde glad. incl. kabeltrekkoord met trekkracht min. 200 kg.	m			425,00	L
		.7.	Nominale middellijn 100 mm					
362030	262105		Aanbrengen trekput. Betreft het aanbrengen van trekputten t.b.v. de mantelbuizen.	st	15,00	V		
		1.	Trekput					
			PVC ø 315 mm trekput met 2 aansluitingen voor ø 100 mm mantelbuis. Incl. bodem en deksel en in het straatwerk of gras zwarte 30 x 30 x 8 cm signaaltegels op de putten.	st			14,00	L
			Trekput PVC ø 315 mm trekput met 4 aansluitingen voor ø 100 mm mantelbuis. Incl. bodem en deksel en in het straatwerk of gras zwarte 30 x 30 x 8 cm signaaltegels op de putten. Incl grondwerk	st			1,00	L
362040	265001		Aanbrengen PE-kabelbeschermhuis. Betreft het aanbrengen van mantelbuizen op verschillende locaties op het sportpark	m	30,00	V		
		6.	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS PE-buis, drukklasse PN8 buitenzijde geribbeld, binnenzijde glad. incl. kabeltrekkoord met trekkracht min. 200 kg.	m			30,00	L
		.7.	Nominale middellijn 160 mm					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
362050	262105		Aanbrengen trekput. Betreft het aanbrengen van trekputten t.b.v. de mantelbuizen.	st	2,00	V	
		.1.	Trekput PVC ø 315 mm trekput met 1 aansluiting voor ø 160 mm mantelbuis. Incl. bodem en deksel en in het straatwerk of gras zwarte 30 x 30 x 8 cm signaaltegels op de putten. Incl grondwerk	st			2,00 L
362060	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van de sleuf gegraven volgens bestekspost <a href="#">362010</a>	m	455,00	V	
		1.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0.60 m				
		.1.	Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven				
		.1.	De aanvulling verdichten				
37			<b>Kabels</b>				
370010	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft het graven van de sleuven ten behoeve van aan te brengen kabels. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS	m	930,00	V	
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0.60 m				
		.1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.2 m				
		.1.	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
370020	263101		Aanbrengen energiegrodkabel. Betreft het aanbrengen van de 3 x 2,5 mm2 grodkabel Situering: zie tekening 20-261-RW-NS	m	680,00	V	
		1.	Laagspanningskabel YmvK-as 3 x 2,5 mm2	m			680,00 L
		.1.	Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m				
370030	263101		Aanbrengen energiegrodkabel. Betreft het aanbrengen van de 3 x 6 mm2 grodkabel Situering: zie tekening 20-261-RW-NS	m	120,00	V	
		1.	Laagspanningskabel YMvK-as 3 x 6 mm2	m			120,00 L
		.2.	Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m				
370040	263101		Aanbrengen energiegrodkabel. Betreft het aanbrengen van de 4 x 16 mm2 grodkabel Situering: zie tekening 20-261-RW-NS	m	130,00	V	
		1.	Laagspanningskabel YMvK-as 4 x 16 mm2	m			130,00 L
		.2.	Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m				
370060	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanvullen van de sleuf gegraven volgens bestekspost <a href="#">370010</a>	m	930,00	V	
		1.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0.60 m				
		.1.	Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven				
		.1.	De aanvulling verdichten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
38			<b>Zagen en herstellen asfalt</b> Betreft het ten behoeve van mantelbuizen, duikers, kabels en leidingen e.d. zagen van doorgangen door de wielerbaan. Gerekend is met 5 doorgangen van 5 t/m 7 m breed. In de betreffende posten zit het aanvullen met het zand, hieronder is het aanbrengen van de repac opgenomen en het tijdelijk dichtblokken van de sleuven.			
380010	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft het zagen van het asfalt ten behoeve van het graven van sleuven ten behoeve van kabels en leidingen, duikers, mantelbuizen e.d. 1. Asfaltverharding wielerbaan .2.3. Zaagdiepte gemiddeld 160 mm tot ten hoogste 205 mm	m	60,00	V
380020	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. 1e fase Betreft het deels opbreken van de asfaltverharding van de wielerbaan. Ter plaatse van sleuven voor kabels, leidingen e.d. Situering: zie tekening: 20-261-RW-BS Teervrij asfalt: zie rapportage A6404 rapp. asfalt fundatie onderzoek Ing. Bur. Mol, dd. 12-01-2021 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte variërend tussen 120 en 205 mm Betreft boorkernen 8 t/m 14 en 20 t/m 23 in bovengenoemde rapportage. .1. Op zandbed .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	30,00	V
380030	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft het aanbrengen van de puinfundatie voor de wielerbaan. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 9. Breedte, variërend tussen 5 en 7 m dikte 0,25 m .7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	30,00	V
				ton		20,00 I
380040	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het dichtblokken van de seuwen ten behoeve van de kabels, leidingen, duikers en mantelbuizen. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Er mag geen sprake zijn van drempelvorming bij de sleuven. 1. Totale breedte tot 1,50 m .7. In blokverband .9. Op puinfundatie. .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .4. Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm Kleur: grijs Betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">151050</a> .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	30,00	V
				st		1.350,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
4			<b>SPORTCONSTRUCTIE</b>			
41			<b>Velden 701 en 702</b>			
411			<b>Sporttechnische laag</b>			
411010	220399		Herstellen fundatie Betreft het volgens besteksposten <a href="#">115030</a> en <a href="#">125030</a> opzij gezette lava en zand weer herstellen. Zand en lava zorgvuldig terug aanbrengen en profilieren en verdichten.	m	628,00	V
411020	712204		Aanbrengen sporttechnische laag. Betreft het aanvullen van de sporttechnische laag met 50 mm lava 0/16 Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking. Laagdikte: 50 mm Grondsoort: Lava 0/16 Lava = norm NOC*NSF-M2.a Profilieren, egaliseren en verdichten volgens normblad NOC*NSF	m2	11.420,00	N
411030	712204		Aanbrengen sporttechnische laag. Betreft het leveren en aanbrengen van een ET-decke.. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Soort materiaal: in-situ gemaakte ET-Decke Laagdikte: 25 mm Leveren en aanbrengen conform de norm NOCNSF-M21.b	m2 m2	11.420,00	N
412			<b>Kunstgras</b>			
412010	712205		Aanbrengen toplaag. Betreft aanbrengen van de twee volwater kunstgrasvelden incl. belijning. Netto oppervlak: per veld. 98.45 x 58,05 m Kleur veld: Donkergroen Kleur uitlopen: lichtgroen, Kleur belijning: wit In beide velden GEEN oefencirkels. Eisen volgens deel 3 van dit bestek. Belijning: ingetuft en/of gelijmd, wedstrijd veld, conform meest recente voorschriften KNHB De velden worden namens de opdrachtgever door een door de KNHB geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm NOCNSF-KNHB2-15 gekeurd.	m2 m2	11.420,00	N
413			<b>Overigen</b>			
413010	712299		Opstellen werkomschrijving veldonderhoud Betreft: Het opstellen van een werkomschrijving voor het reguliere en groot onderhoud, gedurende de garantieperiode van 10 jaar. De werkomschrijving voor het onderhoud dient inzicht te geven in de werkzaamheden die nodig zijn om de garantie termijn van 10 jaar te waarborgen. De uitvoering van het onderhoud is ter keuze van de opdrachtgever.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	VERPLICHTING	
413020	712299		<p>Uitvoeren inspecties</p> <p>Het op beide velden uitvoeren van inspecties, 1 maal per jaar in september, gedurende 10 jaar, in het bijzijn van de opdrachtgever. De eerste inspectie vind plaats in het eerstvolgende kalenderjaar na eindkeuring met positief resultaat.</p> <p>Dit om de werkzaamheden uit de werkomschrijving zoals opgesteld bij bestekspost <a href="#">413010</a> en die nodig zijn om de garantietermijn van 10 jaar te kunnen waarborgen, te controleren.</p> <p>Overige eisen in deel 3 artikel 01.15.07</p>	keer	10,00	V	
413030	712299		<p>Dagelijks en wekelijks onderhoud tot goedkeuring</p> <p>Betreft het uitvoeren van het dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met de goedkeuring volgens het bepaalde in bestekspost <a href="#">413010</a>.</p> <p>Betreft o.a. de volgende werkzaamheden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blad vegen, ruimen en afvoeren</li> <li>- zwerfafval ruimen en afvoeren</li> </ul> <p>Frequentie naar inzicht van de aannemer.</p> <p>De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.</p>	EUR		N	
42			<b>Veld 703</b>				
421			<b>Fundering en sporttechnische laag.</b>				
421010	712203		<p>Aanbrengen sportspecifieke fundering.</p> <p>Betreft het aanbrengen van een zandonderbouw.</p> <p>Situering: zie tekening 20-261-RW-NS</p> <p>Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking.</p> <p>Laagdikte: 275 mm</p> <p>Grondsoort: M3c-zand.</p> <p>volgens de norm NOC*NSF-M3.c</p> <p>Incl opnemen, vervoer en hergebruik van ca. 1035 m3 zand vanuit depot.</p> <p>Profileren, egaliseren en verdichten volgens normblad NOC*NSF voor: kunstgras voetbal</p>	m2 m2	5.710,00	N	5.710,00 L
421020	712204		<p>Aanbrengen sporttechnische laag.</p> <p>Betreft het aanbrengen van een sporttechnische laag.</p> <p>Situering: zie tekening 20-261-RW-NS</p> <p>Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking.</p> <p>Laagdikte: 100 mm</p> <p>Grondsoort: Lava 0/16</p> <p>Lava = norm NOC*NSF-M2.a</p> <p>Profileren, egaliseren en verdichten volgens normblad NOC*NSF.</p>	m2 m2	5.710,00	N	5.710,00 L
422			<b>Kunstgras</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
422010	712204		Aanbrengen sporttechnische laag. Betreft het aanbrengen van een elastische laag zijnde een foam. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS PE-foam met gesloten celstructuur en insnijdingen t.b.v. waterdoorlatendheid en minimaliseren van rek en krimp. Dikte: >= 10 mm. foam dient op rol te worden geleverd Rollen over de gehele lengte van de naden onderling verbinden d.m.v. lijmband of tape	m2	5.710,00	N	
422020	712205		Aanbrengen toplaag. Betreft aanbrengen van een volwater kunstgrasveld incl. belijning. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Netto oppervlak: per veld. 98.45 x 58,05 m Kleur veld: Donkergroen kleur uitlopen: lichtgroen, Kleur belijning: wit Kleur oefencirkels: lichtgroen gelijk aan kleur uitlopen. Eisen volgens deel 3 van dit bestek. Belijning: ingetuft en/of gelijmd, wedstrijd veld, conform meest recente voorschriften KNHB Het veld wordt namens de opdrachtgever door een door de KNHB geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm NOCNSF-KNHB2-15 gekeurd.	m2	5.710,00	N	
423			<b>Overigen</b>				
423010	712299		Opstellen werkomschrijving veldonderhoud Betreft: Het opstellen van een werkomschrijving voor het reguliere en groot onderhoud, gedurende de garantieperiode van 10 jaar. De werkomschrijving voor het onderhoud dient inzicht te geven in de werkzaamheden die nodig zijn om de garantie termijn van 10 jaar te waarborgen. De uitvoering van het onderhoud is ter keuze van de opdrachtgever.	EUR		N	5.710,00 L
423020	712299		Uitvoeren inspecties Het uitvoeren van inspecties, 1 maal per jaar in september, gedurende 10 jaar, in het bijzijn van de opdrachtgever. De eerste inspectie vind plaats in het eerstvolgende kalenderjaar na eindkeuring met positief resultaat. Dit om de werkzaamheden uit de werkomschrijving zoals opgesteld bij bestekspost <a href="#">423010</a> en die nodig zijn om de garantietermijn van 10 jaar te kunnen waarborgen, te controleren. Overige eisen in deel 3 artikel 01.15.07	keer	10,00	V	
423030	712299		Dagelijks en wekelijks onderhoud tot goedkeuring Betreft het uitvoeren van het dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met de goedkeuring volgens het bepaalde in bestekspost <a href="#">423010</a> . Betreft o.a. de volgende werkzaamheden. - blad vege, ruimen en afvoeren - zwerfafval ruimen en afvoeren Frequentie naar inzicht van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
43			<b>Veld 704</b>			
431			<b>Fundering en sporttechnische laag</b>			
431010	175111		Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie horizontaal. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Betreft: aanbrengen van vloeistofdichte onder- en zijafichting t.b.v. inpakken onderbouw Oppervlakte: 98.45 x 58.05 met daarbij een opstaande rand van 0,45 m De bruto maat is dus 99.15 x 58.75 m	m2	5.825,00	V
		2.	Kunststoffolie vloeistofdicht Type: Jomifol, type SP Leverancier Joosten Kunststoffen o.g. Oppervlakte afwerking: tweezijdig glad	m2		
		9.	Materiaaldikte: 0,5 mm Dichtheid: 0,935 g/cm2 (ASTMD792) treksterkte bij breuk: 21 N/mm2 Rek bij breuk: 550% Scheursterkte: 50 N Afmeting: prefab stukken Uitrollen over ondergrond zonder scherpe delen Inclusief lassen van prefab stukken in het werk Leveren en lassen van geprefabriceerde doorvoeren Ø 160 mm Laswerkzaamheden uit te voeren door Joosten PLT o.g.	st		10,00 L
431020	800115		Aanbrengen inlage van kunststof. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Betreft: beschermdoek op afdichtende folie Oppervlakte: 98.45 x 58.05 met daarbij een opstaande rand van 0,45 m De bruto maat is dus 99.15 x 58.75 m Grondsoorten: n.v.t.	m2	6.575,00	V
		4.	Vlies van polypropeen type Jogotex-NG25 Leverancier Joosten Kunststoffen o.g.	m2		6.575,00 L
		1.	Breedte te bedekken ondergrond 58,75m			
		1.	Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan de zijkant van de fundering 0,45 m			
		4.	De banen aanbrengen met een overlap van 0,5m			
431030	712201		Aanbrengen onderbouw. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Betreft een waterbergende onderbouw van grof gesteente.	m2	5.710,00	V
		1.	Onderbouw: Laagdikte: 275 mm. Waterbergend vermogen >600 m3 -aantonen d.m.v. berekening. Bestaande uit grof gesteente bijv. Lava of Grauwacke o.g. Incl. afhankelijk van de sortering maatregelen tegen inspoelen van bovenliggende sporttechnische laag. Het is toegestaan om een pilot te bouwen voor wat betreft de waterberging.	m2		5.710,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
431040	712204		Aanbrengen sporttechnische laag. Betreft het aanbrengen van een sporttechnische laag. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking Laagdikte: 100 mm. Grondsoort: Lava 0/16 Lava = norm NOC*NSF-M2.a Profileren, egaliseren en verdichten volgens normblad NOC*NSF.	m2 m2	5.710,00	N	5.710,00	L
432			<b>Kunstgras</b>					
432010	712204		Aanbrengen sporttechnische laag. Betreft het aanbrengen van een elastische laag zijnde een foam. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS PE-foam met gesloten celstructuur en insnijdingen t.b.v. waterdoorlatendheid en minimaliseren van rek en krimp. Dikte: >= 10 mm. foam dient op rol te worden geleverd Rollen over de gehele lengte van de naden onderling verbinden d.m.v. lijmband of tape	m2	5.710,00	N		
432020	712205		Aanbrengen toplaag. Betreft aanbrengen van een volwater kunstgrasveld incl. belijning. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Netto oppervlak: per veld. 98.45 x 58,05 m Kleur veld: Donkergroen kleur uitlopen: lichtgroen, Kleur belijning: wit Kleur oefencirkels: lichtgroen gelijk aan kleur uitlopen. Eisen volgens deel 3 van dit bestek. Belijning: ingetuft en/of gelijmd, wedstrijd veld, conform meest recente voorschriften KNHB Het veld wordt namens de opdrachtgever door een door de KNHB geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm NOCNSF-KNHB2-15 gekeurd.	m2 m2	5.710,00	N	5.710,00	L
433			<b>Overigen.</b>					
433010	712299		Opstellen werkomschrijving veldonderhoud Betreft: Het opstellen van een werkomschrijving voor het reguliere en groot onderhoud, gedurende de garantieperiode van 10 jaar. De werkomschrijving voor het onderhoud dient inzicht te geven in de werkzaamheden die nodig zijn om de garantie termijn van 10 jaar te waarborgen. De uitvoering van het onderhoud is ter keuze van de opdrachtgever.	EUR		N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
433020	712299		<p>Uitvoeren inspecties</p> <p>Het uitvoeren van inspecties, 1 maal per jaar in september, gedurende 10 jaar, in het bijzijn van de opdrachtgever. De eerste inspectie vind plaats in het eerstvolgende kalenderjaar na eindkeuring met positief resultaat.</p> <p>Dit om de werkzaamheden uit de werkschrijving zoals opgesteld bij bestekspost <a href="#">433010</a> en die nodig zijn om de garantietermijn van 10 jaar te kunnen waarborgen, te controleren.</p> <p>Overige eisen in deel 3 artikel 01.15.07</p>	keer	10,00	V
433030	712299		<p>Dagelijks en wekelijks onderhoud tot goedkeuring</p> <p>Betreft het uitvoeren van het dagelijks en wekelijks onderhoud tot en met de goedkeuring volgens het bepaalde in bestekspost <a href="#">433010</a>.</p> <p>Betreft o.a. de volgende werkzaamheden.</p> <p>- blad vegen, ruimen en afvoeren - zwerfafval ruimen en afvoeren</p> <p>Frequentie naar inzicht van de aannemer. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.</p>	EUR		N
44			<b>Inrichting</b>			
440010	712305		<p>Aanbrengen sportmeubilair.</p> <p>Betreft het terugplaatsen van dug-outs bij de velden 701, 702 en 703</p> <p>Dugouts vrijgekomen bij besteksposten <a href="#">111020</a>, <a href="#">121020</a> en <a href="#">131020</a></p> <p>Incl. vervoer vanuit depot.</p> <p>Situering: zie tekening 20-261-RW-NS</p> <p>Bij velden 701 en 702 plaatsen op tegelwerk</p> <p>- leveren betonpoeren 0,2 x 0,2 x 0,5 m met ingestorte RVS draadeinden</p> <p>- leveren chemische ankers met RVS draadeinden</p> <p>Incl aanhelen / aansluiten verharding.</p> <p>Bij veld 703 plaatsen op betonplaten</p> <p>- leveren chemische ankers met RVS draadeind.</p> <p>Draadeinden afwerken met RVS dopmoeren</p>	st	6,00	V
				st		8,00 L
				st		8,00 L
				st		8,00 L
				st		24,00 L
440020	712305		<p>Aanbrengen sportmeubilair.</p> <p>Betreft het aanbrengen van dug-outs bij het veld.704</p> <p>Plaatsing op betonplaten.</p> <p>Situering: zie tekening 20-261-RW-NS</p> <p>Type: aluminium dug-out met polycarbonaat platen.</p> <p>Breedte 4 m.</p> <p>Chemische ankers met RVS draadeinden</p> <p>Draadeinden afwerken met RVS dopmoeren</p> <p>Plaatsing dug-outs volgens voorschriften van de fabrikant.</p>	st	2,00	V
				st		2,00 T
				st		8,00 L
				st		8,00 L
440030	712305		<p>Aanbrengen sportmeubilair.</p> <p>Betreft het terugplaatsen van de seniorendoelen op de velden 701, 702 en 703</p> <p>Doelen vrijgekomen bij besteksposten <a href="#">111030</a>, <a href="#">121030</a> en <a href="#">131030</a></p> <p>Incl. vervoer vanuit depot.</p> <p>Situering: zie tekening 20-261-RW-NS</p>	st	6,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
440040	712305		Aanbrengen sportmeubilair. Betreft het aanbrengen van de seniorendoelen op het veld 704 Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Betreft aluminium seniorendoelen van W&H Sports met een net. Plaatsing doelen volgens voorschriften van de fabrikant.	st	2,00	V	
				st			2,00 T
440050	712305		Aanbrengen sportmeubilair. Betreft het aanbrengen van hoekvlaggen op alle vier de velden. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Type: Hoekvlag met veer van W&H Sports Hoogte: 180 cm Doorsnede: 50 mm x 2,5 mm Onderzijde hoekvlag voorzien van een veer. Aluminium grondpotten met kunststof binnenpot die gelegd kan worden. Met vlag: kleur geel Plaatsing hoekvlaggen volgens voorschriften van de fabrikant.	st	16,00	V	
				st			16,00 T
440060	712399		Terugplaatsen scorebord Betreft het terugplaatsen van het scorebord bij veld 701. Scorebord vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">131040</a> Bord, staander en fundatie Vervoeren vanuit depot. Incl grondwerk.	st	1,00	V	
45			<b>Wielierbaan.</b> De wielierbaan wordt in meerdere fases afgebroken en opnieuw aangelegd. Tussen de verschillende fases wordt de wielierbaan door de vereniging gebruikt voor wielrennen / skaten e.d. Er mogen dan geen drempelvormige obstakels voorkomen in de wielierbaan.				
450010	810199		Uitvoeren intensieve meting wielierbaan Betreft het uitvoeren van een intensieve hoogte en situatie (X-, Y- en Z-as) meting van de wielierbaan op basis van RD-coördinaten ter voorbereiding van het asfaltplan conform bestekspost <a href="#">450020</a>	EUR			N
450020	810199		Opstellen asfaltplan Betreft het opstellen van een asfaltplan op basis van de intensieve hoogte- en situatiemeting volgens bestekspost <a href="#">450010</a> en de tekening nieuwe situatie. SMART uitgewerkt moet worden: - Zagen asfalt - Frezen asfalt - Aansluitingen verschillende fases - Hoogtes bestaand, tijdelijk en nieuw Plan minimaal 2 weken voor de start van de asfaltwerkzaamheden (opbreken) ter goedkeuring aan de directie overhandigen.	EUR			N
451			<b>Zandonderbouw</b> 50 m3 - Tijdelijke lus 450 m3 - Oosterlijke lus 490 m3 - Nieuwe finishlaan 240 m3 - Oosterlijke lus 300 m3 - Ophoging bij tunneltje Aanbrengen, profileren en verdichten in diverse fases.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
451010	220101		Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van het zand uit de depots op het sportpark, aangebracht volgens bestekspost <a href="#">231030</a> Grondsoort: Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal bruingrijs .3. Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking, zie bestekspost <a href="#">451040</a>	m3	1.400,00	V	
451020	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van het zand welke is ontgraven bij bestekspost <a href="#">451010</a> Grondsoort: Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal bruingrijs .2. Vervoeren naar: cunetten wielersbaan	m3	1.400,00	V	
451030	220321		Leveren grond. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden. .2. Grondsoort: straatzand .1. Leveren op de plaats van verwerking cunet wielersbaan (locatie afhankelijk van werkwijze aannemer). Leveren niet eerder dan twee dagen voor verwerking .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	130,00	V	
				m3			130,00 L
451040	220301		Grond verwerken in terrein Betreft het verwerken van het zand in cunetten van de wielersbaan. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Bij het tunneltje aanbrengen in lagen van maximaal 25 cm waarna deze eerst verdicht moet worden Grondsoort: Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal bruingrijs 1. Gemiddelde hoogte 0.3 m .6. Profileren volgens bestekspostnr. <a href="#">451050</a>	m3	1.530,00	V	
				m3			1.530,00 I
451050	220421		Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van de volgens bestekpost <a href="#">451040</a> aangebrachte zand Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Grondsoort: Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal bruingrijs Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 1. Oppervlakken boven water .1. Breedte oppervlak gemiddeld ca 5 m	m2	5.300,00	V	
451060	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Betreft het afwerken van het zandbed aangebracht volgens bestekspost <a href="#">451040</a> en geprofileerd volgens bestekspost <a href="#">451060</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. .9. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gestel is bij de vlakke delen 0,25 cm. Bij het tunneltje onder de wielersbaan 1,5 m (in meerdere lagen verdichten). .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	5.300,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
452			<b>Puinfundatie</b> Aanbrengen, profileren en verdichten in diverse fases.				
452010	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft het aanbrengen van de puinfundatie voor de wielersbaan. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 9. Breedte, groter of gelijk aan 5 m dikte 0,25 m .7. Menggranulaat Hergebruik van het materiaal wat in depot is gereden volgens bestekspost <a href="#">152030</a> Bijleveren tekortkomend menggranulaat volgens bestekspost <a href="#">452020</a> .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	5.300,00 V		
				ton		2.650,00 I	
				ton		450,00 I	
452020	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft het leveren van menggranulaat ten behoeve van bestekspost <a href="#">452010</a> 7. Menggranulaat .2. Sortering 0/31,5 .9 Leveren op plaats ven verwerking.	ton	2.250,00 V		
				ton		2.250,00 L	
452030	220101		Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van het puin uit het depot op het sportpark, aangebracht volgens bestekspost <a href="#">152030</a> Grondsoort: puin	m3	225,00 V		
452040	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van het puin welke is ontgraven bij bestekspost <a href="#">452030</a> Grondsoort: puin .2. Vervoeren naar: cunetten wielersbaan Verwerken volgens bestekspost <a href="#">452010</a>	m3	225,00 V		
453			<b>Asfalt fase 1</b> Betreft het aanleggen van de onderlagen voor de volgende onderdelen: 2060 m2 - Nieuwe finishlaan 375 m2 - Aanleg tijdelijke lus				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
453010	810203		<p>Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van de aansluitingen op de asfalt waarop aangesloten wordt. Eerste laag lengte 1 m. Tweede laag, lengte 0,5 m. Teervrij asfalt: zie rapportage A6404 rapp. asfalt fundatie onderzoek Ing. Bur. Mol, dd. 12-01-2021</p> <p>2. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). <a href="#">453020</a> en <a href="#">453040</a></p> <p>.2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 30 mm en breedte 5 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 5 m</p> <p>.2. Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm</p> <p>.3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen</p>	m3	0,35	V
453020	812131		<p>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft het ter plaatse van de bovengenoemde locaties aanbrengen van de onderlaag op de puinverharding. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Totaal 2.435 m2</p> <p>9. Asfalt: AC 16 base sport</p> <p>.3. Totale breedte 2,50 m en groter</p> <p>.1. Totale laagdikte 40 mm</p> <p>.6 Op een funderingslaag conform bestekspost <a href="#">452010</a></p>	ton	250,00	N
453030	812101		<p>Aanbrengen kleeflaag. Betreft het tussen het na het aanbrengen van de onderlaag volgens bestekspost 530010 aanbrengen van een kleeflaag.</p> <p>2. Asfaltkleefmiddel: .2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2</p>	m2	2.445,00	N
453040	812131		<p>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft het ter plaatse van de bovengenoemde locaties het aanbrengen van de tweede onderlaag. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Totaal 2.445m2</p> <p>9. Asfalt: AC 16 base sport</p> <p>.3. Totale breedte 2,50 m en groter</p> <p>.1. Totale laagdikte 30 mm</p> <p>.8 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost <a href="#">453020</a></p>	ton	190,00	N
453050	320105		<p>Aanbrengen lengtemarkering van wegenvverf in m. Betreft het aanbrengen van een tijdelijke dubbele 20 cm breede finishlijn. Tussen beide lijnen 50 mm tussenruimte.</p> <p>1. Ononderbroken streep</p> <p>.4. Breedte: 0,20 m</p> <p>.3. Op een dichte bitumineuze ondergrond</p> <p>.9.</p>	m	15,00	V
454			<p><b>Asfalt fase 2</b> Betreft het aanleggen van de onderlagen voor volgende onderdeel: 1650 m2 - Oosterlijke lus En het verwijderen van de tijdelijke lus á 375 m2.</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
454010	810203		<p>Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. Betreft het frezen van de aansluitingen op de asfalt waarop aangesloten wordt. Eerste laag lengte 1 m. Tweede laag, lengte 0,5 m. Teervrij asfalt: zie rapportage A6404 rapp. asfalt fundatie onderzoek Ing. Bur. Mol, dd. 12-01-2021</p> <p>2. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). <a href="#">454020</a> en <a href="#">454040</a></p> <p>.2. Afmetingen van de eerste te frezen laag: Dikte 30 mm en breedte 5 m Afmetingen van de tweede te frezen laag: Dikte 40 mm en breedte 5 m</p> <p>.2. Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm</p> <p>.3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen</p>	m3	0,35	V
454020	812131		<p>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft het ter plaatse van de bovengenoemde locatie aanbrengen van de onderlaag op de puinverharding. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Totaal 1.650 m2</p> <p>9. Asfalt: AC 16 base sport</p> <p>.3. Totale breedte 2,50 m en groter</p> <p>.1. Totale laagdikte 40 mm</p> <p>.6 Op een funderingslaag conform bestekspost <a href="#">452010</a></p>	ton	170,00	N
454030	812101		<p>Aanbrengen kleeflaag. Betreft het tussen het na het aanbrengen van de onderlaag volgens bestekspost 530010 aanbrengen van een kleeflaag.</p> <p>2. Asfaltkleefmiddel:</p> <p>.2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2</p>	m2	1.660,00	N
454040	812131		<p>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft het ter plaatse van de bovengenoemde locatie het aanbrengen van de tweede onderlaag. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Totaal 1.660 m2</p> <p>9. Asfalt: AC 16 base sport</p> <p>.3. Totale breedte 2,50 m en groter</p> <p>.1. Totale laagdikte 30 mm</p> <p>.8 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost <a href="#">454020</a></p>	ton	130,00	N
455			<p><b>Asfalt fase 3</b> Betreft het aanleggen van de onderlagen voor het volgende onderdeel: 1300 m2 - Westelijke lus en aansluitbochten.</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
455010	810203		<p>Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.          Betreft het frezen van de aansluitingen op de asfalt waarop aangesloten wordt.          Eerste laag lengte 1 m.          Tweede laag, lengte 0,5 m.          Teervrij asfalt: zie rapportage A6404 rapp. asfalt fundatie onderzoek Ing. Bur. Mol, dd. 12-01-2021</p> <p>2. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens bestekspostnr(s). <a href="#">455020</a> en <a href="#">455040</a></p> <p>.2. Afmetingen van de eerste te frezen laag:          Dikte 30 mm en breedte 5 m          Afmetingen van de tweede te frezen laag:          Dikte 40 mm en breedte 5 m</p> <p>.2. Groefafstand kleiner dan of gelijk aan 8 mm          Groefdiepte kleiner dan of gelijk aan 3 mm</p> <p>.3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen</p>	m3	0,35	V
455020	812131		<p>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.          Betreft het ter plaatse van de bovengenoemde locatie aanbrengen van de onderlaag op de puinverharding.          Situering: zie tekening 20-261-RW-NS          Totaal 1.300 m2</p> <p>9. Asfalt: AC 16 base sport</p> <p>.3. Totale breedte 2,50 m en groter</p> <p>.1. Totale laagdikte 40 mm</p> <p>.6 Op een funderingslaag conform bestekspost <a href="#">452010</a></p>	ton	130,00	N
455030	812101		<p>Aanbrengen kleeflaag.          Betreft het tussen het na het aanbrengen van de onderlaag volgens bestekspost 530010 aanbrengen van een kleeflaag.</p> <p>2. Asfaltkleefmiddel:          .2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2</p>	m2	1.310,00	N
455040	812131		<p>Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.          Betreft het ter plaatse van de bovengenoemde locatie het aanbrengen van de tweede onderlaag.          Situering: zie tekening 20-261-RW-NS          Totaal 1.310 m2</p> <p>9. Asfalt: AC 16 base sport</p> <p>.3. Totale breedte 2,50 m en groter</p> <p>.1. Totale laagdikte 30 mm</p> <p>.8 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspost <a href="#">455020</a></p>	ton	100,00	N
456			<p><b>Overlagen gehele wielervedaan</b>          Uitvoering mogelijk is diverse fases.</p>			
456010	810102		<p>Schoonmaken verhardingsoppervlak.          Betreft het reinigen van het te handhaven deel van de wielervedaan en de aangebrachte onderlagen.          Situering: zie tekening:20-261-RW-NS</p> <p>3. Totale breedte 3,00 m en groter</p> <p>.1. Ondergrond: asfaltverharding</p> <p>.2. Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen</p> <p>.1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag</p> <p>.2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen</p>	m2	8.370,00	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
456020	810601		Ruwen oppervlak van asfalt. Betreft het ruwen van het oppervlak van de bestaande wielerveden die blijven liggen en overlaagd worden. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3.000,00	N
456030	812101		Aanbrengen kleeflaag. Betreft het na het schoonmaken van het te handhaven deel van de wielerveden en de aangebrachte onderlagen, het aanbrengen van een kleeflaag. 2. Asfaltkleefmiddel: .2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2	m2 ton	8.370,00	N 30,00 L
456040	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft het gehele overlagen van de wielerveden Situering: zie tekening:20-261-RW-NS Totaal 8.370m2 4. Asfalt: AC 8 surf sport .3. Totale breedte 2,50 m en groter .1. Laagdikte 30 mm .5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens besteksposten <a href="#">453040</a> , <a href="#">454040</a> en <a href="#">455040</a> en de te handhaven opgeruwde delen van de wielerveden.	ton ton	650,00	V 650,00 L
456050	812199		Afstrooien deklaag Betreft het afstrooien van de deklaag van de wielerveden. Afstrooien met: Brekerszand 0/3 hoeveelheid ca. 1 kg/m2 Afstrooilaag inwalsen.	m2 m2	8.370,00	N 8.370,00 L
456060	320106		Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Betreft het aanbrengen van een dubbele brede finishlijn. tussenruimte tussen beide lijnen ca. 50 mm. 1. Ononderbroken streep .4. Breedte: 0,20 m .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .4. Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op; dikte 3 mm. .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m kg	15,00	V 0,02 L
456070	352099		Aanbrengen lus t.b.v. MyLaps systeem Betreft het aanbrengen van de lus van het MyLaps systeem in de toplaag. In asfaltverharding Slijplengte: 15 m Toe te passen lusdraad: MyLaps, wordt ter beschikking gesteld. Dekking boven lusdraad: 15 mm Zaagsnede afgieten met twee-componenten gietmassa.	m	15,00	V
456080	501399		Vegen wielerveden Betreft het na ca. 2 weken nadat de deklaag is aangebracht het vegen van de wielerveden. Losliggend brekerszand en ander vuil opvegen. Vegen met een kleine trekker met rolbezem, afkomend vuil ophalen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. Vegen met een veegzuigauto is niet toegestaan.	m2	8.370,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
457		. . . . .	<b>Inrichting</b>				
457010	281399	. . . . .	Terugplaatsen wasplaats Betreft het terugplaatsen van de wasplaats ter plaatse van de ingang bij R.H.C. Situering: zie tekening:20-261-RW-NS Betreft een RVS buizenstelsel met kranen en duims slangen. Zie bijlage fotoreportage wasplaats. Incl. vervoer vanuit depot.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
5			<b>VERHARDINGEN</b>			
51			<b>Velden 701 en 702</b> Onderstaande posten betreffen de verhardingen binnen de hekwerken. De verhardingen rond de velden zijn opgenomen in hoofdstuk 63			
511			<b>Opsluiting</b>			
511010	712399		Aanbrengen klemsysteem t.b.v. kunstgrasmat Betreft het leveren en aanbrengen van het klemsysteem t.b.v. het klemmen van de kunstgrasmat. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Betreft een aluminium klemgoot profiel 120 x 26 mm gestort in een 10 x 20 betonband. Werkende lengte 1 m Aluminium profiel uitgevoerd met een radius R= 8 mm. Incl. hoekstukken Rubber opsluitstrip t.b.v. het vastzetten van het kunstgras Leverancier SKOR te Almelo o.g. Aanbrengen volgens specificaties van de leverancier	m	628,00 V	
				m		628,00 L
				st		4,00 L
				m		628,00 L
511020	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft het pasmaken van de betonbanden ter plaats van de opsluiting van de kunstgrasvelden. Betreft betonbanden met aluminium klemprofiel aangebracht volgens bestekpost: <a href="#">511010</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 2. D.m.v. zagen .2.5. Opsluitband 100 x 200 mm 2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	16,00 V	
512			<b>Tegels</b>			
512010	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft het aanbrengen van 60 x 40 x 6cm betontegels ter plaatse van de binnenzijde van de hekwerken Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Betontegels vrijgekomen bij besteksposten <a href="#">113010</a> , <a href="#">123010</a> en <a href="#">133020</a> 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In lintlaag, 60 cm zijde naar het veld. .2. Op zandbed .6. Betontegels 600 x 400 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. .4 Afstrooien en invegen met zand	m2	252,00 V	
				st		1.050,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512030	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft het ter plaatse van:de betontegels aan de binnenzijde van het hekwerk, door middel van zagen, pasmaken van de betontegels. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). <a href="#">512010</a> .1. . . . . Pasmaken door middel van zagen . . . . . 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	8,00 V	
513			<b>Betonstraatstenen.</b>			
513010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het aanbrengen van een streklaag van betonstraatstenen tussen de palen van de hekwerken. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Betreft betonstraatstenen vrijgekomen bij besteksposten <a href="#">113020</a> en <a href="#">123020</a> Incl. pasmaken d.m.v. knippen. 1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m .9. . . . . Als streklaag .2. . . . . Op zandbed . . . . . 4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: grijs . . . . . 4 Afstrooien en invegen met zand	m2	64,00 V	
513020	831603		Leveren betonstraatstenen. Betreft het leveren van de betonstraatstenen ten behoefte van bestekspost <a href="#">623010</a> .3. . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs .3. . . . . Dikte 80 mm . . . . . 1 Leveren op plaats van verwerking	st	150,00 V	
52			<b>Velden 703 en 704</b>			
521			<b>Opsluiting</b>			
521010	712399		Aanbrengen klemsysteem t.b.v. kunstgrasmat Betreft het leveren en aanbrengen van het klemsysteem t.b.v. het klemmen van de kunstgrasmat. Betreft een aluminium klemgoot profiel 120 x 26 mm gestort in een 10 x 20 betonband. Werkende lengte 1 m Aluminium profiel uitgevoerd met een radius R= 8 mm. Incl. hoekstukken Rubber opsluitstrip t.b.v. het vastzetten van het kunstgras Leverancier SKOR te Almelo o.g. Aanbrengen volgens specificaties van de leverancier	m	628,00 V	
				m		628,00 L
				st		4,00 L
				m		628,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
521020	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft het pasmaken van de betonbanden ter plaatse van de opsluiting van de kunstgrasvelden. Betreft betonbanden met aluminium klemprofiel aangebracht volgens bestekpost: <a href="#">521010</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 2. D.m.v. zagen .2.5. Opsluitband 100 x 200 mm .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	16,00	V
522			<b>Tegels</b>			
522010	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft het aanbrengen van 50 x 50 x 6 cm betontegels ter plaatse van de binnenzijde van de hekwerken Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. In lintlaag .2. Op zandbed .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. .4 Afstrooien en invegen met zand	m2	314,00	V
522020	831604		Leveren betontegels. Betreft het leveren van de betontegels ten behoeve van bestekspost <a href="#">522010</a> .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. .1 Leveren op plaats van verwerking	st	1.256,00	V
522030	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft het ter plaatse van:de betontegels aan de binnenzijde van het hekwerk, door middel van zagen, pasmaken van de betontegels. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 1. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). <a href="#">522010</a> .1. Pasmaken door middel van zagen .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	8,00	V
53			<b>Verhardingen rond de velden.</b>			
531			<b>Opsluiting</b>			
531010	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft het aanbrengen van de betonbanden rond de verharding rond de vier hockeyvelden. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Betonbanden vrijgekomen bij besteksposten <a href="#">113030</a> en <a href="#">123030</a> 2. Op zandbed .5. Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs	m	760,00	V
				st		760,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
531020	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft het pasmaken van de betonbanden ter plaats van de opsuiting van de verharding rond de 4 velden. Betreft betonbanden aangebracht volgens bestekpost: <a href="#">521010</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 2. D.m.v. zagen .2.5. Opsluitband 100 x 200 mm .2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	20,00	V
532			<b>Tegelwerk</b>			
532010	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft het aanbrengen van 30 x 30 x 4.5cm betontegels ter plaatse van de paden rond de velden. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Betontegels vrijgekomen bij besteksposten <a href="#">113050</a> 450 m2 <a href="#">123050</a> 435 m2 <a href="#">133010</a> 720 m2 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerszand	m2	2.450,00	V
532020	831604		Leveren betontegels. Betreft het leveren van de betontegels ten behoefte van bestekspost <a href="#">532010</a> .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs .1 Leveren op plaats van verwerking	st	9.295,00	V
532030	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft het aanbrengen van 50 x 50 x 6 cm betontegels ter plaatse van de statribune en de tribuneopstelplaatsen bij veld.701 Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 1. Totale breedte tot 1,50 m .9. Bij statribune in lintlaag Bij tribune opstelplaats in blokverband. .2. Op zandbed .4 Afstrooien en invegen met brekerzand	m2	86,00	V
532040	831604		Leveren betontegels. Betreft het leveren van de betontegels ten behoefte van bestekspost <a href="#">532030</a> .6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs .1 Leveren op plaats van verwerking	st	170,00	V
				st		170,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
532050	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft het ter plaatse van:de verhardingen rond de velden., door middel van zagen, pasmaken van de betontegels. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 1. . . . . Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). <a href="#">532010</a> en <a href="#">532030</a> .1. . . . . Pasmaken door middel van zagen . . . . . 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	50,00	V
533			<b>Schoonlooproosters.</b> Betreft het bij alle vier de velden bij de looppoorten aanbrengen van een schoonlooprooster.			
533010	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft het op verschillende locaties in de verharding aanbrengen van een 'bak' waarin een schoonlooprooster geplaatst kan worden. Situering: Zie tekening 20-261-RW-NS Betreft het plaatsen van 2 rijen opsluitbanden. Waarbij de buitenste rij qua hoogte gelijk is aan de omliggende verharding, en de binnenste rij zodanig lager wordt geplaatst dat bij het aanbrengen van de loop roosters deze vlak uitkomen met de omliggende verharding. In het midden van het rooster moet er ook op dezelfde hoogte als de binnenste rij betonbanden een extra betonband worden geplaatst ter extra ondersteuning. 2. . . . . Op zandbed .5. . . . . Profiel 100 x 200 mm . . . . . Banden hergebruiken welke zijn vrijgekomen bij bestekpost <a href="#">151060</a>	m	44,00	V
533020	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft het pasmaken van de betonbanden aangebracht volgens bestekspost <a href="#">533010</a> 2. . . . . D.m.v. zagen .2.5. . . . Opsluitband 100 x 200 mm . . . . . 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen	st	44,00	V
533030	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft het aanbrengen van betontegels onderin de 'bakken' t.b.v. de schoonlooproosters Diepte bij looppoorten ca. 10 cm t.o.v. omliggende verharding. Incl. grondwerk. Incl. pasmaken door zagen. 1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m .5. . . . . In blokverband .2. . . . . Op zandbed .3. . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) boomtegels Kleur: grijs	m2	5,00	V
533040	831199		Leveren en aanbrengen persrooster. Betreft het leveren en aanbrengen van persroosters bij de looppoorten. afmetingen ca. 1.25 x 1 m Materiaal: Ijzer, Verzinkt volgens NEN-en-ISO 1464:2009 Hoogte 25 mm Maaswijdte 33 x 33 mm Draag- en vulstaafdikte 3 mm.	st st	4,00	V L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
534			<b>Betonplaten</b>			
534010	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde betonplaten 2000 x 1000 x 140 mm. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Betonplaatsen ter plaatse van middenpad tussen velden 702 en 703, waar de container moet worden geplaatst. 1. Breedte tot 1,50 m 2. Op zandbed 1. Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m Kleur: grijs. 2. Dikte platen 0,14 m	st	4,00 V	
534020	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft het aanbrengen van geprefabriceerde betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm. bij velden 703 en 704 Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m 2. Op zandbed 9. Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 1995 mm Fabrikaat Struyk Verwo Infra o.g. Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch VOSB-klasse 450 Kleur: grijs Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur. Met facetrand 5 mm Plaatsing met vacuümapparatuur. Betonplaten pas maken d.m.v. zagen. Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met verwijderbare afstandhouders. Vloerplaten verwerken volgens opgave producent. 2. Dikte platen 0,14 m	st	14,00 V	14,00 L
534030	821099		Dichtkitten voegen tussen betonplaten Betreft het dichtkitten van alle naden tussen de betonplaten. Voegen leegspuiten met luchtdruk Voegen insmeren met Bostik Primer MSP Voegen vullen met open cel rugvulling ø 10 mm Voegen afkitten met Bostik 2720 MS kit. o.g. kleur: betongrijs Aanbrengen kitvoeg volgens opgave producent.	m	16,00 V	
535			<b>Tribune plaatsen.</b> Betontegels en opsluiting zijn opgenomen bij besteksposten <a href="#">531010</a> en <a href="#">532020</a>			
535010	240121		Aanvullen sleuf. Betreft het aanbrengen van een zandbed t.b.v. het plaatsen van de L-elementen. Aanvullen met zand voor zandbed. Breedte aanvulling: 1,0 m 1. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.10 m 9. De aanvulling profileren en verdichten.	m	24,00 V	2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
535020	423503		Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. Betreft het aanbrengen van L-elementen t.b.v. de grondkering bij de tribune opstelplaatsen. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Plaatsen op zandbed volgens bestekspost <a href="#">535010</a>	m	24,00	V
		5.	Type element: L-vormig enkelkerend Keerende hoogte: 1.0 m Werkende lengte: 2,0 m Voetlengte: 0,70 m Binnenzijde glad afgewerkt Kleur: antraciet	m		22,00 L
			Type element: L-vorming - hoekelement Keerende hoogte: 1.0 m Voetlengte: 0,70 m Binnenzijde glad afgewerkt Kleur: antraciet	st		4,00 L
536			<b>Betongoot</b>			
536010	831307		Aanbrengen goot van betonelementen. Betreft het aanbrengen van de goot van betonelementen op de kopse zijde van veld 704. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Kolken aanbrengen volgens bestekspost 537010	m	61,00	V
		.2.	Op zandbed			
		.9.	Betongoot vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">133050</a> Incl. vervoer vanuit depot.			
537			<b>Kolken in straatwerk en betongoot.</b>			
537010	240199		Aanbrengen kolk incl. grondwerk. Ter plaatse van: de verharding rond velden 703 en 704 Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Betreft: aanbrengen straatkolk incl grondwerk en hulpstukken.	st	9,00	V
537011	240206		Graven en aanvullen werkgat/-put. Betreft het graven en aanvullen van de werkgaten ten behoeve van het plaatsen van de kolken. Grond met weinig aanwezige wortels	st		9,00 I
		3.	In vaste grond			
		.1.	Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3			
		.9.	Betreft nieuw kabel- of leidingtracé De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen			
537012	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft het aanbrengen van de straatkolken.	st		9,00 I
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen	m3		0,20 L
		.9.	Straatkolk vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">133060</a>	st		9,00 I
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
		.1	Constructie: eendelig			
537013	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: bochtstukken	st		27,00 I
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8			
			Bochtstuk 45 gr. M/M Ø 125 mm	st		18,00 L
			Bochtstuk 45 gr. M/S Ø 125 mm	st		9,00 L
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm			
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
537014	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m		4,50 I
		. . . . .	Betreft: PVC t.b.v. aansluiting			
		. . . . .	Gerekend met gemiddeld 0,50 m per aansluiting			
		2. . . . .	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs	m		4,50 L
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm			
		. . . . .1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
537015	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		9,00 I
		. . . . .	Betreft: T-stuk 45 graden i.v.m. aansluiting op afvoerleiding.			
		. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8			
		. . . . .	T-stuk 45 graden 125 mm M/M	st		4,00 L
		. . . . .	M-T stuk 45 graden 160 x 125 mm M/M/M	st		5,00 L
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm			
		. . . . .1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
		. . . . .				
		. . . . .				
537020	252299	. . . . .	Aanbrengen afvoerleiding incl. grondwerk	m	120,00 V	
		. . . . .	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS			
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van de afvoerleiding t.b.v. de kolken incl. grondwerk.			
537021	240201	. . . . .	Graven en aanvullen sleuf.	m		120,00 I
		. . . . .	Betreft het graven en aanvullen van de sleuf t.b.v. de afvoerleiding			
		. . . . .	t.b.v. de afvoerleiding			
		3. . . . .	In vaste grond			
		. 7. . . . .	Sleufdiepte 0,80 m			
		. 3. . . . .	Sleufbreedte 0,50 m			
		. . . . .1	Betreft nieuw kabel- of leidingtracé			
		. . . . .				
		. . . . .				
537022	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m		120,00 I
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van de PVC afvoerleiding.			
		. . . . .	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs	m		120,00 L
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm			
		. . . . .1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
		. . . . .				
537030	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00 V	
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van bochtstukken in de afvoerleiding aangebracht volgens bestekspost <a href="#">537022</a> .			
		. . . . .	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS			
		2. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs	st		2,00 L
		. . . . .	45 graden bochtstuk			
		. 2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm			
		. . . . .1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
		. . . . .				
		. . . . .				
537040	252299	. . . . .	Aanbrengen afvoerleiding incl. grondwerk	m	55,00 V	
		. . . . .	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS			
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van de afvoerleiding t.b.v. de kolken incl. grondwerk.			
537041	240201	. . . . .	Graven en aanvullen sleuf.	m		55,00 I
		. . . . .	Betreft het graven en aanvullen van de sleuf t.b.v. de afvoerleiding			
		. . . . .	t.b.v. de afvoerleiding			
		3. . . . .	In vaste grond			
		. 7. . . . .	Sleufdiepte 0,80 m			
		. 3. . . . .	Sleufbreedte 0,50 m			
		. . . . .1	Betreft nieuw kabel- of leidingtracé			
		. . . . .				
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
537042	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m		55,00	I
			Betreft het aanbrengen van de PVC afvoerleiding.				
		2. . . . .	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur: grijs	m		55,00	L
		. 2.3. . .	Nominale middellijn 160 mm				
		. . . . .1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
537050	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00	V	
			Betreft het aanbrengen van bochtstukken in de afvoerleiding aangebracht volgens bestekspost <a href="#">537042</a>				
		. . . . .	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
		2. . . . .	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		1,00	L
		. . . . .	kleur: grijs				
		. . . . .	Verloopstuk ø125 - ø160 mm				
		. . . . .1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
537060	252199	. . . . .	Aanbrengen betonnen uitstroombak	st	1,00	V	
			Betreft het aanbrengen van een betonnen uitstroombak.	st			1,00
		. . . . .	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
		. . . . .	Incl benodigd grondwerk				
		. . . . .	Lengte 400 mm				
		. . . . .	Breedte 420 mm				
		. . . . .	Hoogte 360 mm				
		. . . . .	Wanddikte 100 mm				
		. . . . .	Vloerdikte 60 mm				
		. . . . .	Aansluiting ø 160 mm				
		. . . . .	Gewicht 73 Kg.				
		. . . . .	Uitstroombak Type D				
		. . . . .	Leverancier Fassaert Beton BV o.g.				
		. . . . .	t.b.v. fundering uitstroombak 0,1m zand	m3		0,20	L
		. . . . .	t.b.v. fundering uitstroombak perkoenpalen	st		3,00	L
		. . . . .	ø 5 cm, lengte 1 m				
54		. . . . .	<b>Verhardingen rond de wielerveding.</b>				
541		. . . . .	<b>Kantopsluiting</b>				
541010	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	165,00	V	
			Betreft het aanbrengen van de betonbanden rond de verhardingen langs en naar de wielerveding.				
		. . . . .	- Verharding BSS bij oude ingang 'De Spartaan'				
		. . . . .	- Verharding BSS toegang ambulance				
		. . . . .	- Verharding tegels naar brug ProRail				
		. . . . .	- Verharding tegels bij start-finish				
		. . . . .	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
		. . . . .	Betonbanden vrijgekomen bij besteksposten <a href="#">113030</a>				
		. . . . .	en <a href="#">123030</a> en <a href="#">151060</a>				
		2. . . . .	Op zandbed				
		. 5. . . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur: grijs	st		165,00	I
541020	831502	. . . . .	Pasmaken van betonbanden.	st	25,00	V	
			Betreft het pasmaken van de betonbanden ter plaatse van de opsuiting van de verharding rond de 4 velden.				
		. . . . .	Betreft betonbanden aangebracht volgens bestekspost: <a href="#">541010</a>				
		. . . . .	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
		2. . . . .	D.m.v. zagen				
		. 2.5. . . .	Opsluitband 100 x 200 mm				
		. . . . .2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
542			<b>Betonstraatstenen</b> - Verharding BSS bij oude ingang 'De Spartaan' - Verharding BSS toegang ambulance			
542010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het aanbrengen van de betonstraatstenen ter plaatse van: de toegangspoort ter plaatse van het oude clubgebouw van De Spartaan en van de toegang t.b.v. de ambulance Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 4. In keperverband zonder bisschopsmutsen 2. Op zandbed 1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen 4. Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm Kleur: grijs Betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">151050</a> 5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	110,00	V
				st		4.950,00 I
542020	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft het ter plaatse van: de oude ingang van De Spartaan, door middel van knippen, pasmaken van de betonklinkers. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 1. Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). <a href="#">542010</a> 9. Pasmaken door knippen. 3. Dikte 80 tot 100 mm 2. De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	60,00	V
543			<b>Tegels</b> - Verharding tegels naar brug ProRail - Verharding tegels bij start-finish			
543010	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft het aanbrengen van 50 x 50 x 6 cm betontegels ter plaatse van de noordzijde van de start-finish Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 1. Totale breedte tot 1,50 m 5. In blokverband 2. Op zandbed 6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. 4. Afstrooien en invegen met zand	m2	311,00	V
				st		1.244,00 I
543020	831604		Leveren betontegels. Betreft het leveren van de betontegels ten behoeve van bestekspost <a href="#">543010</a> 6. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs. 1. Leveren op plaats van verwerking	st	1.244,00	V
				st		1.244,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
543030	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft het aanbrengen van 30 x 30 x 4.5cm betontegels ter plaatse van het pad naar de brug van ProRail. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs Hergebruik van tegels vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">151040</a> .5. Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	31,00	V	
544			<b>Betonplaten</b>				
544010	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft het ten zuiden van de start/finish t.b.v. de juryruimte aanbrengen van geprefabriceerde betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .2. Op zandbed .9. Betonplaten: afmetingen oppervlak 1995 x 1995 mm Fabrikaat Struyk Verwo Infra o.g. Type: Wernink Vloerplaat Esthetisch VOSB-klasse 450 Kleur: grijs Oppervlak: deklaag met richtingloze antislip structuur. Met facetrans 5 mm Plaatsing met vacuümapparatuur. Betonplaten pas maken d.m.v. zagen. Leverantie vloerplaten met KOMO certificaat Naden tussen betonplaten 8 mm, platen leggen met verwijderbare afstandhouders. Vloerplaten verwerken volgens opgave producent. .2. Dikte platen 0,14 m	st	14,00	V	
544020	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft aanbrengen betonplaten t.b.v. wasplaats en tijdelijke huisvesting clubgebouw De Spartaan.. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS - 5 st 2x2 m platen toepassen bij de wasplaats - 60 st 2x2 m en 20 st 2x1,5 m platen toepassen bij tijdelijke huisvesting. 3. Breedte van 3,00 m en meer .2. Op zandbed .9. Betonplaten: afmetingen oppervlak 2.00 x 2.00 m en 2.00 x 1.50 m vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">151030</a> .2. Dikte platen 0,14 m	st	85,00	V	
544030	821099		Dichtkitten voegen tussen betonplaten Betreft het dichtkitten van alle naden tussen de betonplaten.aangebracht volgens bestekspost <a href="#">544010</a> Voegen leegspuiten met luchtdruk Voegen insmeren met Bostik Primer MSP Voegen vullen met open cel rugvulling ø 10 mm Voegen afkitten met Bostik 2720 MS kit. o.g. kleur: betongrijs Aanbrengen kitvoeg volgens opgave producent.	m	32,00	V	
				m			32,00 L
				m			32,00 L
				m			32,00 L
				m			32,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6			<p><b>HEKWERKEN</b></p> <p>Alle te leveren hekwerken dienen aan de volgende eisen te voldoen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermisch verzinkt volgens NEN-en-ISO 1461 (2009) en NEN-en-ISO 14713 (2010), corrosieklasse 5.</li> <li>- Bij gecoat hekwerk De coating moet bestaan uit een ontgassende primer van 60-80 micron. De toplaag moet bestaan uit 80-100 micron RAL9005 (70 procent glans = zijdeglans). Aan te tonen middels procesbeschrijving van de fabrikant.</li> <li>- Dus: hekwerk lassen, afwerken (scherpe randen verwijderen), verzinken, primer aanbrengen, coaten.</li> <li>- Alle bevestigingsmaterialen (bouten, moeren, parkers, beugels, popnagels e.d.) van verzinkt RVS. Zelftappers zijn niet toegestaan.</li> <li>- Moeren mogen alleen nylocmoeren zijn.</li> <li>- Dubbelstaafmatten stekloos, met twee horizontale draden van 8 mm en een verticale draad van 6 mm. Maaswijdte 50 x 200 mm.</li> <li>- Onderzijde dubbelstaafmatten ca. 10 cm boven maaiveld aanbrengen.</li> <li>- Dubbelstaafmatten om de maas monteren met langlipbeugels. Bij een 0.8 m hoge dubbelstaafmat aan iedere zijde dus 3 langlipbeugels gebruiken (totaal 6 beugels per mat). Waarbij de onderste langlipbeugel onderaan de maas gemonteerd moet worden en alle andere langlipbeugels aan de bovenzijde van de maas. Bij een 1.0 m hoge dubbelstaafmat aan iedere zijde 3 st langlipbeugels (totaal 6 per mat) Bij dubbelstaafmatten hoger dan 1.0 m altijd 4 of meer langlipbeugels per zijde (zie onderstaand). Bij een 2.0 m hoge dubbelstaafmat aan iedere zijde 6 st langlipbeugels (totaal 12 per mat) Bij een 2,4 m hoge dubbelsaafmat aan iedere zijde 7 st langlipbeugels (totaal 14 per mat)</li> <li>- Iedere langlipbeugel aan de staander monteren met een popnagel.</li> </ul>				
600010	103199		<p>Voorloverleg hekwerken</p> <p>In de week Voorafgaand aan het plaatsen van de hekwerken moet er verplicht een overleg worden gehouden met de uitvoerder van het werk, de uitvoerder of voorman van de hekwerkploeg en de toezichthouder van de opdrachtgever.</p> <p>Doel van het overleg, expliciet doornemen van de hekwerken, zodat alle eisen en wensen helder zijn voor de hekwerkmonteurs.</p>	EUR		N	
61			<p><b>Velden 701 en 702</b></p>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
610010	103199	. . . . .	Aanbrengen bovenbuis leunhekwerk	m	400,00	V	
			Betreft het aanbrengen van de bovenbuis op hetleunhekwerk				
			Ter plaatse van: de leun hekwerken van velden 701 en 702				
			Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
			Doorvoerkoppen: met bajonetsluiting of met popnagel aan twee zijden vastgemaakt aan staander en met popnagel aan twee zijden vastgemaakt aan bovenbuis.	st		162,00	L
			Bovenbuis ø 42 x 2 mm	m		400,00	L
			Standers die niet zijn voorzien van een doorvoerkop, voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden vastgezet met een popnagel.				
610020	103199	. . . . .	Aanbrengen leunhekwerk	m	112,00	V	
			Betreft het aanbrengen van een leunhekwerk				
			Ter plaatse van: de kopse zijden van velden 701 en 702				
			Hekwerk zwart gecoat: RAL 9005				
			Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
			Hoogte: aanpassen aan hoogte bestaand leunhekwerk.				
			Leunhekwerk aansluiten aan ballenvanger				
			Standers ø 60.3 x 2 mm, lengte ca. 190 cm	st		47,00	L
			Bovenbuis ø 42 x 2 mm	m		112,00	L
			Doorvoerkoppen: met bajonetsluiting of met popnagel aan twee zijden vastgemaakt aan staander en met popnagel aan twee zijden vastgemaakt aan bovenbuis.	st		47,00	L
H.o.h. maat standers ca. 2.58 m							
Standers plaatsen in klinker streklaag.							
Standers voorzien van ronde afdekplaat ø 15 cm	st		47,00	L			
Standers voorzien van stelring.	st		47,00	L			
Standers die niet zijn voorzien van een doorvoerkop, voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden vastgezet met een popnagel.							
610030	103199	. . . . .	Aanbrengen werkpoort	st	2,00	V	
			Betreft het aanbrengen van de werkpoorten ter plaatse van: velden 701 en 702	st		2,00	L
			Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
			Poort zwart gecoat: RAL 9005				
			Breedte doorgang ca. 4.0 m				
			Hoogte 1.2 m				
			Poortpalen kokerprofiel 100 x 100 x 3 mm, lengte ca. 180 cm.				
			Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden vastgezet met een popnagel.				
			Gaten t.b.v. standers, boren in betontegels, kieren afsmeren met krimpvrije mortel.	st		4,00	L
			Poortvleugel met omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 3 mm voorzien van dubbelstaafmatvulling.				
Bovenzijde werkpoort en palen, gelijk aan leunhekwerk.							
Onderzijde werkpoort, zodanig dat deze niet over de middenaanslag kan draaien.							
Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS busen. Het scharniergedeelte wordt middels RVS bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.							
Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld wordt.							
Incl. leveren en aanbrengen stalen middenaanslag.	st		2,00	L			
Betreft een opstaande stalen rand met voetplaat voorzien van 3 gaten voor verankering en 1 sparing ten behoeve van het vastzetten van de grondrendel.							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
610040	103199		Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met een ronde deurknop en voorzien van europrofielcilinder. Alle poorten moeten dezelfde cilinder hebben.				
			Hermonteren slagplanken Betreft het hermonteren van slagplanken op de hekwerken rondom het veld. Betreft slagplanken vrijgekomen bij besteksposten 112030 en 122030 Beugels aan de staander vastmaken met een RVS popnagel. Indien nodig op maat maken en nieuwe pen-gat verbinding maken.	m m	628,00 V		628,00 I
610050	103199		Terugplaatsen afvalbakken Betreft het terugplaatsen van de afvalbakken rond het veld Betreft: Bammens Capitele geel Materiaal bak: Metaal Fundatie: betonblok met stalen U-beugel Vervoeren vanuit depot Incl. grondwerk Incl. aanhelen verharding. Vrijgekomen bij bestekspost <a href="#">122040</a>	st	3,00 V		
62			<b>Velden 703 en 704</b>				
620010	103199		Aanbrengen leunhekwerk Betreft het aanbrengen van een leunhekwerk Ter plaatse van: velden 703 en 704 Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Hekwerk zwart gecoat: RAL 9005 Hoogte: 1,2 m Leunhekwerk aansluiten aan ballenvanger Standers ø 60.3 x 2 mm, lengte ca. 190 cm Bovenbuis ø 42 x 2 mm Doorvoerkoppen: met bajonetsluiting of met popnagel aan twee zijden vastgemaakt aan staander en met popnagel aan twee zijden vastgemaakt aan bovenbuis. H.o.h. maat standers ca. 2.58 m Gaten t.b.v. standers, boren in betontegels, kieren dichtgieten met gedroogd zand. Standers voorzien van stelring. Standers die niet zijn voorzien van een doorvoerkop, voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden vastgezet met een popnagel. Dubbelstaafmat hoogte: 100 cm	m  st m st  st  st	470,00 V		190,00 L 470,00 L 190,00 L   190,00 L  188,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
620020	103199		Aanbrengen ballenvanger achter seniorendoelen Betreft het aanbrengen van ballenvangers Ter plaatse van: seniorendoelen op het veld aan de tussenpad zijde. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Hekwerk zwart gecoat: RAL 9005 Zoveel mogelijk hergebruik van de materialen vrijgekomen bij het demonteren van de ballenvangers bij velden 701, 702 en 703. Lengte per ballenvanger: 29.30 m Hoogte: 5 m Staanders ø 89 x 3.5 x 6000 mm (hergebruik) Staanders ø 89 x 3.5 x 3500 mm (hergebruik) Bovenbuis: ø 60,3 x 2.5 mm (hergebruik) H.o.h. maat staanders ca. 2.58 m Gaten t.b.v. staanders, boren in betontegels, kieren dichtgieten met gedroogd zand. Staanders voorzien van stelling. Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop, voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden vastgezet met een popnagel. Dubbelstaafmat: hoogte ca. 200 cm (hergebruik) Ballenvangernet: - hoogte 300 cm - PE, kleur: zwart, maaswijdte 4.5 x 4.5 cm - draaddikte ø 5 mm met ø6 mm zoomdraad - Monteren met ø 4,5 mm voorgekrompen nylon wat om de ca. 1 meter afgeknoopt moet worden. - Strak tussen bovenbuis, zijpalen en dubbelstaafmat monteren. Ballenvangers over de gehele breedte voorzien van een netconstructie met uithouders. De uithouders met een lengte van 50 cm monteren op alle tussenstaanders (alleen beide eindstaanders niet) op een hoogte van 3 m. De uithouders voorzien van: RVS kabel ø8 mm 7x7 geplastificeerd die vanaf de eindstaanders schuin wegloopt naar de eerstvolgende uithouder. Aan de netconstructie een smoor-net monteren. smoor-net PE, Maaswijdte 45 x 45 mm, draaddikte 3,5 mm. hoogte ca. 3,3 m. Aan de onderzijde ook een RVS kabel ø8 mm 7x7 geplastificeerd op alle staanders monteren. Deze RVS kabel om de maas door het smoor-net rijgen.	m	58,60 V		
				st			14,00 I
				st			12,00 I
				m			58,60 I
				st			24,00 L
				st			26,00 L
				st			24,00 I
				m2			176,00 L
				st			24,00 L
				m			58,60 L
				m2			194,00 L
				m			58,60 L
620030	103199		Aanbrengen ballenvanger achter seniorendoelen Betreft het aanbrengen van ballenvangers Ter plaatse van: seniorendoelen op het veld aan de wielerbaan zijde. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Hekwerk zwart gecoat: RAL 9005 Lengte per ballenvanger: 60 m Hoogte: 7 m Staanders ø 89 x 3.5 x 8500 mm Staanders ø 89 x 3.5 x 3500 mm (hergebruik) Bovenbuis: ø 60,3 x 2.5 mm H.o.h. maat staanders ca. 2.58 m Gaten t.b.v. staanders, boren in gewapende betontegels, kieren dichtgieten met gedroogd zand. Staanders voorzien van stelling. Staanders die niet zijn voorzien van een doorvoerkop, voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden vastgezet met een popnagel. Ballenvangernet: - hoogte 700 cm - PE, kleur: zwart, maaswijdte 4.5 x 4.5 cm	m	120,00 V		
				st			26,00 L
				st			24,00 I
				m			120,00 L
				st			50,00 L
				m2			840,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
620040	103199	.	- draaddikte $\varnothing$ 5 mm met $\varnothing$ 6 mm zoomdraad			
		.	- Monteren met $\varnothing$ 4,5 mm voorgekrompen nylon wat om de ca. 1 meter afgeknoot moet worden.			
		.	- Strak tussen bovenbuis, zijpalen en dubbelstaafmat monteren.			
		.	Aanbrengen werkpoort	st	2,00 V	
		.	Betreft het aanbrengen van de werkpoorten ter plaatse van: velden 703 en 704	st		2,00 L
		.	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS			
		.	Poort zwart gecoat: RAL 9005			
		.	Breedte doorgang ca. 4.0 m			
		.	Hoogte 1.2 m			
		.	Poortpalen kokerprofiel 100 x 100 x 3 mm, lengte ca. 180 cm.			
		.	Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden vastgezet met een popnagel.			
		.	Gaten t.b.v. staanders, boren in betontegels, kieren afsmeren met krimpvrije mortel.	st		4,00 L
		.	Poortvleugel met omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 3 mm voorzien van dubbelstaafmatvulling.			
		.	Bovenzijde werkpoort en palen, gelijk aan leunhekwerk.			
.	Onderzijde werkpoort, zodanig dat deze niet over de middenaanslag kan draaien.					
.	Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS bussen. Het scharniergedeelte wordt middels RVS bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.					
.	Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld wordt.					
.	Incl. leveren en aanbrengen stalen middenaanslag.	st		2,00 L		
.	Betreft een opstaande stalen rand met voetplaat voorzien van 3 gaten voor verankering en 1 sparing ten behoeve van het vastzetten van de grondgrendel.					
.	Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met een ronde deurknop en voorzien van europrofielcilinder.					
.	Alle poorten moeten dezelfde cilinder hebben.					
620050	103199	.	Aanbrengen looppoort	st	2,00 V	
		.	Betreft het aanbrengen van een looppoorten ter plaatse van: velden 703 en 704	st		2,00 L
		.	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS			
		.	Poort zwart gecoat: RAL 9005			
		.	Breedte doorgang ca. 1,25 m			
		.	Hoogte 1.2 m			
		.	Poortpalen kokerprofiel 100 x 100 x 3 mm, lengte ca. 180 cm			
		.	Poortpalen voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden vastgezet met een popnagel.			
		.	Gaten t.b.v. staanders, boren in betontegels, kieren afsmeren met krimpvrije mortel	st		4,00 L
		.	Poortvleugel met omranding van kokerprofiel 40 x 40 x 3 mm voorzien van dubbelstaafmatvulling.			
		.	Scharnierconstructie d.m.v. spindelscharnier met RVS bussen. Het scharniergedeelte wordt middels RVS bouten gemonteerd op een speciaal bevestigingsstuk.			
		.	Poort moet zodanig geplaatst worden zodat de poortvleugel in het midden van de spindel, afgesteld wordt.			
		.	Sluiting d.m.v. dag- en nachtslot met een ronde deurknop en voorzien van europrofielcilinder.			
		.	Alle poorten moeten dezelfde cilinder hebben.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
630030	103199	. . . . .	Aanbrengen reclamebordprofiel	m	170,00 V		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van reclamebordprofiel op het leunhekwerk aangebracht volgens bestekspost <a href="#">700020</a>				
		. . . . .	Reclamebord onderprofiel	m		170,00 L	
		. . . . .	Reclamebord bovenprofiel	m		170,00 L	
		. . . . .	Beugels om de staanders t.b.v. montage van de reclamebordprofielen.	st		140,00 L	
		. . . . .	Leverancier: 8sports o.g.				
		. . . . .					
630040	103199	. . . . .	Aanbrengen middelhoog hekwerk	m	90,00 V		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een leunhekwerk Ter plaatse van: de tunnel onder de wielersbaan Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Hekwerk zwart gecoat: RAL 9005 Hoogte: 2.0 m				
		. . . . .	Staaners $\varnothing$ 60.3 x 2 mm, lengte ca. 260 cm	st		38,00 L	
		. . . . .	Bovenbuis $\varnothing$ 42 x 2 mm	m		90,00 L	
		. . . . .	Doorvoerkoppen: met bajonetsluiting of met popnagel aan twee zijden vastgemaakt aan staander en met popnagel aan twee zijden vastgemaakt aan bovenbuis.	st		38,00 L	
		. . . . .	H.o.h. maat staaners ca. 2.58 m				
		. . . . .	Gaten t.b.v. staaners, boren in gewapende betonplaten, kieren afsmeren met krimpvrije mortel en	st		38,00 L	
		. . . . .	Staaners voorzien van ronde afdekplaat $\varnothing$ 15 cm	st		38,00 L	
		. . . . .	Staaners voorzien van stelring.	st		38,00 L	
		. . . . .	Staaners die niet zijn voorzien van een doorvoerkop, voorzien van een aluminium dop, aan beide zijden vastgezet met een popnagel.				
		. . . . .	Dubbelstaafmat: hoogte 2000 mm.	st		37,00 L	
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
7			<b>GROENVOORZIENINGEN</b> Plantmateriaal leveren op plaats van verwerking Indien plantmateriaal langer dan 24 uur boven de grond blijft liggen, moet dit worden ingekuild. Besteksposten worden geacht inclusief vervoer en eventuele inkuilkosten te zijn.			
71			<b>Heesters</b>			
710010	514205		Planten van bosplantsoen. Betreft het planten van bosplantsoen Situering: zie tekening 20-261-RW-GR Plantmateriaal: Gevarieerd inheems bosplantsoen wortelgoed 100 / 120 cm. Leverantie op bestekspost <a href="#">710020</a> Grootte per perceel: 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. In niet voorbereekte grond .9. Plantverband: wildverband, 80 st/100 m2 Aanplanten in groepen van 3 of 5 st van gelijke soorten bij elkaar .2 Exclusief nazorg en plantgarantie	st	360,00 V	
				st		360,00 I
710020	514203		Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft het leveren van het plantmateriaal b.v. bestekspost <a href="#">710010</a> 2. Te leveren plantmateriaal: Hazelaar Coryllus Avellana Gele Kornoelje Cornus Mas Katwilg Salix Viminalis Kruisbes Ribes Uva-Crispa Zwarte bes Ribes Nigrum Boksdoorn Lycium Barbarum Gewone vlier Sambucus Nigra Krentenboompje Amelanchier Lamarckii Maat 100 / 120 cm Wortelgoed. Leveren op plaats van verwerking.	EUR		N
				st		45,00 L
				st		45,00 L
				st		45,00 L
				st		45,00 L
				st		45,00 L
				st		45,00 L
				st		45,00 L
				st		45,00 L
				st		45,00 L
				st		45,00 L
710030	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft het leveren en aanbrengen van een mulchlaag van Vivimus Situering: zie tekening 20-261-RW-GR 9. Betreft volgens bestekspost <a href="#">710010</a> aangeplant bosplantsoen 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Aardachtige meststof DCM Vivimus universeel .2. Hoeveelheid: 1 m3 per 100 m2 1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.1 m	m2	470,00 V	
				m3		5,00 L
710040	514299		Paal en draad Betreft het plaatsen van een paal en draad middenin het bosplantsoen. Palen kastanje hout geschild ø 10 cm Lengte palen: 160 cm. Hoogte paal en draad ca. 75 cm Palen h.o.h 3 m. Draad: thermisch verzinkt staaldraad ø 2 mm	m	210,00 V	
				st		70,00 L
				m		210,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
710050	510301		Maken plantplaats. Betreft het voorbereiden van de plantplaatsen ten behoefte van de aanplant van de krentenboompjes volgens bestekspost <a href="#">710070</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-GR .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .5. Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m .7. Bewerkingsdiepte: 0,80 m	st	30,00	V	
710060	510202		Bemesten plantplaats. Betreft het bemesten van de plantplaats ten behoefte van de aanplant van de krentenboompjes volgens bestekspost <a href="#">710070</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-GR .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .5. Afmetingen plantplaats: 2 x 2 m .6. Hoeveelheid: gemiddeld 0.05 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> plantplaats DCM Vivimus universeel .2. Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.4 m	st      m3	30,00	V	6,00 L
710070	514206		Planten van sierplantsoen. Betreft het planten van krentenboompjes Situering: zie tekening 20-261-RW-GR 2. Sierplantsoen/heesters met kluit Amelanchier Lamarckii Meerstammig hoogte 200/250 cm, breedte 100/150 cm Met draadkluit. .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. In voorbereide grond volgens bestekspost <a href="#">710050</a> en bemest volgens bestekspost <a href="#">710060</a> .9. Als soliair .2. Exclusief nazorg en plantgarantie	st   st	30,00	V	30,00 L
72			<b>Hagen</b>				
720010	510304		Maken plantsleuf. Betreft het graven van de plantsleuven t.b.v. het planten van de hagen. Situering: zie tekening 20-261-RW-GR .1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .4. Breedte plantsleuf: 0,60 m .2. Diepte plantsleuf: 0,40 m .1.1. Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren	m	405,00	V	
720020	510299		Aanbrengen grondverbetering in plantsleuf Betreft het aanbrengen van DCM Vivimus grondverbetering onderin de plantsleuf gegraven volgens bestekspost <a href="#">720010</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-GR Hoeveelheid gemiddeld 20 liter p/m sleuf. DCM Vivimus universeel Vivimus doorwerken door de bovenste 5 á 10 cm van de sleufbodem.	m m3	405,00	V	8,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
720030	514208		Planten van haagplantsoen. Betreft het planten van boerenhagen Situering: zie tekening 20-261-RW-GR. Plantmateriaal: Inheemse boerenhaag plantmaat :100 - 120 cm wortelgoed. Sortiment ter keuze van de aannemer. Minimaal 6 soorten Alle soorten zonder doornen. .2. . . . . 2-rijig, totaal 8 st/m .2. . . . . In plantgaten of plantsleuven gegraven volgens bestekspost 720010 en met verbeterde bodem . . . . . 1. . . . . Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond . . . . . 2. . . . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein . . . . . 2. . . . . Exclusief nazorg en plantgarantie	st	3.240,00	V	
				st			3.240,00 L
720040	514299		Paal en draad Betreft het plaatsen van een paal en draad tussen de 2 rijen haagplantsoen. Palen kastanje hout geschild ø 10 cm Lengte palen: 160 cm. Hoogte paal en draad ca. 75 cm Palen h.o.h 3 m. Iedere eindpaal voorzien van een schoor richting de haag. Iedere middelste paal aan twee zijden voorzien van schoren (met de haag mee). Draad: thermisch verzinkt staaldraad ø 2 mm	m	405,00	V	
				st			150,00 L
				m			405,00 L
73			<b>Bomen</b>				
730			<b>Maken plantgaten.</b> Betreft het voor 5 bomen ten zuiden van de wielerbaan. maken van plantgaten.				
730010	510303		Maken plantgat. Betreft het graven van plantgaten in de fundering van de oude wielerbaan. Situering: zie tekening 20-261-RW-GR. .1. . . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. . . . . Plantgat minimaal 13 m2, bij de diepte van ca. 80 cm. . . . . . 5. . . . . Diepte: 0,80 m . . . . . 1.4. . . . . Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein	st	5,00	V	
730020	220301		Grond verwerken in plantgaten Betreft het verwerken van grond in plantgaten gegraven volgens bestekspost <a href="#">730010</a> Situering: zie tekening 20-261-RW-GR Aanvulling in lagen van 20 cm aanbrengen. Onderste laag van de aanvulling doorwerken met 20 cm van de ondergrond. Grondsoort: kleiig zand. 1. . . . . Gemiddelde hoogte 0.80 m .9. . . . . Bovenoppervlakte ca. 13 m2 per plantgat . . . . . 1. . . . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m . . . . . 1. . . . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	52,00	V	
				m3			52,00 I
731			<b>Bomen planten</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
731010	510303		Maken plantgat. Betreft het graven van de plantgaten t.b.v. de te planten bomen. Situering: zie tekening 20-261-RW-GR. .1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . . . .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m . . . . .4. . . Diepte: 0,60 m . . . . .1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st	114,00	V	
731020	510299		Aanbrengen grondverbetering in plantgat. Betreft het in de volgens bestekspost <a href="#">731010</a> gegraven plantgaten aanbrengen van DCM Viviumus. Situering: zie tekening 20-261-RW-GR Hoeveelheid ca. 120 liter p/plantgat DCM Vivimus universeel Vivimus doorwerken door de bovenste 10 cm van de bodem van het plantgat.	st	114,00	V	
731030	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Betreft het aanbrengen van boompalen t.b.v. de te planten bomen. 2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom .1. . . . . Boompaal: . . . . . Lengte: 1.70 m . . . . . Diameter:0.10 m . . . . . Kastanjehout geschild en gepunt. . . . . .1. . . . Boomband: . . . . . Jute, breedte 7 cm . . . . . Leverancier: Greenmax o.g. . . . . .1. . . . Lengte van de paal boven maaiveld: 0.50 m . . . . .1. . . . Bomen en boompalen in de rij richten . . . . .2 Boompalen aanbrengen onder een hoek van ca. 80°	st	114,00	V	
731040	515204		Planten bomen. Betreft het planten van de bomen op het sportpark. Situering: zie tekening 20-261-RW-GR Periode van planten : november t/m maart 2. . . . . Bomen met kluit (draadkluit) .2. . . . . In plantgaten gemaakt volgens bestekspost <a href="#">731010</a> . . . . .1. . . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond . . . . .2. . . . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein . . . . .2. . . . De boomspiegel komvormig afwerken . . . . .2 Inklusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden . . . . . Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	114,00	V	
				st			14,00 L
				st			228,00 L
				st			228,00 L
				st			114,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
731050	515203		Leveren bomen.	EUR		N	
		1.	Bomen voor stedelijke toepassing				
		.2.	Te leveren bomen:				
			Tilia Cordata	st			5,00 L
			Acer Pseudoplatanus	st			3,00 L
			Alnus Glutinosa	st			14,00 L
			Acer Campestra	st			3,00 L
			Alnus Incana	st			8,00 L
			Fraxinus Americana	st			2,00 L
			Salix Alba (knotten op 2,3 m hoogte)	st			23,00 L
			Prunus Avium	st			12,00 L
			Ulmus Columnella	st			8,00 L
			Salix Caprea	st			12,00 L
			Liquidambar styraciflua	st			13,00 L
			Metasequoia Glyptostroboides	st			1,00 L
			Salix Frigilis	st			5,00 L
			Taxodium Distichum	st			2,00 L
			Sorbus Aucuparia	st			3,00 L
			Alle bomen stamomtrek 16- 18 cm met draadkluit.				
			Bomen op kwekerij minimaal 2 keer verplant.				
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
74			<b>Gazon en ruw gras.</b>				
741			<b>Ruw gras</b>				
			Betreft alle ruimte rond de wielervedbaan,				
			uitgesloten de binnenzijde van de rechterlus van				
			de wielervedbaan waar het mountainbike parcours				
			wordt aangelegd door derden.				
			Uitvoering in verschillende fasen.				
741010	222107		Frezen.	are	150,00	V	
			Betreft het frezen van de af te werken delen rond				
			de velden en de wielervedbaan				
			Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
			Uitvoering in fasen				
		.4.	Geaccidenteerd oppervlak				
		.2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
		.2	Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)				
741020	222112		Cultivateren.	are	150,00	V	
			Betreft het met een vaste tand cultivator				
			doortrekken van de af te werken grond.				
			Aantal werkgangen: 1				
			Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
		3.	Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.6	Bewerkingsdiepte: 0,30 m				
741030	220413		Verdichten grond.	m2	15.000,00	V	
			Betreft het 'blokken' van de aangebrachte grond.				
			Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
			Blokken door spoor aan spoor aan te rijden.				
			Uitvoering in fasen				
			Grondsoort: Matig siltig klei, zwak humeus				
		.3.	Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
741040	221131		Egaliseren. Betreft het egaliseren van de gefreesde randen rond de velden en de wielersbaan. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Uitvoering in fases .2. . . . . Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 150 m3/ha . . . . . .2. . . . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang . . . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m . . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	150,00	V
741050	512101		Zaaien. Betreft het inzaaien van de randen om de verharding. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS Uitvoering in fases .4. . . . . Geaccidenteerd oppervlak . . . . .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm . . . . .9. Zaadmengsel t.b.v. extensief te beheren gras. Hoeveelheid 1.5 kg/100 m2 Zaadmengsel Advanta Staygreen 3 -Bij/vlinder Hoeveelheid: 0.15 kg/100 m2 . . . . .9. Het zaad maximaal 5 mm onderwerken en de grond licht aandrukken door middel van rollen.	are	150,00	V
742			<b>Gazon</b>			
742010	222107		Frezen. Betreft het frezen van het perceel waar gazon moet worden ingezaaid. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS .4. . . . . Geaccidenteerd oppervlak . . . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m . . . . .2 Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	are	27,80	V
742020	222105		Spitten of ploegen. Betreft het in bijzijn van de directie UAV met een roterende spitmachine (Imants) doorspitten van de aanvulgrond met de aanwezige zandonderbouw. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS 2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,30 m	are	27,80	V
742030	221131		Egaliseren. Betreft het egaliseren van het gefreesde perceel waar gazon wordt ingezaaid. Situering: zie tekening 20-261-RW-NS .2. . . . . Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 150 m3/ha . . . . . .2. . . . . Egaliseren volgens natuurlijk verhang . . . . .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m . . . . .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are	27,80	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
742040	512101	. . . . .	Zaaien.	are	27,80	V	
		. . . . .	Betreft het inzaaien van het gazon..				
		. . . . .	Situering: zie tekening 20-261-RW-NS				
		.4. . . . .	Geaccidenteerd oppervlak				
		.1. . . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
		. . . . .	zaaiklaar maken door het aandrukken en				
		. . . . .	verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . . . .	ZaadmengselAdvanta Extenso met kiemversneller.	kg			41,70 L
		. . . . .	Hoeveelheid 1.5 kg/100 m2				
		. . . .9. . . . .	Het zaad maximaal 5 mm onderwerken en de grond				
		. . . . .	licht aandrukken door middel van rollen.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
8			<b>TER BESCHIKKING VAN DE DIRECTIE</b>			
80			<b>Werknemers</b>			
800010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Werknemers:grondwerker incl. benodigd handgereedschap.	uur	40,00	V
800020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Werknemers:koppel stratenmakers - incl. benodigd handgereedschap - incl. trilplaat - incl. wackerstamper - incl. bandenzaag - incl. brandstoffen voor bovenstaande machine	uur	40,00	V
800030	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .4. . . . . Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): incl. benodigd handgereedschap. Incl .benodigde motor- of elektrische kettingzagen	uur	40,00	V
81			<b>Materieel</b>			
810010	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Incl. brandstof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 .2. . . . . Rupsgraafmachine .1. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
810020	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Incl brandstof en GPS plaatsbepaling. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3 .2. . . . . Rupsgraafmachine .1. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
810030	100518		Inzetten van een tractor. Incl. brandstof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Hulpvoorzieningen: grondkar zelfkipend, inhoud minimaal 5 m3 .1. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
810040	100517		Inzetten van een wiellader. Incl. brandstof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 .1. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	VERPLICHTING	
810050	100516	. . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . .3. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .	Inzetten van een vrachtauto. Incl. brandstof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Driezijdig hydraulisch kipbaar Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V	
82		. . . . .	<b>Stortkosten</b>				
820010	100599	. .	Storten bouw- en sloopafval Betreft het afvoeren van (herbruikbaar) bouw- en sloopafval. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer en de begeleidingsbrieven. Incl. transport kosten. Incl. acceptatiekosten	ton	30,00	V	
820020	100599	. .	Storten groenafval Betreft het afvoeren van groenafval. Incl. takken, planten, wortels en stronken De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer en de begeleidingsbrieven. Incl. transport kosten. Incl. acceptatiekosten	ton	20,00	V	
820030	100599	. .	Storten grofvuil Betreft het afvoeren van grofvuil. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer en de begeleidingsbrieven. Incl. transport kosten. Incl. acceptatiekosten	ton	10,00	V	
820040	100599	. .	Storten metaal Betreft het afvoeren van verschillende metaalsoorten (staal, aluminium, ijzer e.d.) De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer en de begeleidingsbrieven. Incl. transport kosten. Incl. acceptatiekosten	ton	20,00	V	
83		. . . . .	<b>Materiaal</b>				
830010	220321	1. .	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarden. Grondsoort: straatzand Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer	m3	25,00	V	
		.2. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . .		m3			25,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			<b>Staatposten</b>			
91			<b>Eenmalige kosten</b>			
95			<b>Stelposten</b>			
950010	100301		Stelpost	EUR	40.000,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van			
			bouwstoffen en werkzaamheden			
950020	100301		Stelpost	EUR	70.000,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter			
			zake van:			
		9.	Het leveren van GreenMatter planken ten behoeve			
			van de bruggen en de Mountainbike onderdelen.			

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 04 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
1. poster "werken rond bomen" en "snoeien bomen" van Vereniging Stadswerken Nederland, tel. 0318-692721 of [info@stadswerken.nl](mailto:info@stadswerken.nl)
  2. Handboek Bomen IKBB 2014, tegen betaling van € 125,- verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen: [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl)  
Bij tegenstellingen tussen bestek en het Handboek Bomen prevaleert de laatstgenoemde.
  - 3a. Gedragscode Flora- en Faunawet Bestendig Beheer en Onderhoud Groenvoorzieningen van Stadswerk-VHG, de laatst vastgestelde versie (momenteel 22 oktober 2014);
  - 3b. Gedragscode Flora- en Faunawet Ruimtelijke Ontwikkeling & Inrichting van Stadswerk, de laatst vastgestelde versie (momenteel augustus 2015)
- 05 Op dit werk zijn mede van toepassing de bepalingen en eisen volgens de normen van de NOC\*NSF. Wanneer de eisen uit de standaard 2015 en de NOC\*NSF normen conflicteren, prevaleren de normen van NOC\*NSF.

**01 01 03 Inschrijvingstaat**

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSU-bestand (laatste versie) in bij de directie.

**01 01 14 Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst en Risico**

- 01 Het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten en winst/risico bedraagt totaal 10% bij afwijking rapporten / meer- en minderwerk.

**01 01 15 Aansprakelijkheid aannemer na oplevering**

- 20 De aannemer is na oplevering aansprakelijk voor a) verborgen gebreken en b) uit hoofde van een door hem verstrekte garantie.
- 21 Onder een verborgen gebrek als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan ieder gebrek dat toe te rekenen is aan de aannemer en door de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering niet is ontdekt.
- 22 De rechtsvordering wegens een verborgen gebrek verjaart 10 jaren na de dag waarop het in de opdracht overeengekomen werk als opgeleverd wordt beschouwd.
- 23 Het bepaalde in paragraaf 9 lid 7 en paragraaf 12 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

**01 01 16 Gelijkwaardigheid leveranties.**

- 01 Indien in in dit bestek bij leveranties de term "of gelijkwaardig" of een ander term met vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het recht een andere, functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder gelijkwaardigheid van functies wordt in dit kader verstaan een volstreekte gelijkwaardigheid aan alle specificaties volgens in het bestek genoemde leverantie. Voor leveranties waarvan het visuele aspect een kenmerkend onderscheid vormt, wordt ook dat visuele aspect aangemerkt als een functionaliteit waarvan gelijkwaardigheid moet worden aangetoond. Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig product dient de aannemer de directie UAV de volstreekte gelijkwaardigheid aan te tonen middels een vergelijking van testen tussen het in het bestek benoemde leverantie en het vermeend gelijkwaardige product. Indien de leverantie een product betreft die na verwerking zichtbaar blijft, dient de aannemer tevens monsters aan te leveren zowel van het oorspronkelijke in het bestek bedoelde product als van zijn gelijkwaardig product. Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig product toegestaan. Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van het gelijkwaardige product vestigt dit geen recht op enige vergoeding.

**01 01 18 Retentierecht**

- 20 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW, alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.
- 21 De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij eveneens bij voorbaat afstand doen van hun retentie- en opschortingsrecht tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van 2% van de aanneemsom per geval met een minimum van € 10.000,-.

**01 01 19 Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid**

- 20 Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan worden aangemerkt. De aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze wet jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.
- 21 De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente verklaring betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting van de Belastingdienst over te leggen. Indien de aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of daarmee vergelijkbare certificaten.
- 22 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van de opdracht zullen worden belast.
- 23 De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening (geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever wordt weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**

HFD PAR ART LID

**01 02 01 Betaling**

- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer iedere maandag, of de eerstvolgende werkdag, een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met onderbouwing (indien van toepassing weegbonnen) aan de directie.  
Na goedkeuring door de directie kunnen deze gegevens worden opgenomen in de bestekadministratie.

**01 02 02 Korting**

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 en paragraaf 42 van de UAV 2012 wordt een korting op de aanneemsom gelegd als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen en/of de gegeven voorschriften van de directie niet naleeft. De directie zal wanneer niet voldaan wordt aan de verplichtingen dit aan de aannemer melden
- 02 Na de constatering van onvoldoende werk is de aannemer in gebreke en heeft de aannemer 3 werkdagen om te zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer meldt zowel schriftelijk als mondeling aan de directie UAV wanneer naar zijn mening aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na 3 werkdagen de aannemer de werkzaamheden niet gereed heeft gemeld of als na deze periode blijkt dat de aannemer nog steeds niet voldoet aan de besteksverplichting zal de korting worden opgelegd. Als ingangsdatum geldt de datum van eerste melding van de directie UAV aan de aannemer.
- 04 Voor bestekposten met een eenheid in de grootheid tijd (frequentie posten zoals dag, week en maand) geldt dat de korting ingaat op het moment van constatering tot aan het moment waarop de aannemer schriftelijk meldt dat de tekortkoming zich niet meer voordoet én dit controleerbaar is voor de directie.
- 05 De korting bedraagt € 200 per (kalender-)dag dat de tekortkoming zich voordoet en gaat in op de eerste dag van de melding door de directie en eindigt op de dag dat de aannemer de tekortkoming gereed heeft gemeld.  
De korting kan gelijktijdig voor verschillende tekortkomingen worden opgelegd.  
De korting zal worden verrekend in de eerstvolgende termijn.  
De korting geldt onverminderd het recht van opdrachtgever om schadevergoeding te vorderen.

**01 02 05 Onrealistische inschrijvingen**

- 02 Er mag niet met symbolische prijzen worden ingeschreven. Voor vaste periodiek (wekelijkse, maandelijke, jaarlijkse enz) terugkerende kosten gedurende de looptijd van een overeenkomst mag geen heel laag bedrag worden opgenomen dat niet past binnen/in lijn is met de systematiek van het bestek /Programma van eisen;
- 03 Inschrijver mag geen gebruik maken van "price dumping"(abnormaal lage prijsaanbieding) en "predatory pricing"(het misbruik maken van een economische machtspositie in de zin van artikel 102 Verdrag over de werking van de Europese unie (oud-artikel 82- EG-Verdrag);  
Artikel 2.116 Aw 2012 inzake abnormaal lage inschrijvingen is overeenkomstig van toepassing.
- 04 Inschrijver mag geen misbruik maken van de gunningsystematiek (manipulatief inschrijven).
- 06 Indien inschrijver geen rekening houdt met de hierboven genoemde punten, zal haar inschrijving ongeldig worden verklaard zonder dat enig recht op vergoeding van gemaakte kosten ontstaat. De inschrijver wordt dan uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.'

**01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling**

**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

**01 06 Betalingsregelingen: declaraties**

HFD PAR ART LID

**01 06 01 Declaraties**

- 01 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen zal alleen dan plaatsvinden indien deze schriftelijk zijn opgedragen door middel van een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het dagboek, welke door de directie zijn ondertekend. .
- 02 De aannemer richt de declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 aan opdrachtgever en de aannemer dient deze declaraties in bij de directie UAV 2012. De directie UAV zorgt voor verzending van de goedgekeurde facturen en bijlagen aan de opdrachtgever.

**01 07 Zekerheidstelling**

**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de standaard dient te zijn opgesteld conform de bij dit bestek gevoegde model bankgarantie.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

**01 08 Bijdragen**

**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 09 Kabels en leidingen**

**01 09 01 Algemeen**

- 01 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.
- 03 De bovenkant van alle in de verharding op te nemen straatpotten van brandkranen, afsluiters e.d. mag ten hoogste 5 mm lager liggen dan de bovenkant van de direct aansluitende verharding en mag daar niet boven uitkomen

**01 09 02 Informatie overdracht**

- 04 De aannemer dient bij zijn werkzaamheden rekening te houden met de aanwezigheid van particuliere kabels en leidingen. De ligging dient in overleg met de eigenaar vastgesteld te worden.

**01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**

**01 10 02 Vergunningen en meldingen door de aannemer.**

- 02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen
  - melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

**01 11 Verband met andere werken**

HFD PAR ART LID

**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud op de overige sportvelden
- het uitvoeren van onderhoud aan de overige inrichtingen (clubgebouwen, hekwerken, verlichtingsinstallaties e.d.) op het sportpark
- het uitvoeren van onderhoud aan verhardingen, watergangen, overhoeken en groenvoorzieningen op het sportpark.
- het bevoorraden van het clubgebouw

Tevens dient de aannemer er rekening mee te houden dat de overige velden gebruikt worden door verenigingen, scholen. en BSO's (buitenschoolse opvang van kinderen).

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**

**01 12 01 Algemeen**

01 Het clubgebouw moet altijd bereikbaar en toegankelijk te zijn voor hulpverleningsdiensten, voetgangers en leveranciers. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige voorzieningen verschaffen om de bereikbaarheid te waarborgen.

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**

**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

01 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.

02 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema/gedetailleerd werkplan dient de aannemer rekening te houden met de volgende randvoorwaarden:

- Maatregelen in belang van het verkeer volgens 01 12 01
- De werken die volgens 01 11 01 in elkander grijpen
- De (onderhouds)werkzaamheden dienen ook te worden uitgevoerd tijdens de schoolvakanties en de 'bouwvak' perioden;
- De aannemer zal geen werkzaamheden uitvoeren op velden die binnen de toegestane werktijden worden gebruikt voor schoolsport en evenementen.

03 Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdag, zondagen en erkende feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van materieel) voor 7:00 uur en na 18:00 uur.

05 De aannemer geeft de gebruikers minimaal tien (10) werkdagen voordat er werkzaamheden zijn waardoor het clubgebouw kortstondig niet meer bereikbaar is, bericht van de aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden (inclusief contactpersonen).

06 Als toevoeging dient de aannemer 4 wekelijks (1 week voor de bouwvergadering) een geactualiseerde planning bij de directie aan te leveren. Hierbij aangegeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van vigerende geaccordeerde algemeen tijdschema.

**01 14 Bouwstoffen**

HFD PAR ART LID

**01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
  - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
  - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
  - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
  - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
  - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
  - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

**01 14 04 Leverantie bouwstoffen**

- 01 Alle te leveren bouwstoffen en materialen die in dit bestek worden genoemd, moeten nieuwe (virgin) bouwstoffen en materialen zijn. De bouwstoffen en materialen mogen niet in dezelfde of een andere hoedanigheid eerder zijn toegepast. Tenzij expliciet in de betreffende bestekspost wordt benoemd dat hergebruikte materialen zijn toegestaan..

**01 14 05 Besluit bodemkwaliteit.**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.14.05 van de Standaard hanteert de aannemer de Kwalibo-regeling zoals die geldt op het moment van aanbesteding.
- 07 De aannemer verstrekt de verklaring zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.

**01 14 06 Informatieoverdracht bouwstoffen.**

- 01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een afleveringsbon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.
- 02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

**01 14 07 Hout**

- 01 Bij de levering en verwerking van hout: hout met FSC (Forest Stewardship Council) keurmerk en -certificaat toepassen.
- 02 De aannemer dient op verzoek van de directie aan te kunnen tonen dat het toegepaste hout voldoet aan het FSC-keurmerk.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

**01 15 Garanties**

HFD PAR ART LID

**01 15 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.  
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.
- 02 De garanties dienen ten alle tijden door de aannemer van het werk te worden verstrekt. Ook indien onderdelen van het werk door een onderaannemer van de aannemer worden uitgevoerd.

**01 15 02 Kunstgrasveld algemeen**

- 01 De garantie wordt afgegeven voor een periode van 10 jaar en gaat in vanaf de eerste kalenderdag na de dag van de eindoplevering van het veld.
- 02 De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever alle tijdens de in lid 01 genoemde garantieperiode opgetreden gebreken, die redelijkerwijs kunnen worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de opdrachtgever voor eigen rekening zo spoedig mogelijk te herstellen, behoudens de gevallen als in lid 8.
- 03 Bij de oplevering is de aannemer verplicht een onderhoudshandleiding aan de opdrachtgever te verstrekken. Het initiatief ligt hiervoor bij de aannemer. Het opstellen van deze onderhoudshandleiding wordt vergoed volgens de daarvoor opgenomen bestekspost.  
De opdrachtgever is verplicht om het onderhoud uit te voeren die tot zijn verantwoordelijkheid behoort conform de onderhoudshandleiding.
- 04 Bij de aannemer en de opdrachtgever rust de verplichting om minimaal één keer per jaar een gezamenlijke inspectie conform bepaling 01.15.07 aan het veld uit te voeren. De aannemer neemt hiertoe nadrukkelijk het initiatief.  
Op de opdrachtgever rust de verplichting om de aannemer inzicht te kunnen geven in het onderhoud van het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld op basis van (afrekeningen van) een onderhoudsbestek en/of -contract.  
Tijdens deze jaarlijkse inspectie bestaat de mogelijkheid om het onderhoud bij te sturen. De opdrachtgever is indien van toepassing verplicht hier navolging aan te geven.
- 05 De verplichtingen van de aannemer inzake de garantie zullen nimmer verder gaan dan herstel van het gebrek.
- 06 Indien de opdrachtgever het kunstgrasveld gebruikt in afwijking van het beoogde gebruik dan wel het kunstgrasveld niet overeenkomstig de door de aannemer bij oplevering ter hand gestelde onderhoudsvoorschriften heeft onderhouden, kan worden vermoed dat geconstateerde gebreken niet worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid dan wel gebrekkige uitvoering. Onder het beoogde gebruik wordt in deze garantie verstaan het hoofdgebruik van de betreffende sport. (korfbal, hockey, voetbal, tennis e.d. voor training, competitie en medegebruik zoals schoolsport, buitenschoolse opvang e.d.).  
Bij een significante wijziging van het gebruik is deze garantie niet meer van toepassing. De aannemer en opdrachtgever treden voorafgaande aan de wijziging in het gebruik in overleg over een eventuele aanpassing van de garantievoorwaarden.
- 07 Indien op basis van de garantie door de aannemer wordt overgegaan tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het kunstgrasveld zal door de opdrachtgever aan aannemer een redelijke vergoeding worden betaald voor het gebruik sedert het eerste gereedkomen van het kunstgrasveld tot het moment van eerste melding van het gebrek aan de aannemer. De vergoeding zal plaatsvinden volgens onderstaand schema:

Jaar 1 t/m 4: 0%  
Jaar 5: 25%  
Jaar 6: 37,5 %  
Jaar 7: 50%  
Jaar 8: 62.5 %  
Jaar 9: 75%  
Jaar 10: 87,5 %

In geval van gedeeltelijke vervanging zal de opdrachtgever slechts een vergoeding betalen indien er door het herstel sprake is van een aantoonbare verlengde levensduur van het gehele veld.

HFD PAR ART LID

- 08 Uitgesloten zijn gebreken die het gevolg zijn van, van buiten komend onheil, onjuist gebruik en/of onjuist onderhoud zoals:
- vandalisme, brand, gebruik van chemische middelen welke niet door de aannemer zijn aanbevolen en rampen;
  - gebruik van onjuiste of ondeugdelijke (sport)attributen.
  - gebruik van het veld in afwijking van de ontwerpnormen;
  - verkeerd of onvoldoende onderhoud, dan wel onderhoud dat niet aan de instructies en voorschriften van garant voldoet.

**01 15 04 Hockey**

- 01 De aannemer garandeert dat de sporttechnische eigenschappen vanaf de eindoplevering t/m het 4e jaar aan de norm NOCNSF-KNHB2-15. blijven voldoen.
- 02 De aannemer garandeert dat de sporttechnische eigenschappen gedurende jaar 5 t/m 10 aan de norm NOCNSF-KNHB2-18 blijven voldoen.
- 03 De aannemer garandeert dat de producttechnische eigenschappen vanaf de eindoplevering t/m het 10e jaar aan de norm NOCNSF-KNHB2-15. blijven voldoen.  
Onder producttechnische eigenschappen wordt o.a. verstaan:  
- Bestand tegen weersinvloeden als o.a. UV, temperatuur, rot en schimmel  
- Tufflock
- 04 De garantie op de strafcornerstrepen geldt t/m 5 jaar na de eindoplevering.

**01 15 07 Bemiddeling**

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 49 lid 2 van de U.A.V. 2012 en artikel 01.15.03 van de Standaard 2015 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, slechts door een van de partijen als zodanig wordt beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegd burgerlijk rechter van de Rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van de opdrachtgever.

**01 15 08 Inspectie t.b.v. garantie**

- 01 Tijdens de garantietermijn zal om de kwaliteit van het onderhoud te monitoren, jaarlijks in september een inspectie plaatsvinden waarbij de directie UAV en de aannemer aanwezig dienen te zijn. Op dat moment wordt het veld visueel geïnspecteerd op basis van de RAW 2015 methodiek van het CROW zoals omschreven in artikel 71.22.05 lid 01 en 02 van de standaard..
- 02 De aannemer is conform artikel 71.22.05 lid 01 van de standaard, verantwoordelijk voor het opstellen van de rapportage van de in lid 01 genoemde inspectie. In dit verslag dienen alle meetresultaten en bevindingen bij de visuele beoordelingen worden gerapporteerd. Tevens moeten in het verslag de eventuele aanbevelingen t.o.v. het gebruik en het onderhoud worden opgenomen.
- 03 Het in lid 02 genoemde verslag moet binnen 2 weken na de inspectie bij de opdrachtgever ter goedkeuring worden ingediend.
- 04 De aannemer geeft minimaal 10 werkdagen voor iedere inspectie aan de opdrachtgever het volgende door:  
- datum en tijdstip van inspectie.
- 05 De kosten gemoeid met deze jaarlijkse schouw worden verrekend op de bestekspost t.b.v. inspecties van de kunstgrasmat.
- 06 Indien de aannemer niet aan het gestelde in lid 01 t/m lid 04 voldoet, of de inspecties verzaakt uit te voeren, vervalt niet het recht van de opdrachtgever op garantie.

**01 16 Verzekeringen**

HFD PAR ART LID

**01 16 02 CAR-Verzekering door de opdrachtgever**

- 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.
- 08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

**01 16 04 Verzekeringen door de aannemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit stuk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

**01 17 Vrijgekomen materialen**

HFD PAR ART LID

**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen kunstgrasmat naar een inrichting**

- 02 In aanvulling op 01.17.06 lid 02 van de Standaard 2020 geldt: De aannemer blijft verantwoordelijk voor juiste en correcte afhandeling van de kunstgrasmat namens de opdrachtgever.
- 04 De uit het werk vrijkomende kunstgrasmat inclusief infill materialen dienen te worden beschouwd als afvalstoffen in de zin van Wet Milieubeheer. De materialen moeten, door een vervoerder welke is vermeld op de VIHB-lijst, worden vervoert naar een inrichting welke is vermeld op de VIHB-lijst van het NIWO.
- 05 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer de afvoer van vrijgekomen materialen bij de ontvangende inrichting
- 06 Voor aanvang van een transport van vrijgekomen materialen legt de aannemer een ingevulde begeleidingsbrief ter ondertekening voor aan de directie. De directie ondertekent de begeleidingsbrief namens de Opdrachtgever als ontoedener.
- 07 Een doorslag van de door de ontvangende inrichting getekende begeleidingsbrief wordt samen met (een kopie van) de bijbehorende factuur per weekrapport aan de directie verstrekt.
- 08 Daar waar Opdrachtgever of Derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontoedener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren. Betreffende doorslagen in kopie bij het weekrapport verstrekken aan de directie UAV.
- 09 Ten behoeve van het afvoeren van vrijkomende materialen reikt de aannemer op verzoek van de directie UAV het VIHB-nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.
- 10 Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer tenzij anders vermeld.

**01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
  - groenafval van beplantingen;
  - hout van bomen en stronken;
  - vrijgekomen grond bij draineren;
  - vrijgekomen grond bij ontgraven;
  - vrijgekomen hekwerkmaterialen;
  - vrijgekomen verhardingsmaterialen;
  - vrijgekomen overige inrichtingsmaterialen;
  - vrijgekomen straatmeubilair;
  - vrijgekomen sportmeubilair;
  - alle niet van waarde voor de opdrachtgever verklaarde materialen.
- 02 Indien vrijgekomen materialen die voor de opdrachtgever geen waarde meer hebben of waarvan is gesteld dat de aannemer er eigenaar van wordt, in dezelfde of een andere hoedanigheid worden hergebruikt in een ander project/werk, dan moet dit duidelijk worden vermeld in het in lid 01 genoemde plan.  
Vanzelfsprekend is dit opnieuw toepassen van het materiaal / bouwstof een keuze van de aannemer en voor volledige risico, verantwoordelijkheid van de aannemer.
- 03 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer.
- 04 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben of vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, worden storkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer een doorslag van het originele PMV-geleidebiljet met inweging van het gestorte materiaal, van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten. Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
  - Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
  - Naam en besteksnummer van het werk.
  - Kenteken van het transportmiddel.

HFD PAR ART LID

- Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
- Gewicht transportmiddel bij aankomst.
- Gewicht transportmiddel bij vertrek.
- Soort stortmateriaal.
- Het netto gestorte gewicht.

De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.

- 05 PMV-geleidebiljetten die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04 worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk
- 06 De aannemer dient de Opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van teerhoudende asfaltverhardingen.
- 07 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

**01 18 Beschermen te handhaven vegetatie**

**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 01 Vegetatie die volgens het bestek niet verwijderd behoeft te worden, wordt aangemerkt als te handhaven vegetatie conform Standaard 2015 artikel 01.18.01 lid 02.
- 02 Het is niet toegestaan opslag van enige zin binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen te hebben. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de directie UAV en na het nemen van maatregelen t.b.v. wortel- en boomschade kan opslag toegestaan worden.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.02. lid 01 wordt bepaald dat ontgravingen binnen de wortelzone van te handhaven bomen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, te zijn aangevuld.
- 07 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaats vinden.
- 08 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de poster "boombescherming op bouwlocaties", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.
- 09 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2015 informeert de aannemer voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied.

**01 18 03 Melden van schade.**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard 2015 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

**01 18 05 Schadevergoeding bomen.**

- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging van bomen, vastgesteld volgens de methode van de NVTB, minimaal € 500,00 per geval.
- 04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2015 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

**01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie.**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- bij herstelbare schade € 25,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 200,= per gebeurtenis.
  - bij onherstelbare schade € 100,= per m2 vegetatie, met een minimum van € 400,= per gebeurtenis.
- Deze schadevergoeding is exclusief de kosten van afvoer beschadigde vegetatie en herplanting voortvloeiend uit deze nalatigheid.
- 03 In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2015 geldt voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied".

**01 19 Arbeidsomstandigheden**

**01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan).**

- 01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek.  
Binnen 2 weken na de Opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.
- 02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
  - de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
  - de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
  - de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;
  - het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;
  - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
  - de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
  - de handelswijze bij alarmsituaties;
  - het type van het alarmsysteem;
  - de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;
  - namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
  - namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt.
- 03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk direct voor aanvang van de werkzaamheden houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en, zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids- en Gezondheidsplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de "Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" uit. De aannemer draagt tevens zorg voor een schriftelijke verslag van deze bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.
- 04 De Opdrachtgever meldt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden namens de aannemer het werk aan bij de Inspectie ISZW indien:
- de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
  - met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

HFD PAR ART LID

**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie.**

- 01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen en naar behoren uitoefent.  
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.
- 04 De aannemer dient van elke gehouden toolboxmeeting een verslag aan te leveren bij de directie, binnen 5 dagen.

**01 19 06 Veiligheids- en gezondheidsdossier.**

- 01 De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8 van het Besluit aan conform een bij het bestek gevoegd model. Het aanvullen van het Veiligheids- en Gezondheidsdossier is een onderwerp van de bouwvergaderingen.

**01 19 07 Persoonlijke veiligheid**

- 01 Het dragen van veiligheidsschoenen en veiligheidshesjes is binnen het werk- en/of bouwterrein / op het project altijd verplicht.
- 02 Het dragen van overige PBM's zoals o.a. helmen en gehoorbescherming is afhankelijk van de werkzaamheden verplicht, waarbij de vigerende arbo wetgeving leidend is.
- 03 Indien lid 01 en/of 02 niet worden nageleefd zal per constatering per medewerker een korting worden opgelegd conform bepaling 01.02.02.

**01 19 08 Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav)**

- 01 De aannemer dan wel onderaannemer(s) wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet op de identificatieplicht. De aannemer dan wel onderaannemer(s) is gehouden aan alle uit de Wav en de Wet op de identificatieplicht voortvloeiende verplichtingen te voldoen en de daartoe nodige controles uit te voeren.
- 02 De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee zij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes naar aanleiding van de Wav.

**01 19 09 Wet aanpak schijnconstructies**

- 01 De opdrachtgever kan op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van achterstallig loon van werknemers. De aannemer dan wel onderaannemer(s) houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden die voor haar werknemers van toepassing is.
- 02 De aannemer legt de verplichting uit lid 01 op aan de onderaannemer(s) waarmee zij ten behoeve van het werk overeenkomsten aangaat.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor loonaanspraken van werknemers van de aannemer en die van haar onderaannemers

**01 21 Uitvoeringsaspecten**

HFD PAR ART LID

**01 21 01 Weers- en terreinomstandigheden**

- 01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of onderdelen ervan ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of onderdelen ervan te onderbreken voor zolang deze omstandigheden naar het oordeel van de directie voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie.
- 02 De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden zich te vergewissen van een werkbaar terrein. Bij niet werkbaar terrein dient hij de directie hiervan op de hoogte te stellen.

**01 21 02 Onwerkbaar weer**

- 01 Indien er sprake is van onwerkbaar weer zoals omschreven in de UAV 2012 paragraaf 8. Moet de aannemer terstond dit schriftelijk (email) melden bij de toezichthouder / directie.
- 02 Schriftelijk gemelde (halve) onwerkbare dagen, moeten voordat ze worden opgenomen in de werkadministratie worden goedgekeurd door de directie of toezichthouder UAV.
- 03 Goedgekeurde (halve) onwerkbare dagen worden bijgeteld bij de opleverdatum.
- 04 Onwerkbaar weer wat later dan 2 kalenderdagen na het voordoen hiervan wordt gemeld bij de directie / toezichthouder UAV komt niet meer in aanmerking voor goedkeuring. Tenzij de directie / toezichthouder UAV anders beslist.

**01 23 Communicatie**

**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden (globaal 1x per 2 weken) bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Verslaglegging van de bouwvergadering gebeurt door of namens de opdrachtgever.

**01 23 04 Opdrachtgever**

- 01 In afwijking op paragraaf 4 lid 3 van de UAV 2012 moet daar waar in de UAV 2012 'opdrachtgever' staat geschreven, de directie UAV worden gelezen.

**01 30 Schadevergoeding harde materialen**

**01 30 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels**

- 01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
- 02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

**01 30 02 Schadevergoeding verhardingen**

- 01 Ingeval van beschadiging aan verhardingen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
- 02 Bij beschadiging toegebracht aan verhardingen, bedraagt de schadevergoeding de reparatie / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

**01 31 Werkterrein.**

**01 31 01 Werkterrein, algemeen.**

- 01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Alle materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek.

HFD PAR ART LID

**01 31 02      Werkterrein, opslag- of ketenterrein.**

- 01 Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen cq gekozen voor de opslag van materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken..
- 02 Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen die voor hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren materialen.
- 03 Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in een weekproductie verwerkt kan worden.

**01 90            Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.**

**01 90 39        Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.**

- 06 § 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:  
Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens slechts worden slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

HFD PAR ART LID

**22 Grondwerken**

**22 0 Grondwerken, algemeen**

**22 07 Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen**

**22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen**

01 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond rekenen volgens theoretisch profiel.

03 Alle in het bestek genoemde te leveren kuub's, zijn vaste kuub's.

HFD PAR ART LID

**23 Drainage**

**23 1 Horizontale drainage**

**23 12 Eisen en uitvoering Horizontale drainage**

**23 12 03 Dichtheid aanvullingen**

- 01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

**23 12 04 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen em Polypropeen**

- 01 De bij het doorsteken toelaatbare drukkrachten voor de buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot en met 80 mm zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Maximaal toelaatbare drukkrachten (rechtlijnig oplopend).

afstand vanaf de eindbuis	bij zichtbare drainafvoer	geen drainafvoer
van 0 tot 100 m	van 20 tot 30 N	van 20 tot 40 N
van 100 tot 200 m	van 30 tot 60 N	van 40 tot 80 N
van 200 tot 300 m	van 60 tot 90 N	van 80 tot 130 N
van 300 tot 400 m	van 90 tot 120 N	van 130 tot 200 N

**23 17 Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage**

**23 17 01 Meting lengte drainreeks**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingstukken, wordt bepaald door meting in het werk.

**23 17 02 Doorsteken drainreeksen van PVC, Polyetheen em Polypropeen**

- 03 Voor de bepaling van de drukkrachten gebruik maken van de doorsteekkrachtmeter van de TFDL (Technisch Fysische Dienst voor de Landbouw) te Wageningen. De doorsteekkrachtmeter dient te zijn voorzien van een door de TFDL afgegeven ijkcertificaat dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar.
- 05 Drainreeksen, welke geheel of gedeeltelijk worden verbeterd of vernieuwd, opnieuw doorsteken.
- 06 De kosten van het doorsteken als bedoeld in de lid 05 worden de aannemer als meer werk vergoed, tenzij het opnieuw moeten doorsteken het gevolg is van onjuiste uitvoering van werkzaamheden door de aannemer.

HFD PAR ART LID

- 51** **Groenvoorzieningen**
- 51 0** **Groenvoorzieningen, algemeen**
- 51 02** **Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen**
- 51 02 01** **Insporingdiepte van materieel**
  - 02 De insporingdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.
- 51 02 05** **Bemesten en grondstructuur verbeteren**
  - 01 Meststoffen toepassen volgens opgave van de directie
  - 03 Zorgdragen voor een gelijkmatige verspreiding van de meststoffen.
- 51 02 47** **Onderhoud kunstgrasvelden**
  - 01 Bij onderhoud van kunstgrasvelden verontreiniging door olie of brandstof te allen tijde voorkomen. Verontreiniging terstond melden bij de directie.
  - 02 Indien bij het verwijderen van verontreiniging infill wordt verwijderd, moet dit worden aangevuld met vergelijkbaar materiaal.
  - 03 Koekvorming door microslijpsel moet tijdens het borstelen worden verwijderd.
  - 04 Uitvoeren van de werkzaamheden met droog weer en op een droge grasmat.
  - 05 Rijsnelheid aanpassen zodat geen opdrukking en verschuiving van de kunstgrasmat ontstaat. Ploovorming door onderhoud moet worden voorkomen.
  - 06 Mochten er onder lid 05 benoemde plooiën ontstaan dienen deze dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te worden.
  - 07 Mocht de onder lid 05 genoemde speelveld belijning toch verschoven of verplaatst worden dan dient dit dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te worden.
  - 08 Mocht door de werkzaamheden de backing beschadigd worden dan dient dit dezelfde dag nog, zonder verrekening van kosten, door de aannemer hersteld te worden.
- 51 02 48** **Borstelen**
  - 01 De te gebruiken borstels moet worden afgestemd op de eigenschappen van het veld. Borstels mogen niet slepend werken. Borstels mogen niet vollopen.
  - 02 Borstelen op een zodanige wijze uitvoeren dat de bovenste laag infill zoveel mogelijk in beweging wordt gebracht.
  - 03 Borstelen uitvoeren in twee werkgangen en in twee verschillende richtingen.
- 51 02 51** **Natuurlijk afval op kunstgrasvelden**
  - 01 In verband met de verspreiding van microplastics is het verboden om natuurlijk afval op kunstgrasvelden naar de zijkanalen te blazen en op die manier van het veld te verwijderen.
  - 02 Natuurlijk afval moet naar het midden van het veld worden geblazen, daar worden verzameld en worden afgevoerd als afvalstof, niet als GFT. De afvoerkosten worden geacht in de bestekspost te zijn meegenomen.
- 51 02 52** **Rijsnelheden**
  - 04 De maximale rijsnelheid bij het onderhoud op kunstgrasvelden bedraagt 12 Km/h
- 51 05** **Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen**
- 51 06** **Bouwstoffen**

HFD PAR ART LID

**51 06 01 Teelgrond**

- 01 In tegenstelling tot de in de Standaard 2020 vermelde maximale waarde van pH 7,5 mag deze ten hoogste bedragen pH 7.0. Uitgaande van pH H<sub>2</sub>O.
- 02 Teelgrond droog verwerken
- 03 Teelgrond mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt. geleegd worden.

**51 06 02 Bomezand**

- 01 In tegenstelling tot de in de Standaard 2020 vermelde maximale waarde van pH 7,5 mag deze ten hoogste bedragen pH 7.0. Uitgaande van pH H<sub>2</sub>O.
- 02 Bomezand droog verwerken
- 03 Bomezand mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt geleegd worden.

**51 06 03 Dressgrond**

- 01 Dressgrond moet geschikt zijn voor sportvelden, geleverd worden onder RHP / RAG certificaat en in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
  - Lutumgehalte (minerale delen <2 µm) < 1%
  - Leemgehalte (minerale delen < 50 µm) < 2%
  - Organische stof gehalte minimaal 3,5 % en maximaal 5%
  - De som van lutum -leem en Organische stof gehalte mag maximaal 7 zijn.
  - pH KCl < 5,5
  - Koolzure kalk lager of gelijk aan 1
  - EC ms/m lager of gelijk aan 1
  - M50-cijfer ca. 230 µm
  - Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
  - onkruidarm.afwijkingen alleen in overleg met de directie
- 02 Dressgrond droog verwerken
- 03 Dressgrond mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor het aanbrengen en na verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt geleegd worden.

**51 06 04 Dresszand**

- 01 Dresszand moet geschikt zijn voor sportvelden, geleverd worden onder RHP / RAG certificaat en in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
  - Lutumgehalte (minerale delen <2 µm) < 1%
  - Leemgehalte (minerale delen < 50 µm) < 1%
  - Organische stof gehalte < 1%
  - De som van lutum -leem en Organische stof gehalte mag maximaal 1,5 zijn.
  - pH KCl < 5,5
  - Koolzure kalk lager of gelijk aan 1
  - EC ms/m lager of gelijk aan 1
  - M50-cijfer 180 - 240 µm
  - Vrij van verontreinigingen zoals houtresten, steenachtig materiaal, schelpen e.d.
  - onkruidarm.afwijkingen alleen in overleg met de directie
- 02 Dresszand droog verwerken
- 03 Dresszand mag maximaal 2 dagen van te voren worden geleverd op plaats van verwerking. Deze dagen mogen niet zijn: feestdagen en weekeinden. Het depot dient schoon te worden opgeleverd. Eventuele aanwezige kolken moeten afgedekt worden. Eventuele aanwezige kolken moeten voor

HFD PAR ART LID

het aanbrengen en na verwijdering van depot geïnspecteerd worden en evt. geleege worden.

**51 4 Beplantingen**

**51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen**

**51 5 Bomen**

**51 51 Begrippen Bomen**

**51 51 01 Snoeien**

01 In aanvulling op artikel 51.51.03 lid 01 sub g van de Standaard wordt onder een probleemtak tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

**51 52 Eisen en uitvoering Bomen**

**51 52 01 Opleiding boomverzorger**

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

HFD PAR ART LID

**61** **Werk algemene aard**

**61 0** **Deelhoofdstuk 61.0**

**61 02** **Eisen en uitvoering Werk algemene aard**

**61 02 01** **Werkterrein**

- 01 De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en parkeerplaatsen dient in overleg met de directie te geschieden, zodanig dat er zo min mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat.
- 02 De aannemer dient na iedere werkdag losliggend materiaal op te bergen in een afgesloten ruimte (b.v. container), in verband met vandalisme.

HFD PAR ART LID

**71 Kunstgras**

**71 0 Algemeen**

**71 01 Keuringen sportvelden**

**71 01 01 Keuringen**

- 01 Door de opdrachtgever zal aan keuringsinstituut  
Kiwa ISA Sport  
Papendallaan 7  
Postbus 721  
6800 AS Arnhem  
opdracht worden verleend voor het begeleiden van het onder keur aanleggen van de kunstgrasconstructie en het uitvoer en van alle benodigde keuringen, voor zover deze werkzaamheden staan in het teken van het verkrijgen van een door het NOC\*NSF goedgekeurde constructie.
- 02 Keuringen worden uitgevoerd op basis van de NOC\*NSF normen, besteksverplichtingen en algemeen geldende wet -en regelgeving.
- 03 De opdrachtgever is met het keuringsinstituut een 100% keuring overeengekomen. Dit betekent dat het resultaat van een keuring alleen goedgekeurd (te lezen als voldoet aan de eisen/normen) of afgekeurd (te lezen als voldoet niet aan de eisen/normen) kan zijn, in geval van een afkeur dient een herkeuring door het keuringsinstituut plaats te vinden.
- 04 De kosten voor een herkeuring zijn voor rekening van de aannemer.
- 05 De door het keuringsinstituut op te stellen keuringsrapporten dienen door de opdrachtgever voor akkoord te worden ondertekend. De directie UAV kan per geval (keuring) anders beslissen.
- 06 Tijdens de keuringen geldt dat het aantal voorgeschreven meetpunten in de norm een minimaal aantal meetpunten is, indien dit aantal meetpunten in de ogen van de opdrachtgever onvoldoende is om een goed beeld van de totale laag te vormen, dan zal er gemeten worden op extra door de opdrachtgever aan te wijzen meetpunten.
- 07 De aannemer is verantwoordelijk voor het aanmelden van het project / het veld / de velden / de baan / de banen in het kwaliteitssysteem van het keuringsinstituut (bij KIWA ISA Sport: Franky).
- 08 Bij een eventuele afkeuring dient, na herstel van de gebreken, een herkeuring te worden aangevraagd, waarbij toetsing in het bijzijn van de directie UAV en de aannemer zal plaatsvinden. Hierbij worden er per herkeuring de volgende bedragen in mindering gebracht op de eerstvolgende termijn (en indien de termijn niet voldoende is, op de daarop volgende termijnen).  
- Voor een tussentijdse keuring zoals zandonderbouw, sporttechnische laag, nadenkeuring, infillkeuring e.d. een bedrag van € 850,-  
- Voor een (gehele of een gedeeltelijke) eindkeuring wordt er € 350,- in rekening gebracht bovenop de daadwerkelijke kosten van KIWA ISA Sport.
- 09 Goedkeuring door het keuringsinstituut betekend niet automatisch dat het stoppunt is afgehandeld, afhandeling van het stoppunt dient te allen tijde door de opdrachtgever te geschieden daar niet alleen de normen van uit het NOC\*NSF gelden maar ook de bestekseisen.
- 10 De aannemer is verplicht volledige medewerking te verlenen aan de keuringen.
- 11 De aannemer is verplicht alle benodigde monsters, ten behoeve van de goedkeuring van de constructie, vanuit de op de werklocatie geleverde materialen te nemen. Daarbij is de aannemer tevens verplicht de begeleidingsbrieven en de verzending van de monsters naar in lid 01 genoemde adres te verzorgen. Wanneer de monsters niet voldoen aan de normen en/of niet voldoen aan de bestekseisen leidt dit tot afkeur, alle hieruit voortvloeiende schade en gevolgschade zal verhaald worden op de aannemer.

**71 02 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

**71 02 01 Legplan**

- 01 De achter- zij- en middenlijn moeten ingetuft zijn in het kunstgras. Hier moet rekening mee worden gehouden met het legplan.
- 02 In verband met lid 01 is het daarom niet toegestaan kunstgrasrollen aan te brengen die dusdanig lang zijn dat deze over de gehele breedte van het veld van opsluiting naar opsluiting liggen.

**71 02 02 Naden**

- 01 De breedte van de naden moet minimaal 1 mm en mag maximaal 3 mm bedragen. Het tegen elkaar aan 'stuitend' lijmen van rollen of belijning is niet toegestaan.
- 02 Er een maximale positieve of negatieve tolerantie toegestaan van de rijafstanden tussen de vezelrijen van 3 mm. Dit geldt ook voor de aangrenzende rijen bij de naden.
- 03 Naden waarbij de backing (deels) over de aansluitende rol is geplakt, zijn absoluut niet toegestaan.
- 04 Kopse naden zijn niet toegestaan, de mat binnen de belijning dient ononderbroken een lengte te hebben van zijlijn naar zijlijn.
- 05 Lid 01 t/m 04 zijn van toepassing op alle naden in het kunstgrasveld, zowel van de rollen onderling als bij belijning.

**71 02 04 Verlijming**

- 01 De verlijming dient zodanig plaats te vinden dat ter plaatse van de lijm op de lijmband de gehele backing hecht met de aangebrachte lijm.

**71 03 Bouwstoffen Sportvelden**

**71 03 06 Sporttechnische laag kunstgrasvelden**

- 01 De sporttechnische laag dient te worden verwerkt, zodanig dat geen spoorvorming in de zandondergrond optreedt.
- 02 Ten aanzien van het dempend vermogen van het materiaal, de stabiliteit en waterdoorlatendheid dient minimaal te worden voldaan aan de specificaties zoals gemeld in de laboratorium rapportage die ten grondslag ligt aan uw bedrijfsgebonden normen zoals deze zijn aangemeld bij NOC\*NSF.  
Het aanbrengen van een dunnere foam/shockpad dan gemeld in de laboratorium rapportage is niet toegestaan.
- 03 De sporttechnische laag moet zo homogeen mogelijk worden aangebracht en door walsen gelijkmatig verdicht. De verdichtingsgraad dient over het gehele veld op eenzelfde peil te liggen.
- 05 De vlakheid van de sporttechnische laag moet bij hockey voldoen aan de volgende eisen conform NOCNSF-KNHB2-15.

HFD PAR ART LID

**71 03 08 Kunstgrasmat hockey water veld**

- 01 De mat dient plooi-vrij gelegd te worden. Het verwijderen van plooiën middels het insnijden van de mat wordt niet toegestaan. De mat binnen de belijning dient ononderbroken een lengte te hebben van minimaal 55 m;
- 02 De kunstgrasmat dient te voldoen aan de volgende eisen:
- De kunstgrasmat dient op de dag van inschrijving volgens de vigerende sportvloerenlijst van NOCNSF, de status Labgoedgekeurd-eindkeuring of erkend en gecertificeerd te hebben.
  - De kunstgrasmat dient op de dag van aanbesteding te voldoen aan de eisen conform het normblad NOCNSF-KNHB2-15.1.
  - Poolmateriaal: UV gestabiliseerd, Polyethyleen (PE) monofilament vezel.
  - Kleur van de mat: Donkergroen, uitlopen: lichtgroen
  - Belijning volgens normen KNHB. op veld 703 en 704 voorzien van lichtgroene oefencirkels.
  - Dtex minimaal 6000 per steek, minimaal 708 Dtex per filament
  - Garendimensies: minimaal 150 µm.
  - Garenkwaliteit: milieuverdraagzaam, lood- en cadmiumvrij.
  - Poolinzetgewicht: minimaal 140 gr/mm/m<sup>2</sup>.
  - Poolhoogte: 10 mm (14 mm gestrekt)
  - Aantal filamenten p/m<sup>2</sup>: minimaal 1.500.000
  - Backingdoek moet glasvezelversterkt zijn..
- Indien blijkt dat de geleverde kunstgrasmat niet voldoet aan alle bovengenoemde eisen. Moet de gehele mat door de aannemer kosteloos (incl. bijkomende werkzaamheden) in de zomerstop 2022 vervangen worden door een kunstgrasmat die wel voldoet aan de bovengenoemde eisen. In de tussentijd zal het veld wel conform de uren genoemd in de garantie bepalingen gebruikt
- 03 De velden worden namens de opdrachtgever door een door de bond geaccrediteerde keuringsinstantie volgens de norm NOCNSF-KNHB2-15.2 gekeurd.
- 04 De gehele kunstgrasmat dient aantoonbaar afkomstig te zijn uit hetzelfde productieproces en in dezelfde productiegang te zijn geproduceerd. Kleur verschillen zijn niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

- 81 Bitumineuze verhardingen**
- 81 2 Asfaltverhardingen**
- 81 21 Begrippen**
- 81 22 Eisen en uitvoering**
- 81 22 01 Hoogteligging**
  - 01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
- 81 22 02 Afwerken aardebaan**
  - 01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
- 81 22 03 Stroefheid**
  - 01 In aanvulling op artikel 81.22.11 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72 methode .....
- 81 22 04 Overige bepalingen**
  - 01 De aannemer dient alle langsnaden altijd warm in warm te realiseren. Dit geldt voor alle asfaltlagen, maar in het bijzonder voor de deklaag.
  - 02 Daglassen in de deklaag dienen te worden gemaakt op het smalste weggedeelte en alleen haaks op de weg.
  - 03 Daglassen dienen haaks te worden gemaakt en te worden voorzien van bitumenband. De hoogte van de bitumenband dient te zijn afgestemd op de dikte van deklaag.
- 81 23 Informatie-overdracht**
- 81 24 Risicoverdeling en garanties**
- 81 24 12 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie**
  - 01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.
  - 02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de website van CROW ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).
- 81 27 Meet- en verrekenmethoden**
- 81 27 02 Lengte- en dwarsprofiel**
  - 01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.
- 81 27 03 Meten van de stroefheid**
  - 01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met een snelheid van 20 km/uur.

HFD PAR ART LID

**83 Elementenverhardingen**

**83 1 Straatwerk**

**83 12 Eisen en uitvoering**

**83 12 01 Eisen aan het resultaat**

- 08 De passingsvoeg bij bebouwingen, putten, kolken en dergelijke mag ten hoogste 5 mm bedragen. Luchtroosters en koekoeken moeten vrij gehouden worden van de verharding.
- 09 De gestrate lagen moeten loodrecht op de wegas en recht van lagen worden aangebracht. Elke laag moet tegen de voorgaande laag aansluiten.
- 10 Indien in het straatwerk de laagrichting verandert, dan moet ter plaatse van de verandering een inblokking of invlechting worden toegepast.

**83 12 02 Eisen aan de uitvoering**

- 07 Indien straatwerk wordt begrensd door bebouwing, de passtukken verwerken aan de zijde van de bebouwing met dien verstande dat de dat de hakkant niet tegen de bebouwing mag worden geplaatst.
- 08 Het tegelwerk "langs de lijn" aanbrengen.
- 09 Altijd de spanning uitzetten in de rijlopers, haakse parkeervakken en tegelwerk.
- 10 Bij nieuw werk altijd bestratingsmateriaal uitleggen teneinde de werkende breedte te bepalen.
- 11 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van een halve tegel inde langsrichting toepassen en daartegen aanknippen.

**83 12 03 Uitvoering kantopsluitingen en goten**

- 08 In aanvulling op artikel 80.12.03 lid 05 van de Standaard 2015 moet de molgoot, ter plaatse van het schei tussen 2 afwateringspunten, 5 mm diep zijn.
- 09 De achterzijde van de banden moet te lood staan. De overgang van een rechtstand in een bocht mag geen knik vertonen.
- 10 De banden dienen gesteld te worden met behulp van een houten bandenstamper .
- 11 Banden tegen een kolk en/of een passtuk altijd zagen of recht hakken. Men dient geen "hol" aan de band te laten.

**83 15 Bijbehorende verplichtingen**

**83 15 01 Algemeen**

- 03 Drie weken nadat de bestrating is aangebracht dient, indien de directie dit nodig acht, het afstrooien, inwassen of invegen zoals beschreven bij artikel 83.15.01 van de Standaard 2015 opnieuw te worden uitgevoerd.
- 04 De betontegels pakketteren met behulp van roestvrij bandstaal, breed 16,5 mm.
- 06 Per dagproductie dient het straat- en tegelwerk te worden aangeknipt, afgestrooid c.q. ingewassen, of ingeveegd en ingewalst c.q. afgetrild.
- 07 Aan het einde van elke werkdag alle hak- en knipresten opruimen en het werk schoon achterlaten.
- 08 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.
- 09 In afwijking en aanvulling van het bepaalde in lid 01 van artikel 83.17.04 van de Standaard 2015 dient de Aannemer bij werkonderbreking groter dan 3 kalenderdagen (vakantie/adv) alle opbrekingen dicht te blokken zonder meerkosten. E.e.a. in overleg met directie UAV.

.....  
.....

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
<b>2. Beschrijving</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>5</b>
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
05 Wielerbaan en transport	7
10 Kabels en Leidingen	7
11 Vermelding van bouwstoffen in deel 2.2 - nadere omschrijving	7
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>8</b>
<b>0 ALGEMEEN EN TOEGANG</b>	<b>10</b>
01 Tijdelijke voorzieningen	13
02 Waarschuwingsborden / Verkeersmaatregelen	13
03 Bouwhekwerk	14
04 Overleg kabels en leidingen en overkluzing	14
05 Algemeen	16
<b>1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>	<b>18</b>
<b>11 Werkzaamheden veld 701</b>	<b>18</b>
111 Verwijderen sportmeubilair	18
112 Verwijderen hekwerken	18
113 Verwijderen verhardingen	19
114 Verwijderen kunstgras	20
115 Verwijderen sporttechnische laag	21
<b>12 Werkzaamheden veld 702</b>	<b>22</b>
121 Verwijderen sportmeubilair	22
122 Verwijderen hekwerken	22
123 Verwijderen verhardingen	23
124 Verwijderen kunstgras	25
125 Verwijderen sporttechnische laag	25
<b>13 Ontmantelen veld 703</b>	<b>26</b>
131 Verwijderen sportmeubilair	26
132 Verwijderen hekwerken	26
133 Verwijderen verhardingen	28
134 Verwijderen drainage	30
135 Verwijderen kunstgras	31
136 Verwijderen sporttechnische laag	32
137 Verwijderen beregening	33
138 Verlichtingsinstallatie.	34
<b>14 Deels verwijderen Wielerbaan</b>	<b>34</b>
140 Verhardingen	35
141 Overige inrichting	35
<b>15 Ontmantelen ruimte rond clubgebouw Spartaan</b>	<b>37</b>
151 Verhardingen	37
152 Ontgraven puin fundatie	38
153 Overige inrichting	39
<b>2 GRONDWERK</b>	<b>40</b>

21	<b>Ontgraven Mountainbike parcours</b>	40
22	<b>Grond ontgraven</b>	40
221	Grond ontgraven t.b.v. kunstgrasvelden	40
222	Grond ontgraven t.b.v. verhardingen.	41
23	<b>Wielersbaan</b>	42
231	Verwijderen zandfundatie op verschillende locaties	42
232	Ontgraven delen nieuw parcours.	42
233	Aanvullen oude parcours	43
24	Aanvullen grond rond nieuwe wielersbaan	43
25	Aanvullen oude veldconstructie veld 703	44
26	Betondeikers	45
27	Damwanden	46
28	Zandfundaties elementverhardingen	47
29	Schelpenpad	48
<b>3</b>	<b>DRAINAGE en INFILTRATIE</b>	<b>50</b>
31	Nieuwe verzamelleiding	50
32	Nieuwe velddrainage veld 703	51
33	Aanvoerleidingen veld 704	52
34	Diepdrainage BMX baan	54
340	Brondbemaling	54
341	Verzamelleiding	54
342	Diepdrainage	56
35	Drainage grasveldje (veld 705)	56
351	Verzamelleiding	56
352	Extra velddrains	58
36	Mantelbuizen	59
362	Aanbrengen mantelbuizen	59
37	Kabels	60
38	Zagen en herstellen asfalt	61
<b>4</b>	<b>SPORTCONSTRUCTIE</b>	<b>62</b>
41	Velden 701 en 702	62
411	Sporttechnische laag	62
412	Kunstgras	62
413	Overigen	62
42	Veld 703	63
421	Fundering en sporttechnische laag.	63
422	Kunstgras	63
423	Overigen	64
43	Veld 704	65
431	Fundering en sporttechnische laag	65
432	Kunstgras	66
433	Overigen.	66
44	Inrichting	67
45	Wielersbaan.	68
451	Zandonderbouw	68
452	Puinfundatie	70
453	Asfalt fase 1	70
454	Asfalt fase 2	71
455	Asfalt fase 3	72
456	Overlagen gehele wielersbaan	73
457	Inrichting	75
<b>5</b>	<b>VERHARDINGEN</b>	<b>76</b>
51	Velden 701 en 702	76
511	Opsluiting	76
512	Tegels	76
513	Betonstraatstenen.	77
52	Velden 703 en 704	77
521	Opsluiting	77
522	Tegels	78
53	Verhardingen rond de velden.	78
531	Opsluiting	78
532	Tegelwerk	79
533	Schoonlooproosters.	80
534	Betonplaten	81
535	Tribune plaatsen.	81
536	Betongoot	82
537	Kolken in straatwerk en betongoot.	82

54	<b>Verhardingen rond de wielervedbaan.</b>	84
541	<b>Kantopsluiting</b>	84
542	<b>Betonstraatstenen</b>	85
543	<b>Tegels</b>	85
544	<b>Betonplaten</b>	86
6	<b>HEKWERKEN</b>	87
61	<b>Velden 701 en 702</b>	87
62	<b>Velden 703 en 704</b>	89
63	<b>Wielervedbaan</b>	92
7	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>	94
71	<b>Heesters</b>	94
72	<b>Hagen</b>	95
73	<b>Bomen</b>	96
730	<b>Maken plantgaten.</b>	96
731	<b>Bomen planten</b>	96
74	<b>Gazon en ruw gras.</b>	98
741	<b>Ruw gras</b>	98
742	<b>Gazon</b>	99
8	<b>TER BESCHIKKING VAN DE DIRECTIE</b>	101
80	<b>Werknemers</b>	101
81	<b>Materieel</b>	101
82	<b>Stortkosten</b>	102
83	<b>Materiaal</b>	102
9	<b>Staatposten</b>	103
91	<b>Eenmalige kosten</b>	103
95	<b>Stelposten</b>	103
<b>3.</b>	<b>Bepalingen</b>	<b>104</b>
01	Algemeen en administratief	105
01 01	Algemene bepalingen	105
01 02	Betalingsregelingen: aannemingsom	106
01 04	Betalingsregelingen: Risicoregeling	107
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	107
01 07	Zekerheidstelling	108
01 08	Bijdragen	108
01 09	Kabels en leidingen	108
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	108
01 11	Verband met andere werken	108
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	109
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	109
01 14	Bouwstoffen	109
01 15	Garanties	110
01 16	Verzekeringen	112
01 17	Vrijgekomen materialen	113
01 18	Beschermen te handhaven vegetatie	115
01 19	Arbeidsomstandigheden	116
01 21	Uitvoeringsaspecten	117
01 23	Communicatie	118
01 30	Schadevergoeding harde materialen	118
01 31	Werkterrein.	118
01 90	Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.	119
22	Grondwerken	120
22 0	Grondwerken, algemeen	120
22 07	Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen	120
23	Drainage	121
23 1	Horizontale drainage	121
23 12	Eisen en uitvoering Horizontale drainage	121
23 17	Meet- en verrekenmethoden Horizontale drainage	121
51	Groenvoorzieningen	122
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	122
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen	122
51 05	Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen	122

51 06	Bouwstoffen	122
51 4	Beplantingen	124
51 42	Eisen en uitvoering Beplantingen	124
51 5	Bomen	124
51 51	Begrippen Bomen	124
51 52	Eisen en uitvoering Bomen	124
61	Werk algemene aard	125
61 0	Deelhoofdstuk 61.0	125
61 02	Eisen en uitvoering Werk algemene aard	125
71	Kunstgras	126
71 0	Algemeen	126
71 01	Keuringen sportvelden	126
71 02	Eisen en uitvoering	126
71 03	Bouwstoffen Sportvelden	127
81	Bitumineuze verhardingen	129
81 2	Asfaltverhardingen	129
81 21	Begrippen	129
81 22	Eisen en uitvoering	129
81 23	Informatie-overdracht	129
81 24	Risicoverdeling en garanties	129
81 27	Meet- en verrekenmethoden	129
83	Elementenverhardingen	130
83 1	Straatwerk	130
83 12	Eisen en uitvoering	130
83 15	Bijbehorende verplichtingen	130

.....  
.....

Behoort bij: 20-261-RW

Herinrichting sportpark Elsenburg

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20-261-RW  
Herinrichting sportpark Elsenburg  
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 20-261-RW

Herinrichting sportpark Elsenburg

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>ALGEMEEN EN TOEGANG</b>				
000010	Uitzetten werkterrein	EUR		N	
000020	Graven proefsleuf.	st	20,00	V	
000030	Coördinatie overige aannemers	EUR		N	
000040	Revisietekening	EUR		N	
000050	Opstellen werk- en kwaliteitsplan	EUR		N	
000060	Opstellen plan vrijkomende materialen	EUR		N	
000070	Opnemen bestaande situatie terreinen en objecten	EUR		N	
01	<b>Tijdelijke voorzieningen</b>				
010020	Toepassen tijdelijke voorzieningen - rijplatenbaan	EUR		N	
010030	Toepassen tijdelijke voorzieningen - depot	EUR		N	
02	<b>Waarschuwingsborden / Verkeersmaatregelen</b>				
020040	Aanbrengen waarschuwingsborden	st	4,00	V	
020050	Instandhouden waarschuwingsborden	week	31,00	V	
020060	Verwijderen waarschuwingsborden	st	4,00	V	
020070	Inzetten verkeersregelaar	EUR		N	
03	<b>Bouwhekwerk</b>				
030010	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
04	<b>Overleg kabels en leidingen en overkluzing</b>				
040010	Communiceren met derden - Gasunie	EUR		N	
040020	Communiceren met derden - Tennet	EUR		N	
040030	Aanbrengen overkluzing van draglineschotten	EUR		N	
040040	Opnemen en herplaatsen overkluzing	keer	6,00	V	
040050	Instandhouden overkluzing	week	30,00	V	
040060	Verwijderen overkluzing	EUR		N	
040070	Plaatsen zakbaken.	st	10,00	V	
040080	Verlengen zakbaken.	m	40,00	V	
040090	Monitoren zakbakens	EUR		N	
040100	Verwijderen zakbaken.	st	10,00	V	
05	<b>Algemeen</b>				
050010	Gebruik keet.	week	26,00	V	
050020	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	75,00	V	
050030	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	EUR		N	
050040	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	75,00	V	
050050	Toepassen afdekking kolken	st	25,00	V	
050060	Opruimen werkterrein en depot	EUR		N	
1	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
11	<b>Werkzaamheden veld 701</b>				
111	<b>Verwijderen sportmeubilair</b>				
111010	Verwijderen grondpotten t.b.v. hoekvlaggen	st	4,00	V	
111020	Verwijderen dug-outs	st	2,00	V	
111030	Verwijderen seniorendoelen	st	2,00	V	
112	<b>Verwijderen hekwerken</b>				
112010	Deels demonteren leunhekwerk	m	200,00	V	
112020	Deels verwijderen senioren ballenvangers.	m	60,00	V	
112030	Demonteren slagplanken	m	374,00	V	
112040	Afzomen ballenvangernet	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113	<b>Verwijderen verhardingen</b>				
113010	Palletteren 60 x 40 betontegels.	m2	126,00V		
113020	Palletteren betonstraatstenen.	m2	32,00V		
113030	Palletteren betonbanden.	m	630,00V		
113040	Palletteren 50 x 50 betontegels.	m2	46,00V		
113050	Palletteren 30 x 30 betontegels.	m2	450,00V		
113060	Verwijderen en afvoeren 30x30 H-verbandbetontegels.	m2	61,00V		
114	<b>Verwijderen kunstgras</b>				
114010	Verwijderen kunstgrasmat (zandingestrooid)	m2	5.710,00V		
114020	Verwijderen geovlies	m2	5.710,00V		
115	<b>Verwijderen sporttechnische laag</b>				
115010	Verwijderen sporttechnische laag van lava-rubber	m3	460,00V		
115020	Lava-rubber afvoeren	m3	460,00V		
115030	Deel fundatie tijdelijk uitnemen	m	314,00V		
12	<b>Werkzaamheden veld 702</b>				
121	<b>Verwijderen sportmeubilair</b>				
121010	Verwijderen grondpotten t.b.v. hoekvlaggen	st	4,00V		
121020	Verwijderen dug-outs	st	2,00V		
121030	Verwijderen seniorendoelen	st	2,00V		
122	<b>Verwijderen hekwerken</b>				
122010	Deels demonteren leunhekwerk	m	200,00V		
122020	Deels verwijderen senioren ballenvangers.	m	60,00V		
122030	Demonteren slagplanken	m	374,00V		
122040	Opnemen afvalbakken	st	3,00V		
122050	Afzomen ballenvangernet	EUR	N		
123	<b>Verwijderen verhardingen</b>				
123010	Palletteren 60 x 40 betontegels.	m2	126,00V		
123020	Palletteren betonstraatstenen.	m2	32,00V		
123030	Palletteren betonbanden.	m	545,00V		
123050	Palletteren 30 x 30 betontegels.	m2	435,00V		
123060	Verwijderen en afvoeren 30x30 H-verband betontegels.	m2	61,00V		
123070	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	24,00V		
124	<b>Verwijderen kunstgras</b>				
124010	Verwijderen kunstgrasmat (zandingestrooid)	m2	5.710,00V		
124020	Verwijderen geovlies	m2	5.710,00V		
125	<b>Verwijderen sporttechnische laag</b>				
125010	Verwijderen sporttechnische laag van lava-rubber	m3	460,00V		
125020	Lava-rubber afvoeren	m3	460,00V		
125030	Deel fundatie tijdelijk uitnemen	m	314,00V		
13	<b>Ontmantelen veld 703</b>				
131	<b>Verwijderen sportmeubilair</b>				
131010	Verwijderen grondpotten t.b.v. hoekvlaggen	st	4,00V		
131020	Verwijderen dug-outs	st	2,00V		
131030	Verwijderen seniorendoelen	st	2,00V		
131040	Verwijderen scorebord	st	1,00V		
132	<b>Verwijderen hekwerken</b>				
132010	Demonteren leunhekwerk	m	246,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132020	Verwijderen senioren ballenvangers.	m	60,00V		
132030	Verwijderen werkpoort	st	1,00V		
132040	Verwijderen looppoort	st	1,00V		
132050	Demonderen slagplanken	m	440,00V		
132060	Demonderen reclameraïls	m	80,00V		
132070	Opnemen afvalbakken	st	8,00V		
133	<b>Verwijderen verhardingen</b>				
133010	Palletteren 30 x 30 betontegels.	m2	720,00V		
133020	Palletteren 60 x 40 betontegels.	m2	126,00V		
133030	Palletteren betonstraatstenen.	m2	32,00V		
133040	Palletteren betonbanden.	m	385,00V		
133050	Opbreken goot van betonelementen.	m	61,00V		
133060	Verwijderen kolken	st	9,00V		
133070	Verwijderen put.	st	1,00V		
133080	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen leiding	m	215,00V		
133090	Verwijderen kolkenleiding..	m	215,00V		
133100	Aanvullen sleuf.	m	215,00V		
134	<b>Verwijderen drainage</b>				
134010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen leiding	m	75,00V		
134020	Verwijderen put.	st	30,00V		
134030	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	30,00V		
134040	Verwijderen kunststofbuis.	m	75,00V		
134050	Aanvullen sleuf.	m	75,00V		
134060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen leiding	m	2.010,00V		
134070	Verwijderen kunststofbuis.	m	2.010,00V		
134080	Aanvullen sleuf.	m	2.010,00V		
135	<b>Verwijderen kunstgras</b>				
135010	Verwijderen kunstgrasmat (zandingestrooid)	m2	5.710,00V		
135020	Verwijderen foam	m2	5.710,00V		
136	<b>Verwijderen sporttechnische laag</b>				
136010	Verwijderen sporttechnische laag van lava	m3	600,00V		
136020	Lava vervoeren naar depot.	m3	600,00V		
136030	Lava verwerken in depot	m3	600,00V		
136040	Deels verwijderen onderbouw van zand.	m3	1.035,00V		
136050	M3c-zand vervoeren naar depot.	m3	1.035,00V		
136060	Zand verwerken in depot	m3	1.035,00V		
137	<b>Verwijderen beregening</b>				
137010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen leiding	m	270,00V		
137020	Verwijderen/uitbouwen pop-up sproeiers / afsluiters.	st	16,00V		
137030	Verwijderen kunststofbuis.	m	270,00V		
137040	Aanbrengen PVC-hulpstuk - afsluitdop	st	1,00V		
137050	Aanvullen sleuf.	m	270,00V		
138	<b>Verlichtingsinstallatie.</b>				
138010	Verwijderen verlichtingsobject.	st	8,00V		
138020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen kabels	m	270,00V		
138030	Verwijderen grondkabels	m	270,00V		
138040	Aanvullen sleuf.	m	270,00V		
14	<b>Deels verwijderen Wielerbaan</b>				
140	<b>Verhardingen</b>				
140010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	80,00V		
140020	1e fase opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	3.150,00V		
140030	Zagen van bitumineuze verharding.	m	450,00V		
140040	2e fase opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	2.430,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141	<b>Overige inrichting</b>				
141010	Verwijderen leunhekwerk	m	340,00V		
141020	Verwijderen verlichtingsobject.	st	61,00V		
141030	Verwijderen verlichtingsobject.	st	2,00V		
141040	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	950,00V		
141050	Verwijderen grondkabel.	m	950,00V		
141060	Verwijderen brug	st	1,00V		
141070	Verwijderen zeecontainer	st	1,00V		
141080	Verwijderen jury wagen	st	1,00V		
15	<b>Ontmantelen ruimte rond clubgebouw Spartaan</b>				
151	<b>Verhardingen</b>				
151010	Frezen teervrij asfalt.	m2	837,00V		
151020	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	837,00V		
151030	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	295,00V		
151040	Palletteren betontegels.	m2	825,00V		
151050	Palletteren betonstraatstenen.	m2	125,00V		
151060	Palletteren betonbanden.	m	605,00V		
152	<b>Ontgraven puin fundatie</b>				
152010	Ontgraven puinfundatie	m3	225,00V		
152020	Puin vervoeren.	m3	225,00V		
152030	Puin verwerken in depot	m3	225,00V		
153	<b>Overige inrichting</b>				
153010	Verwijderen wasplaats	EUR		N	
2	<b>GRONDWERK</b>				
21	<b>Ontgraven Mountainbike parcours</b>				
210010	Frezen.	are	55,00V		
210020	Ontgraven Mountainbike parcours	m3	6.500,00V		
210030	Grond vervoeren.	m3	6.500,00V		
210040	Grond verwerken in depot	m3	6.500,00V		
22	<b>Grond ontgraven</b>				
221	<b>Grond ontgraven t.b.v. kunstgrasvelden</b>				
221010	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. kunstgrasvelden	m3	4.450,00V		
221020	Grond vervoeren.	m3	3.450,00V		
221030	Grond verwerken in depot	m3	3.450,00V		
221040	Grond afvoeren.	m3	1.000,00V		
222	<b>Grond ontgraven t.b.v. verhardingen.</b>				
222010	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verhardingen	m3	170,00V		
222020	Grond vervoeren.	m3	170,00V		
222030	Grond verwerken in depot	m3	170,00V		
23	<b>Wielersbaan</b>				
231	<b>Verwijderen zandfundatie op verschillende locaties</b>				
231010	Zand ontgraven uit cunet wielersbaan	m3	1.400,00V		
231020	Zand vervoeren.	m3	1.400,00V		
231030	Zand verwerken in depot	m3	1.400,00V		
232	<b>Ontgraven delen nieuw parcours.</b>				
232010	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. wielersbaan	m3	2.640,00V		
232020	Grond vervoeren.	m3	2.640,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232030	Grond verwerken in depot	m3	2.640,00V		
233	<b>Aanvullen oude parcours</b>				
233010	Grond ontgraven uit depot	m3	2.645,00V		
233020	Grond vervoeren.	m3	2.645,00V		
233030	Grond verwerken in terrein	m3	2.645,00V		
24	<b>Aanvullen grond rond nieuwe wielerved</b>				
240010	Grond ontgraven uit depot	m3	450,00V		
240020	Grond vervoeren.	m3	450,00V		
240030	Grond verwerken in terrein	m3	450,00V		
240040	Spitten of ploegen.	are	9,30V		
240050	Profileren van oppervlakken.	m2	930,00V		
25	<b>Aanvullen oude veldconstructie veld 703</b>				
250010	Grond ontgraven uit depot	m3	1.750,00V		
250020	Grond vervoeren.	m3	1.750,00V		
250030	Grond verwerken in terrein	m3	1.750,00V		
250040	Profileren van oppervlakken.	m2	5.900,00V		
250050	Verdichten grond.	m2	5.900,00V		
26	<b>Betonduike</b>				
260010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	26,00V		
260020	Aanvullen sleuf.	m	26,00V		
260030	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m	22,00V		
260040	Aanbrengen taludbuis van beton.	st	4,00V		
260050	Aanvullen sleuf.	m	26,00V		
260060	Leveren zand	m3	13,00V		
27	<b>Damwanden</b>				
270010	Aanbrengen damplanken.	m	5,00V		
270020	Aanbrengen damplanken.	m	10,00V		
270030	Aanbrengen gordingen.	m	32,00V		
270040	Aanbrengen gordingen.	m	10,00V		
270050	Aanbrengen grondankers	st	12,00V		
270060	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	40,00V		
28	<b>Zandfundaties elementverhardingen</b>				
280010	Leveren zand	m3	850,00V		
280020	Zand verwerken in cunet	m3	850,00V		
280030	Profileren van oppervlakken.	m2	3.916,00V		
280040	Afwerken zandbed.	m2	3.916,00V		
29	<b>Schelpenpad</b>				
290010	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. schelpenpad	m3	60,00V		
290020	Grond vervoeren.	m3	60,00V		
290030	Grond verwerken in depot	m3	60,00V		
290040	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	450,00V		
290050	Aanbrengen kleischelpen	m3	60,00V		
3	<b>DRAINAGE en INFILTRATIE</b>				
31	<b>Nieuwe verzamelleiding</b>				
310010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verzamelleiding	m	125,00V		
310020	Aanvullen sleuf.	m	125,00V		
310030	Aanbrengen verzamelputten drainage	st	56,00V		
310040	Aanbrengen verzamelleiding	m	125,00V		
310050	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
310060	Aanvullen sleuf.	m	125,00V		
310070	Leveren zand	m3	39,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310080	Aanbrengen gietijzeren putkop	st	6,00V		
32	<b>Nieuwe velddrainage veld 703</b>				
320010	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	2.828,00V		
320020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	2.828,00V		
320030	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	2.828,00V		
320040	Leveren M3c-of M3d-zand	m3	142,00V		
33	<b>Aanvoerleidingen veld 704</b>				
330010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf aanvoerleiding	m	165,00V		
330020	Aanvullen sleuf.	m	165,00V		
330030	Aanbrengen aanvoerleiding.	m	165,00V		
330040	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochtstuk	st	8,00V		
330050	Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stukken	st	10,00V		
330060	Aanbrengen PVC-hulpstuk - Ontluchtingsstuk	st	1,00V		
330070	Ingrepellen PVC-buis	m	1.000,00V		
330080	Aanbrengen PVC-buis.	m	1.000,00V		
330090	Aanvullen sleuf.	m	165,00V		
330100	Leveren zand	m3	51,00V		
34	<b>Diepdrainage BMX baan</b>				
340	<b>Brondbemaling</b>				
340010	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
340020	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
340030	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
341	<b>Verzamelleiding</b>				
341010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verzamelleiding	m	90,00V		
341020	Aanvullen sleuf.	m	90,00V		
341030	Aanbrengen verzamelputten drainage	st	18,00V		
341040	Aanbrengen verzamelleiding	m	90,00V		
341050	Aanvullen sleuf.	m	90,00V		
341060	Leveren zand voor zandbed	m3	198,00V		
341070	Tijdelijk leegpompen diepdrainage	EUR		N	
342	<b>Diepdrainage</b>				
342010	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	765,00V		
342020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	765,00V		
342030	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	765,00V		
342040	Leveren drainzand	m3	306,00V		
35	<b>Drainage grasveldje (veld 705)</b>				
351	<b>Verzamelleiding</b>				
351010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verzamelleiding	m	90,00V		
351020	Aanvullen sleuf.	m	90,00V		
351030	Aanbrengen verzamelputten drainage	st	26,00V		
351040	Aanbrengen verzamelleiding	m	52,00V		
351050	Aanbrengen verzamelleiding	m	38,00V		
351060	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00V		
351070	Aanvullen sleuf.	m	90,00V		
351080	Leveren zand	m3	28,00V		
351090	Aanbrengen betonnen uitstroombak	st	1,00V		
352	<b>Extra velddrains</b>				
352010	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	165,00V		
352020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	165,00V		
352030	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	165,00V		
352040	Leveren drainzand	m3	19,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
36	<b>Mantelbuizen</b>				
362	<b>Aanbrengen mantelbuizen</b>				
362010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	455,00V		
362020	Aanbrengen PE-kabelbeschermhuis.	m	425,00V		
362030	Aanbrengen trekput.	st	15,00V		
362040	Aanbrengen PE-kabelbeschermhuis.	m	30,00V		
362050	Aanbrengen trekput.	st	2,00V		
362060	Aanvullen sleuf.	m	455,00V		
37	<b>Kabels</b>				
370010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	930,00V		
370020	Aanbrengen energiegrondkabel.3 x 2.5 mm2	m	680,00V		
370030	Aanbrengen energiegrondkabel 3 x 6 mm2	m	120,00V		
370040	Aanbrengen energiegrondkabel.4 x 16 mm2	m	130,00V		
370060	Aanvullen sleuf.	m	930,00V		
38	<b>Zagen en herstellen asfalt</b>				
380010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	60,00V		
380020	1e fase opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	30,00V		
380030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	30,00V		
380040	Tijdelijk dichtblokken sleuven.	m2	30,00V		
4	<b>SPORTCONSTRUCTIE</b>				
41	<b>Velden 701 en 702</b>				
411	<b>Sporttechnische laag</b>				
411010	Herstellen fundatie	m	628,00V		
411020	Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	11.420,00N		
411030	Aanbrengen ET-decke	m2	11.420,00N		
412	<b>Kunstgras</b>				
412010	Aanbrengen toplaag.	m2	11.420,00N		
413	<b>Overigen</b>				
413010	Opstellen werkomschrijving veldonderhoud	EUR		N	
413020	Uitvoeren inspecties	keer	10,00V		
413030	Dagelijks en wekelijks onderhoud tot goedkeuring	EUR		N	
42	<b>Veld 703</b>				
421	<b>Fundering en sporttechnische laag.</b>				
421010	Aanbrengen sportspecifieke fundering.	m2	5.710,00N		
421020	Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	5.710,00N		
422	<b>Kunstgras</b>				
422010	Aanbrengen elastische laag	m2	5.710,00N		
422020	Aanbrengen toplaag.	m2	5.710,00N		
423	<b>Overigen</b>				
423010	Opstellen werkomschrijving veldonderhoud	EUR		N	
423020	Uitvoeren inspecties	keer	10,00V		
423030	Dagelijks en wekelijks onderhoud tot goedkeuring	EUR		N	
43	<b>Veld 704</b>				
431	<b>Fundering en sporttechnische laag</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431010	Aanbrengen afdichtende folie horizontaal.	m2	5.825,00V		
431020	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	6.575,00V		
431030	Aanbrengen waterbergende onderbouw.	m2	5.710,00V		
431040	Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	5.710,00N		
432	<b>Kunstgras</b>				
432010	Aanbrengen elastische laag	m2	5.710,00N		
432020	Aanbrengen toplaag.	m2	5.710,00N		
433	<b>Overigen.</b>				
433010	Opstellen werkomschrijving veldonderhoud	EUR		N	
433020	Uitvoeren inspecties	keer	10,00V		
433030	Dagelijks en wekelijks onderhoud tot goedkeuring	EUR		N	
44	<b>Inrichting</b>				
440010	Terugplaatsen dug-outs	st	6,00V		
440020	Aanbrengen dug-outs	st	2,00V		
440030	Terugplaatsen seniorendoelen	st	6,00V		
440040	Aanbrengen seniorendoelen	st	2,00V		
440050	Aanbrengen hoekvlaggen	st	16,00V		
440060	Terugplaatsen scorebord	st	1,00V		
45	<b>Wielersbaan.</b>				
450010	Uitvoeren intensieve meting wielersbaan	EUR		N	
450020	Opstellen asfaltplan	EUR		N	
451	<b>Zandonderbouw</b>				
451010	Zand ontgraven uit depot	m3	1.400,00V		
451020	Grond vervoeren.	m3	1.400,00V		
451030	Leveren zand	m3	130,00V		
451040	Zand verwerken in terrein	m3	1.530,00V		
451050	Profileren van oppervlakken.	m2	5.300,00V		
451060	Afwerken zandbed.	m2	5.300,00V		
452	<b>Puinfundatie</b>				
452010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	5.300,00V		
452020	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	2.250,00V		
452030	Puin ontgraven uit depot	m3	225,00V		
452040	Puin vervoeren.	m3	225,00V		
453	<b>Asfalt fase 1</b>				
453010	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,35V		
453020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	250,00N		
453030	Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.445,00N		
453040	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	190,00N		
453050	Aanbrengen tijdelijke finishlijn	m	15,00V		
454	<b>Asfalt fase 2</b>				
454010	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,35V		
454020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	170,00N		
454030	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.660,00N		
454040	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	130,00N		
455	<b>Asfalt fase 3</b>				
455010	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,35V		
455020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	130,00N		
455030	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.310,00N		
455040	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00N		

BESTEKSP POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
456	<b>Overlagen gehele wielersbaan</b>				
456010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	8.370,00N		
456020	Ruwen oppervlak van asfalt.	m2	3.000,00N		
456030	Aanbrengen kleeflaag.	m2	8.370,00N		
456040	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	650,00V		
456050	Afstrooien deklaag	m2	8.370,00N		
456060	Aanbrengen finishlijn	m	15,00V		
456070	Aanbrengen lus t.b.v. MyLaps systeem	m	15,00V		
456080	Vegen wielersbaan	m2	8.370,00V		
457	<b>Inrichting</b>				
457010	Terugplaatsen wasplaats	EUR		N	
5	<b>VERHARDINGEN</b>				
51	<b>Velden 701 en 702</b>				
511	<b>Opsluiting</b>				
511010	Aanbrengen klemsysteem t.b.v. kunstgrasmat	m	628,00V		
511020	Pasmaken van betonbanden.	st	16,00V		
512	<b>Tegels</b>				
512010	Aanbrengen 60 x 40 x 6 cm betontegels.	m2	252,00V		
512030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	8,00V		
513	<b>Betonstraatstenen.</b>				
513010	Aanbrengen streklaag van betonstraatstenen.	m2	64,00V		
513020	Leveren betonstraatstenen.	st	150,00V		
52	<b>Velden 703 en 704</b>				
521	<b>Opsluiting</b>				
521010	Aanbrengen klemsysteem t.b.v. kunstgrasmat	m	628,00V		
521020	Pasmaken van betonbanden.	st	16,00V		
522	<b>Tegels</b>				
522010	Aanbrengen 50 x 50 x 6 cm betontegels.	m2	314,00V		
522020	Leveren betontegels.	st	1.256,00V		
522030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	8,00V		
53	<b>Verhardingen rond de velden.</b>				
531	<b>Opsluiting</b>				
531010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	760,00V		
531020	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00V		
532	<b>Tegelwerk</b>				
532010	Aanbrengen 30 x 30 x 4,5 cm betontegels.	m2	2.450,00V		
532020	Leveren betontegels.	st	9.295,00V		
532030	Aanbrengen 50 x 50 x 6 cm betontegels.	m2	86,00V		
532040	Leveren betontegels.	st	170,00V		
532050	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	50,00V		
533	<b>Schoonlooproosters.</b>				
533010	Aanbrengen opsluitbanden tb.v. schoonlooproosters.	m	44,00V		
533020	Pasmaken van betonbanden.	st	44,00V		
533030	Aanbrengen betontegels.	m2	5,00V		
533040	Leveren en aanbrengen persrooster.	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
534	<b>Betonplaten</b>				
534010	Aanbr. prefab. betonplaten 1995 x 995 x 140 mm	st	4,00V		
534020	Aanbr. prefab. betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm	st	14,00V		
534030	Dichtkitten voegen tussen betonplaten	m	16,00V		
535	<b>Tribune plaatsen.</b>				
535010	Aanvullen sleuf.	m	24,00V		
535020	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	24,00V		
536	<b>Betongoot</b>				
536010	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	61,00V		
537	<b>Kolken in straatwerk en betongoot.</b>				
537010	Aanbrengen kolk incl. grondwerk.	st	9,00V		
537020	Aanbrengen 125 mm afvoerleiding incl. grondwerk	m	120,00V		
537030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	2,00V		
537040	Aanbrengen 160 mm afvoerleiding incl. grondwerk	m	55,00V		
537050	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00V		
537060	Aanbrengen betonnen uitstroombak	st	1,00V		
54	<b>Verhardingen rond de wielervedbaan.</b>				
541	<b>Kantopsluiting</b>				
541010	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	165,00V		
541020	Pasmaken van betonbanden.	st	25,00V		
542	<b>Betonstraatstenen</b>				
542010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	110,00V		
542020	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	60,00V		
543	<b>Tegels</b>				
543010	Aanbrengen 50 x 50 x 6 cm betontegels.	m2	311,00V		
543020	Leveren betontegels.	st	1.244,00V		
543030	Aanbrengen 30 x 30 x 4,5 cm betontegels.	m2	31,00V		
544	<b>Betonplaten</b>				
544010	Aanbr. prefab. betonplaten 1995 x 1995 x 140 mm	st	14,00V		
544020	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	85,00V		
544030	Dichtkitten voegen tussen betonplaten	m	32,00V		
6	<b>HEKWERKEN</b>				
600010	Voorloverleg hekwerken	EUR		N	
61	<b>Velden 701 en 702</b>				
610010	Aanbrengen bovenbuis leunhekwark	m	400,00V		
610020	Aanbrengen leunhekwark	m	112,00V		
610030	Aanbrengen werkpoort	st	2,00V		
610040	Hermonteren slagplanken	m	628,00V		
610050	Terugplaatsen afvalbakken	st	3,00V		
62	<b>Velden 703 en 704</b>				
620010	Aanbrengen leunhekwark	m	470,00V		
620020	Aanbrengen ballenvanger achter seniorendoelen	m	58,60V		
620030	Aanbrengen ballenvanger achter seniorendoelen	m	120,00V		
620040	Aanbrengen werkpoort	st	2,00V		
620050	Aanbrengen looppoort	st	2,00V		
620060	Terugplaatsen afvalbakken	st	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
620080	Aanbrengen slagplanken	m	988,00V		
63	<b>Wielersbaan</b>				
630010	Aanbrengen leunhekwerk	m	370,00V		
630020	Aanbrengen dubbelstaafmatten in leunhekwerk	m	55,00V		
630030	Aanbrengen reclamebordprofiel	m	170,00V		
630040	Aanbrengen middelhoog hekwerk	m	90,00V		
7	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
71	<b>Heesters</b>				
710010	Planten van bosplantsoen.	st	360,00V		
710020	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR	N		
710030	Bemesten beplantingsvak.	m2	470,00V		
710040	Paal en draad	m	210,00V		
710050	Maken plantplaats.	st	30,00V		
710060	Bemesten plantplaats.	st	30,00V		
710070	Planten van sierplantsoen.	st	30,00V		
72	<b>Hagen</b>				
720010	Maken plantsleuf.	m	405,00V		
720020	Aanbrengen grondverbetering in plantsleuf	m	405,00V		
720030	Planten van haagplantsoen.	st	3.240,00V		
720040	Paal en draad	m	405,00V		
73	<b>Bomen</b>				
730	<b>Maken plantgaten.</b>				
730010	Maken plantgat.	st	5,00V		
730020	Grond verwerken in plantgaten	m3	52,00V		
731	<b>Bomen planten</b>				
731010	Maken plantgat.	st	114,00V		
731020	Aanbrengen grondverbetering in plantgat.	st	114,00V		
731030	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	114,00V		
731040	Planten bomen	st	114,00V		
731050	Leveren bomen	EUR	N		
74	<b>Gazon en ruw gras.</b>				
741	<b>Ruw gras</b>				
741010	Frezen randen om verharding.	are	150,00V		
741020	Cultivateren met vaste tand cultivator	are	150,00V		
741030	Verdichten grond.	m2	15.000,00V		
741040	Egaliseren.	are	150,00V		
741050	Zaaien.	are	150,00V		
742	<b>Gazon</b>				
742010	Frezen gazon	are	27,80V		
742020	Doorspitten aanvulling.	are	27,80V		
742030	Egaliseren.gazon	are	27,80V		
742040	Zaaien gazon	are	27,80V		
8	<b>TER BESCHIKING VAN DE DIRECTIE</b>				
80	<b>Werknemers</b>				
800010	Inzetten Grondwerker	uur	40,00V		
800020	Inzetten Koppel straatmakers	uur	40,00V		
800030	Inzetten werknemer.- Hovenier	uur	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	<b>Materieel</b>				
810010	Inzetten hydraulische mini- graafmachine.	uur	40,00V		
810020	Inzetten grote hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
810030	Inzetten tractor met zelfkiepende grondkar	uur	40,00V		
810040	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
810050	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
82	<b>Stortkosten</b>				
820010	Storten bouw- en sloofafval	ton	30,00V		
820020	Storten groenafval	ton	20,00V		
820030	Storten grofvuil	ton	10,00V		
820040	Storten metaal	ton	20,00V		
83	<b>Materiaal</b>				
830010	Leveren zand	m3	25,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost - algemeen	EUR	40.000,00V		
950020	Stelpost - GreenMatter planken	EUR	70.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				