



Nota

Raamovereenkomst groenonderhoud Provincie Utrecht



PROVINCIE  UTRECHT

Opdrachtgever:
Provincie Utrecht

Besteknummer:
1208 - 2020

Datum:
27 november 2020



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

Bestek nr. 1208 - 2020

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het rooien van bomen, het uitvoeren van onderhouds- en begeleidingssnoei van bomen, het leveren en planten van bomen en (haag)struiken c.a. nazorg, het verwerken van vrijkomend hout en het toepassen van de benodigde verkeersmaatregelen langs de provinciale N-wegen in het Wegendistrict Utrecht (rayon West en Oost) in de provincie Utrecht.

Inlichtingen op 30 november 2020

Aanbesteding op 21 december 2020 12.00 uur

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
2 ONDERHOUD BEPLANTINGEN	7
26 PLANTEN BOMEN	7
261 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	7
8 WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD	7
82 Overige bijkomende werkzaamheden	7
3. Bepalingen	8

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			ONDERHOUD BEPLANTINGEN			
						
26			PLANTEN BOMEN			
						
261			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
						
261010			Bestekspost gewijzigd			
261010	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	1.880,00	F
			Te ontgraven grondsoort: zandig met humusrijke			
			bovenlaag. Diepte ontgraving circa 0,80 m			
		2.	Sleuven; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 0,8			
			m3/m			
			Afmetingen plantgat: 1,00 x 1,00 x 0,80 m			
		.4.	Vrijgekomen humusrijke grond naast de ontgraving			
			deponeren. Overige vrijgekomen grond spreiden			
			over naastliggend terrein op aanwijzing van de			
			directie			
		.9.	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte			
			van 0,10 m, de wanden van het plantgat ca. 0,03 m			
			loswerken.			
		. .3.	Aanvullen met bodemverbeteraar tot circa 0,20 m	m3		1.645,00
			onder maaiveld. Vervolgens bodemverbetergrond 1:1			L
			mengen met naast de ontgraving gedeponeerde			
			humusrijke grond en aanvullen tot het maaiveld.			
			Werkzaamheden uitvoeren in combinatie met het			
			planten van de boom.			
			type bodemverbeteraar ter keuze van de aannemer			
		. . .3.	De aanvulling in lagen verdichten			
8			WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD			
						
82			Overige bijkomende werkzaamheden			
						
820020			Bestekspost toegevoegd			
820020	010802		Graven proefsleuf.	m	500,00	F
			Situering: t.p.v. te maken plantgaten en/of			
			grondverbetering			
			Opbouw van de ondergrond: divers			
			Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m			
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.4.	Na het vaststellen van de ligging van kabels en			
			leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke			
			volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van			
			de oorspronkelijke verdichtingsgraad			
						
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

