

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPAN

(ONTWERPFASE)

Behorend bij bestek 03 van 2021
Onderhoudsbestek Perceel 3 (Plan B)

INHOUD

KENNISGEVINGSFORMULIER	3
VOORWOORD	4
1. BOUWWERKGEVENS	5
1.1 Omschrijving van het (bouw)werk	5
1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie	5
1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen	5
1.4 Planning en uitvoeringsgegevens	6
2. ORGANISATIE OP DE BOUWPLAATS	7
2.1 Overleg	7
2.2 Voorlichting	7
3. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)	8

KENNISGEVINGSFORMULIER

KENNISGEVING VAN HET VOorgenomen TOT STAND BRENGEN VAN EEN (BOUW)WERK

1. Omschrijving van het (bouw)werk: Onderhoudsbestek Perceel 3 (Plan B)

- 1.1 Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van: Onderhoud van de bermen, onderhoud van de watergangen, onderhoud van de fietspaden en onderhoud van de zandwegen.

Adres/ligging van de bouwlocatie: Heel de gemeente Ede. Voornamelijk buitengebieden.

2. Namen en adressen van de betrokken partijen:

2.1 Opdrachtgever(s):

naam : Burgemeester en Wethouders Gemeente Ede
adres : Bergstraat 4
contactpersoon : Andy Reuvers
telefoon : 06 44 53 61 27

2.2 Ontwerpende Partij:

naam : Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling Realisatie
adres : Raadhuisplein 2
contactpersoon : Andy Reuvers
telefoon : 06 44 53 61 27

2.3 V&G-coördinator ontwerpfase:

naam : Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling Realisatie
adres : Raadhuisplein 2
contactpersoon : Andy Reuvers
telefoon : 06 44 53 61 27

2.4 Uitvoerende partij:

naam :
adres :
contactpersoon :
telefoon :
fax :

2.5 V&G-coördinator uitvoeringsfase:

naam :
adres :
contactpersoon :
telefoon :
fax :

3. Planning en uitvoeringsgegevens: heel jaar rond met kans op verlenging

- 3.1 Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden: 1 april 2021
- 3.2 Geplande bouwtijd: uiterlijk aangelegd, voltooid en opgeleverd in 53 weken.
- 3.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: ca 3
- 3.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie: ca. 1
- 3.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
n.n.b.

4. Datum van kennisgeving:

5. Handtekening opdrachtgever

VOORWOORD

In dit V&G plan, behorend bij bestek .. van .. zijn situaties aangegeven die de veiligheid en gezondheid van alle betrokken werknemers en derden tijdens de uitvoering van dit bestek in gevaar kunnen brengen. Dit V&G plan dient als leidraad voor de aannemer om voor de in het bestek omschreven werkzaamheden goede, veilige en milieuvriendelijke voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen om ongevallen en dergelijke te voorkomen.

Verwacht wordt dat allen die bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn van de in dit V&G plan genoemde risicosituaties op de hoogte zijn en de in het V&G-plan van de aannemer voorgeschreven gedrags- en veiligheidsregels in acht zullen nemen.

1. BOUWWERKGEVENS

1.1 Omschrijving van het (bouw)werk

De werkzaamheden bestaan globaal uit:

Onderhoud van de bermen, onderhoud van de watergangen, onderhoud van de fietspaden en onderhoud van de zandwegen.

1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie

Het uit te voeren werk is gelegen in heel de gemeente Ede. Voornamelijk buitengebieden.

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s):

naam : Burgemeester en Wethouders Gemeente Ede
adres : Bergstraat 4
contactpersoon : Andy Reuvers
telefoon : 06 44 53 61 27

Ontwerpende Partij:

naam : Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling Realisatie
adres : Raadhuisplein 2
contactpersoon : Andy Reuvers
telefoon : 06 44 53 61 27

V&G-coördinator ontwerpfase:

naam : Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling Realisatie
adres : Raadhuisplein 2
contactpersoon : Andy Reuvers
telefoon : 06 44 53 61 27

Uitvoerende partij:

naam :
adres :
contactpersoon :
telefoon :
fax :

V&G-coördinator uitvoeringsfase:

naam :
adres :
contactpersoon :
telefoon :
fax :

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:

1.4.2 Geplande bouwtijd: uiterlijk aangelegd, voltooid en opgeleverd in weken

1.4.3 Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: ca.

1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie: ca.

1.4.5 Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:

Niet bekend

1.4.6 Namen van ingeschakelde/in te schakelen deskundige diensten:

Niet bekend

1.4.7 Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:

De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de hoofdaannemer van het op het voorblad genoemde bestek.

De coördinatie en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het werk en alle bouwactiviteiten.

2. ORGANISATIE OP DE BOUWPLAATS

2.1 Overleg

Arbeidsomstandigheden zal een vast punt zijn op de bouwvergaderingen en werkbесprekingen. Hieraan nemen onder andere deel:

- directie, opzichter (vertegenwoordiger van de opdrachtgever)
- eerstverantwoordelijke van de aannemer
- verder uit te nodigen derden

De bouwvergaderingen en werkbесprekingen zullen plaats vinden op geregelde tijden

2.2 Voorlichting

Van iedere werkgever op het werk wordt verwacht dat de betreffende werknemers in voldoende mate zijn voorgelicht omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten. De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen opdat de veiligheid en gezondheid van een ieder gewaarborgd blijft.

De werkgevers zijn verplicht overleg te plegen met hun werknemers en hen voorafgaande aan de werkzaamheden voor te lichten over de op de bouwplaats geldende afspraken en te instrueren over de te treffen maatregelen.

Personeel dat onvoldoende mee werkt aan de voorgeschreven maatregelen en/of voorschriften, of onvoldoende bijdraagt aan het waarborgen van de veiligheid van zichzelf of anderen, zal in opdracht van de directie, door de aannemer van het werk worden verwijderd.

3. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (ONTWERPFASE)

Bouwfase	Aktiviteit	ARBO-risico	Risico-oorzaak	Suggesties
Sloopwerken	Verkeersmaatregelen	Verkeersongeval	Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel	Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen
Grondwerken	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken	Lichamelijk letsel, bedelving Elektrocutie, brandgevaar, ontploffingsgevaar, bedwelmig Verkeersongeval	Instortingsgevaar, kantelen machine Ongelokaliseerde kabels en leidingen Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel	Bodemonderzoek, toepassen voorgeschreven taluds KLIC-melding, proefsleuven Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen
Verharding	Aanbrengen en verwijderen verharding	Fysieke overbelasting, lichamelijk letsel Verkeersongeval Elektrocutie	Zwaar tillen Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel Werken onder hoogspanningskabels	Machinaal tillen, goede werkhouding Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen Toepassen hoogtebegrenzer machines, plaatsen borden: let op hoogspanning!!
Bebording en weg meubilair	Aanbrengen weg meubilair	Verkeersongeval	Bewegingen (werk)verkeer, onoplettendheid, onvoldoende scheiding tussen personeel en materieel	Duidelijke verkeersaanduidingen, veiligheidszone in acht nemen, veiligheidskleding dragen