



Bijlage 4: Landelijk kader standplaatsvereisten

- Eigenaar	: OMB
- Vastgesteld	: 20 april 2020
- Geldigheid t/m	: 1-5-2025
- Gekoppeld aan Uitvoeringskader/indicatoren set	: ja, maar nog geen norm vastgesteld

Indicator

Reisafstand screeningslocatie:

Teller: aantal vrouwen van wie de reisafstand langer dan <de norm> tussen woonadres en screeningslocatie

Noemer: aantal vrouwen in de regio.¹

Doel

De standplaatsvereisten voor het mobiele onderzoekscentrum worden bepaald op basis van technische eisen, landelijk opgestelde criteria voor bereikbaarheid en resultaten van eerdere evaluaties.

Raamwerk / procedure

Absolute eis (technisch)

1. Minimale benodigde ruimte van L x B: 18 m x 4,5 m (+4 m). Dit is:
 - inclusief uitschuifbare ruimte, rekening houdend met de manoeuvreer ruimte voor de oplegger die de unit verplaatst, en
 - 4 m extra omdat i.v.m. het gebruik van een rolstoellift, aan de kant van de rolstoellift, een ruimte van ca. 4 meter vrij moet zijn.Tevens dient de hoogte van de unit (4,25 m) geen probleem te geven op de standplaats.
2. Goede aanrijroute mogelijk, rekening houdend met de vereiste doorganghoogte
3. Elektra: aansluiting continu, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 400 volt, 63 Ampère stekkeraansluiting, 3 x 50 Ampère gezekeerd, voorzien van een CEE-form contactdoos (5-polige elektra-aansluiting). Diameter voor doorvoer door een muur: minimaal 120 mm.
4. Goede bereikbaarheid voor waterleverancier.
5. Vlakke en verharde, stabiele ondergrond om het gewicht (circa 15 ton) te dragen en te zorgen dat de unit waterpas gezet kan worden.

Absolute eis (omgeving/locatie)

6. De standplaats moet goed bereikbaar zijn voor cliënt en medewerkers:
 - (Openbaar vervoer) infrastructureel
 - Kwaliteit van publieke ruimte: voldoende (sociale) veiligheid voor cliënten, medewerkers en leveranciers.

¹ De streefwaarde van deze norm is nog in ontwikkeling

- Goed functionerende verlichting voor zowel standplaats als toegangsweg.
- 7. Voldoende parkeerplaatsen voor cliënten en personeel. (op een vlakke, verharde en stabiele ondergrond) in de directe nabijheid van de standplaats.
- 8. Een standplaats met voorrijdmogelijkheden voor personenauto's.

Relatieve eis (omgeving/locatie)

- 9. In verband met de omvang van de doelgroep en de verdeling over een of meerdere woonkernen of postcodegebieden per gemeente: beschikbaarstelling van een (of meer) standplaatsen door de gemeente.
- 10. Rekening houdend met signalen over de geschiktheid van de standplaatsen van cliënten en/of medewerkers / leveranciers.
- 11. De reistijd met openbaar vervoer voor een cliënt mag vanaf haar woonadres in de regel niet meer dan 45 minuten² bedragen.

² Deze eis wordt gehanteerd totdat de indicator is vastgesteld